工 事 設 計 書

工事番号　7　号　　設計年月日　令和　6年　3月　15日

令和 6年度

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工事場所	米子市河崎、両三柳								
総工事費	円				着手期日	令和　年　月　日			
					完成期日	令和　年　月　日			
工　期	契約日から 令和6年8月30日　まで				種　別	設計額	変更設計額	元請負額	請負額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

＜ 理　由 ＞

＜ 概　要 ＞

配水管布設替工事KDIPφ100　　L=5m　　（改・負）
仮設工事　　1式　　（改・負）
鋳鉄管処分　　1式　　（資・雑）
石綿管処分　　1式　　（資）

＜ 備　考 ＞

DIPφ100（H5-18）　L=2.0m

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

経費計算条件

項　目	内　容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正しない	
週休2日交替制実施補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35％を超え　40％以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする　(0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10％	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事 KDIPφ100　L=5m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 KDIPφ100　L=5.2m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事・労力費 KDIPφ100　L=5.2m	1	式			工種 第2号表	
配水管布設替工事・労力費（夜間） KDIPφ100　L=5.2m	1	式			工種 第3号表	【夜間】
仮設工事 1式	1	式				
仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第4号表	
仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第5号表	
鋳鉄管処分 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管処分・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
石綿管処分（水道） 1式	1	式				
石綿管処分（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第7号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事･材料費　　1　式　当り

KDIPφ100 L=5.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直管) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径100mm×長4m JIS G 5526	1	本				2024年02月号 建設物価P285 積算資料P421
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114 Ⅰ類異形管	3	個				2024年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P100
離脱防止金具(押輪) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 K形用 全周ﾀｲﾌﾟ 呼び径100mm	6	組				2024年02月号 建設物価P288 積算資料P424
防食ｷｬｯﾌﾟ M16	24	個			N0170400	
合計						
1式当り						

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事･労力費　　1　式　当り

KDIPφ100 L=5.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	16	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 15.3km 良 好 有限会社小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0001号表	実務必携 P171
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間無し 6.1kmカネックス（株） ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0004号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

配水管布設替工事･労力費(夜間)　　1　式　当り

KDIPφ100 L=5.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)［標準］	7	m2			SJ31118 施工 第0-0008号表	実務必携 P165 【夜間】
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) ［標準］	5	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P159 【夜間】
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4 【夜間】
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0056号表	【夜間】
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値) ［標準］	7	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P161 【夜間】
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cmクラッシャーラン Ｃ－３０ 小口	6	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0014号表	実務必携 P167 【夜間】
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm粒度調整砕石 Ｍ－３０ 小口	7	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0016号表	実務必携 P167 【夜間】
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	7	m2			SJ31180 施工 第0-0061号表	実務必携 P177 【夜間】
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 補正無し 加算しない	5.2	m			SJ12070 施工 第0-0020号表	実務必携 P51 【夜間】

工種 第3号表

配水管布設替工事･労力費(夜間)　　1　式　当り

KDIPφ100 L=5.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
吊込み据付(機械力) 撤去(再使用する)(0.4) Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 補正無し 加算しない	2.2	m			SJ12070 施工 第0-0022号表	実務必携 P51 【夜間】
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 離脱防止継手を使用しない 30%割増 補正無し 加算しない	6	口			SJ12090 施工 第0-0023号表	実務必携 P52 【夜間】
鋳鉄管切断工(ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用) Φ100mm K形	3	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P88 【夜間】
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) Φ100mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0025号表	実務必携 P89 【夜間】
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ75～150 H=1200	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0026号表	【夜間】
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工(1) 40% φ75～150 H=1200	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0027号表	【夜間】
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 計算による算出 単価を自動計上 加算しない	5.2	m			SYJ0012 施工 第0-0028号表	実務必携 P60 【夜間】
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ無	5.2	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64 【夜間】
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0064号表	【夜間】

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

配水管布設替工事・労力費(夜間)　　1　式　当り

KDIPφ100　L=5.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0065号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65) 【夜間】
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0068号表	実務必携 P196 【夜間】
合計						
1式当り						

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

仮設工事･材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 75×25 (JWWA B 117)	2	個				2024年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P125
密着ｺｱ φ25	2	個			N0187600	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE	2	個			N0293700	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE	2	個			N0258200	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE	4	個			N0255800	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	2	個				2024年02月号 建設物価P699 積算資料P834
仕切弁鉄蓋2号 歩道型	2	個			N0122300	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(底盤小) φ50 H=600	2	組			N0123100	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	21	m				2024年02月号 建設物価P686 積算資料P831

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

仮設工事･材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ75×φ50	2	組			N0172500	
合計						
1式当り						

工種 第5号表

仮設工事･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) ［標準］	8	m2			SJ31118 施工 第0-0039号表	実務必携 P165
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) ［標準］	6	m3			SJ31014 施工 第0-0035号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) ［標準］	9	m3			SJ31012 施工 第0-0037号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０ 小口	8	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0038号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	8	m2			SJ31180 施工 第0-0017号表	実務必携 P177
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 15.3km 良 好 有限会社小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0001号表	実務必携 P171

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

仮設工事･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間無し 6.1kmカネックス（株） ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0004号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 75mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0040号表	実務必携 P188
ｺｱ取付け工歩掛 加算しない	2	箇所			施工 第0-0041号表	実務必携 P188
メカニカル継手 設置(1.0) Φ75mm以下 離脱防止継手を使用しない 30%割増 補正無し 加算しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0042号表	実務必携 P52
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) Φ75mm	4	口			SYJ0006 施工 第0-0043号表	実務必携 P89
SK継手工(離脱防止有) φ25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0045号表	実務必携 P189
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0046号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0030号表	

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

仮設工事･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0031号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

工種 第6号表

鋳鉄管処分･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) ［標準］	4	m2			SJ31118 施工 第0-0039号表	実務必携 P165
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) ［標準］	1	m3			SJ31014 施工 第0-0035号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) ［標準］	2	m3			SJ31012 施工 第0-0037号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０ 小口	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0038号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0017号表	実務必携 P177
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 15.3km 良 好 有限会社小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0001号表	実務必携 P171

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

鋳鉄管処分･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間無し 6.1kmカネックス（株） ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0004号表	
鋳鉄管処分(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 ２ｔ吊 5口 18m 1回 10km 2t/回 Φ75mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0047号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

工種 第7号表

石綿管処分(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) ［標準］	14	m2			SJ31118 施工 第0-0039号表	実務必携 P165
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) ［標準］	6	m3			SJ31014 施工 第0-0035号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) ［標準］	9	m3			SJ31012 施工 第0-0037号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０ 小口	14	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0038号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	14	m2			SJ31180 施工 第0-0017号表	実務必携 P177
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 15.3km 良 好 有限会社小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0001号表	実務必携 P171

市道弓ヶ浜中央線排水路整備ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

石綿管処分(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間無し 6.1kmカネックス（株） ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0004号表	
石綿管処分 200mm 9口 18m 1日 1m3 1回 0人 9口 2枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0053号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						