

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号

工 事 名 後藤ヶ丘中学校管理教室棟大規模改修ほか建築主体工事

番号	質問内容	頁	回答
1	設計図書を購入する際に使用する設計図書等購入申込書に入札番号を記載する必要があるようですが、ホームページや入札説明書に記載がありませんので、入札番号を教えてください。		公募入札については、入札番号を設定しておりません。入札番号の欄は空欄で結構です。
2	設計図書を購入したところ、郵便入札に用いる指定封筒も一緒にもらいました。その指定封筒に入札番号を記載する欄がありますが、これに記入する入札番号を教えてください。		
3	共同企業体で工事を受注した場合、その構成員に下請け工事は出せないと聞きましたがその根拠はどこにありますか。		現場説明書（一般的事項）（H25. 4. 1改正）の1（6）に明記しています。
4	郵便入札用封筒の裏面「差出人」欄は、共同企業体名の記入が必要でしょうか。JV代表者単独での記入でも良いでしょうか。「〇〇工事 〇〇・〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」の記入が必要でしょうか。		共同企業体名「〇〇工事 〇〇・〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」の記入が必要です。
5	郵便入札用封筒の裏面「入札番号」欄は、公募案件ですので空白のままが良いでしょうか。		公募入札については、入札番号を設定しておりません。入札番号の欄は空欄で結構です。
6	入札書の内訳の中で b 新営工事、b-1エレベーター棟増築工事の内訳が a)一般工事 b)その他工事 c)発生材処分費の3項目となっていますが、 内訳中項目では a)一般工事(鉄骨工事以外) b)一般工事(鉄骨工事) c)下請工事 d)その他工事 e)発生材処分費の5項目になっています。 ご指示下さい。	内訳書 エレベーター棟増築P.2	入札書に添付する工事費内訳書の内容に間違いがありました。 内訳書の5項目が正となります。 修正版をホームページにて公表します。

7	取り壊し工事について。 電気設備機器・機械設備機器の撤去及び処分は、別途と考えてよろしいでしょうか。		設備機器については別途設備工事で対応します。
8	軽鉄下地工事について。 電気設備機器・機械設備機器の開口補強は、別途と考えてよろしいでしょうか。		設備機器取付に係る開口補強は別途設備工事で対応します。
9	仮設計画について。 管理教室棟大規模改修等建築主体工事A-57図と、屋内運動場耐震補強建築主体工事A-25図では、仮設通路の方向と仮囲い明記に違いがありますが、どちらの図面が優先でしょうか。		仮設通路の位置については管理教室棟大規模改修等建築主体工事A-57図を正として下さい。屋内運動場の施工に関する部分については屋内運動場耐震補強建築主体工事A-25図を、管理教室棟の施工に関する部分については管理教室棟大規模改修等建築主体工事A-57図を使用します。
10	施工条件明示事項 1 工程について。 屋内運動場下屋部外回りは、平成27年8月24日までに、内部アリーナは平成27年9月30日までに完成と明記してありますが、工事着手の時期はいつごろからでしょうか。 合せて、管理教室棟の工事着手の時期も、お教え下さい。		屋内運動場の工事は契約日以降であれば随時着手は可能です。 管理教室棟については、仮設校舎への引越しが7月20日以降となるため、大規模改修工事の着手は7月末頃を想定しています。耐震補強等に係る外部の工事は、契約日以降の着手は可能ですが、学校運営に支障がない範囲の作業として下さい。
11	施工条件明示事項 2 用地について。 原則、敷地内で確保し、不足を生じる場合は別途確保することと明記してありますが、管理教室棟大規模改修等建築主体工事の仮設計画図には、東側敷地に24台分のスペースが確保してありますが、工事の規模的に絶対数が足りないと思われる。グラウンドを仮設駐車場としての利用は可能でしょうか。	管理教室棟大規模改修等A-57図	グラウンドは学校の授業等で使用するため仮設駐車場としての利用は出来ません。 敷地東側の駐車スペースまたは管理教室棟北側のスペースを利用して下さい。
12	管理教室棟 手洗いの撤去範囲について 平面と断面のくい違いが見られます。 ご指示下さい。	A-21	平面詳細図において、4通り及び16通り柱際から750mmまでの間はa断面、その他の部分はb断面、それぞれを表現しています。
13	管理教室棟 換気パイプ一部撤去範囲は、耐震工事支障部の一部撤去と致します。また開口孔の処理方法についてご指示下さい。	A-18	お見込みのとおり耐震フレーム取付部分のみ撤去とします。 開口孔はモルタル充填とします。
14	管理教室棟 仕上表改修後のCR床高±0の記載がありますが、A-33断面は+30との記載ですが、ご指示下さい。		仕上表を正として下さい。
15	管理教室棟 改修LGS下地天井インサートは既存使用可能でしょうか。 又は後施工アンカーでしょうか、ご指示下さい。		既存天井下地は木下地組です。 既存のインサートはありません。 あと施工アンカーが必要です。

16	管理教室棟 天井伏図に天井裏熱反射シートAS工法と記入がありますが内訳等の記入不明ですが、ご指示ください。	A-45・46	天井裏熱反射シートAS工法は誤記です。本工事に適用箇所はありません。
17	管理教室棟 モルタル浮き処理部ピンニングの本数の記載がありません。ご指示下さい。	A-59	工法として25穴/m ² を見込んでいます。
18	管理教室棟 屋上部の煙突撤去も内部同様のレベル3の撤去・処分施工と考えてよろしいでしょうか。		レベル3の仕様とします。
19	管理教室棟 A-52家具配置図とA-55家具図のF-23数量が違います。ご指示下さい。		A-52図を正として下さい。
20	管理教室棟 SS-1・2の箇所数が内訳と異なります。ご指示下さい。	A-51	内訳書を正として下さい。 内訳書の数量には特別教室棟の既存シャッター改修の箇所数も含んでいます。
21	管理教室棟 既設バックネット撤去・仮設スロープ（別途工事）の記載があります。ご指示下さい。	A-57 仮設図	既設バックネット撤去については、屋内運動場耐震補強建築主体工事A-25図を参照して下さい。 グラウンド進入路の仮設スロープについては、仮設校舎建設時に整備済みとなっています。
22	管理教室棟 敷き鉄板範囲は図面記載以外にも施工可能ですか。		指定仮設としては図示の範囲です。 施工者の責任において任意仮設として設けられるものは設置可能です。
23	管理教室棟 生コン強度等は内訳記載強度としてよろしいでしょうか。		差し支えありません。
24	管理教室棟 管理棟耐震工事施工時に、中庭部及び教室棟2付近で既存物の撤去・復旧等が発生致しますか。		特に想定しておりません。
25	屋内運動場 床下地構造合板厚さ記載について 内訳書でt=12の記載とA-07図ではt=15の記載があります。ご指示下さい。		t=15mmを正とします。
26	屋内運動場 軒天・サイディング取合い処理に記載がありませんが、特に指定が御座いますか、ご指示下さい。	A-17	塩ビ見切り縁程度とします。

27	<p>屋内運動場 同上A-17図の折板の端部処理については化粧フレームの記載がありますが、それ以外には不要として施工を考えて宜しいですか。</p>		お見込みのとおりです。
28	<p>屋内運動場 便器廻り床開口について、ハツリ及び床復旧は機械設備工事と記載がありますが、タイル補修のみ建築工事の施工として宜しいですか。</p>	A-18	お見込みのとおりです。
29	<p>屋内運動場 屋内LGS間仕切の上下の固定位置についてご指示下さい。 (C通～D通間) (D通～E通間)</p>		下部は既存布基礎天端、上部は既存鉄骨梁とします。