

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号: 生4

工事名: 彦名公民館外壁ほか改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	<p>・柱型ピンネット工法にて補修と書いてありますが、同等品扱いにて(株)ダイフレックスのエフ・ネットRE工法で考えてもよいでしょうか。</p>	A-2 内訳P7	<p>設計では、全国ビルリフォーム工事業協同組合のGNSピンネット工法で見込んでおりますが、メーカー及び特定の工法を指定するものではありません。 同等品については、工事目的に沿った規格・性能・品質等が確保される同等以上の仕様・工法のものかについて、各種詳細な資料により検討を行う必要がありますので、契約後、監督員との協議にて対応いたします。</p>
2	<p>・玄関柱型に付いている照明器具を撤去した跡の配管BOXが必要ではないでしょうか。</p>	E-1	<p>配管BOXの取付けが必要となった場合は、契約後、監督員との協議にて対応します。</p>
3	<p>・玄関柱型に付いている電気のスイッチは、工事範囲外として考えて良いでしょうか。</p>	E-1	<p>工事範囲外としてください。</p>
4	<p>・東側立図面に金物撤去、仮設足場に復旧と書いてありますが、内訳書にはありません。見積もりに反映してもよいですか。</p>	E-2	<p>仮設足場へ簡易的な仮取付けを想定しており、費用は内訳書記載の撤去・復旧作業に含まれております。</p>
5	<p>・東立面図のウォールBOX撤去移動する際、配管の撤去も必要となりますが、見積もりに反映してもよいですか。</p>	E-2	<p>電線管を撤去する必要はないと考えております(一部サドル外し、配管振り回し有)。</p>

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号: 生4

工事名: 彦名公民館外壁ほか改修工事

番号	質問内容	頁	回答
6	内訳書P7外壁改修工事内外壁施工数量調査については、外壁打診・クラック調査及び報告書作成迄の内容で宜しいでしょうか。		外壁施工数量調査については、お見込みのとおりクラック・浮き等の目視・打診調査及び報告資料の作成となります。
7			
8			
9			
10			