

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号：道16

工事名：市道愛宕町口陰田線法面修繕工事

番号	質問内容	頁	回答
1	JR保安要員(工事管理者・列車見張員)の配置について8人となっていますが、JRとの工程、打合等により配置日数の変更は可能ですか。	科目内訳表 0002号表	JR保安要員について、JRとの工程、打合等により配置日数に差異が生じる場合は、変更は可能です。
2	JR保安要員の単価をご提示ください。	科目内訳表 0002号表	JR保安要員について、工事管理者は土木工事実施設計単価表(鳥取県県土整備部)の軌道工、列車見張員は同単価表の特殊作業員としております。 ・工事管理者:32,100円 ・列車見張員:17,500円
3	材料費(デルタックスネット・接続金具・アンカーピン・セメントカプセル)及び編柵撤去、鉄筋防腐剤塗布、編柵取付)見積となっている単価をご提示ください。	施工単価表 0006・ 0009・ 0011	<ul style="list-style-type: none"> <li>・デルタックスネット 2,378円/m<sup>2</sup></li> <li>・ネット接続金具(T3クリップ) 363円/個</li> <li>・アンカーピン(D16 L型 L=0.5m) 600円/本</li> <li>・セメントカプセル 790円/本</li> <li>・編柵取付 1,178円/m</li> <li>・編柵撤去 589円/m</li> <li>・鉄筋防腐剤塗布 345円/箇所</li> </ul>
4	伐採工施工時はユニックなどのクレン設置により施工区間は全面通行止めとなると思われませんがそのような考えでよろしいか。	樹木伐採計画参考図	交通誘導員の誘導による車両通行止めを予定しています。
5	JR保安要員の必要な作業は伐採施工時の期間と考えてよろしいでしょうか。		JR保安要員は伐採工の施工時のみ計上しています。

6	<p>現場説明書・工程・(施工時間)について、9:00～17:00となっており通常の施工時間(8:30～17:00)と異なっていますが施工条件をご明示願えますか。</p>		<p>当現場は米子西高校をはじめ、周辺に就将小学校、湊山中学校がある為、朝の通学時間を避けた9:00～17:00を施工時間と考えています。</p>
7	<p>トリカルネットの材料費は単位mで計上されていますが、建設物価の単価は㎡です。m当りの単価に換算して計上すれば良いですか？</p>	<p>施工単 価表 0011</p>	<p>トリカルネットN-9は幅100cmとなりますので、㎡をmに換算して積算してください。</p>
8	<p>施工の期間について制約はありますか？</p>		<p>JR米子支社と米子市との協定書を締結(平成30年5月11日付)しておりますが、米子支社との協定に基づき、伐採工を8月10日までに完了する必要があります。また、工事搬入路として、米子西高校敷地内を通行させていただく必要があるため、別途米子西高校との協議が必要です。(事前協議は済)</p>
9	<p>伐採工 1式見積となっておりますが、見積額及び数量を(伐採・積込・運搬)をご提示願います。</p>		<p>伐採工については、樹木伐採計画参考図の伐採範囲が対象となります。見積金額は「伐採工 941,000円/式」です。尚、運搬は淀江町小波地内の(株)丸福(運搬距離11km)としております。また、伐採範囲の変更があった場合についてのみ、協議の上、変更対応は可能です。</p>