

(皆生漁港)

## —参考資料—

## ■西防波堤の建設による港内埋没に対する効果

本報告書の目的である港内埋没対策は維持浚渫が最適案である結果となった。これは、平成23年度に建設された西防波堤の効果によるものと推測される。そこで、再現計算と同じ条件で西防波堤建設前の漂砂シミュレーションを行った。その結果、堆砂量が建設後の4倍であり、西防波堤の港内埋没の効果が大きいことが分かった。

表-参考 西防波堤建設前後の港内埋設シミュレーション結果

