

# 工 事 設 計 書

工事番号 7 号

設計年月日 28 年 3月 31 日

平成28年度 <h2 style="margin: 0;">庁舎建設事業建築主体工事</h2>									
工 事 場 所	米子市車尾南二丁目								
総 工 事 費	円				着 手 期 日	平成 年 月 日			
工 期	契約日から 平成 29 年 6 月 30 日 まで				完 成 期 日	平成 年 月 日			
予 算 費 目	款	資 本 的 支 出	項	建 設 改 良 費	種 別	設 計 額	変 更 設 計 額	元 請 負 額	請 負 額
	目	改 良 費	節	建 物 設 備 費	工 事 価 格				
	款		項		消 費 税 相 当 額				
	目		節		総 工 事 費				
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

建築主体工事	一式	(改・単)
昇降機工事	一式	(改・単)
土木工事	一式	(改・単)

< 備 考 >

庁舎建設事業建築主体工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本工事費	1	式				
新築宮繕建築	1	式				
新築宮繕昇降機	1	式				
土木工事 (構造物工事 (浄水場等) 01)	1	式				
合計						

庁舎建設事業建築主体工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
本工事費 建築主体工事	1	式				
庁舎新設工事	1	式			A 1- 1 号	
資材・倉庫新設工事	1	式			A 1- 2 号	
車庫 (1) 新設工事	1	式			A 1- 3 号	
車庫 (2) 新設工事	1	式			A 1- 4 号	
駐車場上屋新設工事	1	式			A 1- 5 号	
駐輪場 (1) 新設工事	1	式			A 1- 6 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
駐輪場 (2) 新設工事	1	式			A 1- 7 号	
連絡通路新設工事	1	式			A 1- 8 号	
ゴミ分別場 (1) 新設工事	1	式			A 1- 9 号	
ゴミ分別場 (2) 新設工事	1	式			A 1- 10 号	
鉄骨工事	1	式				
庁舎新設鉄骨工事	1	式			A 1- 11 号	
資材倉庫新設鉄骨工事	1	式			A 1- 12 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車庫（1）新設鉄骨工事	1	式			A 1- 13 号	
車庫（2）新設鉄骨工事	1	式			A 1- 14 号	
駐車場上屋新設鉄骨工事	1	式			A 1- 15 号	
外構工事	1	式				
外構主体工事	1	式			A 1- 16 号	
直接工事費 計	1	式				
共通仮設費 計	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費対象額	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
積上分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費対象額	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等率分	1	式				
契約保障に係る補正額	1	式				
一般管理費等額 計	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
合計	1	式				



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事				一式当り			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
1. 直接仮設工事							
遣方 一般	1,402	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	
墨出し RC造 一般	3,311	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	
養生 RC造 一般 地上階	3,311	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	
整理清掃・後片付け RC造 一般 地上階	3,311	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	
地足場 RC標準日数	1,402	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	
枠組本足場（手すり先行方式） 3階建 建枠 900×1700 12m未満 RC標準日数 建築面積1000m <sup>2</sup>	1,274	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
枠組本足場（手すり先行方式） 3階建 建枠 900×1700 22m未満 RC標準日数 建築面積1000㎡	1,270	㎡				庁舎単-1	
安全手摺（手すり先行方式） RC標準日数 建築面積1000㎡	343	m				庁舎単-1	
内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m 転用数3	3,038	㎡				庁舎単-1	
内部仕上足場 RC標準日数	133	㎡				庁舎単-1	
シャフト内足場 RC標準日数	13.2	㎡				庁舎単-1	
安全ネット水平張り 掛払い手間	657	㎡				単根-1	
ネット状養生シート張り RC標準日数 3階建て	2,609	㎡				庁舎単-1	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事				一式当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
(運搬費)							
仮設材運搬 地足場	1,402	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	
仮設材運搬 枠組本足場 手すり先行方式 建枠幅 900 (二枚布)	2,612	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	
仮設材運搬 安全手すり	343	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	
仮設材運搬 内部仕上足場 脚立足場 3階建	3,038	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	
仮設材運搬 内部仕上足場	133	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	
仮設材運搬 シャフト内足場	13.2	m <sup>2</sup>				庁舎単-1	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1. 直接仮設費 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
2. 土工事							
根切 つぼ堀 深さ2.5m程度 バックホ0.8m3	1,005	m3				庁舎単-2	
鋤取り H=300程度	3.1	m3				庁舎単-2	
床付け つぼ堀	623	m <sup>2</sup>				庁舎単-2	
杭間さらい	108	本				庁舎単-2	
埋戻し B種 深さ2.5m程度 バックホ0.8m3	520	m3				庁舎単-2	
盛土 B種 バックホ0.8m3	488	m3				庁舎単-2	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
盛土 A種 バックホ0.8m3 真砂土	218	m3				単根-2	
土工機械運搬	1	往復				庁舎単-2	
碎石地業 基礎下	45.3	m3				庁舎単-2	
碎石地業 土間下	135	m3				庁舎単-2	
土間下断熱材敷き 3種 b 25t	1,064	m <sup>2</sup>				庁舎単-2	
土間下断熱材敷き ポリスチレンフィルム 0.15t	1,064	m <sup>2</sup>				庁舎単-2	
2. 土工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
3. 杭地業工事							
(材料費) 庁舎棟							
先端翼付回転貫入鋼管杭 SKK490 φ 500 L=12.5 翼厚30mm 2.00d 5.0 (t14)+7.0 ( t 9) +0.5(t12)		82	本				庁舎単-3
先端翼付回転貫入鋼管杭 SKK490 φ 500 L=12.5 翼厚40mm 2.50d 5.0 (t14)+7.0 ( t 9) +0.5(t12)		22	本				庁舎単-3
(材料費 計)							
(施工費) 庁舎棟							
回転埋設費 φ 500 鋼管杭長 L=12.50m 掘削長 Lo=13.95m 2倍径		82	本				庁舎単-3

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
回転埋設費 φ500 鋼管杭長 L=12.50m 掘削長 Lo=13.95m 2.5倍径	22	本				庁舎単-3	
先行掘削費	104	か所				庁舎単-3	
重機運搬・組立解体費	1	式				庁舎単-3	
杭降ろしレッカー費	1	式				庁舎単-3	
現場管理費	41	日				庁舎単-3	
データ作成費	1	式				庁舎単-3	
ズレ止め取付 2段	104	組				庁舎単-3	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
補強筋取付 SD345 D29 L=1,270 材料別途 (鉄筋工事)		1,248	本				庁舎単-3
	(施工費 計)						
(材料費) 車寄せ							
鋼管杭 STK400,490 φ267.4 L=12.5 翼付6m(t8)+3m(t8)+3.5m(t12.7)		4	セット				庁舎単-3
杭頭金物		1	式				庁舎単-3
裏当金具		1	式				庁舎単-3
材料運搬費		1	式				庁舎単-3

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事				一式当り			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
(材料費 計)							
(施工費) 車寄せ							
機械運搬段取費 DHJ-15・その他機材等 資材倉庫棟に計上	1	式				庁舎単-3	
施工費	1	日				庁舎単-3	
溶接費	1	日				庁舎単-3	
消耗雑費	1	日				庁舎単-3	
雑器具損料	1	式				庁舎単-3	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
油脂燃料費		1	式				庁舎単-3
施工管理費		1	日				庁舎単-3
補強筋取付 SD345 D29 L=1,125 材料別途（鉄筋工事）		32	本				庁舎単-3
(施工費 計)							
3. 杭地業工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事				一式当り			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
4. 鉄筋工事							
異形棒鋼 SD295A D10	13.06	t				庁舎単-4	
異形棒鋼 SD295A D13	250.74	t				庁舎単-4	
異形棒鋼 SD295A D16	9.92	t				庁舎単-4	
異形棒鋼 SD345 D22	36.78	t				庁舎単-4	
異形棒鋼 SD345 D25	115.71	t				庁舎単-4	
異形棒鋼 SD345 D29	34.74	t				庁舎単-4	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
スクラップ控除	▲ 12.41	t				庁舎単-4	
鉄筋加工組立 RCラーメン構造 一般	435	t				庁舎単-4	
鉄筋運搬費 10 t 車 杭頭補強筋含む	443	t				庁舎単-4	
鉄筋ガス圧接 D22+D22	539	か所				庁舎単-4	
鉄筋ガス圧接 D25+D25	3,366	か所				庁舎単-4	
鉄筋ガス圧接 D29+D29	766	か所				庁舎単-4	
スリーブ補強 100Φ程度	34	か所				庁舎単-4	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
スリーブ補強 150Φ程度	8	か所				庁舎単-4	
スリーブ補強 200Φ程度	16	か所				庁舎単-4	
溶接金網 6Φ×150×150	143	m <sup>2</sup>				単根-3	
4. 鉄筋工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
5. コンクリート工事							
レディーミクストコンクリート 捨コン Fc=18-15	31.2	m3				庁舎単-5	
レディーミクストコンクリート 基礎・地中梁 Fc=27+3-15	663	m3				庁舎単-5	
レディーミクストコンクリート 土間コン Fc=21+3-15	151	m3				庁舎単-5	
レディーミクストコンクリート 1階躯体コン Fc=27+3-18	666	m3				庁舎単-5	
レディーミクストコンクリート 2階躯体コン Fc=27+3-18	494	m3				庁舎単-5	
レディーミクストコンクリート 3階躯体コン Fc=27+3-18	457	m3				庁舎単-5	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
レディーミクストコンクリート R階躯体コン Fc=27+3-18	39.6	m3				庁舎単-5	
レディーミクストコンクリート デッキコン Fc=21+3-15	14.9	m3				庁舎単-5	
レディーミクストコンクリート 雑コン Fc=27+3-15	61.9	m3				庁舎単-5	
コンクリート打設費 捨コン ポンプ打設 30m3程度	31.2	m3				庁舎単-5	
コンクリート打設費 基礎・地中梁コン ポンプ打設 100m3以上	663	m3				庁舎単-5	
コンクリート打設費 土間 ポンプ打設 100m3以上	151	m3				庁舎単-5	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
コンクリート打設費 1階躯体コン 100m3以上	666	m3				庁舎単-5	
コンクリート打設費 2階躯体コン 100m3以上	494	m3				庁舎単-5	
コンクリート打設費 3階躯体コン 100m3以上	457	m3				庁舎単-5	
コンクリート打設費 R階躯体コン 50m3未満	39.6	m3				庁舎単-5	
コンクリート打設費 デッキコン 50m3未満	14.9	m3				庁舎単-5	
コンクリート打設費 雑コン（躯体含む） 50～100m	61.9	m3				庁舎単-5	
ポンプ圧送基本料金	12	回				庁舎単-5	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポンプ圧送料金	2,578	m3				庁舎単-5	
5. コンクリート工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
6. 型枠工事							
普通合板型枠 基礎部	2,622	m <sup>2</sup>				庁舎単-6	
普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部	9,767	m <sup>2</sup>				庁舎単-6	
打放合板型枠 B種 ラーメン構造 地上軸部	1,804	m <sup>2</sup>				庁舎単-6	
打放合板型枠 B種 ラーメン構造 地上軸部 スラブ下	24.1	m <sup>2</sup>				庁舎単-6	
型枠運搬費 10t車	14,216	m <sup>2</sup>				庁舎単-6	
型枠目地 打継目地 20×10	391	m				庁舎単-6	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
型枠目地 誘発目地 20×10	1,381	m				庁舎単-6	
型枠目地 化粧目地 15×10	92.7	m				庁舎単-6	
型枠目地 水切目地 15×10	160	m				庁舎単-6	
壁 硬質ウレタンフォーム打込み 25t B種2種1号	734	m <sup>2</sup>				単根-4	
床版 ポリスチレンフォーム打込み 25t 押出しポリスチレンフォーム保温板 3種b	418	m <sup>2</sup>				単根-5	
打放し面補修 B種 コン処理共	824	m <sup>2</sup>				庁舎単-6	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
打放し面補修 B種 コン処理無し	24.1	m <sup>2</sup>				庁舎単-6	
6. 型枠工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
7. 既設コンクリート工事							
中空セメント板 タイル張り用 60t フラット 縦積 荒研削品	53	m <sup>2</sup>				庁舎単-7	
中空セメント板 光触媒塗装 60t フラット 縦積	44.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-7	
現場加工費 妻側カット加工	44.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-7	
二次防水工法 水密性能最大 3000pa	97.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-7	
下地金物 SS400 通し・受け・ヒース L-65, 50	1	式				庁舎単-7	
開口補強金物 SS400 開口補強 L-75, 65, 50	1	式				庁舎単-7	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
荷取り・荷揚費	97.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-7	
発電機・燃料費	97.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-7	
副資材・取付金具	97.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-7	
目地シーリング MS-2 ハネ間	97.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-7	
7. 既設コンクリート工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
8. 防水工事							
改質アスファルト防水 AS-T3 平場 遮熱塗料	207	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	
改質アスファルト防水 AS-T3 立上り 遮熱塗料	45.6	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	
改質アスファルト防水 AS-T3 平場	93.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	
改質アスファルト防水 AS-T3 立上り	46.3	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	
同上 軽歩行仕様増張り アスファルト成形板張り	15.7	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	
改質アスファルト防水 ASI-T1 平場 断熱材25mm 遮熱塗料	457	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
改質アスファルト防水 ASI-T1 立上り	85.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	
脱気筒 ステンレス	13	か所				庁舎単-8	
アルミ水切 メーカー標準品、シーリング共	325	m				庁舎単-8	
端末アルミ金物 メーカー標準品、シーリング共	62	m				庁舎単-8	
塩ビシート防水 接着工法 1.5t 平場	177	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	
塩ビシート防水 接着工法 1.5t 立上り	68.8	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	
アルミ水切 メーカー標準品、シーリング共	48.3	m				庁舎単-8	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
端末アルミ金物 メーカー標準品、シーリング共	109	m				庁舎単-8	
塗膜防水 X-2 カラー	66.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	
浸透性塗布防水	17.5	m <sup>2</sup>				庁舎単-8	
シーリング PS-2 打継目地 20×10	390	m				庁舎単-8	
シーリング PS-2 誘発目地 20×10	1,381	m				庁舎単-8	
シーリング MS-2 パネル目地 15×10	65.4	m				庁舎単-8	
シーリング MS-2 建具廻り 10×10	1,675	m				庁舎単-8	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
シーリング MS-2 内部取合い 15×10	158	m				庁舎単-8	
シーリング SR-1 内部取合い 6×6	44.7	m				単根-7	
水膨張形止水材 20×10	103	m				単根-46	
8. 防水工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
9. 石工事							
(外部)							
床 御影石張り 花崗岩 12~15t 400×400 並品 ジェットバーナー仕上	30.3	m <sup>2</sup>				庁舎単-9	
段鼻 御影石張り 花崗岩 300×25t ノンスリップ加工	15.7	m				庁舎単-9	
段鼻 御影石張り 花崗岩 400×25t ノンスリップ加工	11.3	m				庁舎単-9	
蹴込 御影石張り 花崗岩 150×20t ジェットバーナー仕上	27	m				庁舎単-9	
手摺立上り天板 御影石張り 花崗岩 180×25t 磨き仕上	3.8	m				庁舎単-9	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
定礎石 花崗岩 25t 磨き仕上	2	m <sup>2</sup>				庁舎単-9	
定礎石 花崗岩 400×500 25t 文字彫共	1	か所				庁舎単-9	
(外部 計)							
(内部)							
床 御影石張り 花崗岩 12~15t 400×400 並品 ジェットバーナー仕上	158	m <sup>2</sup>				庁舎単-9	
床 御影石張り 花崗岩 12~15 t 400×400 並品 磨き仕上	2.5	m <sup>2</sup>				庁舎単-9	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
巾木 御影石張り 花崗岩 15t×100H 磨き仕上	56.3	m				庁舎単-9	
壁 御影石張り 花崗岩 12~15 t 400×400 並品 磨き仕上 接着工法	96.7	m <sup>2</sup>				庁舎単-9	
見切 御影石張り 花崗岩 20t×100H 磨き仕上	56.3	m				庁舎単-9	
汚垂石 花崗岩 600×20t 磨き仕上・濃黒	7.7	m				庁舎単-9	
受付カウンター 花崗岩 1000×600×30t 磨き仕上 裏手掛け彫	1	か所				庁舎単-9	
階段ササラ天板 花崗岩 65×25t 磨き仕上	34.6	m				庁舎単-9	
階段ササラ天板 花崗岩 225×25t 磨き仕上	34.4	m				庁舎単-9	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
(内部 計)							
9. 石工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
10. タイル工事							
(外部)							
床 タイル張り 磁器質 300×300	2.7	m <sup>2</sup>				庁舎単-10	
床 タイル張り 磁器質 300×300 垂れ付	14.4	m				庁舎単-10	
床 タイル張り 磁器質 150×150 ノンスリップ° スロープ° 部	13.5	m <sup>2</sup>				庁舎単-10	
壁 タイル張り 磁器質 45×95 接着剤張り 中空板面	53	m <sup>2</sup>				庁舎単-10	
壁 タイル張り 磁器質 45×95 接着剤張り	1,008	m <sup>2</sup>				庁舎単-10	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
同上 コーナー役物 磁器質 45×45 接着剤張り	14.7	m				庁舎単-10	
壁 タイル下地調整 有機系下地調整材 部分補修	50.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-10	
(外部 計)							
(内部)							
床 タイル張り 磁器質 200×200	30.9	m <sup>2</sup>				庁舎単-10	
壁 タイル張り 磁器質 200×200	90.2	m <sup>2</sup>				庁舎単-10	
壁 セラミックタイル張り 多孔質 303×303 (ユニット)	52.7	m <sup>2</sup>				庁舎単-10	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
(内部 計)							
10. タイル工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
11. 木工事						
(材工)						
床 合板下地張り 12t	121	m <sup>2</sup>				庁舎単-11
壁 合板下地張り 12t	4.1	m <sup>2</sup>				庁舎単-11
壁 縁甲板張り 桧上小節 12t 本実加工	31.30	m <sup>2</sup>				庁舎単-11
天井 合板下地張り 12t	8.9	m <sup>2</sup>				庁舎単-11
天井 桧板張り 桧上小節 難燃処理品 12t	8	m <sup>2</sup>				庁舎単-11

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
窓枠 桧上小節 35×130～230	46.9	m				庁舎単-11	
巾木 桧上小節 15×120	3.1	m				庁舎単-11	
見切縁 桧上小節 45×60	47.9	m				庁舎単-11	
廻り縁 桧上小節 30×45	99.5	m				庁舎単-11	
方立 桧上小節 35×120	53.3	m				庁舎単-11	
鴨居 桧上小節 45×120	24.4	m				庁舎単-11	
柱 桧上小節 120×120 H=2,500程度	4	本				庁舎単-11	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
敷居 桧上小節 45×120	24.4	m				庁舎単-11	
巾木 桧上小節 21×75	1.8	m				庁舎単-11	
式台 桧集成材	5.6	m				庁舎単-11	
集成材天板 タモ	2.1	m				庁舎単-11	
木製カーテンボックス 桧集成材	25.6	m				庁舎単-11	
押入れ 1間 既製品 中棚、枕棚付き	5	か所				庁舎単-11	
押入れ 1.5間 既製品 中棚、枕棚付き	1	か所				庁舎単-11	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
押入れ 1.5間 既製品 枕棚付き	1	か所				庁舎単-11	
11. 木工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
12. 屋根及びとい工事							
(屋根)							
瓦棒葺き (勘合式)	フッ素ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 0.45t 吊子共	598	m <sup>2</sup>				庁舎単-12
軒先唐草	フッ素ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 0.45t	97.8	m				庁舎単-12
軒先水切	フッ素ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 0.45t	97.8	m				庁舎単-12
ケラバ唐草	フッ素ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 0.45t	49.2	m				庁舎単-12
ケラバ水切	フッ素ガ <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 0.45t	49.2	m				庁舎単-12

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
棟包み フッ素が <sup>ル</sup> ハ <sup>リ</sup> ウム鋼板 0.45t 金属下地共	48.9	m				庁舎単-12	
雪止めアンクル L-50×50×4 溶融亜鉛メッキ品	293	m				庁舎単-12	
ゴムアスルーフィング 1.2t 粘着層付	598	m <sup>2</sup>				庁舎単-12	
不燃木毛板下地張り 25t 不燃	598	m <sup>2</sup>				庁舎単-12	
運搬費	1.0	式				庁舎単-12	
(屋根 計)							



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
(とい)							
軒樋 カラー塩ビ W=120 SUS金物共	57.1	m				庁舎単-12	
縦樋 カラー塩ビ 100Φ	6.0	m				庁舎単-12	
縦樋 カラーアルミ 75Φ バンドレス高強度支持金物	17.4	m				庁舎単-12	
縦樋 カラーアルミ 100Φ バンドレス高強度支持金物	128	m				庁舎単-12	
縦樋 カラーアルミ 125Φ バンドレス高強度支持金物	13.5	m				庁舎単-12	
(とい 計)							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
12. 屋根及びとい工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
13. 金属工事							
(外部)							
アルミ笠木 カラーアルミ W=225	209	m				庁舎単-13	
アルミ笠木コーナー カラーアルミ W=225	13	か所				庁舎単-13	
アルミ笠木 (水切型) カラーアルミ W=175	27.4	m				庁舎単-13	
アルミ笠木 (水切型) カラーアルミ W=150	9.6	m				庁舎単-13	
大型飛翔アルミ笠木 カラーアルミ W=400 区	41.1	m				庁舎単-13	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型飛翔アルミ笠木コーナー カラーアルミ W=400 区		2	か所				庁舎単-13
破風アルミパネル アルミ アルミ 1.5t <sup>h</sup> ね加工 アクリル樹脂焼付塗装		49.2	m				庁舎単-13
幕板アルミパネル アルミ アルミ 1.5t <sup>h</sup> ね加工 L=1025 アクリル樹脂焼付塗装		40.5	m				庁舎単-13
柱型アルミパネル アルミ アルミ 1.5t <sup>h</sup> ね加工 550Φ アクリル樹脂焼付塗装		4	か所				庁舎単-13
丸形フード カラーアルミ 外形=268Φ 防虫網付		12	か所				庁舎単-13
アルミ既製庇 カラーアルミ D=600 L=3000 勘合式		1	か所				庁舎単-13
アルミ既製庇 カラーアルミ D=600 L=4500 勘合式		4	か所				庁舎単-13

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号

庁舎新設工事

一式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ既製庇 カラーアルミ D=600 L=5000 勘合式	1	か所				庁舎単-13
アルミ既製庇 カラーアルミ D=600 L=5500 勘合式	11	か所				庁舎単-13
アルミ既製庇 カラーアルミ D=600 L=6000 勘合式	1	か所				庁舎単-13
アルミ既製庇 カラーアルミ D=600 L=7500 勘合式	1	か所				庁舎単-13
アルミ既製庇 カラーアルミ D=850 L=2000 勘合式	1	か所				庁舎単-13
アルミ既製庇 カラーアルミ D=1000 L=3000 勘合式	1	か所				庁舎単-13
屋上手摺 SS400/SUS 屋上3,4 H=800 SUSワイヤー・樹脂系アソカー共	22.3	m				庁舎単-13

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
屋上手摺 SS400/SUS 屋上5,6 H=750 SUSワイヤ・樹脂系アンカー共	75.3	m				庁舎単-13	
非常用バルコニー手摺 カラーアルミ 1300×4550×1470H 縦格子 持出型	3	か所				庁舎単-13	
搬出入バルコニー手摺 SUS HL 1190×5540×1150H SUSワイヤ共 一部脱着式	1	か所				庁舎単-13	
スロープ手摺 SUS 304 #400 H=850 自立式 2段手摺	1	か所				庁舎単-13	
階段手摺 SUS 304 #400 H=700 38Φ×3.0 自立式	3.3	m				庁舎単-13	
壁付手摺 SS400/SUS 屋上3,4 H=800 SUSワイヤ・樹脂系アンカー共	3.4	m				庁舎単-13	
目隠しルーバー カラーアルミ 出幅60 @120 風騒音配慮型 H=1950 下地別途鉄骨工事	77.1	m <sup>2</sup>				庁舎単-13	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ルーフドレン 鋳鉄製 縦引き 75Φ	2	か所				単根-11
ルーフドレン 鋳鉄製 縦引き 100Φ	9	か所				単根-12
ルーフドレン 鋳鉄製 縦引き中継用 100Φ	1	か所				単根-13
ルーフドレン 鋳鉄製 横引き 100Φ	13	か所				単根-14
ルーフドレン 鋳鉄製 横引き 125Φ	1	か所				単根-15
注意喚起用鋲 SUS・樹脂製 300×300	28	枚				庁舎単-14
誘導用鋲 SUS・樹脂製 300×300	22	枚				庁舎単-14

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
鋼管製縦樋 SGP SGP-100Φ 防露材共	10.1	m				単根-16	
グレーチング 鋼製 H=19 500×650 歩行用	1	か所				庁舎単-14	
オーバーフローパイプ VP 30Φ SUS目皿付	1	m				庁舎単-14	
排水管 VP 50Φ 共栓クサリ付	1	m				庁舎単-14	
懸垂幕 SUS 1200×10000 下巻式 強風地域仕様	1	か所				庁舎単-14	
旗ポール アルミ H=7000 ハンドル型 ベース式	2	か所				庁舎単-14	
アルミスパンドレル カラーアルミ 1.0t H=13	165	m <sup>2</sup>				庁舎単-14	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
同上 廻り縁 アルミ	39.7	m				庁舎単-14	
同上 見切 アルミ ジョイント部	14.4	m				庁舎単-14	
軽量鉄骨天井下地 25形 ふところ1.0m未満 金属成形板 @300 インサート含む	137	m <sup>2</sup>				庁舎単-14	
軽量鉄骨天井下地 25形 ふところ1.0m未満 下地張り無し @300 インサート含む	4.2	m <sup>2</sup>				庁舎単-14	
軽量鉄骨下がり壁下地 25形	15.8	m				庁舎単-14	
(外部 計)							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
(内部)							
階段ササラ天板 SUS 磨き SUS 1.0t加工 W=60	4.2	m				庁舎単-14	
上がり框 SUS HL SUS 1.5t加工 100×115H	11.7	m				庁舎単-14	
消火器ボックス 埋込式 ユニオンUFB-1F-2803	1	か所				庁舎単-14	
床見切り SUS 5×12	25.7	m				庁舎単-14	
マンホール 鋳鉄製 600Φ 防水・防臭型	1	か所				庁舎単-14	
床点検口 アルミ 600角 充填タイプ	4	か所				庁舎単-14	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
天井点検口 アルミ 450角 額縁タイプ		104	か所				庁舎単-14
ステンレスタラップ SUS 22Φ W=400		20	か所				庁舎単-14
ステンレス巾木 SUS HL H=60 出巾木		63.7	m				庁舎単-14
ステンレスグレーチング SUS 歩行用 細目 W=300 L=1,200		2	か所				庁舎単-14
ステンレスグレーチング SUS 歩行用 細目 W=300 L=1,400		1	か所				庁舎単-14
カーテンレール カラーアルミ 手引き 引分け		24.4	m				庁舎単-14
アルミブラインドボックス カラーアルミ 120×80		112	m				庁舎単-14

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
隔て板 アルミ 800×1800H×40 メラミン化粧板F	3	か所				庁舎単-30	
隔て板 アルミ 920×1800H×40 メラミン化粧板F	1	か所				庁舎単-30	
隔て板 アルミ 730×2385H×40 メラミン化粧板F	1	か所				庁舎単-30	
隔て板 アルミ 1000×2800H×40 メラミン化粧板F	1	か所				庁舎単-30	
水切りカバー SUS 140×1820 ケイカル板 6.0t裏打ち	1	か所				庁舎単-15	
水切りカバー SUS 130×2420 ケイカル板 6.0t裏打ち	1	か所				庁舎単-15	
水切りカバー SUS 130×2100 ケイカル板 6.0t裏打ち	1	か所				庁舎単-15	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水切りカバー SUS 130×1810 ケイル板 6.0t裏打ち	1	か所				庁舎単-15	
水切りカバー SUS 190×1200 ケイル板 6.0t裏打ち	1	か所				庁舎単-15	
コーナーガード アルミ 耐衝撃性硬質樹脂製 H=1500	8	か所				庁舎単-15	
注意喚起用紙 SUS・樹脂製 300×300	64	枚				庁舎単-15	
誘導用紙 SUS・樹脂製 300×300	24	枚				庁舎単-15	
樹脂製手摺 アルミ 34Φ 木目調 アルミブラケット共	9.5	m				庁舎単-15	
樹脂製手摺 アルミ 34Φ アルミブラケット (2段用)共	16.3	m				庁舎単-15	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
アルミルーバー アルミ 1500×2000 25×25×25H	3	か所				庁舎単-15	
ラインシェード アルミ ガラスクロス+アルミルーバー 1590×4055	1	か所				庁舎単-15	
間接照明枠 鋼製 Φ1200 St-1.6t 焼付塗装 アクリル板 3t H=100共	3	か所				庁舎単-15	
掃除具掛け SUS 600×100 フック共	4	か所				庁舎単-15	
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張り無し @300	204	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450	459	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	
軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450	21	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りなし @300	30.6	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450	818	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300	77.2	m <sup>2</sup>				庁舎単-16	
軽量鉄骨壁開口補強	1	式				代価-2	
軽量鉄骨壁下地 19形 ふところ1.5m未満 下地張り無し @300 インサート含む	181	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	
軽量鉄骨壁下地 19形 ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	1,624	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	
軽量鉄骨天井下地 (耐震天井) 19形 ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	178	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
軽量鉄骨天井下地 (振止め共) 19形 ふところ1.5m以上3.0m未満 下地張り無し @300 インサート含む	481	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	
軽量鉄骨天井下地 (振止め共、耐震天井) 耐震天井 19形 ふところ1.5m以上3.0m未満 下地張り無し @300 インサート含む	253	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	
軽量鉄骨天井下地 (振止め共) 19形 ふところ1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	24	m <sup>2</sup>				庁舎単-15	
軽量鉄骨天井開口補強	1	式				代価-3	
ステンレスノンスリップ SUS ビニルタイヤ付 フラットエント	193	m				庁舎単-16	
階段手摺 タモ 硝子取付金物共 40Φ ステンレスブラケット共 硝子別途	1	か所				庁舎単-16	
階段集成材手摺 タモ 壁付 40Φ ブラケット共	21.1	m				庁舎単-16	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
(内部 計)							
13. 金属工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事				一式当り			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
14. 左官工事							
(外部)							
床コンクリート直均し仕上 金コテ 防水下地	935	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	
笠木天端コンクリート直均し仕上 金コテ 幅300程度	293	m				庁舎単-17	
床モルタル塗り 金コテ モルタル仕上	2.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	
床モルタル塗り 木コテ ユニットタイル下地	16.2	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	
建具周囲モルタル充填 外部	729	m				庁舎単-17	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
側溝モルタル塗り 金コテ 糸幅200程度	23.1	m				庁舎単-17	
高耐候性フッ素樹脂塗装 カラークリア仕上	768	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	
高耐候性フッ素樹脂塗装 肌合せ処理	77	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	
(外部 計)							
(内部)							
床コンクリート直均し仕上 金コテ 薄張物下地	1,289	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	
床コンクリート直均し仕上 金コテ フリーアクセス下地	1,829	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
床モルタル塗り 木コテ エポキシ系下地	30.9	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	
階段モルタル塗り 金コテ ビニル系床材下地	134	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	
壁モルタル塗り 金コテ 内壁	13.9	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	
建具周囲モルタル充填 内部	195	m				庁舎単-17	
側溝モルタル塗り 金コテ 糸幅200程度	3.8	m				庁舎単-17	
発泡ウレタン 建具周囲充填 W=50程度 25t	36.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	
複層塗材E コンクリート面 凹凸処理 下地処理C-1共	182	m <sup>2</sup>				庁舎単-17	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
複層塗材E	126	m <sup>2</sup>				庁舎単-17
内装用薄塗材E コンクリート面 下地処理C-1共 吹付	55.8	m <sup>2</sup>				庁舎単-17
下地調整 塗装下地 コンクリート面	241	m <sup>2</sup>				庁舎単-17
コンクリートブロック積 空洞ブロック 100t 塗り下地	16	m <sup>2</sup>				庁舎単-17
(内部 計)						
14. 左官工事 計						

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
15. 建具工事							
1) アルミ製フロント建具							
AAD-1 5100×2475 エンジン共	1	か所				庁舎単-18	
AAD-2 5100×2475 エンジン共	1	か所				庁舎単-18	
取付費	1	式				庁舎単-18	
運搬費	1	式				庁舎単-18	
(アルミ製フロント建具 計)							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事				一式当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
2) アルミ製建具							
AD-1 2650×2100	1	か所				庁舎単-18	
AD-2 1725×2960	2	か所				庁舎単-18	
AD-3 7070×2460	1	か所				庁舎単-18	
AD-4 2670×2460	2	か所				庁舎単-18	
AD-5 1800×2410	1	か所				庁舎単-18	
AD-6 2040×2460	1	か所				庁舎単-18	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
AD-7 4050×2410	1	か所				庁舎単-18	
AD-8 4650×2410	1	か所				庁舎単-18	
AD-9 4200×2410	1	か所				庁舎単-18	
AD-10 2650×2800	1	か所				庁舎単-18	
AD-11 1825×3145	1	か所				庁舎単-18	
AD-12 2650×2000	1	か所				庁舎単-18	
AD-13 850×1800	1	か所				庁舎単-18	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
AD-14 1100×900	2	か所				庁舎単-18	
AD-15 850×2000	2	か所				庁舎単-18	
AW-1 4050×1960	2	か所				庁舎単-18	
AW-2 5050×1960	5	か所				庁舎単-18	
AW-3 1685×1760	1	か所				庁舎単-18	
AW-4 1715×1760	1	か所				庁舎単-18	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事				一式当り			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
AW-5 480×1260	1	か所				庁舎単-18	
AW-6 710×2345	2	か所				庁舎単-18	
AW-7 710×1660	3	か所				庁舎単-18	
AW-8 1890×1660	2	か所				庁舎単-18	
AW-8A 1890×1660	2	か所				庁舎単-18	
AW-9 5520×2160	1	か所				庁舎単-18	
AW-10 1825×2545	1	か所				庁舎単-19	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
AW-11 910×1810	3	か所				庁舎単-19	
AW-12 5150×1800	1	か所				庁舎単-19	
AW-13 1310×1660	3	か所				庁舎単-19	
AW-14 1000×985	1	か所				庁舎単-19	
AW-15 5050×1760	5	か所				庁舎単-19	
AW-16 4050×1760	2	か所				庁舎単-19	
AW-17 5050×1760	1	か所				庁舎単-19	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
AW-18 7050×1760	1	か所				庁舎単-19	
AW-19 4650×2245	1	か所				庁舎単-19	
AW-20 5050×1760	2	か所				庁舎単-19	
AW-21 4050×1760	1	か所				庁舎単-19	
AW-22 1825×2245	1	か所				庁舎単-19	
AW-23 5150×2000	2	か所				庁舎単-19	
AW-24 2650×2000	1	か所				庁舎単-19	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
AW-25 5050×2410	1	か所				庁舎単-19	
AW-26 5050×2245	1	か所				庁舎単-19	
AW-27 4050×2245	1	か所				庁舎単-19	
AG-1 1000×1000	4	か所				庁舎単-19	
AG-2 1500×1000	2	か所				庁舎単-19	
AG-3 1300×500	2	か所				庁舎単-19	
取付費	1	式				庁舎単-19	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
運搬費	1	式				庁舎単-19	
(アルミ製建具 計)							
3) 鋼製建具							
FSD-1 1200×2460	1	か所				庁舎単-20	
FSD-2 2160×2760	2	か所				庁舎単-20	
FSD-3 1200×2460	2	か所				庁舎単-20	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
SD-1 900×2000	1	か所				庁舎単-20	
SD-2 1200×2000	1	か所				庁舎単-20	
SD-3 1600×2500	1	か所				庁舎単-20	
SD-3a 1600×2500	1	か所				庁舎単-20	
SD-4 1600×2500	1	か所				庁舎単-20	
SD-5 1800×2000	2	か所				庁舎単-20	
SD-6 1200×2000	1	か所				庁舎単-20	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
SD-7 900×2000	1	か所				庁舎単-20	
SD-8 1200×2000	1	か所				庁舎単-20	
SD-9 1200×2000	1	か所				庁舎単-20	
SD-10 1800×2000	2	か所				庁舎単-20	
SD-11 800×1900	4	か所				庁舎単-20	
SW-1 900×2000	1	か所				庁舎単-20	
取付費	1	式				庁舎単-20	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
運搬費	1	式				庁舎単-20	
(鋼製建具 計)							
4) 軽量鋼製建具							
LSD-1 850×2000	1	か所				庁舎単-20	
LSD-2 900×2000	3	か所				庁舎単-20	
LSD-3 850×2000	8	か所				庁舎単-20	
LSD-4 1200×2000	3	か所				庁舎単-20	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
LSD-5 850×2000	3	か所				庁舎単-20	
LSD-6 900×2000	2	か所				庁舎単-20	
LSD-7 1200×2000	4	か所				庁舎単-20	
LSD-8 1860×2000	2	か所				庁舎単-20	
LSD-9 800×2000	1	か所				庁舎単-20	
取付費	1	式				庁舎単-20	
運搬費	1	式				庁舎単-20	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
(軽量鋼製建具 計)							
5) シャッター							
F S S - 1 2550×2990	1	か所					庁舎単-21
F S S - 2 2180×29900	1	か所					庁舎単-21
F S S - 3 2655×2790	2	か所					庁舎単-21
取付費	1	式					庁舎単-21
運搬費	1	式					庁舎単-21

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
(シャッター 計)							
6) 可動間仕切り							
PT-1 7150×3000	1	か所				庁舎単-21	
取付費	1	式				庁舎単-21	
運搬費	1	式				庁舎単-21	
(可動間仕切り 計)							
7) トイレブース							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号							
庁舎新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
T B - 1	1	か所				庁舎単-22	
T B - 2	1	か所				庁舎単-22	
T B - 3	1	か所				庁舎単-22	
T B - 4	1	か所				庁舎単-22	
T B - 5	1	か所				庁舎単-22	
T B - 6	2	か所				庁舎単-22	
T B - 7	2	か所				庁舎単-22	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
T B - 8	2	か所				庁舎単-22	
棚板	14	セット				庁舎単-22	
運搬費	1	式				庁舎単-22	
(トイレブース 計)							
8) トップライト							
トップライト アルミ・ステンレス 屋根(3) 2000×2000 ステンレス製 V型耐火仕様 PW6.8、水切共	2	か所				庁舎単-21	
トップライト アルミ 屋根(6) 900×900 ホリカーボネト 断熱 耐火仕様 PW6.8、水切共	3	か所				庁舎単-21	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
取付費	1	式				庁舎単-21	
運搬費	1	式				庁舎単-21	
(トップライト 計)							
9) 木製建具							
WD-1 800×1845	3	か所				庁舎単-22	
WD-2 1720×1845	3	か所				庁舎単-22	
WD-3 1420×1845	1	か所				庁舎単-22	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
WD-4 900×1800	1	か所				庁舎単-22	
WD-5 1670×1845	2	か所				庁舎単-22	
WD-6 800×1845	2	か所				庁舎単-22	
WD-7 1720×1845	4	か所				庁舎単-22	
WD-8 1200×1960	2	か所				庁舎単-22	
WD-9 850×1960	2	か所				庁舎単-22	
WD-10 1800×2000	1	か所				庁舎単-22	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号							
庁舎新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
WS-1 1310×1260	3	か所				庁舎単-22	
金物費	1	式				庁舎単-22	
建付費	1	式				庁舎単-22	
(木製建具 計)							
15. 建具工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
16. 硝子工事						
透明ガラス 厚5 2.18㎡以下	13.1	㎡				庁舎単-23
型板ガラス 厚4 2.18㎡以下	4.4	㎡				庁舎単-23
網入磨きガラス 厚6.8 2.18㎡以下	28.5	㎡				庁舎単-23
網入型板ガラス 厚6.8 2.18㎡以下	3	㎡				庁舎単-23
強化磨きガラス 厚4 2.00㎡以下	4.2	㎡				庁舎単-23
強化型板ガラス 厚4 2.00㎡以下	14.7	㎡				庁舎単-23

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
強化ガラス 厚5 2.00㎡以下	108	㎡				庁舎単-23
強化磨きガラス 厚8 2.00㎡以下	24.3	㎡				庁舎単-23
複層ガラス FL6+A6+FL6 Low-e 2.0㎡以下	150	㎡				庁舎単-23
複層ガラス FL6+A6+PW6.8 Low-e 2.0㎡以下	28.6	㎡				単根-17
複層ガラス F4+A6+FL5 2.0㎡以下	21	㎡				単根-18
カラー硝子張り 5.0t 高透過素板	15.7	㎡				庁舎単-23
防煙垂れ壁 H=500 耐震タイプ	29.7	m				庁舎単-23

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
硝子留めシーリング 両面	397	m <sup>2</sup>				庁舎単-23
ガラス清掃	397	m <sup>2</sup>				庁舎単-23
(階段手摺ガラス)						
合せガラス 強化厚8+8 H磨き穴2 異形	46	m <sup>2</sup>				庁舎単-24
合せガラス 強化厚8+8 H磨き穴2 矩形	9	m <sup>2</sup>				庁舎単-24
ガラス施工費	1	式				庁舎単-24
ガラス下部シーリング SR-1 20×10	69	m				庁舎単-24

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
現寸調査費	1	式				庁舎単-24
ガラス充填材	1	式				庁舎単-24
運搬費	1	式				庁舎単-24
※取付下地金物は金属工事に計上						
16. 硝子工事 計						

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
17. 塗装工事						
合成樹脂調合ペイント塗り SOP 鉄鋼面 工程B種 錆止A種 細物	61.5	m				庁舎単-25
合成樹脂調合ペイント塗り SOP 鋼建面 工程B 錆止A種	142	m <sup>2</sup>				庁舎単-24
耐候性塗料塗り DP 鋼建面 錆止A種	31.2	m <sup>2</sup>				単根-19
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り EP-G コンクリート面 工程B種 素地とも	21.3	m <sup>2</sup>				庁舎単-25
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り EP-G ボード面 工程B種 素地とも	40.3	m <sup>2</sup>				庁舎単-25
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り EP-G ボード面 工程B種 見上げ面 素地とも	128	m <sup>2</sup>				庁舎単-25

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
合成樹脂エマルジョンペイント塗り EP コンクリート面 工程B種 素地とも	200	m <sup>2</sup>				庁舎単-25
合成樹脂エマルジョンペイント塗り EP ボード面 工程B種 素地とも	666	m <sup>2</sup>				庁舎単-25
合成樹脂エマルジョンペイント塗り EP ボード面 工程B種 見上げ面 素地とも	57.5	m <sup>2</sup>				庁舎単-25
木材保護塗料塗り WP 木部 工程B種 素地B	57.6	m <sup>2</sup>				単根-20
木材保護塗料塗り WP 木部 工程B種 細物 素地B	81.5	m				単根-21
17. 塗装工事 計						

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
18.内装工事						
タタミ敷 55t D種 KT-Ⅲ C2	51	枚				単根-22
ビニル床シート① FS 2.0t 熱溶接工法 一般部	148	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
ビニル床シート② HS 2.0t 熱溶接工法 一般部	707	m <sup>2</sup>				単根-23
ビニル床シート③ FS 2.0t 熱溶接工法 トイレ用	75.7	m <sup>2</sup>				単根-24
タイルカーペット① 6.5t 500角 1種ループハイル	945	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
タイルカーペット② 7.5t 500角 テクチャートループハイル	83.3	m <sup>2</sup>				単根-25



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号

庁舎新設工事

一式当り

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ビニル床タイル① KT 2.0t 一般部	251	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
ビニル床タイル② FOA 5.0t 置敷	62.5	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
階段 ビニル床シート① FS 2.0t 熱溶接工法 階段部	73.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
階段 ビニル床シート② HS 2.0t 熱溶接工法 階段部	60.5	m <sup>2</sup>				単根-26
床 縁甲板張り 12t 複合1種	17.1	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
薄膜型水性ウレタン樹脂塗床 3.0t コーティング工法	364	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
ケイ酸塩系コンクリート表面強化材 フリアクセスフローア下	1,128	m <sup>2</sup>				庁舎単-26

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
フリーアクセスフロアー H=300 スチール中実フロアー 500角 3000N ソリッド・設備パネ	976	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
フリーアクセスフロアー H=300 スチール中実フロアー 500角 3000N 床下空調パネ	116	枚				庁舎単-26
フリーアクセスフロアー H=100 スチール+軽量モルタル 500角 3000N ソリッド・設備パネ	152	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
乾式床組 H=60 タタ下地 樹脂支持脚 パネチクルボード 20t 際根太共	80.4	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
乾式床組 H=60 タタ下地 樹脂支持脚 パネチクルボード 20t 際根太共	120	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
ビニル巾木 H=60	611	m				庁舎単-26
木製巾木 既製品 H=75 MDF	26.2	m				庁舎単-26

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
階段ビニル巾木 H=60 ササラ	43.8	m				庁舎単-26
床 注意喚起・誘導床材 樹脂製 2.0t 300角 階段2	24	枚				庁舎単-26
木目調複合フィルム不燃化粧板 6.0t 巻込み突付 腰見切、巾木共	383	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
不燃メラミン化粧板 3.0t コーナー、天端アルミジョイナー共	189	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
化粧ケイカル板 6.0t 突付 コーナー、天端アルミジョイナー共	248	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
ビニルクロス張り AA ホート面 素地B種	1,399	m <sup>2</sup>				単根-27
ビニルクロス張り 民芸和紙調 H=240	10	m <sup>2</sup>				単根-28

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
壁 グラスウール吸音材 25t 32k ガラスクロス押え トホ留め	288	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
壁 石膏ボード張り GB-R 12.5t 継目処理	160	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
壁 石膏ボード張り GB-R 12.5t 継目処理 GL工法	1381	m <sup>2</sup>				庁舎単-26
壁 耐水石膏ボード張り GB-S 12.5t 突付	54.6	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
壁 耐水石膏ボード張り GB-S 12.5t 突付 GL工法	60	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
壁 耐水石膏ボード二重張り TBS12.5+TBS9.5 突付 片面	246	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
壁 石膏ボード二重張り THHC9.5+TBZ12.5 継目処理 片面	2157	m <sup>2</sup>				単根-29

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
壁 石膏ボード二重張り THHC9.5+ケイカル板12.0 突付 片面	55.4	m <sup>2</sup>				単根-30
壁 ケイカル板張り 12.0t 突付	12.8	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 ロックウール吸音板張り 9.0t PB9.5t捨貼共	1,597	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 ロックウール吸音板張り 12.0t PB9.5t捨貼共	204	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 化粧石膏ボード張り GB-D 9.5t 準不燃	266	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 化粧石膏ボード張り GB-NC 9.5t 不燃	347	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 化粧石膏ボード張り YTB-S 12.5t 不燃 和室用	64.9	m <sup>2</sup>				庁舎単-27

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
天井 化粧石膏ボード張り YTB-S 9.5t 準不燃 和室用	16.5	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 化粧石膏ボード張り GB-D 9.5t 押入用	9.1	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 化粧石膏吸音ボード張り HCSQD 9.5t 不燃	76.6	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 石膏ボード張り GB-R 9.5t 準不燃 突付け	21.7	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 石膏ボード張り GB-NC 9.5t 不燃 突付け	4.2	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 ケイ酸カルシウム板張り 6.0t 目透かし	129	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井 グラスウール吸音材 25t 32k ガラスクロス押え トホ留め 天井面	158	m <sup>2</sup>				庁舎単-27

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
壁 グラスール充填 24k 50t	716	m <sup>2</sup>				庁舎単-27
天井廻縁 塩ビ製	300	m				庁舎単-27
天井廻縁 塩ビ製 目透しタイプ	1,269	m				庁舎単-27
18. 内装工事 計						

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号

庁舎新設工事

一式当り

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
19. 仕上ユニット工事						
ホワイトボード 1820×920 行事用	5	か所				庁舎単-29
掲示板 1800×915 マグネット・ビソ兼用	2	か所				庁舎単-29
掲示板 1200×920 マグネット・ビソ兼用	5	か所				庁舎単-29
掲示板 1775×958×92 外部用	1	か所				庁舎単-29
アルミピクチャーレール 天井付 初付 1個/m 吊金物、ワイヤ-共	94.4	m				庁舎単-29
流し台 BL型 L=1200	2	か所				庁舎単-29



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
流し台 BL型 L=1800	2	か所				庁舎単-29
調理台 BL型 L=600	2	か所				庁舎単-29
ガス台 BL型 L=600	2	か所				庁舎単-29
吊戸棚 BL型 L=900	4	か所				庁舎単-29
吊戸棚 BL型 L=1200	3	か所				庁舎単-29
ミニキッチン L=1200 IH100V 換気扇 扉タイプ	1	か所				庁舎単-29
ステンレス流し L=1200 トラップ付 業務用1槽流し	1	か所				庁舎単-29

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ロールブラインド SSD-1 フルコート式 抗菌 1700×3000	3	か所				庁舎単-29
ロールブラインド AW-14 フルコート式 抗菌 1000×1600	1	か所				庁舎単-29
ブラインド AW-1 横型 25W ギア式 2025×2000	4	か所				代価-4
ブラインド AW-2 横型 25W ギア式 1680×2000	15	か所				代価-4
ブラインド AW-15, 20, 26 横型 25W ギア式 1680×1800	24	か所				代価-5
ブラインド AW-16, 21, 27 横型 25W ギア式 2025×1800	8	か所				代価-5
ブラインド AW-9 横型 25W ギア式 1840×1800	3	か所				代価-6

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
ブラインド AW-7 横型 25W ギア式 710×1300	3	か所				代価-6
ブラインド AW-4 横型 25W ギア式 1715×1300	1	か所				代価-7
ブラインド AD-9 横型 25W ギア式 900×2150	1	か所				代価-7
ブラインド AD-9 横型 25W ギア式 1560×1500	2	か所				庁舎単-29
カーテン(レース) AW-8, 8A ミラ調 防汚処理品 1.5倍ひだ 1890×1300 引分け	4	か所				庁舎単-29
カーテン(レース) AW-17 ミラ調 防汚処理品 1.5倍ひだ 5050×1900 引分け	1	か所				庁舎単-29
カーテン(レース) AW-18 ミラ調 防汚処理品 1.5倍ひだ 7050×1900 引分け	1	か所				庁舎単-29

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
カーテン（レース） AW-19 ミラ調 防汚処理品 1.5倍ひだ 4650×1900 引分け	1	か所				庁舎単-29
カーテン AW-17 防汚処理品 2倍ひだ 5050×1900 引分け	1	か所				庁舎単-29
カーテン AW-18 防汚処理品 2倍ひだ 7050×1900 引分け	1	か所				庁舎単-29
カーテン AW-19 防汚処理品 2倍ひだ 4650×1900 引分け	1	か所				庁舎単-29
鍵箱 100個用	1	か所				庁舎単-30
K-1 地袋 5150×500×975H	10	か所				庁舎単-30
K-2 地袋 4150×500×975H	4	か所				庁舎単-30

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
K-3 地袋 5150×500×975H	1	か所				庁舎単-30
K-4 地袋 7150×500×975H	1	か所				庁舎単-30
K-5 長靴置場 3100×400×1760H	2	か所				庁舎単-30
K-6 長靴置場 2330×400×1760H	1	か所				庁舎単-30
K-7 長靴置場 1790×420×1045H	2	か所				庁舎単-30
塗装費	1	式				庁舎単-30
運搬・取付費	1	式				庁舎単-30

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
面台ポストフォーム メラミン樹脂 350×20t	1	m				庁舎単-30
面台ポストフォーム メラミン樹脂 200×20t	3.9	m				庁舎単-30
面台ポストフォーム メラミン樹脂 150×20t	1.9	m				庁舎単-30
面台ポストフォーム メラミン樹脂 130×20t	12.4	m				庁舎単-30
ウッドデッキ 2階 屋上(1) 手摺柵共 再生木材	1	か所				庁舎単-30
ウッドデッキ 3階 屋上(3) 手摺柵共 再生木材	1	か所				庁舎単-30
ウッドデッキ 3階 屋上(4) 手摺柵共 再生木材	1	か所				庁舎単-30

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
19. 仕上ユニット工事 計						

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
20. サイン工事						
OS-01 自立サイン 765×2575	1	か所				庁舎単-31
OS-02 箱文字 照明付 600角 6文字	2	か所				庁舎単-31
OS-03 施設誘導サイン 900×1610	1	か所				庁舎単-31
OS-04 箱文字 200角 7文字	1	か所				庁舎単-31
OS-05 車いす・ハートフル表示 500×1800	1	か所				庁舎単-31
IS-01 総合案内サイン 1112×860	1	か所				庁舎単-31



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
I S - 02 707案内サイン 600×480	2	か所				庁舎単-31
I S - 0 3 (1F) 行先案内サイン 650×495・370・245	1	か所				庁舎単-31
I S - 0 3 (2F) 行先案内サイン 650×370	1	か所				庁舎単-31
I S - 0 3 (3F) 行先案内サイン 650×245	1	か所				庁舎単-31
I S - 04 課名表示サイン 550×1100×2面	5	か所				庁舎単-31
I S - 05 切文字サイン 120角 2文字	1	か所				庁舎単-31
I S - 06 室名表示サイン(平付) 200角	15	か所				庁舎単-31

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1号

庁舎新設工事

一式当り

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
I S-07 室名表示サイン(建具貼付) 250×2000	9	か所				庁舎単-31
I S-08 バックヤードサイン シート切文字 ヒコ外 120角	7	か所				庁舎単-31
I S-08 バックヤードサイン シート切文字 40角	26	か所				庁舎単-31
I S-09 階数表示サイン 200角	5	か所				庁舎単-31
20. サイン工事 計						

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 1 号						
庁舎新設工事				一式当り		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
庁舎新築工事 計						

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
1. 直接仮設工事							
遣方 一般	650	m <sup>2</sup>				資材単-1	
墨出し S造 一般 地上階	650	m <sup>2</sup>				資材単-1	
養生 S造 一般 地上階	650	m <sup>2</sup>				資材単-1	
整理清掃・後片付け S造 一般 地上階	650	m <sup>2</sup>				資材単-1	
地足場 掛払い手間、運搬共	650	m <sup>2</sup>				単根-31	
枠組本足場（手すり先行方式） 建枠 900×1700 12m未満 掛払い手間、運搬共	709	m <sup>2</sup>				単根-32	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
安全手摺（手すり先行方式） 掛払い手間、運搬共	141	m				単根-33	
内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 平屋	597	m <sup>2</sup>				単根-34	
安全ネット水平張り 掛払い手間共	674	m <sup>2</sup>				単根-35	
1. 直接仮設工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号		資材・倉庫新設工事				一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
2. 土工事							
根切 つぼ堀 深さ2.5m程度	235	m3				資材単-3	
床付け つぼ堀	270	m <sup>2</sup>				資材単-3	
杭間さらい	28	本				資材単-3	
埋戻し B種 深さ2.5m程度	119	m3				資材単-3	
盛土 B種	116	m3				資材単-3	
盛土 A種 真砂土	348	m3				単根-2	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
土工機械運搬	1	往復				資材単-3	
碎石地業 基礎下	18.3	m3				資材単-3	
碎石地業 土間下	58.1	m3				資材単-3	
土間下防湿層敷き ポリスチレンフィルム 0.15t	531	m <sup>2</sup>				資材単-3	
2. 土工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
3. 杭地業工事							
(材料費)							
鋼管杭 STK490 φ216.3 L=13.0 翼付 6.0 (t8.2)+3.0 (t8.2) +4.0(t12.7)	28	セット				資材単-4	
杭頭金物	1	式				資材単-4	
裏当金具	1	式				資材単-4	
材料運搬費	1	式				資材単-4	
(材料費 計)						資材単-4	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2 号		資材・倉庫新設工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(施工費)							
機械運搬段取費 DHJ-15・その他機材等		1	式				資材単-4
施工費		4	日				資材単-4
溶接費		4	日				資材単-4
消耗雑費		4	日				資材単-4
雑器具損料		1	式				資材単-4
油脂燃料費		1	式				資材単-4

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2 号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
施工管理費	4	日				資材単-4	
補強筋取付 SD345 D29 L=855 材料別途 (鉄筋工事)	1,248	本				資材単-4	
(施工費 計)							
3. 杭地業工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2 号		資材・倉庫新設工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
4. 鉄筋工事							
異形棒鋼	SD295A D10	1.26	t				資材単-5
異形棒鋼	SD295A D13	39.08	t				資材単-5
異形棒鋼	SD295A D16	0.50	t				資材単-5
異形棒鋼	SD345 D19	0.40	t				資材単-5
異形棒鋼	SD345 D22	4.49	t				資材単-5
異形棒鋼	SD345 D25	10.46	t				資材単-5

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
スクラップ控除	▲ 1.51	t				資材単-5	
鉄筋加工組立 RCラーメン構造 一般	53.60	t				資材単-5	
鉄筋運搬費 10 t 車 杭頭補強筋含む	54.00	t				資材単-5	
鉄筋ガス圧接 D22+D22	72	か所				資材単-5	
鉄筋ガス圧接 D25+D25	334	か所				資材単-5	
スリーブ補強 100Φ程度	11	か所				資材単-5	
スリーブ補強 150Φ程度	6	か所				資材単-5	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号

資材・倉庫新設工事

一式当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
4. 鉄筋工事 計						

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号		資材・倉庫新設工事				一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
5. コンクリート工事							
レディーミクストコンクリート 捨コン Fc=18-15	13.2	m3				資材単-5	
レディーミクストコンクリート 基礎・地中梁 Fc=24+3-15	284	m3				資材単-5	
レディーミクストコンクリート 土間コン Fc=21-15	15.6	m3				資材単-5	
レディーミクストコンクリート 躯体コン Fc=24+3-18	9.9	m3				資材単-5	
コンクリート打設費 捨コン ポンプ打設	13.2	m3				資材単-5	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート打設費 基礎・地中梁コン	ポンプ打設	284	m3				資材単-5
コンクリート打設費 土間	ポンプ打設	15.6	m3				資材単-5
コンクリート打設費 躯体コン	ポンプ打設	9.9	m3				資材単-5
ポンプ圧送基本料金		4	回				資材単-5
ポンプ圧送料金		323	m3				資材単-5
5. コンクリート工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2 号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
6. 型枠工事							
普通合板型枠	基礎部	899	m <sup>2</sup>				資材単-6
普通合板型枠	立上り壁 地上軸部 標準階高	73.9	m <sup>2</sup>				資材単-6
打放合板型枠	B種 立上り壁 地上軸部 標準階高	65.1	m <sup>2</sup>				資材単-6
型枠運搬費	10t車	1,038	m <sup>2</sup>				資材単-6
型枠目地	打継目地 20×20	133	m				資材単-6
型枠目地	誘発目地 15×10	20.8	m				資材単-6



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2 号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
打放し面補修 B種 コン処理共		65.1	m <sup>2</sup>				資材単-6
6. 型枠工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
7. 防水工事							
シーリング MS-2 内部取合い 6×6	32	m				単根-6	
シーリング MS-2 建具廻り 10×10	192	m				資材単-7	
7. 防水工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号		資材・倉庫新設工事				一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
8. 石・タイル工事							
汚垂石 花崗岩 600×20t 磨き仕上・濃黒	2	m				資材単-7	
床 タイル張り 磁器質 モザイクタイル エニットタイル 50角	12.4	m <sup>2</sup>				資材単-7	
壁 タイル張り 磁器質 100角 接着張り III類 ホート・コンクリート面	39.6	m <sup>2</sup>				資材単-7	
8. 石・タイル工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
9. 木工事							
ころばし床組 H=100程度	9.1	m <sup>2</sup>					資材単-7
床 耐水合板張り 15t	9.1	m <sup>2</sup>					資材単-7
上がり框 珽集成材 100×60	0.8	m					資材単-7
出入り口枠 スプ <sup>ル</sup> ース 110×25	15.8	m					資材単-7
9. 木工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号		資材・倉庫新設工事				一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
10. 屋根及びとい工事							
折版葺き カラーガルバリウム鋼板 0.8t H=166 不燃断熱材 5.0t裏張り	737	m <sup>2</sup>				資材単-7	
タイトフレーム	394	m				資材単-7	
軒先水切面戸 カラーガルバリウム鋼板	56	m				資材単-7	
軒先化粧フレーム カラーガルバリウム鋼板	56	m				資材単-7	
ケラバ包み カラーガルバリウム鋼板 0.8t	0.3	m				資材単-7	
立上り取合い水切り (水上) カラーガルバリウム鋼板 0.8t	56	m				資材単-7	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
立上り取合い水切り (流れ) カラーガルバリウム鋼板 0.8t	23.9	m				資材単-7	
止水面戸 カラーガルバリウム鋼板	56	m				資材単-7	
エプロン面戸 カラーガルバリウム鋼板	56	m				資材単-7	
軒樋 塩ビカラー W=150 SUS吊金物共	56.6	m				資材単-7	
縦樋 カラーVP100Φ SUS掛金物共	29.1	m				資材単-7	
10. 屋根及びとい工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2 号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
11. 金属工事							
(外部)							
アルミ笠木 カラーアルミ W=175	80.8	m				資材単-8	
アルミ笠木コーナー カラーアルミ W=175	2	か所				資材単-8	
アルミ見切 カラーアルミ W=75	79.3	m				資材単-8	
アルミ見切コーナー カラーアルミ W=75	3	m				資材単-8	
床見切り SS400 L-40×40×5 溶融亜鉛メッキ打込	20.9	m				資材単-8	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
コーナーガード 軟質塩化ビニル製 L=900	2	か所				資材単-8	
軽量鉄骨天井下地 耐風仕様 25形 ふところ1.0m未満 下地張り無し @300 インサート別途	75.6	m <sup>2</sup>				資材単-8	
(外部 計)							
(内部)							
ポリタンク架台 鋼製 メッキ 6400×500×600H	1	か所				資材単-8	
ポリタンクラック 鋼製 メッキ 6700×500×800 棚板2段	1	か所				資材単-8	
床点検口 アルミ 屋内用 一般型充填用 600角 アルミ目地	3	か所				資材単-8	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
天井点検口 アルミ 450角 内外共額縁	8	か所				資材単-8	
天井点検口 アルミ 600角 内外共額縁	5	か所				資材単-8	
壁見切り アルミ L-20×20×1.4	13.3	m				資材単-8	
軽量鉄骨壁下地 19W 300@	244	m <sup>2</sup>				資材単-8	
軽量鉄骨壁下地 65W 300@	360	m <sup>2</sup>				資材単-8	
軽量鉄骨壁下地 65W 450@	46.9	m <sup>2</sup>				資材単-8	
軽量鉄骨下がり壁下地 19形 H300～500程度	38.9	m				資材単-8	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
軽量鉄骨壁開口補強	1	式				代価-9	
軽量鉄骨天井下地 19形 ふところ1.5未満m 下地張り無し 225@ インサート含	159.3	m <sup>2</sup>				資材単-8	
軽量鉄骨天井下地 19形 ふところ1.5未満m 下地張り無し 300@ インサート含	441	m <sup>2</sup>				資材単-8	
軽量鉄骨天井開口補強	1	式				代価-10	
(内部 計)							
11. 金属工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号		資材・倉庫新設工事				一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
12. 左官工事							
(外部)							
床コンクリート直均し仕上 金コテ 仕上	10.5	m <sup>2</sup>				資材単-9	
床コンクリート刷毛引き仕上	109	m <sup>2</sup>				資材単-9	
床防水モルタル塗り モルタル仕上 厚15	15	m <sup>2</sup>				資材単-9	
巾木モルタル塗り 金コテ 厚25	30.3	m <sup>2</sup>				資材単-9	
建具周囲モルタル充填 外部	9.9	m				資材単-9	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
(外部計)							
(内部)							
床コンクリート直均し仕上 金コテ仕上	501	m <sup>2</sup>				資材単-9	
床コンクリート直均し仕上 金コテ薄張物下地	9.1	m <sup>2</sup>				資材単-9	
床モルタル塗り 木コテエニツタイル下地	12.4	m <sup>2</sup>				資材単-9	
床防水モルタル塗り モルタル仕上厚15	5.5	m <sup>2</sup>				資材単-9	
建具周囲モルタル充填 内部	13.8	m				資材単-9	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(内部 計)							
12. 左官工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2 号		資材・倉庫新設工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
13. 建具工事							
1) アルミ製建具							
AW-1	2000×1000	10	か所				資材単-10
AD-1	850×2000	6	か所				資材単-10
AD-2	850×2000	3	か所				資材単-10
AD-2	1200×2000	4	か所				資材単-10
取付費		1	式				資材単-10

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2 号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
運搬費	1	式				資材単-10	
(アルミ製建具 計)							
2) 鋼製建具							
SD-1 800×2000	1	か所				資材単-10	
取付費	1	式				資材単-10	
運搬費	1	式				資材単-10	
(鋼製建具 計)							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
3) シャッター							
SS-1 8400×3000	1	か所				資材単-10	
SS-2 2500×2490	5	か所				資材単-10	
取付費	1	式				資材単-10	
運搬費	1	式				資材単-10	
(シャッター 計)							



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
4) トイレブース							
T B -1	1	か所				資材単-10	
T B -2	1	か所				資材単-10	
T B -3	1	か所				資材単-10	
取付費	1	式				資材単-10	
運搬費	1	式				資材単-10	
(トイレブース 計)							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
5) 木製建具							
WD-1 900×2000	1	か所				資材単-10	
金物費	1	式				資材単-10	
建付費	1	式				資材単-10	
(木製建具 計)							
13. 建具工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号		資材・倉庫新設工事				一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
14. 硝子工事							
透明ガラス 厚5 2.18㎡以下	5.2	㎡				資材単-11	
型板ガラス 厚4 2.18㎡以下	21.4	㎡				資材単-11	
硝子留めシーリング	26.7	㎡				資材単-11	
ガラス清掃	26.7	㎡				資材単-11	
14. 硝子工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
15. 塗装工事							
合成樹脂調合ペイント塗り SOP 鉄鋼面 工程B種 錆止A種	179	m <sup>2</sup>				資材単-11	
合成樹脂調合ペイント塗り SOP 鋼建面 工程B種	5.6	m <sup>2</sup>				単根-37	
つや有合成樹脂エマルションペイント塗り EP-G ボード面 工程B種 素地B種	707	m <sup>2</sup>				資材単-11	
つや有合成樹脂エマルションペイント塗り EP-G ボード面 工程B種 見上げ面 素地B種	447	m <sup>2</sup>				資材単-11	
ポリウレタン樹脂ワニス UC 木部 工程B 素地B 細物	0.8	m				単根-38	
15. 塗装工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
16. 内装工事							
(外装)							
外壁 角波鋼板張り カラーガルバリウム鋼板 0.6t 縦張り	443	m <sup>2</sup>				資材単-12	
アスファルトフェルト 窓廻りテープ 共	443	m <sup>2</sup>				資材単-12	
土台水切 カラーガルバリウム鋼板 0.6t	107	m				資材単-12	
出隅コーナー カラーガルバリウム鋼板 0.6t	35.8	m				資材単-12	
天井 ケイ酸カルシウム板張り 6.0t 目透かし	78.5	m <sup>2</sup>				資材単-12	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
天井廻縁 塩ビ製	66.4	m				資材単-12	
(外装 計)							
(内装)							
ビニル床シート FS 2.0t 熱溶接工法 多湿部 無地	9.1	m <sup>2</sup>				資材単-12	
耐摩耗性塗装 防滑つや有仕上 0.3t	501	m <sup>2</sup>				資材単-12	
壁 石膏ボード張り GB-R 12.5t 突付V目地	638	m <sup>2</sup>				資材単-12	
壁 石膏ボード2重張り TB12.5+TB9.5 突付 片面	68	m <sup>2</sup>				資材単-12	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
壁 耐水石膏ボード張り GB-S 12.5t 突付	47.2	m <sup>2</sup>				資材単-12	
天井 化粧石膏ボード張り 9.5t 準不燃	159	m <sup>2</sup>				資材単-12	
天井 ケイ酸カルシウム板張り 6.0t 目透かし	362	m <sup>2</sup>				資材単-12	
壁見切り 塩ビ製	269	m				資材単-12	
天井廻縁 塩ビ製	322	m				資材単-12	
壁 グラスール充填 24k 50t	21.5	m <sup>2</sup>				資材単-12	
天井 グラスール敷込み 24k 100t	521	m <sup>2</sup>				資材単-12	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床 カッター目地切り 4×20 コンクリト面		265	m				資材単-12
(内装 計)							
16. 内装工事 計							



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号		資材・倉庫新設工事				一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
17. 仕上ユニット工事							
ステンレス流し台 既製品 1200×600×800H	1	か所				資材単-12	
ステンレス流し台 既製品 1200×600×800H	1	か所				資材単-12	
ユニットシャワー 0812タイプ	2	か所				資材単-12	
17. 仕上ユニット工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 2号							
資材・倉庫新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材・倉庫新設工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3号							
車庫(1)新設工事							
一式当り							
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
1. 直接仮設工事							
遣方 一般	260	m <sup>2</sup>				車庫単-1	
墨出し S造/一般 地上階	260	m <sup>2</sup>				車庫単-1	
養生 S造/一般 地上階	260	m <sup>2</sup>				車庫単-1	
整理清掃・後片付け S造/一般 地上階	260	m <sup>2</sup>				車庫単-1	
枠組本足場(手すり先行方式) 建枠 900×1700 12m未満 掛払い手間、運搬共	346	m <sup>2</sup>				単根-32	
安全手摺(手すり先行方式) 掛払い手間、運搬共	97.4	m				単根-33	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3号							
車庫(1)新設工事							
一式当り							
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
内部仕上足場 脚立足場 運搬共	298	m <sup>2</sup>				単根-34	
安全ネット水平張り 掛払い手間、運搬共	298	m <sup>2</sup>				単根-35	
1. 直接仮設工事 計							
2. 土工事							
根切 つぼ堀 深さ2.5m程度	136	m <sup>3</sup>				車庫単-1	
床付け つぼ堀	97.9	m <sup>2</sup>				車庫単-1	
埋戻し B種 深さ2.5m程度	92.4	m <sup>3</sup>				車庫単-1	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3号							
車庫(1)新設工事							
一式当り							
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
盛土 B種	43.7	m3				車庫単-1	
盛土 A種 真砂土	1.1	m3				単根-2	
土工機械運搬	1	往復				車庫単-1	
砕石地業 基礎下	5.9	m3				車庫単-1	
砕石地業 土間下	20.4	m3				車庫単-1	
土間下防湿層敷き ポリスチレンフィルム 0.15t	204	m <sup>2</sup>				車庫単-1	
2.土工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3 号							
車庫 (1) 新設工事				一式当り			
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
3. 鉄筋工事							
異形棒鋼	SD295A/D10	1.30	t				車庫単-1
異形棒鋼	SD295A/D13	11.36	t				車庫単-1
異形棒鋼	SD295A/D16	0.24	t				車庫単-1
異形棒鋼	SD345/D22	5.96	t				車庫単-1
スクラップ控除		▲ 0.51	t				車庫単-1
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 一般	18.1	t				車庫単-1

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3 号							
車庫 (1) 新設工事				一式当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋運搬費 10 t 車	18.1	t				車庫単-1	
鉄筋ガス圧接 D22+D22	248	か所				車庫単-1	
3. 鉄筋工事 計							
4. コンクリート・型枠工事							
レディーミクストコンクリート 捨コン Fc=18-15	4.9	m3				車庫単-2	
レディーミクストコンクリート 基礎・地中梁 ・スラブ Fc=24+3-15	85.7	m3				車庫単-2	
レディーミクストコンクリート 躯体コン Fc=24+3-18	2.8	m3				車庫単-2	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3号							
車庫(1)新設工事							
一式当り							
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
コンクリート打設費 捨コン ポンプ打設	4.9	m3				車庫単-2	
コンクリート打設費 基礎・地中梁コン ポンプ打設	45.5	m3				車庫単-2	
コンクリート打設費 スラブ ポンプ打設	40.2	m3				車庫単-2	
コンクリート打設費 躯体コン	2.8	m3				車庫単-2	
ポンプ圧送基本料金	4	回				車庫単-2	
ポンプ圧送料金	93.4	m3				車庫単-2	
4. コンクリート・型枠工事 計							



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3号							
車庫(1)新設工事							
一式当り							
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
5. 型枠工事							
普通合板型枠 基礎部	266.0	m <sup>2</sup>				車庫単-2	
普通合板型枠 立上り壁 地上軸部 標準階高	22.4	m <sup>2</sup>				車庫単-2	
打放合板型枠 B種 立上り壁 地上軸部 標準階高	9.1	m <sup>2</sup>				車庫単-2	
型枠運搬費 10t車	298	m <sup>2</sup>				車庫単-2	
打放し面補修 B種 コーン処理共	9.1	m <sup>2</sup>				車庫単-2	
5. 型枠工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3号							
車庫(1)新設工事							
一式当り							
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
6. 屋根及びとい工事							
折版葺き カラーガルバリウム鋼板 0.8t H=166 不燃断熱材 5.0t裏張り	301	m <sup>2</sup>				車庫単-2	
タイトフレーム 溶融亜鉛メッキ品	188	m				車庫単-2	
止水面戸 カラーガルバリウム鋼板	37.9	m				車庫単-2	
エプロン面戸 カラーガルバリウム鋼板	37.9	m				車庫単-2	
換気面戸 カラーガルバリウム鋼板	37.9	m				車庫単-2	
軒先化粧フレーム カラーガルバリウム鋼板	37.9	m				車庫単-2	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3号							
車庫(1)新設工事							
一式当り							
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
水上雨押え カラーガルバリウム鋼板 0.8t	37.9	m				車庫単-2	
ケラバ雨押え カラーガルバリウム鋼板 0.8t	16	m				車庫単-2	
軒樋 塩ビカラー W=150 SUS吊金物共	37.9	m				車庫単-2	
縦樋/カラーアルミ カラーVP100Φ SUS掴み金物共	15.8	m				車庫単-2	
6. 屋根及びとい工事 計							
7. 金属工事							
アルミ笠木 カラーアルミ W=175	51.6	m				車庫単-3	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3 号							
車庫 (1) 新設工事							
一式当り							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ笠木コーナー カーアルミ W=175		2	か所				車庫単-3
アルミ見切 カーアルミ W=75		73	m				車庫単-3
アルミ見切コーナー カーアルミ W=75		4	m				車庫単-3
床見切り/SS400 L-40×40×5 溶融亜鉛メッキ打込		36.9	m				車庫単-3
コーナーガード 軟質塩化ビニル製 L=1000		20	か所				車庫単-3
柱型化粧パネル (2方囲い) カーGL鋼板 0.8t加工 ケイカル板 8.0t裏打ち 300×300×1650H シール共		2	か所				車庫単-3
柱型化粧パネル (4方囲い) カーGL鋼板 0.8t加工 ケイカル板 8.0t裏打ち 300×300×1650H シール共		4	か所				車庫単-3

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3 号							
車庫 (1) 新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鉄骨壁下地 19W 300@		11.6	m <sup>2</sup>				車庫単-3
軽量鉄骨天井下地/耐風仕様 25形 ふところ1.0m未満 下地張り無し @300 インサート含む		37.9	m <sup>2</sup>				車庫単-3
タイヤラック (普通車用) SUS 7100×600×1000H SUS 30Φ SUSエキスパントメタル		3	か所				車庫単-3
タイヤラック (トラック用) SUS 7100×700×1000H SUS 30Φ SUSエキスパントメタル		1	か所				車庫単-3
7. 金属工事 計							
8. 左官工事							
床コンクリート直均し仕上 金コテ 仕上		255.0	m <sup>2</sup>				車庫単-3

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3号							
車庫(1)新設工事				一式当り			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
巾木モルタル塗り 金コテ 厚25	22.6	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
8.左官工事 計							
9.塗装工事							
合成樹脂調合ペイント塗り/SOP 鉄鋼面 工程B種 錆止A種	309	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り/EP-G ボート面 工程B種 見上げ面 素地B種	37.9	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
9.塗装工事 計							
10.外装工事							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3号							
車庫(1)新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
外壁 角波鋼板張り カラーガルバリウム鋼板 0.6t 縦張り	184	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
アスファルトフェルト 窓廻りテープ 共	184	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
出隅コーナー カラーガルバリウム鋼板 0.6t	9.7	m				車庫単-3	
土台水切 カラーガルバリウム鋼板 0.35t	54.1	m				車庫単-3	
天井 ケイ酸カルシウム板張り 6.0t 目透かし	37.9	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
10. 外装工事 計							
11. 仕上ユニット工事							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 3 号							
車庫 (1) 新設工事				一式当り			
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止め TS-II型 W=600		30	個				車庫単-3
白線引き W=100 白		102	m				単根-44
11. 仕上ユニット工事 計							
車庫 (1) 新設工事 計							



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4 号		車庫 (2) 新設工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1. 直接仮設工事							
遣方 一般		134	m <sup>2</sup>				車庫単-1
墨出し S造/一般 地上階		134	m <sup>2</sup>				車庫単-1
養生 S造/一般 地上階		134	m <sup>2</sup>				車庫単-1
整理清掃・後片付け S造/一般 地上階		134	m <sup>2</sup>				車庫単-1
枠組本足場 (手すり先行方式) 建枠 900×1700 12m未満 掛払い手間、運搬共		239	m <sup>2</sup>				単根-32
安全手摺 (手すり先行方式) 掛払い手間、運搬共		67.4	m				単根-33

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4 号		車庫 (2) 新設工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
内部仕上足場 脚立足場 運搬共		157	m <sup>2</sup>				単根-34
安全ネット水平張り 掛払い手間、運搬共		157	m <sup>2</sup>				単根-35
1. 直接仮設工事 計							
2. 土工事							
根切 つぼ堀 深さ2.5m程度		64.6	m <sup>3</sup>				車庫単-1
床付け つぼ堀		55.2	m <sup>2</sup>				車庫単-1
埋戻し B種 深さ2.5m程度		43.4	m <sup>3</sup>				車庫単-1

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4号		車庫(2)新設工事				一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
盛土 B種	21.2	m3				車庫単-1	
盛土 A種 真砂土	20.1	m3				単根-2	
土工機械運搬	1	往復				車庫単-1	
碎石地業 基礎下	3.3	m3				車庫単-1	
碎石地業 土間下	10.3	m3				車庫単-1	
土間下防湿層敷き ポリスレンフィルム 0.15t	103	m <sup>2</sup>				車庫単-1	
2. 土工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4号		車庫(2)新設工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
3. 鉄筋工事							
異形棒鋼	SD295A/D10	0.69	t				車庫単-1
異形棒鋼	SD295A/D13	6.17	t				車庫単-1
異形棒鋼	SD295A/D16	0.16	t				車庫単-1
異形棒鋼	SD345/D22	3.47	t				車庫単-1
スクラップ控除		▲ 0.28	t				車庫単-1
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 一般	10.1	t				車庫単-1

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4号		車庫(2)新設工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋運搬費	10 t 車	10.1	t				車庫単-1
鉄筋ガス圧接	D22+D22	84	か所				車庫単-1
3. 鉄筋工事 計							
4. コンクリート・型枠工事							
レディーミクストコンクリート	捨コン Fc=18-15	2.8	m3				車庫単-2
レディーミクストコンクリート	基礎・地中梁 ・スラブ Fc=24+3-15	46.9	m3				車庫単-2
レディーミクストコンクリート	躯体コン Fc=24+3-18	1.9	m3				車庫単-2

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4号		車庫(2)新設工事				一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
コンクリート打設費 捨コン ポンプ打設	2.8	m3				車庫単-2	
コンクリート打設費 基礎・地中梁コン ポンプ打設	26	m3				車庫単-2	
コンクリート打設費 スラブ ポンプ打設	20.9	m3				車庫単-2	
コンクリート打設費 躯体コン	1.9	m3				車庫単-2	
ポンプ圧送基本料金	4.0	回				車庫単-2	
ポンプ圧送料金	51.5	m3				車庫単-2	
4. コンクリート・型枠工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4 号		車庫 (2) 新設工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
5. 型枠工事							
普通合板型枠	基礎部	152.0	m <sup>2</sup>				車庫単-2
普通合板型枠	立上り壁 地上軸部 標準階高	15.6	m <sup>2</sup>				車庫単-2
打放合板型枠	B種 立上り壁 地上軸部 標準階高	5.5	m <sup>2</sup>				車庫単-2
型枠運搬費	10t車	173	m <sup>2</sup>				車庫単-2
打放し面補修	B種 コーン処理共	5.5	m <sup>2</sup>				車庫単-2
5. 型枠工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4号							
車庫(2)新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
6. 屋根及びとい工事							
折版葺き カラーガルバリウム鋼板 0.8t H=166 不燃断熱材 5.0t裏張り	151	m <sup>2</sup>				車庫単-2	
タイトフレーム 溶融亜鉛メッキ品	91.4	m				車庫単-2	
止水面戸 カラーガルバリウム鋼板	22.9	m				車庫単-2	
エプロン面戸 カラーガルバリウム鋼板	22.9	m				車庫単-2	
換気面戸 カラーガルバリウム鋼板	22.9	m				車庫単-2	
軒先化粧フレーム カラーガルバリウム鋼板	22.9	m				車庫単-2	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4号		車庫(2)新設工事				一式当り	
名称	規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
水上雨押え カラーガルバリウム鋼板	0.8t	22.9	m				車庫単-2
ケラバ雨押え カラーガルバリウム鋼板	0.8t	15.7	m				車庫単-2
軒樋 塩ビカラー W=150 SUS吊金物共		22.9	m				車庫単-2
縦樋/カラーアルミ カラーVP100Φ SUS括ミ金物共		11.9	m				車庫単-2
6. 屋根及びとい工事 計							
7. 金属工事							
アルミ笠木 カラーアルミ W=175		13.7	m				車庫単-3

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4 号							
車庫 (2) 新設工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ笠木コーナー カラーアルミ W=175		2	か所				車庫単-3
アルミ見切 カラーアルミ W=75		46.8	m				車庫単-3
アルミ見切コーナー カラーアルミ W=75		4	m				車庫単-3
床見切り/SS400 L-40×40×5 溶融亜鉛メッキ打込		22.5	m				車庫単-3
コーナーガード 軟質塩化ビニル製 L=1000		12	か所				車庫単-3
柱型化粧パネル (2方囲い) カラーGL鋼板 0.8t加工 ケイカル板 8.0t裏打ち 300×300×1650H シール共		2	か所				車庫単-3
柱型化粧パネル (4方囲い) カラーGL鋼板 0.8t加工 ケイカル板 8.0t裏打ち 300×300×1650H シール共		4	か所				車庫単-3

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4号		車庫(2)新設工事				一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
軽量鉄骨壁下地 19W 300@	87.7	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
軽量鉄骨天井下地/耐風仕様 25形 ふところ1.0m未満 下地張り無し @300 インサート含む	22.9	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
タイヤラック(普通車用) SUS 7100×600×1000H SUS 30Φ SUSエキスパント <sup>メタル</sup>	2	か所				車庫単-3	
7. 金属工事 計							
8. 左官工事							
床コンクリート直均し仕上 金コテ 仕上	131.0	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
巾木モルタル塗り 金コテ 厚25	15.9	m <sup>2</sup>				車庫単-3	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4号		車庫(2)新設工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
8. 左官工事 計							
9. 塗装工事							
合成樹脂調合ペイント塗り/SOP 鉄鋼面 工程B種 錆止A種		141	m <sup>2</sup>				車庫単-3
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り/EP-G ボート面 工程B種 見上げ面 素地B種		22.9	m <sup>2</sup>				車庫単-3
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り/EP-G ボート面 工程B種 素地B種		87.7	m <sup>2</sup>				車庫単-3
9. 塗装工事 計							
10. 外装工事							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4 号		車庫 (2) 新設工事					一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
外壁 角波鋼板張り カラーガルバリウム鋼板 0.6t 縦張り		127	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
アスファルトフェルト 430		127	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
出隅コーナー カラーガルバリウム鋼板 0.6t		11.9	m				車庫単-3	
土台水切 カラーガルバリウム鋼板 0.35t		39.9	m				車庫単-3	
外壁 石膏ボード張り GB-R 12.5t+9.5t		104	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
壁 ケイ酸カルシウム板張り 6.0t 突付		87.7	m <sup>2</sup>				車庫単-3	
天井 ケイ酸カルシウム板張り 6.0t 目透かし		22.9	m <sup>2</sup>				車庫単-3	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 4号		車庫(2)新設工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
9. 塗装工事 計							
11. 仕上ユニット工事							
車止め	TS-II型 W=600	18	個				車庫単-3
白線引き	W=100 白	59.5	m				単根-44
11. 仕上ユニット工事 計							
車庫(2)新設工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 5号							
駐車場上屋新設工事				一式当り			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
1. 直接仮設工事							
遣方 一般	20.9	m <sup>2</sup>				駐屋単-1	
墨出し S造/一般 小規模	20.9	m <sup>2</sup>				駐屋単-1	
養生 S造/一般 地上階	20.9	m <sup>2</sup>				駐屋単-1	
整理清掃・後片付け S造/一般 地上階	20.9	m <sup>2</sup>				駐屋単-1	
枠組本足場（手すり先行方式） 建枠 900×1700 12m未満 掛払い手間、運搬共	129	m				単根-32	
安全手摺（手すり先行方式） 掛払い手間、運搬共	37.9	m				単根-33	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 5 号								駐車場上屋新設工事		一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要				
安全ネット水平張り 掛払い手間、運搬共		55.8	m				単根-35				
1. 直接仮設工事 計											
2. 土工事											
根切 つぼ堀 深さ2.5m程度		20.5	m <sup>3</sup>				駐屋単-1				
床付け つぼ堀		21.6	m <sup>2</sup>				駐屋単-1				
埋戻し B種 深さ2.5m程度		15	m <sup>3</sup>				駐屋単-1				
盛土 B種		5.5	m <sup>3</sup>				駐屋単-1				



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 5 号								駐車場上屋新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
盛土 A種 真砂土		19.3	m3				単根-2				
碎石地業 基礎下		1.7	m3				駐屋単-1				
2. 土工事 計											
3. 鉄筋工事											
異形棒鋼 SD295A/D10		0.30	t				駐屋単-1				
異形棒鋼 SD295A/D13		0.35	t				駐屋単-1				
異形棒鋼 SD295A/D16		0.20	t				駐屋単-1				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 5 号							
駐車場上屋新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
スクラップ控除	▲ 0.03	t				駐屋単-1	
鉄筋加工組立 RCラーメン構造 一般	0.8	t				駐屋単-1	
鉄筋運搬費 10 t 車	0.8	t				駐屋単-1	
3. 鉄筋工事 計							
4. コンクリート・型枠工事							
レディーミクストコンクリート 捨コン Fc=18-15	0.6	m3				駐屋単-2	
レディーミクストコンクリート 基礎・土間 Fc=21+3-15	3.8	m3				駐屋単-2	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 5 号								駐車場上屋新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
レディーミクストコンクリート 基礎・土間 Fc=21+3-18		2.7	m3				駐屋単-2				
コンクリート打設費 捨コン ポンプ打設		0.6	m3				駐屋単-2				
コンクリート打設費 基礎・地中梁コン ポンプ打設		3.8	m3				駐屋単-2				
コンクリート打設費 躯体コン		2.7	m3				駐屋単-2				
ポンプ圧送基本料金							庁舎に計上				
ポンプ圧送料金		7.1	m3				駐屋単-2				
4. コンクリート・型枠工事 計											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 5 号								駐車場上屋新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
5. 型枠工事											
普通合板型枠 基礎部		21.2	m <sup>2</sup>				駐屋単-2				
打放合板型枠 杉板(焼杉) 本実型枠		17.4	m <sup>2</sup>				単根-40				
型枠運搬費 10t車		38.6	m <sup>2</sup>				駐屋単-2				
型枠目地 角面木 15×15		24	m				駐屋単-2				
打放し面補修 B種 コーン処理共		17.4	m <sup>2</sup>				駐屋単-2				
スタイロフォーム打込 20t 1種		19.2	m <sup>2</sup>				単根-41				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 5 号							駐車場上屋新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要			
5. 型枠工事 計										
6. 屋根及びとい工事										
折版葺き カラーフッ素ガルバリウム鋼板 0.8t H=108 ハゼ締め		58.7	m <sup>2</sup>				駐屋単-2			
タイトフレーム 溶融亜鉛メッキ品		32.6	m				駐屋単-2			
軒先化粧フレーム カラーフッ素ガルバリウム鋼板		16.3	m				駐屋単-2			
ケラバ包み カラーフッ素ガルバリウム鋼板 0.8t 補強材共		14.4	m				駐屋単-2			
アオリ止めアングル L-40×40×4 L=900 600@ 溶融亜鉛メッキ品		24	か所				駐屋単-2			

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 5 号								駐車場上屋新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
軒樋 塩ビカー W=120 SUS吊金物共		8.2	m				駐屋単-2				
縦樋/カーアルミ 75φ バンドレス高強度支持金物		5.3	m				駐屋単-2				
6. 屋根及びとい工事 計											
7. 左官工事											
笠木天端コンクリート直均し仕上 金コテ 仕上		1.8	m <sup>2</sup>				駐屋単-3				
高耐候性フッ素樹脂塗装 クリア仕上		17.4	m <sup>2</sup>				駐屋単-3				
7. 左官工事 計											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 5 号								駐車場上屋新設工事		一式当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要				
8. 塗装工事											
合成樹脂調合ペイント塗り/SOP 亜鉛メッキ面 工程B種 錆止め 工程A種		43.6	m <sup>2</sup>				単根-39				
8. 塗装工事 計											
駐車場上屋新設工事 計											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 6 号							
駐輪場 (1) 新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
1. 直接仮設工事							
遣方 一般	71.8	m <sup>2</sup>				附帯単-1	
墨出し S造/一般 小規模	71.8	m <sup>2</sup>				附帯単-1	
養生 S造/一般 地上階	71.8	m <sup>2</sup>				附帯単-1	
整理清掃・後片付け S造/一般 地上階	71.8	m <sup>2</sup>				附帯単-1	
外部足場組 脚立 直列 H=1.8	44	m				附帯単-1	
1. 直接仮設工事 計							



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 6号								駐輪場(1)新設工事		一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要					
2. 土工事											
根切 つぼ堀 深さ2.5m程度 バックホ0.28m3	37.3	m3				附带単-1					
床付け つぼ堀	20.7	m <sup>2</sup>				附带単-1					
埋戻し B種 深さ2.5m程度 バックホ0.28m3	28.5	m3				附带単-1					
盛土 B種 バックホ0.28m3	7.7	m3				附带単-1					
敷ならし 締固め共	1.1	m3				附带単-1					
碎石地業 基礎下	3	m3				附带単-1					

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 6 号								駐輪場 (1) 新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
碎石地業 土間下		7.2	m3				附带単-1				
2. 土工事 計											
3. 鉄筋工事							附带単-2				
異形棒鋼 SD295A/D10		0.29	t				附带単-2				
異形棒鋼 SD295A/D13		0.98	t				附带単-2				
スクラップ控除		▲ 0.05	t				附带単-2				
鉄筋加工組立 RCラーメン構造 一般		1.2	t				附带単-2				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 6 号								駐輪場 (1) 新設工事		一式当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要				
鉄筋運搬費 4 t 車		1.2	t				附帯単-2				
3. 鉄筋工事 計											
4. コンクリート・型枠工事											
レディーミクストコンクリート 捨コン Fc=18-15		1.5	m3				附帯単-2				
レディーミクストコンクリート 基礎・土間 Fc=18+3-15		20.7	m3				附帯単-2				
コンクリート打設費 捨コン ポンプ打設		1.5	m3				附帯単-2				
コンクリート打設費 基礎・地中梁コン ポンプ打設		22.2	m3				附帯単-2				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 6 号							
駐輪場 (1) 新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポンプ圧送基本料金	1	回				附帯単-2	
ポンプ圧送料金	23.7	m <sup>3</sup>				附帯単-2	
普通合板型枠 基礎部	48.8	m <sup>2</sup>				附帯単-2	
型枠運搬費 4t車	48.8	m <sup>2</sup>				附帯単-2	
4. コンクリート・型枠工事 計							
5. 左官工事							
床コンクリート直均し仕上 金コテ 仕上	84	m <sup>2</sup>				附帯単-2	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 6 号								駐輪場 (1) 新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
5. 左官工事 計											
6. 雑工事											
駐輪場上屋/アルミ 自転車置き場 5スパン 腰パネル共		2	か所				附帯単-2				
駐輪場上屋/アルミ 通路 3スパン		1	か所				附帯単-2				
U形側溝 W=150		32.5	m				附帯単-2				
グレーチング 歩行用 W=150 普通目 995×165×19		17	枚				附帯単-2				
集水桝 既製品 240×240×360 A種		1	か所				附帯単-2				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 6号								駐輪場（1）新設工事		一式当り
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要			
6. 雑工事 計										
駐輪場（1）新設工事 計										

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 7号							
駐輪場(2)新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
1. 直接仮設工事							
遣方 小規模	13.5	m <sup>2</sup>				附帯単-3	
墨出し S造/一般 小規模	13.5	m <sup>2</sup>				附帯単-3	
養生 S造/小規模 地上階	13.5	m <sup>2</sup>				附帯単-3	
整理清掃・後片付け S造/小規模 地上階	13.5	m <sup>2</sup>				附帯単-3	
1. 直接仮設工事 計							
2. 土工事							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 7号							駐輪場(2)新設工事		一式当り		
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要					
根切 つぼ堀	8.7	m3					附帯単-3				
埋戻し B種 小規模土工	5	m3					附帯単-3				
盛土 B種	2.3	m3					附帯単-3				
敷ならし	1.4	m3					単根-2				
碎石地業 基礎・土間下	2.2	m3					附帯単-3				
2. 土工事 計											
3. 鉄筋工事											



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 7号								駐輪場(2)新設工事		一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要					
異形棒鋼 SD295A/D10	0.12	t				附帯単-3					
異形棒鋼 SD295A/D13	0.22	t				附帯単-3					
スクラップ控除	▲ 0.01	t				附帯単-3					
鉄筋加工組立 小型構造物	0.3	t				附帯単-3					
鉄筋運搬費 4t車	0.3	t				附帯単-3					
3. 鉄筋工事 計											
4. コンクリート・型枠工事											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 7号								駐輪場(2)新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
レディーミクストコンクリート 捨コン Fc=18-15		0.4	m3				附帯単-3				
レディーミクストコンクリート 基礎・土間 Fc=18+3-15		5.8	m3				附帯単-3				
コンクリート打設費 捨コン 人力打設		0.4	m3				附帯単-3				
コンクリート打設費 小規模構造物 人力打設 工作物の基礎等		5.8	m3				附帯単-3				
普通合板型枠 基礎部		16.1	m <sup>2</sup>				附帯単-3				
型枠運搬費 4t車		16.1	m <sup>2</sup>				附帯単-3				
4. コンクリート・型枠工事 計											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 7号								駐輪場(2)新設工事		一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要					
5.左官工事											
床コンクリート直均し仕上 金コテ仕上	19	m <sup>2</sup>				附帯単-3					
5.左官工事 計											
6.雑工事											
駐輪場上屋/アルミ 自転車置き場 3スパン 腰ハ° 柵共	1	か所				附帯単-3					
6.雑工事 計											
駐輪場(2)新設工事 計											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 8 号							
連絡通路新設工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
1. 直接仮設工事							
遣方 小規模	49.4	m <sup>2</sup>				附帯単-4	
墨出し S造/小規模 地上階	49.4	m <sup>2</sup>				附帯単-4	
養生 S造/小規模 地上階	49.4	m <sup>2</sup>				附帯単-4	
整理清掃・後片付け S造/小規模 地上階	49.4	m <sup>2</sup>				附帯単-4	
外部足場組 脚立 直列 H=1.8	49.6	m				附帯単-4	
1. 直接仮設工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 8 号								連絡通路新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
2. 土工事											
根切 小規模土工		22.6	m3				附带単-4				
埋戻し B種 小規模土工		13	m3				附带単-4				
盛土 B種 発生土		9.6	m3				附带単-4				
盛土 A種 購入土 真砂土		9.9	m3				単根-2				
碎石地業 基礎・土間下		3	m3				附带単-4				
2. 土工事 計											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 8 号								連絡通路新設工事		一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要				
3. 鉄筋工事											附带単-4
異形棒鋼	SD295A/D10	0.45	t				附带単-4				
スクラップ控除		▲ 0.02	t				附带単-4				
鉄筋加工組立	小型構造物	0.4	t				附带単-4				
鉄筋運搬費	4 t 車	0.4	t				附带単-4				
3. 鉄筋工事 計											
4. コンクリート・型枠工事											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 8号								連絡通路新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
レディーミクストコンクリート 捨コン Fc=18-15		1.5	m3				附帯単-4				
レディーミクストコンクリート 基礎・土間 Fc=18+3-15		10.2	m3				附帯単-4				
コンクリート打設費 捨コン 人力打設		1.5	m3				附帯単-4				
コンクリート打設費 小規模構造物 人力打設 工作物の基礎等		10.2	m3				附帯単-4				
普通合板型枠 基礎部		44.2	m <sup>2</sup>				附帯単-4				
型枠運搬費 4t車		44.2	m <sup>2</sup>				附帯単-4				
4. コンクリート・型枠工事 計											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 8 号								連絡通路新設工事		一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要				
5. 雑工事											
通路上屋	H=3000 4スパン 腰ハ° 柵共	1	か所				附帯単-4				
通路上屋	H=2500 3スパン 腰ハ° 柵共	1	か所				附帯単-4				
同上 運搬・施工費	H=3000 4スパン 腰ハ° 柵共	1	式				附帯単-4				
車止め	Tコーン 77Φ H=1000	4	か所				附帯単-4				
5. 雑工事 計											
連絡通路新設工事 計											



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 9 号							
ゴミ分別場 (1) 新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
1. 直接仮設工事							
遣方 小規模	5	m <sup>2</sup>				附帯単-5	
墨出し S造/小規模	5	m <sup>2</sup>				附帯単-5	
養生 S造/小規模 地上階	5	m <sup>2</sup>				附帯単-5	
整理清掃・後片付け S造/小規模 地上階	5	m <sup>2</sup>				附帯単-5	
1. 直接仮設工事 計							
2. 土工事							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 9 号								ゴミ分別場 (1) 新設工事		一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要				
盛土 A種/購入土 真砂土		0.4	m3				附带単-5				
碎石地業 基礎・土間下		0.7	m3				附带単-5				
2. 土工事 計											
3. 鉄筋工事											
異形棒鋼 SD295A/D10		0.08	t				附带単-5				
スクラップ控除		0.01	t				附带単-5				
鉄筋加工組立 小型構造物		0.1	t				附带単-5				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 9 号								ゴミ分別場 (1) 新設工事		一式当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要				
鉄筋運搬費 4 t 車		0.1	t				附帯単-5				
3. 鉄筋工事 計											
4. コンクリート・型枠工事											
レディーミクストコンクリート 基礎・土間 Fc=18+3-15		1.1	m <sup>3</sup>				附帯単-5				
コンクリート打設費 小規模構造物 人力打設 工作物の基礎等		1.1	m <sup>3</sup>				附帯単-5				
普通合板型枠 基礎部		2.1	m <sup>2</sup>				附帯単-5				
型枠運搬費 4t車		2.1	m <sup>2</sup>				附帯単-5				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 9 号							ゴミ分別場 (1) 新設工事		一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要			
4. コンクリート・型枠工事 計										
5. 雑工事										
ゴミ分別場上屋 3795×2260 運搬・組立共		1	か所				附帯単-5			
薄膜型エポキシ樹脂系塗床 コーティング工法		4.9	m <sup>2</sup>				附帯単-5			
5. 雑工事 計										
ゴミ分別場 (1) 新設工事 計										

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 10 号							
ゴミ分別場 (2) 新設工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
1. 直接仮設工事							
遣方 小規模	7.3	m <sup>2</sup>				附帯単-5	
墨出し S造/小規模	7.3	m <sup>2</sup>				附帯単-5	
養生 S造/小規模 地上階	7.3	m <sup>2</sup>				附帯単-5	
整理清掃・後片付け S造/小規模 地上階	7.3	m <sup>2</sup>				附帯単-5	
1. 直接仮設工事 計							
2. 土工事							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 10 号								ゴミ分別場 (2) 新設工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
盛土 A種/購入土 真砂土		0.6	m3				附帯単-5				
碎石地業 基礎・土間下		1	m3				附帯単-5				
2. 土工事 計											
3. 鉄筋工事							附帯単-5				
異形棒鋼 SD295A/D10		0.08	t				附帯単-5				
スクラップ控除		0.01	t				附帯単-5				
鉄筋加工組立 小型構造物		0.1	t				附帯単-5				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 10 号								ゴミ分別場 (2) 新設工事		一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要				
鉄筋運搬費 4 t 車		0.1	t				附带単-5				
3. 鉄筋工事 計											
4. コンクリート・型枠工事											
レディーミクストコンクリート 基礎・土間 Fc=18+3-15		1.5	m <sup>3</sup>				附带単-5				
コンクリート打設費 小規模構造物 人力打設 工作物の基礎等		1.5	m <sup>3</sup>				附带単-5				
普通合板型枠 基礎部		2.7	m <sup>2</sup>				附带単-5				
型枠運搬費 4t車		2.7	m <sup>2</sup>				附带単-5				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 10 号							ゴミ分別場 (2) 新設工事		一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要			
4. コンクリート・型枠工事 計										
5. 雑工事										
ゴミ分別場上屋 3795×2260 運搬・組立共		1	か所				附帯単-5			
薄膜型エポキシ樹脂系塗床 コーティング工法		7.2	m <sup>2</sup>				附帯単-5			
5. 雑工事 計										
ゴミ分別場 (2) 新設工事 計										



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1. 2階ルーバー鉄骨							
(鋼材費)							
鋼板/SS400 PL-6		21	kg				鉄骨単-1
鋼板/SS400 PL-9		194	kg				鉄骨単-1
鋼板/SS400 PL-22		81	kg				鉄骨単-1
H形鋼/SS400 H-100×100×6×8		125	kg				鉄骨単-1
H形鋼/SS400 H-150×150×7×10		1,260	kg				鉄骨単-1

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H形鋼/SS400 H-175×175×7.5×11		1,251	kg				鉄骨単-1
ブレース M16 タンバックル付ブレース(亜鉛トブメッキ品) JIS規格品		121	kg				鉄骨単-1
アンカーボルト/SS400 M20(亜鉛トブメッキ品)		55	kg				鉄骨単-1
高力ボルト/F8T HTB M16×45 (亜鉛トブメッキ品) 84本		18	kg				鉄骨単-1
	(鋼材費) 計						
	(施工費)						
原寸及び工作図費		3,126	kg				鉄骨単-1

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
工場加工費	3,126	kg				鉄骨単-1	
建方費	2,989	kg				鉄骨単-1	
現場加工費	2,989	kg				鉄骨単-1	
建方重機費	1	式				鉄骨単-1	
運搬費	2,989	kg				鉄骨単-1	
工場管理費	2,989	kg				鉄骨単-1	
スクラップ控除	▲ 137	kg				鉄骨単-1	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
(施工費) 計							
(付帯及び金物工事)							
アンカーボルト据付費 M20	8	本				鉄骨単-1	
溶融亜鉛メッキ費	2,796	kg				鉄骨単-1	
溶融亜鉛メッキ運送費 工場～メッキ工場(往復運賃)	1	式				鉄骨単-1	
ルーバー胴縁工事 [-75×40×5 PL-6 メッキBN:M16×40 メッキ加工費共	432	kg				鉄骨単-1	
柱脚モルタル塗り 50t 200角程度	6	か所				鉄骨単-1	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
(付帯及び金物工事) 計							
2階ルーバー鉄骨 小計							
2. 屋上屋根鉄骨							
(鋼材費)							
鋼板/SS400 PL-2.3	44	kg				鉄骨単-2	
鋼板/SS400 PL-6	702	kg				鉄骨単-2	
鋼板/SS400 PL-9	730	kg				鉄骨単-2	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板/SS400 PL-12		926	kg				鉄骨単-2
鋼板/SS400 PL-16		458	kg				鉄骨単-2
鋼板/SS400 PL-19		524	kg				鉄骨単-2
鋼板/SS400 PL-25		474	kg				鉄骨単-2
H形鋼/SS400 H-175×90×5×8		2,656	kg				鉄骨単-2
H形鋼/SS400 H-200×100×5.5×8		4,105	kg				鉄骨単-2
H形鋼/SS400 H-244×175×7×11		4,258	kg				鉄骨単-2

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
H形鋼/SS400 H-250×125×6×9	1,417	kg				鉄骨単-2	
H形鋼/SS400 H-340×250×9×14	9,773	kg				鉄骨単-2	
H形鋼/SS400 BH-390～340×250×9×16	1,481	kg				鉄骨単-2	
平鋼/SS400 FB-9×25	243	kg				鉄骨単-2	
ブレース M16 タンバックル付ブレース JIS規格品	1,148	kg				鉄骨単-2	
アンカーボルト/SS400 M20	218	kg				鉄骨単-2	
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M16×40 (716本)	138	kg				鉄骨単-2	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M16×45 (17本)		5	kg				鉄骨単-2
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M16×50 (50本)		11	kg				鉄骨単-2
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×55 (134本)		48	kg				鉄骨単-2
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×60 (783本)		288	kg				鉄骨単-2
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×70 (666本)		263	kg				鉄骨単-2
	(鋼材費) 計						
(施工費)							



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
原寸及び工作図費	29,910	kg				鉄骨単-2	
工場加工費 錆止め:JISK 5674 工場2回塗	29,910	kg				鉄骨単-2	
建方費 為	28,618	kg				鉄骨単-2	
現場加工費 鉄工	28,618	kg				鉄骨単-2	
建方重機費 25tラフタークレーン	28,618	kg				鉄骨単-2	
運搬費	28,618	kg				鉄骨単-2	
工場管理費	28,618	kg				鉄骨単-2	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
スクラップ控除	▲ 1,292	kg				鉄骨単-2	
(施工費) 計							
(付帯及び金物工事)							
アンカーボルト据付費 M20	80	本				鉄骨単-3	
母屋工事 C-100×50×20×2.3 @606 2C-@1,820 ネPL、BN共	4,790	kg				鉄骨単-3	
鼻母屋 □-100×50×2.3	827	kg				鉄骨単-3	
タッチアップ費 現場接合部 (JISK 5627)	28	t				鉄骨単-3	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
超音波探傷検査費 社内検査 100%		28	t				鉄骨単-3
柱脚モルタル塗り 50t 400角程度		20	か所				鉄骨単-3
(付帯及び金物工事) 計							
屋上屋根鉄骨 小計							
3. 玄関屋根庇鉄骨							
(鋼材費)							
鋼板/SS400 PL-6		511	kg				鉄骨単-4

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板/SS400 PL-9		80	kg				鉄骨単-4
鋼板/SS400 PL-12		18	kg				鉄骨単-4
H形鋼/SS400 H-175×90×5×8		796	kg				鉄骨単-4
H形鋼/SS400 H-250×125×6×9		1,054	kg				鉄骨単-4
H形鋼/SS400 H-300×150×6.5×9		728	kg				鉄骨単-4
H形鋼/SS400 H-340×250×9×14		1,569	kg				鉄骨単-4
平鋼/SS400 FB-6×65		41	kg				鉄骨単-4

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
平鋼/SS400 FB-9×25		39	kg				鉄骨単-4
平鋼/SS400 FB-9×25(R曲げ加工)、 裏当て		21	kg				鉄骨単-4
角形鋼管/STKR400 □-350×350×16		1,494	kg				鉄骨単-4
角形鋼管/STKR400 □-350×350×22		1,988	kg				鉄骨単-4
鋼板/SN400B PL-9		102	kg				鉄骨単-4
鋼板/SN400B PL-12		464	kg				鉄骨単-4
鋼板/SN400B PL-22		229	kg				鉄骨単-4

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H形鋼/SN400B H-340×250×9×14		4,438	kg				鉄骨単-4
アンカーボルト/ABR400 M36		52	kg				鉄骨単-4
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M16×40 (163本)		32	kg				鉄骨単-4
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×45 (13本)		5	kg				鉄骨単-4
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×50 (25本)		10	kg				鉄骨単-4
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×60 (125本)		47	kg				鉄骨単-4
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×70 (333本)		132	kg				鉄骨単-4

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
(鋼材費) 計							
(施工費)							
原寸及び工作図費	14,424	kg				鉄骨単-4	
工場加工費 錆止め:JISK 5674 工場2回塗	14,424	kg				鉄骨単-4	
建方費	13,786	kg				鉄骨単-4	
現場加工費	13,786	kg				鉄骨単-4	
建方重機費	1	式				鉄骨単-4	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
運搬費	13,786	kg				鉄骨単-4	
工場管理費	13,786	kg				鉄骨単-4	
スクラップ控除	▲ 638	kg				鉄骨単-4	
(施工費) 計							
(付帯及び金物工事)							
アンカーボルト据付費 M36	8	本				鉄骨単-5	
ハイベース EX350-8-36	2	set				鉄骨単-5	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ハイベース EX350-8-42	2	set				鉄骨単-5	
デッキプレート工事 QL99-50-12(Z27) エンクロ	2,040	kg				鉄骨単-5	
デッキプレートコンクリート止め PL-2.3 H=130	16	m				鉄骨単-5	
デッキプレートコンクリート止め PL-2.3 H=130 (L曲げ加工) 糸巾:260	9	m				鉄骨単-5	
デッキプレートコンクリート止め PL-2.3 H=130 (L曲げ加工) 糸巾:330	25	m				鉄骨単-5	
タッチアップ費 現場接合部 (JISK 5627)	13	t				鉄骨単-5	
超音波探傷検査費 社内検査 100%	13	t				鉄骨単-5	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 11 号							
庁舎新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
柱脚モルタル塗り 50t 400角程度		2	か所				鉄骨単-5
(付帯及び金物工事) 計							
(耐火被覆)							
ロックウール吹付 原色 厚20		156	m <sup>2</sup>				鉄骨単-5
(耐火被覆) 計							
玄関屋根底鉄骨 小計							
庁舎新設鉄骨工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 12 号							
資材倉庫新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(鋼材費)							
鋼板/SS400 PL-9		515	kg				鉄骨単-6
山形鋼/SS400 L-50×50×6		3	kg				鉄骨単-6
リップ溝形鋼/SSC400 C-100×50×20×2.3		513	kg				鉄骨単-6
平鋼/SS400 FB-9×25		51	kg				鉄骨単-6
平鋼/SS400 FB-9×25(R曲げ加工)、 裏当て		120	kg				鉄骨単-6
I 形鋼/SS400 I-150×75×5.5		270	kg				鉄骨単-6

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 12号								資材倉庫新設鉄骨工事		一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要					
I形鋼/SS400 I-150×75×5.5(R曲げ加工)	126	kg				鉄骨単-6					
角形鋼管/BCR295 □-250×250×12	6,600	kg				鉄骨単-6					
鋼板/SN400B PL-6	2,049	kg				鉄骨単-6					
鋼板/SN400B PL-9	1,261	kg				鉄骨単-6					
鋼板/SN400B PL-12	58	kg				鉄骨単-6					
鋼板/SN490C PL-22	513	kg				鉄骨単-6					
H形鋼/SN400B H-200×100×5.5×8	2,431	kg				鉄骨単-6					

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 12号								資材倉庫新設鉄骨工事		一式当り	
名称	規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
H形鋼/SN400B H-298×149×5.5×8		4,900	kg				鉄骨単-6				
H形鋼/SN400B H-346×174×6×9		5,334	kg				鉄骨単-6				
H形鋼/SN400B H-350×175×7×11		458	kg				鉄骨単-6				
H形鋼/SN400B H-400×200×8×13		13,110	kg				鉄骨単-6				
H形鋼/SN400B H-450×200×9×14		890	kg				鉄骨単-6				
H形鋼/SN400B BH-450～400×200×9×16		340	kg				鉄骨単-6				
ブレース M16 タンバックル付ブレース(亜鉛ドブメッキ品) JIS規格品		1,718	kg				鉄骨単-6				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 12 号							
資材倉庫新設鉄骨工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M16×40 (853本)		164	kg				鉄骨単-6
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M16×45 (34本)		8	kg				鉄骨単-6
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×45 (129本)		48	kg				鉄骨単-6
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×60 (1386本)		509	kg				鉄骨単-6
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×65 (100本)		39	kg				鉄骨単-6
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M20×70 (50本)		20	kg				鉄骨単-6
(鋼材費) 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 12 号								資材倉庫新設鉄骨工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
(施工費)											
原寸及び工作図費		42,656	kg				鉄骨単-6				
工場加工費 鋳止：JISK5674 工場2回		42,656	kg				鉄骨単-6				
建方費		40,803	kg				鉄骨単-1				
現場加工費		40,803	kg				鉄骨単-7				
建方重機費		40,803	kg				鉄骨単-7				
運搬費		40,803	kg				鉄骨単-7				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 12 号								資材倉庫新設鉄骨工事		一式当り	
名 称		規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
工場管理費				40,803	kg				鉄骨単-7		
スクラップ控除				▲ 1,853	kg				鉄骨単-7		
(施工費) 計											
(付帯及び金物工事)											
胴縁工事		C-100×50×20×2.3 @600 2C-@1800		6,365	kg				鉄骨単-7		
同上 開口部廻り		□-100×50×3.2 PL-9 AB-M1		4,793	kg				鉄骨単-7		
ハイベース		EB250-4-24		16	Set				鉄骨単-7		



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 12 号								資材倉庫新設鉄骨工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
タッチアップ費 現場溶接部 JISK5627		40	t				鉄骨単-7				
超音波探傷検査費 社内検査 100%		40	t				鉄骨単-7				
ｽｰﾙ架台鉄骨工事		2,477	kg				鉄骨単-7				
同上 床CPL張り CPL-4.5		1,652	kg				鉄骨単-7				
同上 階段 2か所 手摺共		577	kg				鉄骨単-7				
無収縮モルタル 300角 架台柱脚		10	か所				鉄骨単-7				
(付帯及び金物工事) 計											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 12 号								資材倉庫新設鉄骨工事		一式当り	
名 称		規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
(耐火被覆)											
ロックウール吹付 原色 厚25				28	m <sup>2</sup>				鉄骨単-7		
(耐火被覆) 計											
資材倉庫新設鉄骨工事 計											

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 13 号							
車庫（1）新設鉄骨工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
(鋼材費)							
鋼板/SS400 PL-6	545	kg				鉄骨単-8	
H形鋼/SN400B H-200×100×5.5×8	1,735	kg				鉄骨単-8	
H形鋼/SS400 H-250×125×6×9	2,132	kg				鉄骨単-8	
リップ溝形鋼/SSC400 C-100×50×20×2.3	338	kg				鉄骨単-8	
平鋼/SS400 FB-9×25	33	kg				鉄骨単-8	
平鋼/SS400 FB-9×25(R曲げ加工)、 裏当て	72	kg				鉄骨単-8	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 13 号								車庫 (1) 新設鉄骨工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
角形鋼管/BCR295 □-200×200×9		1,913	kg				鉄骨単-8				
鋼板/SN400B PL-6		141	kg				鉄骨単-8				
鋼板/SN400B PL-9		561	kg				鉄骨単-8				
鋼板/SN490C PL-19		231	kg				鉄骨単-8				
H形鋼/SN400B H-244×175×7×11		5,362	kg				鉄骨単-8				
ブレース M16 タンバックル付ブレース(亜鉛トブメッキ品) JIS規格品		671	kg				鉄骨単-8				
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M16×40 (167本)		33	kg				鉄骨単-8				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 13 号							
車庫（1）新設鉄骨工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
高力ボルト/S10T トルネア形 HTB M20×45 (146本)	48	kg				鉄骨単-8	
高力ボルト/S10T トルネア形 HTB M20×55 (134本)	48	kg				鉄骨単-8	
高力ボルト/S10T トルネア形 HTB M20×60 (533本)	196	kg				鉄骨単-8	
(鋼材費) 計							
(施工費)							
原寸及び工作図費	14,335	kg				鉄骨単-8	
工場加工費 錆止：JISK5674 工場2回	14,335	kg				鉄骨単-8	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 13 号							
車庫（1）新設鉄骨工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
建方費	13,720	kg				鉄骨単-8	
現場加工費	13,720	kg				鉄骨単-8	
建方重機費	1	式				鉄骨単-8	
運搬費	13,720	kg				鉄骨単-8	
工場管理費	13,720	kg				鉄骨単-8	
スクラップ控除	▲ 615	kg				鉄骨単-8	
胴縁工事 C-100×50×20×2.3 @600      2C-@1800 ねPL、BN共	1,940	kg				鉄骨単-8	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 13 号							車庫 (1) 新設鉄骨工事		一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要			
同上 開口部廻り □-100×50×3.2 PL-9	AB-M16	947	kg				鉄骨単-8			
ハイベース EB200-4-24		12	Set				鉄骨単-8			
タッチアップ費 現場溶接部 JISK5627		13	t				鉄骨単-8			
超音波探傷検査費 社内検査 100%		13	t				鉄骨単-8			
(施工費) 計										
車庫 (1) 新設鉄骨工事 計										

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 14 号							
車庫（2）新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
(鋼材費)							
鋼板/SS400 PL-6	292	kg				鉄骨単-8	
H形鋼/SN400B H-200×100×5.5×8	1,041	kg				鉄骨単-8	
H形鋼/SS400 H-250×125×6×9	1,188	kg				鉄骨単-8	
リップ溝形鋼/SSC400 C-100×50×20×2.3	205	kg				鉄骨単-8	
平鋼/SS400 FB-9×25	21	kg				鉄骨単-8	
平鋼/SS400 FB-9×25(R曲げ加工)、 裏当て	49	kg				鉄骨単-8	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 14 号							
車庫（2）新設鉄骨工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
角形鋼管/BCR295 □-200×200×9	1,283	kg				鉄骨単-8	
鋼板/SN400B PL-6	122	kg				鉄骨単-8	
鋼板/SN400B PL-9	351	kg				鉄骨単-8	
鋼板/SN490C PL-19	155	kg				鉄骨単-8	
H形鋼/SN400B H-244×175×7×11	3,169	kg				鉄骨単-8	
ブレース M16 タンバックル付ブレース(亜鉛トブメッキ品) JIS規格品	403	kg				鉄骨単-8	
高力ボルト/S10T トルシア形 HTB M16×40 (100本)	20	kg				鉄骨単-8	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 14 号								車庫（２）新設鉄骨工事		一式当り	
名称・規格		数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要				
高力ボルト/S10T トルネア形 HTB M20×45 (88本)		30	kg				鉄骨単-8				
高力ボルト/S10T トルネア形 HTB M20×55 (84本)		31	kg				鉄骨単-8				
高力ボルト/S10T トルネア形 HTB M20×60 (333本)		123	kg				鉄骨単-8				
(鋼材費) 計											
(施工費)											
原寸及び工作図費		8,667	kg				鉄骨単-8				
工場加工費 錆止：JISK5674 工場２回		8,667	kg				鉄骨単-8				

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 14 号							
車庫 (2) 新設鉄骨工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
建方費	8,294	kg				鉄骨単-8	
現場加工費	8,294	kg				鉄骨単-8	
建方重機費	1	式				鉄骨単-8	
運搬費	8,294	kg				鉄骨単-8	
工場管理費	8,294	kg				鉄骨単-8	
スクラップ控除	▲ 373	kg				鉄骨単-8	
胴縁工事 C-100×50×20×2.3 @600      2C-@1800 ねPL、BN共	1,280	kg				鉄骨単-8	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 14 号							車庫 (2) 新設鉄骨工事		一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要			
同上 開口部廻り □-100×50×3.2 PL-9	AB-M16	987	kg				鉄骨単-8			
ハイベース EB200-4-24		8	Set				鉄骨単-8			
タッチアップ費 現場溶接部 JISK5627		8	t				鉄骨単-8			
超音波探傷検査費 社内検査 100%		8	t				鉄骨単-8			
(施工費) 計										
車庫 (2) 新設鉄骨工事 計										

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 15 号							
駐車場上屋新設鉄骨工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
(鋼材費)							
鋼板/SS400 PL-6	165	kg				鉄骨単-9	
鋼板/SN400B PL-9	83	kg				鉄骨単-9	
鋼板/SN400B PL-12	86	kg				鉄骨単-9	
H形鋼/SN400B H-244×175×7×11	695	kg				鉄骨単-9	
H形鋼/SS400 H-250×125×6×9	853	kg				鉄骨単-9	
リップ溝形鋼/SSC400 C-100×50×20×2.3	76	kg				鉄骨単-9	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 15 号							
駐車場上屋新設鉄骨工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
平鋼/SS400 FB-9×25	30	kg				鉄骨単-9	
溝形鋼/SS400 [-125×65×6	86	kg				鉄骨単-9	
角形鋼管/BCR295 □-175×175×6	449	kg				鉄骨単-9	
鋼板/SN490C PL-19	121	kg				鉄骨単-9	
鋼板/SN490C PL-25	42	kg				鉄骨単-9	
ブレース M16 タンバックル付ブレース(亜鉛トブメッキ品) JIS規格品	107	kg				鉄骨単-9	
ブレース M16 タンバックル付ブレース(亜鉛トブメッキ品) JIS規格品	32	kg				鉄骨単-9	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 15 号								駐車場上屋新設鉄骨工事		一式当り	
名 称		規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
高力ボルト/S10T HTB M16×50 (亜鉛トブメッキ品)		292本		64	kg				鉄骨単-9		
高力ボルト/S10T HTB M20×50 (亜鉛トブメッキ品)		21本		9	kg				鉄骨単-9		
高力ボルト/S10T HTB M20×60 (亜鉛トブメッキ品)		34本		14	kg				鉄骨単-9		
高力ボルト/S10T HTB M20×65 (亜鉛トブメッキ品)		67本		28	kg				鉄骨単-9		
(鋼材費) 計											
(施工費)											
原寸及び工作図費				2,940	kg				鉄骨単-9		

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 15 号							
駐車場上屋新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
工場加工費 鋳止：JISK5674 工場2回	2,940	kg				鉄骨単-9	
建方費	2,808	kg				鉄骨単-9	
現場加工費	2,808	kg				鉄骨単-9	
建方重機費	1	式				鉄骨単-9	
運搬費	2,808	kg				鉄骨単-9	
工場管理費	2,808	kg				鉄骨単-9	
アンカーボルト据付費 M20	16	本				鉄骨単-9	



庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 15 号							
駐車場上屋新設鉄骨工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
溶融亜鉛メッキ費	2,561	kg				鉄骨単-9	
溶融亜鉛メッキ運送費 工場～メッキ工場(往復運賃)	1	式				鉄骨単-9	
タッチアップ費 ローバル補修	1	式				鉄骨単-9	
超音波探傷検査費 社内検査 100%	1	式				鉄骨単-9	
柱脚モルタル塗り 50t 250角程度	2	か所				鉄骨単-9	
(施工費) 計							
駐車場上屋新設鉄骨工事 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 16 号		外構主体工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1. 門柱新設							
根切	小規模土工	7	m3				外構単-1
埋戻し	B種 小規模土工	5.4	m3				外構単-1
敷ならし		1.6	m3				外構単-1
砕石地業	基礎・土間下	0.5	m3				外構単-1
異形棒鋼	SD295A/D10	0.09	t				外構単-1
異形棒鋼	SD295A/D20	0.04	t				外構単-1

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 16 号		外構主体工事				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ控除		▲ 0.01	t				外構単-1
鉄筋加工組立 小型構造物		0.1	t				外構単-1
鉄筋運搬費 4t車		0.1	t				外構単-1
レディーミクストコンクリート 捨コン Fc=18-15		0.3	m <sup>3</sup>				外構単-1
レディーミクストコンクリート 基礎・土間 Fc=18+3-15		1.9	m <sup>3</sup>				外構単-1
コンクリート打設費 小規模構造物 人力打設 工作物の基礎等		2.2	m <sup>3</sup>				外構単-1
普通合板型枠 壁式 基礎部		7.8	m <sup>2</sup>				外構単-1

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 16 号							
外構主体工事						一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通合板型枠 壁式 地上軸部		19	m <sup>2</sup>				外構単-1
型枠運搬費 4t車		26.5	m <sup>2</sup>				外構単-1
笠木 タイル張り 陶笠木 185×21		6	m				外構単-1
壁 タイル張り 磁器質 45×95		18.7	m <sup>2</sup>				外構単-1
同上 コーナー役物 磁器質 95+45×45		12	m				外構単-1
1. 門柱新設 計							

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 16 号							
外構主体工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
2. 大型門扉新設							
根切 小規模土工	23.1	m3				外構単-1	
埋戻し B種 小規模土工	0.8	m3				外構単-1	
敷ならし	2.3	m3				外構単-1	
砕石地業 基礎・土間下	1.6	m3				外構単-1	
異形棒鋼 SD295A/D13	0.14	t				外構単-1	
スクラップ控除	▲ 0.01	t				外構単-1	

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 16 号							
外構主体工事						一式当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋加工組立 小型構造物	0.1	t					
鉄筋運搬費 4 t 車	0.1	t					外構単-1
レディーミクストコンクリート 基礎・土間 Fc=18+3-15	3.4	m <sup>3</sup>					外構単-1
コンクリート打設費 小規模構造物 人力打設 工作物の基礎等	3.4	m <sup>3</sup>					外構単-1
普通合板型枠 壁式 基礎部	7.1	m <sup>2</sup>					外構単-1
型枠運搬費 4t車	7.1	m <sup>2</sup>					外構単-1
アルミ製大型門扉 9000W×1500H 材工共	1.0	か所					外構単-1

庁舎建設事業建築主体工事

A 1- 16号							
外構主体工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
床コンクリート直均し仕上 金コテ仕上	13.5	m <sup>2</sup>				外構単-1	
2. 大型門扉新設 計							
外構主体工事 計							

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本工事費 昇降機工事	1	式				
昇降機工事	1	式			B 1- 1 号	
直接工事費 計	1	式				
共通仮設費 計	1	式				
共通仮設費対象額	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
積上分	1	式				



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費対象額	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等率分	1	式				
契約保障に係る補正額	1	式				
一般管理費等額 計	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
合計	1	式				

庁舎建設事業建築主体工事

B 1- 1号							
昇降機工事						一式当り	
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要	
エレベーター設置工事  積載量 750kg 定員 11名 速度 45m/min 停止階 3箇所 制御方式 可変電圧変周波数制御 操作方式 乗合全自動方式 遮煙機能 ディフェンスタア 2枚戸両引き用	1	基					
エレベーター設置工事 計							

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本工事費 土木工事	1	式				
1. 土工	1	式				
掘削工	1	式			C 1- 1 号	
盛土工	1	式			C 1- 2 号	
作業土工	1	式			C 1- 3 号	
不足土工	1	式			C 1- 4 号	
2. 排水施設工	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
側溝工	1	式			C 1- 5 号	
管渠工	1	式			C 1- 6 号	
集水枡工	1	式			C 1- 7 号	
3. 附属施設工	1	式				
縁石工	1	式			C 1- 8 号	
付属施設	1	式			C 1- 9 号	
4. 防護柵工	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵工	1	式			C 1- 10 号	
5. 既設構造物撤去工	1	式				
既設防護柵撤去工	1	式			C 1- 11 号	
既設植栽撤去工	1	式			C 1- 12 号	
6. 舗装工事	1	式				
アスファルト舗装工	1	式			C 1- 13 号	
ブロック舗装工	1	式			C 1- 14 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
芝駐車場工	1	式			C 1- 15 号	
区画線工	1	式			C 1- 16 号	
7. 造園工事	1	式				
植栽工	1	式			C 1- 17 号	
直接工事費計						
処分費・投棄料等	1	式				
処分費・投棄料等(直工内:自動集計用)	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費対象額	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費対象額	1	式				
現場管理費	1	式				



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等率分	1	式				
一般管理費等額計						
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 1 号 C代価 】							掘削工		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要				
掘削 オープンカット 土砂 50,000m3未満 押土無し 障害無し	2	m3			P 1- 1 号	土木基準書 II-1-②-1				
計										

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 2 号 C代価 】							1 式 当り
盛土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	1,200	m3			P 1- 2 号	土木基準書 II-1-②-1	
埋戻し (植樹帯盛土) 最大埋戻幅1m以上4m未満	250	m3			P 1- 3 号	土木基準書 II-1-③-9	
計							

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 3 号 C代価 】

作業土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	200	m3			P 1- 4 号	土木基準書 II-1-③-1
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	130	m3			P 1- 5 号	土木基準書 II-1-③-9
計						

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 4 号 C代価 】

不足土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
購入土 山土CBR≥12	1,100	m3				公共単価表 P39
造園修景基材 真砂土	280	m3				公共単価表 P39
計						

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 5 号 C代価 】							1 式 当り	
側溝工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
【自由勾配側溝】 300-500 縦断								
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	8	m			単 1- 1 号	土木基準書 VI-2-⑰-1		
生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	0.2	m3				公共単価表 P8		
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.8	m2			P 1- 6 号			
蓋版据付 コンクリート蓋 自由勾配 車道2枚 B300×L500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	8	枚			単 1- 2 号	土木基準書 II-4-②-1		
【自由勾配側溝】 300-600 縦断								
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	16	m			単 1- 3 号	土木基準書 VI-2-⑰-1		

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 5 号 C代価 】							1 式 当り
(続 き) 側溝工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	0.6	m3				公共単価表 P8	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.6	m2			P 1- 6 号	土木基準書 II-4-②-1	
蓋版据付 コンクリート蓋 自由勾配 車道2枚 B300×L500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	16	枚			単 1- 4 号	土木基準書 VI-2-⑰-1	
【自由勾配側溝】 300-700 縦断							
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	6	m			単 1- 5 号	土木基準書 VI-2-⑰-1	
生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	0.2	m3				公共単価表 P8	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.6	m2			P 1- 6 号	土木基準書 II-4-②-1	

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 5 号 C代価 】							1 式 当り
(続 き) 側溝工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
蓋版据付 コンクリート蓋 自由勾配 車道2枚 B300×L500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	6	枚			単 1- 6 号	土木基準書 VI-2-⑰-1	
【自由勾配側溝】 300-700 横断							
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	8	m			単 1- 7 号	土木基準書 VI-2-⑰-1	
生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	0.4	m3				公共単価表 P8	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.6	m2			P 1- 6 号	土木基準書 II-4-②-1	
蓋版据付 グレーチング (横断用) T25 B300 L=1000 1枚用 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	4	枚			単 1- 8 号	土木基準書 VI-2-⑰-1	
【自由勾配側溝】 500-400 縦断							



庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 5 号 C代価 】 (続 き) 側溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模50m以上 時間制約無 夜間作業無	8	m			単 1- 9 号	土木基準書 VI-2-⑰-1
生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	0.4	m <sup>3</sup>				公共単価表 P8
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.2	m <sup>2</sup>			P 1- 6 号	土木基準書 II-4-②-1
蓋版据付 コンクリート蓋 自由勾配 車道2枚 B500×L500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	8	枚			単 1- 10 号	土木基準書 VI-2-⑰-1
【自由勾配側溝】 500-400 横断						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	62.7	m			単 1- 11 号	土木基準書 VI-2-⑰-1
生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	5	m <sup>3</sup>				公共単価表 P8

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 5 号 C代価 】 (続 き) 側溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	18.8	m2			P 1- 6 号	土木基準書 II-4-②-1
蓋版据付 グレーチング (横断用) T25 B300 L=1000 1枚用 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	31	枚			単 1- 12 号	土木基準書 VI-2-⑰-1
【自由勾配側溝】 500-500 縦断						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	39	m			単 1- 13 号	土木基準書 VI-2-⑰-1
生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	2.3	m3				公共単価表 P8
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5.9	m2			P 1- 6 号	土木基準書 II-4-②-1
蓋版据付 コンクリート蓋 自由勾配 車道2枚 B500×L500 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	34	枚			単 1- 14 号	土木基準書 VI-2-⑰-1

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 5 号 C代価 】 (続 き) 側溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版据付 グレーチング T25 B500×L500 2枚用 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	4	枚			単 1- 15 号	土木基準書 VI-2-⑰-1
【スリット側溝】 300-600 縦断						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	40.3	m			単 1- 16 号	土木基準書 VI-2-⑰-1
生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	0.9	m <sup>3</sup>				公共単価表 P8
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m <sup>2</sup>			P 1- 6 号	土木基準書 II-4-②-1
【スリット側溝】 300-700 縦断						
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 施工規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	37.8	m			単 1- 17 号	土木基準書 VI-2-⑰-1

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 5 号 C代価 】							1 式 当り
(続 き) 側溝工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
生コンクリート 18-8-40 高炉 (W/C 60%以下)	1.4	m3				公共単価表 P8	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.8	m2			P 1- 6 号	土木基準書 II-4-②-1	
計							

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 6 号 C代価 】

管渠工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 200 90° 巻き 基礎碎石有り 18-8-40(高炉)	2.2	m			P 1- 7 号	土木基準書 II-2-⑩-1
ボックスカルバート据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート	6.7	m			P 1- 8 号	土木基準書 II-2-⑩-1
計						

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 7 号 C代価 】							1 式 当り	
集水枡工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
【1号集水枡】 B500-L500-H600 (110° 開閉式)								
コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.3	m3			P 1- 9 号	土木基準書 II-4-①-1		
型枠 一般型枠 小型構造物	3.7	m2			P 1- 10 号	土木基準書 II-4-②-1		
基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下 クラッシュラン40～0	0.8	m2			P 1- 11 号	土木基準書 II-2-②-1		
蓋版据付 (枡蓋) グレーチング 110° 開閉500×500用T25 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	1	枚			単 1- 18 号	土木基準書 VI-2-⑰-1		
【2-1号集水枡】 B500-L500-H900 (110° 開閉式)								
コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	1.7	m3			P 1- 9 号	土木基準書 II-4-①-1		

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 7 号 C代価 】 (続 き) 集水枡工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	20.4	m2			P 1- 10 号	土木基準書 II-4-②-1
基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下 クラッシュ40～0	3.2	m2			P 1- 11 号	土木基準書 II-2-②-1
蓋版据付 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	4	枚			単 1- 19 号	土木基準書 VI-2-⑰-1
【2-2号集水枡】 B500-L500-H900 (ボルト固定式)						
コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.8	m3			P 1- 9 号	土木基準書 II-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	10.2	m2			P 1- 10 号	土木基準書 II-4-②-1
基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下 クラッシュ40～0	1.6	m2			P 1- 11 号	土木基準書 II-2-②-1

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 7 号 C代価 】 (続 き) 集水枡工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版据付 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	2	枚			単 1- 20 号	土木基準書 VI-2-⑰-1
【3号集水枡】 B500-L600-H600 (ボルト固定式)						
コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	1.1	m3			P 1- 9 号	土木基準書 II-4-①-1
型枠 一般型枠 小型構造物	12.1	m2			P 1- 10 号	土木基準書 II-4-②-1
基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下 クラッシュラン40～0	3	m2			P 1- 11 号	土木基準書 II-2-②-1
蓋版据付 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	3	枚			単 1- 21 号	土木基準書 VI-2-⑰-1
【4号集水枡】 B500-L600-H700 (ボルト固定式)						



庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 7 号 C代価 】							1 式 当り
(続 き) 集水枡工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.4	m3			P 1- 9 号	土木基準書 II-4-①-1	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.4	m2			P 1- 10 号	土木基準書 II-4-②-1	
基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下 クラッシュラン40~0	1	m2			P 1- 11 号	土木基準書 II-2-②-1	
蓋版据付 時間制約無 夜間作業無 施工箇所補正無	1	枚			単 1- 22 号	土木基準書 VI-2-⑰-1	
計							

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 8 号 C代価 】							1 式 当り
縁石工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
歩車道境界ブロック設置 各種(2000mm以下、50-550kg未満) 均しCo無 C種180×240×300×600	26.3	m			P 1- 12 号	土木基準書 IV-2-③-1	
歩車道境界ブロック設置 出入口 各種(2000mm以下、50-550kg未満) 均しCo無 C種 乗り入れ部	3	m			P 1- 13 号	土木基準書 IV-2-③-1	
地先境界ブロック設置 A種(120×120×600) 均しCo無	412.8	m			P 1- 14 号	土木基準書 IV-2-③-1	
地先境界ブロック設置 C種(150×150×600) 均しCo無	105.3	m			P 1- 15 号	土木基準書 IV-2-③-1	
車止め 芝駐車場対応	12	m			b 1- 1 号		
車止め アスファルトアンカー式	2.4	m			b 1- 2 号		
計							

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 9 号 C代価 】							1 式 当り	
附属施設								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
【砂利敷 T=10cm】								
基面整正	52	m2			P 1- 16 号	土木基準書 II-1-③-1		
単粒度碎石 S-30 (4号碎石)	5.2	m3				公共単価表P37		
【張コンクリート T=7cm】								
コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	5	m3			P 1- 9 号	土木基準書 II-4-①-1		
計								

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 10 号 C代価 】							1 式 当り
防護柵工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 設置 メッシュフェンスH1500	217.9	m			P 1- 17 号	参考 UN- (A型) -50 建設物価2016.4 P516 土木基準書 IV-2-①-9	
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 設置 メッシュフェンスH1800	95.4	m			P 1- 18 号	参考 UN- (A型) -50 建設物価2016.4 P516 土木基準書 IV-2-①-9	
門扉設置 H1800 両開きメッシュフェンス シリンダー錠	1	箇所			b 1- 3 号	参考 UN-A W2550H1800 見積	
基礎ブロック(立入防止柵)設置 防止柵用18×18×45cm	66	個			P 1- 19 号	建設物価2016.4 P519 土木基準書 IV-2-①-9	
基礎ブロック(立入防止柵)設置 門扉用35×35×60cm	2	個			P 1- 20 号	見積 土木基準書 IV-2-①-9	
基礎ブロック(立入防止柵)設置 落とし受けブロック 20×20×20cm	1	個			P 1- 21 号	見積 土木基準書 IV-2-①-9	
計							

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 11 号 C代価 】

既設防護柵撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎ブロック(立入防止柵)撤去	63	個			P 1- 22 号	土木基準書 IV-2-①-9
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)撤去	89	m			P 1- 23 号	土木基準書 IV-2-①-9
再資源材処分費 Co塊 無、有筋 (株)大協組:米子市	1.7	t			単 1- 23 号	
計						

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 12 号 C代価 】

既設植栽撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
再資源材処分費 木くず③伐根材 (株)丸福 ダンプトラック運搬(4 t 積) 運搬距離 8.8km	35.3	m3			単 1- 24 号	
総合歩掛 1,000㎡当り 伐木(密) I	76	m2			特 1- 1 号	土木基準書 III-2-④-6
計						

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 13 号 C代価 】

アスファルト舗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 厚45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.35	5,228	m2			P 1- 24 号	土木基準書 IV-1-②-1
上層路盤(歩道部) 125mm超150mm以下 路盤材(C-40)	5,228	m2			P 1- 25 号	土木基準書 IV-1-①-1
計						

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 14 号 C代価 】							1 式 当り	
ブロック舗装工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
【ブロック舗装 車道】 20×20cm t 8cm								
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ8cm 特殊品使用（見積） 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無	10	m2			単 1- 25 号	土木基準書 VI-2-④-1		
吸出し防止材(全面)設置	10	m2			P 1- 26 号	土木基準書 II-2-③-1		
上層路盤(歩道部) 125mm超150mm以下 路盤材C-40	10	m2			P 1- 27 号	土木基準書 IV-1-①-1		
フィルター層 40mm以上60mm未満	10	m2			P 1- 28 号	土木基準書 IV-1-③-9		
【ブロック舗装 歩道】 20×20cm t 6cm								
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 特殊品(建設物価2016. 4P264) 施工規模100m2未満 時間制約無 夜間作業無	226	m2			単 1- 26 号	土木基準書 VI-2-④-1		





庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 14 号 C代価 】

(続 き)

ブロック舗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フィルター層 40mm以上60mm未満	14	m2			P 1- 34 号	土木基準書 IV-1-③-9
計						

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 15 号 C代価 】

芝駐車場工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
芝駐車場 ブロック併用 緑化率53%程度	100	m2			B 1- 4 号	
計						

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 16 号 C代価 】						
区画線工			1 式 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算 未供用区間 規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	6.8	m			単 1- 28 号	土木基準書 VI-2-②-1
区画線設置 熔融式(手動) 実線・セグアラ 15cm 未供用区間 規模500m以上 時間制約無 夜間作業無	820.1	m			単 1- 29 号	土木基準書 VI-2-②-1
区画線設置 熔融式(手動) 実線・セグアラ 30cm 未供用区間 規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	10.6	m			単 1- 30 号	土木基準書 VI-2-②-1
区画線設置 熔融式(手動) 破線 45cm 未供用区間 規模50m未満 時間制約無 夜間作業無	8.4	m			単 1- 31 号	土木基準書 VI-2-②-1
計						

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 17 号 C代価 】							1 式 当り
植栽工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
【植栽工 ケヤキ】 H5.0×C0.21×W1.5m 株立							
道路植栽(植樹) 規模10本未満 高木 幹周20~40cm未満 改良材有 時間制約無 夜間作業無 標準(歩道及び交通島)	1	本			単 1- 32 号	建設物価2016.4 P399 土木基準書 VI-2-⑦-1	
支柱設置 高木 二脚鳥居添木付 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無 未供用区間	1	本			単 1- 33 号	土木基準書 VI-2-⑦-1	
【植栽工 ナナカマド】 H2.5×C0.1×W0.6m							
公園植栽(植樹) 中木 樹高200~300cm未満 規模10本未満 時間制約無	1	本			単 1- 34 号	建設物価2016.4 P401 土木基準書 VI-2-⑭-1	
公園植栽(支柱設置) 中木 二脚鳥居添木付 施工規模10本未満 時間制約無	1	本			単 1- 35 号	土木基準書 VI-2-⑭-1	
【植栽工 ツツジ】 ヒラドツツジ H0.4×W0.4コンテナ径18cm							

庁舎建設事業建築主体工事

【 第 1- 17 号 C代価 】							1 式 当り
(続 き)		植栽工					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
公園植栽(植樹) 低木 樹高60cm未満 規模100～1000本未満 時間制約無	272	本			単 1- 36 号	建設物価2016.4 P405 土木基準書 VI-2-⑭-1	
張芝工 施工規模300m2未満 時間制約無	52	m2			単 1- 37 号	土木基準書 VI-2-⑥-1	
計							

庁舎建設事業建築主体工事

		共通仮設費積上げ分				一式当り	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮囲い 9ヶ月 波型カラー鉄板 H=1800 全損		73	m				
クロスゲート 9ヶ月 6.0W×1.8H		1	か所				
仮設敷き鉄板 9ヶ月 1524×6096 運搬共		56	m <sup>2</sup>				単根-45
交通誘導員 13ヶ月×4人		52	人				
ホルムアルデヒド他VOC濃度測定費		1	式				
共通仮設費積上げ分 計							