

設計図書等に対する質問及び回答

業務番号 整 1 6

業 務 名 熊党枝線工事

番号	質問内容	頁	回答
	下記の単価及び数量、内容の揭示をお願いします。		
1	土留材質料の138m ² 数量根拠を教えてください。	頁48	平均掘削深×30m（1セット）×両側分 =2.3m×30m×2=138m ² です。
2	土留材質料整備費がいずれにも計上されていない。	頁48, 97, 98	土留材質料整備費は頁48の建込簡易土留賃料に計上してあります。
3	土留材質料の138m ² 数量根拠を教えてください。	頁97	平均掘削深×30m（1セット）×両側分 =2.3m×30m×2=138m ² です。
4	土留材質料の126m ² 数量根拠を教えてください。	頁98	平均掘削深×30m（1セット）×両側分 =2.1m×30m×2=126m ² です。
5	管路布設L64.7m施工で開削水替2日稼働では、実際無理があると思われますが変更対象になりませんか。開削水替では現場状況が困難な場合は施工方法の変更対象になりますか。	頁24	設計当初と現場条件等の相違などあれば、協議の対象となります。
6	ブロック、蓋、受枠等T-14 マンホール深2.13～2.27m 組当り	頁53	165,360円／組
7	小型マンホール鉄蓋 米子市型 T-14 鋳鉄製防護蓋 組当り	頁59	33,260円／組
8	汚水ます鉄蓋 米子市型 T-8 鋳鉄製防護蓋 組当り	頁64	16,800円／組
9	砂材料費 m ³ 当り	頁94	1,700円／m ³
10	ブロック、蓋、受枠等T-14 マンホール深1.98～2.12m 組当り	頁100	159,460円／組

番号	質問内容	頁	回答
11	ブロック，蓋，受枠等T－14 マンホール深2.13～2.27m 組当り	頁101	165,360円／組
12	塩ビ管用内副管用マンホール継手150-100個当り	頁104	22,150円／個
13	副管用継手90°曲管	頁104	756円／個
14	内副管固定バンドφ100用	頁104	3,010円／個