

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教60
工 事 名 弓ヶ浜小学校空調設備設置電気設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	現在、空調工事の発注が全国的に相次いでいる為、機器やその他材料の生産、供給が追い付いていないと聞いています。関連工事も含め、材料調達に遅れが生じ、その結果、工期内での施工が困難となった場合は受注者がその責を負うことなく工期延長などの措置を取っていただけるものなのでしょうか。		工期内での工事完了が原則ですが、資材の不足を原因とした工事の遅れなどによる受注者の責によらない期間の延期等については、協議により必要があると認められる場合には、対応いたします。
2	設計内訳書の6頁目、構内配電線路の科目中、屋外の増設キュービクル基礎の摘要欄に「防水モルタル」と記載がありますが、防水の必要性が理解できません。普通のモルタルでは駄目なののでしょうか。理由をご教示ください。	設計内訳書 6 頁	屋外コンクリート基礎への吸水による劣化対策等のため、防水モルタル仕上げとしています。