

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教73

工 事 名 福米東小学校教室棟屋上防水改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	直接仮設工事の養生(717㎡)とありますが、何の為のどのような養生をお考えなのかご指示願えないでしょうか。また、搬出入経路の養生についてもご指示願えないでしょうか。	内訳書 P5・配置図・屋根伏図	養生717㎡については、降雨や粉塵等からの施工面の保護のための任意仮設を想定しています。 搬出入経路については、既存教室棟の屋上及び屋外階段の傷や汚れを防ぐための任意仮設を想定しています。
2	搬出入経路についてどこを通行するかご指示がありますでしょうか。	配置図・屋根伏図	既存教室棟の屋上及び屋外階段の通行を想定しています。
3	レッカー損料とありますが、レッカーの進入口及び建物まで近づける通路等ありますでしょうか。	配置図・屋根伏図	別紙の進入口及び通路を想定しています。
4	特記事項 ※2に支給材料・貸与品はなしとありますが、仮設水道・仮設電気については小メーターを取付分岐し完了後清算する考えでよろしいでしょうか。	図面1 特記事項	小メーターを取付分岐し、完了後清算する方法で問題ありません。
5	作業員の休憩所としての仮設ハウス及び仮設トイレ等を設置できるスペースはありますでしょうか。	配置図	仮設ハウス等を設置できるスペースはありますが、設置については、契約後の監督員及び学校管理者との協議によります。

番号	質問内容	頁	回答
6	末端部の落下防止対策費用がないようですが、どのように考えておられるか ご指示いただけますでしょうか。	内訳書	必要に応じて落下防止対策を行ってください。費用については監督員との協議により対応します。

