

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道30

工事名称 市道皆生32号線排水路補修工事

工事場所 米子市皆生三丁目地内

番号	質問内容	頁	回答
1	自社現地調査した結果、終点部縦断側溝の取壊し設置の際、民地境界が近すぎ掘削取壊し時に民地部が崩れる恐れがあります。どのような施工方法をお考えでしょうか？		現状崩れることを想定しておりません。施工方法等については受注業者の責任において決定するものとしますが、着手前測量の結果等必要により協議に応じます。
2	縦断側溝の設計数量が一致しません。回答をお願いします。		図面の数量 (L=3.8m) は記載誤りです。積算にあたっては数量総括表を使用してください。