

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 子12

工事名 淀江・宇田川こども園（仮称）新築機械設備工事

番号	質問内容	頁	回答
1	技能士の適用について、建築板金（ダクト工事）が1級となっていますが、米子市内の業者で1級を取得されている所は限定されます。建築板金2級ではいかがでしょうか。	M-02	調理室の吸排気ダクト及び排気フードがあり、複雑な施工状況を想定しています。一定の技能が必要と考えているため1級としています。
2	量水器ボックスφ50 H750の金額は設計図に記載されている量水器BOX（RC製1600W×1000D×800H）と検針窓付鋼板製蓋（米子市水道局仕様1500W×900D）を合わせた金額で宜しいでしょうか。又、蓋の材質は溶融亜鉛めっき製で宜しいでしょうか。	P. 50 M-13	検針窓付鋼板製蓋を含めた金額です。又、材質は溶融亜鉛めっき製を想定しております。
3	既設給水管HPPE φ50に接続する際の断水影響範囲はありますか。	P. 50 M-13	ありません。
4	総合試運転調整で飲料水水質（一般飲料水適否検査）に印がありますが、水道直結方式なので必要ないと考えられます。末端の残留塩素測定での確認ではいかがでしょうか。	M-03	よろしいです。