

設計図書等に対する質問及び回答

工事名 中央ポンプ場監視制御設備改築工事

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	プロセスコントローラ盤(P13)においては、既設プロセスコントローラ(P11)のCPU及び既設各RY盤等のPI/O信号を伝送で授受と行うとありますがその目的をご教示下さい。	特記仕様書(2-5, 2-6頁) 第2章 第3節 3. プロセスコントローラ盤(P13) (6)機能	既設ミニグラフィック、旧中央監視設備での監視を継続可能とするため。
2	電気設備の更新に関し、旧中央監視設備での監視制御は継続可能とし、運用・設備影響が発生する場合は最小限となるよう考慮すること。とありますが、これは切替期間中も、新・旧中央監視設備から監視を可能とする必要があると解釈して宜しいでしょうか。	特記仕様書(2-7頁) 第2章 第4節 1. 更新 (1)	お見込みのとおりです。
3	新・旧中央監視設備を併用するため、新旧での信号同期を確認すること。とありますが、これは切替後、旧中央監視設備で監視可能な状態にするため、新旧での信号同期を確認する必要があると解釈して宜しいでしょうか。	特記仕様書(2-7頁) 第2章 第4節 2. 総合試運転 (2)	お見込みのとおりです。
4	現場代理人及び配置予定技術者は、「製作期間」と「現場期間」でそれぞれ違う者を配置することは可能でしょうか。	入札参加申込書	可能です。