

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 整 3 2

工 事 名 三柳第一幹線工事

番号	質問内容	頁	回答
1	下記の単価又は損料をご教示ください。		
	①下水道用塩ビ推進管 φ 200 先頭管・標準管、最終管	頁0-0020, 0193	建設物価 2021年6月 P 297参照
	②下水道用塩ビ推進管 φ 250 先頭管・標準管、最終管	頁0-0199	建設物価 2021年6月 P 297参照
	③組立マンホール材料 各種	頁0-0097, 0161	組立 1 号マンホール
			H=2.73-2.87m T-25 236, 220円／組
			H=3.18-3.32m T-14 240, 820円／組
			H=2.73-2.87m T-14 225, 220円／組
			H=3.03-3.17m T-14 236, 220円／組
			H=3.33-3.47m T-25 258, 420円／組
			H=3.63-3.77m T-25 269, 420円／組
			H=3.78-3.92m T-25 274, 120円／組
			H=3.93-4.07m T-25 280, 720円／組
			H=4.69m T-25 312, 070円／組
			H=2.28-2.42m T-14 203, 620円／組
	④内副管用マンホール継手 250-200	頁0-0110	89, 600円／個を見込んでいます
	⑤鋼管 φ 350 L=0.67m 先端管	頁0-0164	16, 830円／本を見込んでいます
	⑥鋼管 φ 350 L=0.63m 中間管	頁0-0164	16, 830円／本を見込んでいます
	⑦推進機損料	頁0-0168	59, 094円／日を見込んでいます
	⑧自動排土装置損料	頁0-0168	6, 120円／日を見込んでいます
	⑨アタッチメント損料 φ 350対応	頁0-0168	4, 824円／日を見込んでいます
	⑩スパーサーバンド φ 200-350	頁0-0178	4, 950円／個を見込んでいます
	⑪接着剤	頁0-0178	県単 P128参照
	⑫可とう継手 φ 200用	頁0-0019	建設物価 2021年6月 P 300 拡張バンドタイプ参照
	⑬可とう継手 φ 200用 既設人孔用	頁0-0019	積算資料 2021年6月 P 441 組立・既設人孔用参照
	⑭鋼矢板賃料	頁0-0293	21, 360円／ t を見込んでいます
	⑮水圧手動ポンプ	頁0-0294	建設物価 2021年6月 P 819 タンク水量15～19L参照
	⑯覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料	頁0-0337	24, 377円／ t を見込んでいます
	⑰覆工板賃料	頁0-0338	5, 730円／㎡を見込んでいます
	⑱高密度ポリエチレン管(シングル構造)	頁0-0347	建設物価 2021年6月 P 388参照
2	施工単価表 単第0-0076表 管推進工の日進量をご教示ください。	頁0-0165	3.9m／日を見込んでいます
3	推進工 鋼製さや管 φ 350 仮設備工に坑口工が計上されていませんが回答願います。	頁0-0169	薬液注入工法と併せ、ウェルポイント工法の併用を考慮しており、坑口からの止水ができない場合には協議のうえ坑口工を計上します
4	施工単価表 単第0-0090表 管挿入工の日進量をご教示ください。	頁0-0179	8.9m／日を見込んでいます
5	施工単価表 単第0-0095表 中込め注入工の日進量をご教示ください。	頁0-0184	2.2m3／日を見込んでいます

[illegible]