

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 ス6

工 事 名 米子市淀江運動公園給水管改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	建設発生土運搬は10tダンプトラックとなっていますが、現地に直接進入可能ですか。	P-15	進入可能と考えておりますが、作業状況等で進入が不可能であれば、協議により対応いたします。
2	J R側156mの施工区間に支柱を立て900H程度で安全ロープ設置とありますが、ガードパイプがあるので不要と思われますが。	図番-M+-04	J R米子支社米子保線区との事前協議により、既設ガードパイプの高さ600Hに対し900H程度の安全ロープを設置することとなっております。
3	J R側での施工にあたり、J Rとの打合せ列車見張り員等が必要な場合は変更協議となりますか。	P. 50 M-13	上記事前協議により申請書及び監視員は不要で、安全ロープの設置のみで良いことを確認しております。もし、必要となった場合は、協議により対応いたします。
4	根切り（機械）にバックホウ 0.45とありますが、既設管の位置によっては標準断面通りの施工が困難と考えられます。超小旋回仕様が計上されているのでしょうか。	P. 10	超小旋回仕様は計上しておりません。作業状況等で施工が不可能であれば、協議により対応いたします。
5	設計書P. 11根切り（機械）は狭い場所となりますが、0.45重機の進入および掘削は可能でしょうか。	P. 11	進入及び掘削可能と考えておりますが、作業状況等で進入が不可能であれば、協議により対応いたします。
6	設計書P. 15 発生土運搬に10t積が計上されていますが、乗り入れ可能でしょうか。	P. 15	乗り入れ可能と考えておりますが、作業状況等で進入が不可能であれば、協議により対応いたします。