設計図書等に対する質問及び回答

入札番号

工事名 内浜処理場No.1ケーキ移送コンベヤ更新工事

番号	質問内容	頁	回答
1	施工について 現場施工に制約はありますでしょうか。 施工に関し制約がある場合は、施工条件等を ご教授下さい。 また、仮設コンベア設置作業がありますの で、施工期間中のし渣処理作業は施工範囲外 と考えてよろしいでしょうか。		脱水機の停止期間を二週間程度と考えていますが稼働状況により変動します。 し渣処理作業は施工範囲外です。
2	機器の撤去・搬入・据付について 搬入口・搬入経路・施工箇所(1階)・天井 クレーンなどの 詳細がわかる建屋の構造図等をご提示下さい。 また、搬入に関して制約はありますでしょ うか。 制約がある場合は、搬入条件等をご教授下さい。		搬入に関して施設運転に支障が無いよう協 議の上お願いします。 別紙図面参照
3	No.1, 2汚泥脱水機の運転停止可能時間を ご教授下さい。		現在二週間程度と考えていますが稼働状況 により変動します。
4	現場操作盤の取外し再取付とありますが、 仮設コンベア設置に伴い、必要になるものと して 考えてよろしいでしょうか。 その他の理由がある場合は、ご教授下さい。	図面 図番 2-3	現場操作盤についてはコンベヤの更新の際 必要になると考えています。
5	仮設コンベアの仕様に制約はありますでしょうか。 防臭用カバーが必要など、制約がある場合は 仕様の制約及び、図面等をご提示下さい。		制約はありません。
6	仮設コンベアの配置計画・配置期間をご教 授下さい。 また、仮設計画図をご提示いただく事は可 能でしょうか。		配置期間はコンベアの取替施工期間と考えています。 なお、仮設計画図はありません。

7	現状お考えの概算工程をご教授下さい。		仮設コンベヤ設置の後、本設コンベヤ更新 作業。完了後本節のコンベヤに切換、仮設コ ンベヤ撤去と考えています。
8	工事費内訳書に「仮設費積上 1式」と記載 ありますが見込まれている費用の内訳(項目、 仕様、数量など)をご教授下さい。 また、仮設費積上については見積単価を採 用なのでしょうか。	工事費内訳書3頁	仮設コンベヤー式で見込んでいますので内 訳はございません。 単価についてはお見込みのとおり見積単価 を採用しており、非公表としています。
9	「建設副産物の処理」その他(金属くず)で 運搬距離、単価の記載がありますが、これは 「金属(スクラップ)」と「瓦礫」のどちらが 該当するのでしょうか。該当しない方の単価 と運搬距離もご教授下さい。 また、記載の単価は買取単価でしょうか、 それとも処分単価でしょうか。		金属(スクラップ)が該当します。運搬距離 は8.5kmで考えています。単価については非 公表です。 記載の単価は処分単価になります。
10	「産廃運搬費 1式」と記載ありますが、「金属(スクラップ)」と「瓦礫」は別々に積上げて合算されているのでしょうか。また、輸送費は、重量ではなく、体積での積上げとなるのでしょうか。「金属(スクラップ)」と「瓦礫」の重量をご教授下さい。	工事費内訳書8頁	運搬費の積算についてお見込みのとおりです。 運搬費(輸送費)は重量分の運搬台数に よって積上げています。 金属(スクラップ)と瓦礫は内訳書8頁に体積を 記載しておりますので、重量換算してください。
11	単価適用年月をご教示ください		令和3年8月単価を採用しています。





