

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 都40

工事名 市道淀江中道線防川中道橋橋りょう補修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	橋の床版（支保工）から川の護岸までのスペースが狭く、チップング、断面修復工等の作業効率が悪いと予想されます。修正補正等が協議できますか。	頁0-0007 頁0-0008	施工が困難な場合は必要に応じて協議してください。
2	断面修復工や床版下面増厚工など、ポリマーセメントモルタル等の養生期間は橋の全面通行止して養生する事は可能ですか。	頁0-0007 頁0-0017	可能です。
3	断面修復工で使用する材料は、設計書では、断面修復材（県単P77）ポリマーセメントとなっているが、一般計算書では、ポリマーセメントモルタル（亜硝酸リチウム含有）となっています。どちらが正しいのか教えて下さい。	頁0-0007	ポリマーセメントモルタル（亜硝酸リチウム含有）が正しいです。 入札時単価については断面修復材（県単77）ポリマーセメントで計上してください。 受注後、必要に応じて協議してください。