

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 道97

工事名称 市道豊田一部線舗装補修工事（その2）

工事場所 米子市高島地内

番号	質問内容	頁	回答
1	総括情報表、殻処分・アスファルト処分費の処分量について550 tとなっていて、舗装工数量集計表で換算係数2.12となっていますが、換算係数の根拠をご教授下さい。	本工事内 訳書P3 舗装工数量集計表	既設舗装のうち表層5cm、上層路盤10cmを切削するので以下のとおりとなります。 $(0.05*2.35+0.10*2.0)/0.15=2.12$
2	アスファルト殻処分費については実数生産にて変更となりますか。	本工事内 訳書P3	現地での舗装構成が当初と異なる等により処分量が増減した場合は変更対象となります。