

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整54

工事名称 蚊屋枝線その3工事

工事場所 蚊屋地内

番号	質問内容	頁	回答
1	施工単価表 単第0-0045表 管推進工 日進量をご教示ください。	頁0-0091	単第0-0046表の日進量については 4.1m/日を見込んでいます。
2	施工単価表 単第0-0049表 管内ずり出し工 日進量をご教示ください。	頁0-0094	日進量 22.2m
3	施工単価表 単第0-0059表 坑外ずり出し工 日進量をご教示ください。	頁0-0104	日進量 11.1m
4	施工単価表 単第0-0063表 塩ビ管挿入工 日進量をご教示ください。	頁0-0108	日進量 22.2m
5	施工単価表 単第0-0064表 中込注入工 日当たり注入量をご教示ください。	頁0-0109	日当たり注入量 2.8m ³ /日
	以下の単価又は損料をご教示ください。		
6	ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 2.13~2.27m	頁0-0056	1組当たり199,220円
7	ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 2.28~2.42m	頁0-0056	1組当たり203,620円
8	ブロック、蓋、受枠等 T-14 マンホール深 2.43~2.57m	頁0-0056	1組当たり210,220円
9	鋼管 φ300 L=0.6m	頁0-0089	1本当たり10,361円
10	先頭カッター	頁0-0089	1m当たり3,341円
11	硬質塩化ビニル管 φ200 L=1.33m	頁0-0089	1本当たり2,133円
12	DVカラー WTB φ200	頁0-0089	1個当たり2,158円
13	スペーサー φ200	頁0-0089	1個当たり4,554円
14	取込み制御装置 φ300	頁0-0090	1日当たり2,250円
15	高圧洗浄機 11kW	頁0-0094	1日当たり2,718円

