

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施3

工事名 箕蚊屋小学校図書室ほか空調設備改修工事

番号	質問内容	頁	回答
1	本工事設計図M-08の凡例に記載されている音楽室の天井新設にはPB9.5t捨貼、岩綿吸音板9t共となっておりますが、同設計図E-03の同黨の凡例では吸音用あなあきせつこうボード9.5t、グラスウール25t(24K)敷込共と記載されております。どちらの施工になりますでしょうか。		PB9.5t捨貼、岩綿吸音板9tが正しい仕様となります。
2	本工事では、設計図M-03の、アスベスト含有建材の処理の項目に処理を行う範囲が特定されており、設計図書及び内訳書にアスベストの含有調査が記載されておりませんが、事前の含有調査は不要でしょうか。		含有調査済みです。
3	工事費内訳書について、改修工事の中に発生材運搬費を計上する欄がありますが、設計書上では発生材運搬費は撤去工事に含まれています。工事費内訳書を作成する際、発生材運搬費はどちらの欄に計上すればよろしいでしょうか。		撤去工事に含め計上してください。工事費内訳書を差替とします。