

回 答 書

令和4年8月26日

米子市水道事業管理者
水道局長 朝妻 博樹

工事番号 28
工 事 名 (基)富益町富益2工区配水管布設替工事
工事場所 米子市富益町

上記工事の設計図書等に対して質問のありました件について次のとおり回答します。

番号	質 問 内 容	設計図面等の該当頁	回 答 内 容
1	クラムシェル掘削工の積算基準をお教えください。	p.8 工種第一号表	30m ³ あたり 土木一般世話役(補正無し) 1人 普通作業員(補正無し) 3人 クラムシェル(賃貸) 平積0.4m ³ 低騒音型含む (2022年04月号 建設物価P801) 1台・日 を見込んでいます。
2	受桁用基礎設置工 1式の積算基準をお教えください。	p.15 工種第4号表	路盤工 (1.8m以上 上層路盤 15cm排ガス対型(第1次基準値)再生クラッシャーラン RCC-40) (実務必携 P165) 9m ³ を見込んでいます。
3	充填剤(エアミルク)の積算基準をお教えください。	p.44 工種第21号表	1m ³ あたり セメント(袋)(普通ポルトランド 25kg入) (2022年07月号 建設物価 P80 積算資料P79) 350kg 起泡剤(APフォーム エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量0.22`0.58% キザイテクト) (2022年07月号 建設物価P120 積算資料P200) 1kg 水 278kg を見込んでいます。