

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	55 米子市（下水道） 実施設計書 当初 04-*****-0705 -40 0 1 実施単価 30 米子市 0-04.07.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工事価格端数処理 工期算定区分 ICT施工有無 冬期補正係数 週休二日補正係数	46 下水道（2） 01 率計上する（地方部） 12 一般交通影響有り(1) 00 通常工事 0％ 01 金銭保証（0．04％） 01 豪雪割増あり 00 千円止め（土木） 01 算出する 00 ICT施工を使用しない 00 0級地 0．0％ 01 週休二日補正なし				

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（補助）						X1000
管路施設(開削工法)						Y1H01 (レベル1)
管きょ工(開削)			一式			Y1H0101 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010101 (レベル3)
管布設工	1		一式			明第0001 表 Y1H010102 (レベル3)
硬質塩化ビニル管			m			Y1H01010203 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm	8.55		m			SG1D0006001 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0009 表 040710
継手類			箇所			Y1H01010212 (レベル4)
可とう継手 φ 150	1		個			TT0001 0 040710

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール削孔接続					Y1H01010213 (レベル4)
		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm					TTV0128 0
	2	箇所			040710
埋設標識テープ					Y1H01010216 (レベル4)
		m			
埋設標識テープ					V0025Z 0
本管	8.55	m			単第0-0010 表 040710
管路土留工					Y1H010105 (レベル3)
	1	一式			明第0002 表
地下水低下工					Y1H010110 (レベル3)
	1	一式			明第0003 表
マンホール工					Y1H0102 (レベル2)
		一式			
組立マンホール工					Y1H010202 (レベル3)
		一式			
内副管					Y1H01020208 (レベル4)
		箇所			

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管取付工						SG1D0051002 0 A=1, B=2
	1		箇所			単第0-0029 表 040710
内副管材料						V0017Z 0
	1		一式			単第0-0030 表 040710
取付管およびます工						Y1H0104 (レベル2)
			一式			
管路土工						Y1H010401 (レベル3)
	1		一式			明第0004 表
ます設置工						Y1H010402 (レベル3)
			一式			
ます(塩化ビニル製)						Y1H01040202 (レベル4)
			箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm						SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1
	1		箇所			単第0-0031 表 040710
汚水ます鉄蓋 T-8 設置費を含む						TT0045 0
	1		組			040710
取付管布設工						Y1H010403 (レベル3)
			一式			

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	1		箇所			SG1D0089002 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1 単第0-0032 表 040710
埋設標識テープ						V0026Z 0
取付管 管路土留工	1		箇所			単第0-0033 表 040710
付帯工	1		一式			Y1H010404 (レベル3) 明第0005 表
舗装撤去工						Y1H0106 (レベル2)
舗装版切断			一式			Y1H010601 (レベル3)
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	26		m			SPK21040302 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0036 表 040710
舗装版破碎			m2			Y1H01060102 (レベル4)

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	70	m2				SPK21040301 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 単第0-0037 表 040710
殻運搬処理		m3				Y1H01060105 (レベル4)
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)	2.8	m3				SPK21040138 0 A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 単第0-0038 表 040710
投棄料		一式				#0041 C=投棄料
As塊再資源化施設受入費	6.4	t				TT9006 0 040710
カネックス（株） 舗装復旧工		一式				Y1H010603 (レベル3)
不陸整正		m2				Y1H01060301 (レベル4)
不陸整正 補足材料無し	61	m2				SPK21040224 0 A=1, E=1 単第0-0039 表 040710
表層(車道・路肩部)		m2				Y1H01060308 (レベル4)

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	61	m2			SPK21040234 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0040 表 040710
舗装仮復旧工		一式			Y1H010604 (レベル3)
下層路盤(歩道部)		m2			Y1H01060403 (レベル4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-30	9.5	m2			SPK21040226 0 A=150, B=3, D=1 単第0-0041 表 040710
表層(車道・路肩部)		m2			Y1H01060408 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	9.5	m2			SPK21040234 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0042 表 040710
区画線工		一式			Y1H010605 (レベル3)
溶融式区画線		m			Y1H01060501 (レベル4)
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算					SDT00001 0 A=1, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1
「止まれ」	18.6	m			単第0-0043 表 040710

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						Y2999 (レベル2)
	1		一式			明第0006 表
管路施設(推進工法)(小口径推進)						Y1H02 (レベル1)
			一式			
管きょ工(小口径推進)						Y1H0201 (レベル2)
			一式			
各種小口径推進工 低耐荷力泥水推進工						Y1H020111 (レベル3)
			一式			
各種推進用円形管 推進用硬質塩化ビニル管						Y1H02011101 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m			
推進用硬質塩化ビニル管						V0001 0
	95.40		m			単第0-0050 表 040710
発生土処理						Y1H02011102 (レベル4)
	1		一式			明第0009 表
立坑内管布設工						Y1H020112 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
硬質塩化ビニル管						Y1H02011202 (レベル4)
			m			

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm						SG1D0006001 0 A=2, B=1, C=1, D=2
	2.50	m				単第0-0058 表 040710
継手類						Y1H01010212 (レベル4)
			箇所			
可とう継手 φ 200						T0003A 0
	6	個				040710
マンホール削孔接続						Y1H01010213 (レベル4)
			箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径20cm						TTV0129 0
	3	箇所				040710
仮設備工(小口径)						Y1H020113 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1	一式				明第0010 表
送・排泥設備工						Y1H020114 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1	一式				明第0011 表
泥水処分工						Y3999 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1	一式				明第0012 表
補助地盤改良工						Y1H020117 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1	一式				明第0013 表

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ工(小口径推進)						Y1H0201 (レベル2)
			一式			
取付管Br(一重ケーシング)推進工						Y1H020107 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
推進工 取付管推進工						VW0006 0
	4		箇所			単第0-0095 表 040710
立坑内管布設工						Y1H020112 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
硬質塩化ビニル管						Y1H02011202 (レベル4)
			m			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm						TTV0128 0
	1		箇所			040710
取付管布設および支管取付工 管径 150mm						SG1D0089002 0 A=3, B=2, D=2, E=2, F=1, G=1
	4		箇所			単第0-0105 表 040710
仮設備工(小口径)						Y1H020113 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1		一式			明第0014 表
発生土処理						Y3999 (レベル3)
	1		一式			明第0015 表

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます工						Y3999 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
公共ます設置工						VW0010 0
	4		箇所			単第0-0114 表 040710
補助地盤改良工						Y1H020117 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1		一式			明第0016 表
立坑工						Y1H0202 (レベル2)
	1		一式			明第0017 表
マンホール工						Y1H0102 (レベル2)
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
			一式			
組立1号マンホール						Y1H01020202 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			箇所			
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 0 A=4, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.841, S=1
	3		箇所			単第0-0177 表 040710
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下						SG1D0053002 0 A=2, B=1, C=1, D=2
	3		箇所			単第0-0181 表 040710

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール材料費 1号 3.03～3.17 T-14						TSM0001I 0 040710
組立マンホール材料費 1号 3.18～3.32 T-25						TSM0001J 0 040710
組立マンホール材料費 1号 3.33～3.47 T-25						TSM0001G 0 040710
マンホール調整コンクリート						VMC0001 0 040710
付帯工						Y1H0204 (レベル2) 040710
舗装撤去工						Y1H020401 (レベル3) 040710
舗装版切断						Y1H02040101 (レベル4) A=時間外及び深夜作業 040710
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下						SPK21040302 0 A=1, B=2, E=1 040710
舗装版切断						Y1H02040101 (レベル4) 040710
昼						

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m				SPK21040302 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0036 表 040710
舗装版破碎		m2				Y1H02040102 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cmを超え40cm以下	31	m2				SPK21040301 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=1 単第0-0185 表 040710
舗装版破碎		m2				Y1H02040102 (レベル4)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	22	m2				SPK21040301 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 単第0-0037 表 040710
殻運搬処理		m3				Y1H02040105 (レベル4)
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)	6.3	m3				SPK21040138 0 A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 単第0-0038 表 040710
投棄料		一式				#0041 C=投棄料
アスファルト殻処分費 カネックス㈱	15	t				TTV0062 0 040710

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工						Y1H020403 (レベル3)
			一式			
不陸整正						Y1H02040301 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m2			
不陸整正 補足材料無し						SPK21040224 0 A=1, E=1
	41		m2			単第0-0186 表 040710
上層路盤(車道・路肩部)						Y1H02040304 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m2			
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理・路盤材(各種) 平均幅員3.0m超						SPK21040227 0 A=3, B=6, C=4, D=70, F=2, H=1
	41		m2			単第0-0187 表 040710
基層(車道・路肩部)						Y1H02040306 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m2			
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm						SPK21040232 0 A=4, B=50, C=13, E=1, G=1, H=2, I=1
	41		m2			単第0-0188 表 040710
表層(車道・路肩部)						Y1H02040308 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm						SPK21040234 0 A=4, B=50, C=25, D=5, E=1, G=1, H=2, I=1
	41		m2			単第0-0189 表 040710

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装仮復旧工						Y1H020404 (レベル3)
			一式			
下層路盤(歩道部)						Y1H02040403 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 RC-40	11		m2			SPK21040226 0 A=200, B=4, D=1 単第0-0190 表 040710
上層路盤(歩道部)						Y1H02040405 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m2			
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 2 2 0 mm 2層施工 M-30	11		m2			SPK21040228 0 A=220, B=2, D=1 単第0-0191 表 040710
表層(車道・路肩部)						Y1H02040408 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	11		m2			SPK21040234 0 A=1, B=50, C=6, E=5, G=1, H=2, I=1 単第0-0192 表 040710
舗装仮復旧工						Y1H020404 (レベル3)
			一式			
下層路盤(歩道部)						Y1H02040403 (レベル4)
			m2			

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-40						SPK21040226 0 A=150, B=4, D=1
	1.6		m2			単第0-0193 表 040710
表層(車道・路肩部)						Y1H02040408 (レベル4)
昼			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm						SPK21040234 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1
	1.6		m2			単第0-0042 表 040710
舗装復旧工						Y1H020403 (レベル3)
			一式			
不陸整正						Y1H02040301 (レベル4)
昼			m2			
不陸整正 補足材料無し						SPK21040224 0 A=1, E=1
夜	9.2		m2			単第0-0039 表 040710
表層(車道・路肩部)						Y1H02040308 (レベル4)
昼			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 4 0 mm						SPK21040234 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1
	9.2		m2			単第0-0040 表 040710
区画線工						Y1H020405 (レベル3)
			一式			

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線						Y1H02040501 (レベル4)
			m			
区画線設置(溶融式) 破線_15cm						SDT00001 0 A=2, B=1, C=5, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1
	0.6		m			単第0-0194 表 040710
区画線設置(溶融式) 実線_15cm						SDT00001 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1
	8.6		m			単第0-0195 表 040710
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算						SDT00001 0 A=2, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1
	18.7		m			単第0-0196 表 040710
ペイント式区画線						Y1H02040502 (レベル4)
			m			
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm						SDT00003 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1
	12		m			単第0-0197 表 040710
仮設工						Y1H0205 (レベル2)
	1		一式			明第0020 表
※※直接工事費※※						
運搬費						Z0004

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬									S1000007 0	
運搬距離 1 0 km									A=10, B=1, C=1, D=1, E=22. 7, F=1, H=1, J=1, L=1	
製品長 12m以内	1		一式						単第0-0198 表	040710
建設機械の貨物自動車等による運搬									S1000013 0	
建設機械(各種)									A=6, B=22, E=10, F=2, G=1, I=1, K=1, M=1	
片道運搬距離 1 0 km 往復運搬	1		回						単第0-0201 表	040710
技術管理費									Z0006	
施工合理化調査									TT0101 0	
	1		一式							040710
現場環境改善費									Z0012	
共通仮設費										
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊										
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊										
現場管理費										

本工事費（補助） 内訳書

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0
					A=1
	17	m3			単第0-0001 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0
					A=1, C=6
	15	m3			単第0-0003 表
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)					SG1E0003001 0
					A=1, B=2, C=25, D=1
	1	m3			単第0-0005 表
投棄料					#0041
					C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料					TT9001 0
	1	m 3			
小倉興産 埋戻土運搬					Y1H01010104 (レベル4)
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	18	m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0007 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 現場→仮置	17	m3			SPK21040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 仮置→現場	15	m3			SPK21040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0008 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レベル4)
		一式			
建込工(両側分)					SG1D0032001 0
	9	m			A=3 単第0-0011 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0
	9	m			A=3 単第0-0012 表
建込簡易土留賃料 φ 150					V0001Z 0
	1	一式			単第0-0013 表
補助					
	1	式			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント					Y1H01011001 (レベル4)
		日			
ウエルポイント設置 H=3.5m					V0002Z 0
	10	本			単第0-0014 表
ウエルポイント撤去 H=3.5m					V0003Z 0
	10	本			単第0-0015 表
ウエルポイントポンプ設置					V0004Z 0
	1	組			単第0-0016 表
ウエルポイントポンプ撤去					V0005Z 0
	1	組			単第0-0017 表
ウエルポイントポンプ運転管理					V0006Z 0
	1	日			単第0-0018 表
ウエルポイント工損料 H=3.5m					V0007Z 0
補助	1	一式			単第0-0019 表
ジェット装置損料					V0008Z 0
	1	一式			単第0-0026 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	7.1	m3			単第0-0001 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	6.6	m3			単第0-0003 表
発生土処理					Y1H01040103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)					SG1E0003001 0 A=1, B=2, C=25, D=1
仮置→処分	0.2	m3			単第0-0005 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料					TT9001 0
	0.2	m 3			
小倉興産 埋戻土運搬					Y1H01040104 (レベル4)
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	7.1	m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0007 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 現場→仮置	7.1	m3			SPK21040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 仮置→現場	6.9	m3			SPK21040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0008 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レベル4)
		一式			
建込工(両側分)					SG1D0032001 0
	3.5	m			A=2 単第0-0034 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0
	3.5	m			A=2 単第0-0035 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					Y3999 (レベル3)
	1	一式			明第0007 表
電力設備工					Y3999 (レベル3)
	1	一式			明第0008 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B					R0369 0
	3	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受変電設備					Y4999 (レベル4)
低圧受電設備 25kW以下					V1001Z 0
	1	箇所			単第0-0044 表
ころがし配線					V1005Z 0
	30	m			単第0-0048 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)						SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	3.4	m3				単第0-0056 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						SPK21040007 0 A=1, B=1
	3.4	m3				単第0-0007 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)						SG1E0003001 0 A=1, B=2, C=25, D=1
	3.4	m3				単第0-0005 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山 米子市尾高地内 (有)小倉興産						TTV0060 0
	3.4	m 3				
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口(小口径)					Y1H02011301 (レベル4)
		箇所			
坑口工 φ 200					V0002 0
	9	箇所			単第0-0059 表
既設マンホール坑口工 φ 200					V0002A 0
	1	箇所			単第0-0062 表
鏡切り					Y1H02011303 (レベル4)
		箇所			
鏡切り φ 200					V0003 0
	10	箇所			単第0-0063 表
推進設備等設置撤去					Y1H02011304 (レベル4)
		箇所			
推進設備工					V0004 0
	2	箇所			単第0-0065 表
推進設備据替工					V0004K 0
	1	箇所			単第0-0066 表
先導体据付工					V0005 0
	3	箇所			単第0-0067 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
先導体撤去工					V0006 0
	2	箇所			単第0-0068 表
先導体撤去工 人孔回収					V00006A 0
	1	箇所			単第0-0069 表
通過立坑工					V0006A 0
	2	箇所			単第0-0070 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材設置撤去工					V0007 0
	63.0	m			単第0-0072 表
送泥ポンプ据付撤去工					V0008 0
	2	台			単第0-0073 表
排泥ポンプ据付撤去工					V0009 0
	3	台			単第0-0074 表
泥水处理装置据付撤去工					V0010 0
	2	基			単第0-0075 表
作泥材					V0011 0
	1	一式			単第0-0076 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥水処分工 DIDなし 運搬距離L=3.0km					V0012 0
	9.0	m 3			単第0-0078 表
投棄料					#0041
		一式			C=投棄料
汚泥処分費 有大成商事					TTV0061 0
	9.9	t			
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入						Y1H02011701 (レベル4)
			一式			
薬液注入工 no. 3下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 373, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 444, H=2, I=1 単第0-0080 表
	5		本			
薬液注入工 no. 9上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 338, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 538, H=2, I=1 単第0-0083 表
	5		本			
薬液注入工 no. 9下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 338, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 538, H=2, I=1 単第0-0084 表
	5		本			
薬液注入工 no. 4上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 323, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 523, H=2, I=1 単第0-0085 表
	5		本			
薬液注入工 no. 4下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 373, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 573, H=2, I=1 単第0-0086 表
	5		本			
薬液注入工 no. 10上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 415, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 615, H=2, I=1 単第0-0087 表
	5		本			
薬液注入工 no. 10下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 415, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 615, H=2, I=1 単第0-0088 表
	5		本			
薬液注入工 既設上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 442, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 642, H=2, I=1 単第0-0089 表
	5		本			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入工 no. 2下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 061, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 261, H=2, I=1
	5		本			単第0-0090 表
薬液注入工 no. 3上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 224, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 424, H=2, I=1
	5		本			単第0-0091 表
注入設備据付・解体工(車上)						SG1D0039004 0 A=141. 594, B=0. 753, C=9, D=1. 4
	1		現場			単第0-0092 表
*** 単位当たり ***						
	1		式			
A=1 時間外及び深夜作業			B=8			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工 φ 300 取付管推進					VW0007B 0
	4	箇所			単第0-0106 表
推進機器据付撤去工					VW0003B 0
	4	箇所			単第0-0107 表
鏡切り φ 300					VW0008B 0
	4	箇所			単第0-0108 表
坑外ずり出し工					VW0003D 0
	2.1	m 3			単第0-0110 表
先頭カッター取付け φ 3 0 0					VW0009B 0
	4	箇所			単第0-0111 表
注入設備工（中込）					VW0003G 0
	4	箇所			単第0-0113 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)						SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	2.1		m3			単第0-0056 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						SPK21040007 0 A=1, B=1
	2.1		m3			単第0-0007 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)						SG1E0003001 0 A=1, B=2, C=25, D=1
	2.1		m3			単第0-0005 表
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山 米子市尾高地内 (有)小倉興産						TTV0060 0
	2.1		m 3			
*** 単位当たり ***						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入						Y1H02011701 (レベル4)
			一式			
薬液注入工 取付管 8 no.9 下流側	5		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 118, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 218, H=2, I=1 単第0-0120 表
薬液注入工 取付管 8 no.9 上流側	3		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 75, D=0, E=0. 936, F=3, G=2. 45, H=2, I=1 単第0-0121 表
薬液注入工 取付管 9 no.4 下流側	5		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 103, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 203, H=2, I=1 単第0-0122 表
薬液注入工 取付管 9 no.4 上流側	3		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 75, D=0, E=0. 468, F=3, G=2. 45, H=2, I=1 単第0-0123 表
薬液注入工 取付管 1 0 no.10 下流側	5		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 14, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 240, H=2, I=1 単第0-0124 表
薬液注入工 取付管 1 0 no.10 上流側	3		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 75, D=0, E=0. 936, F=3, G=2. 45, H=2, I=1 単第0-0125 表
薬液注入工 取付管 1 1 no.10 下流側	5		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 17, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 270, H=2, I=1 単第0-0126 表
薬液注入工 取付 1 1 no.10 上流側	3		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 65, D=0, E=0. 936, F=3, G=2. 35, H=2, I=1 単第0-0127 表

工種明細書

[illegible]

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工					Y1H020201 (レベル3)
	1	一式			明第0018 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工					Y1H020204 (レベル3)
	1	一式			明第0019 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻					Y1H02020102 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	30	m3			単第0-0128 表
発生土処理					Y1H02020103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	25	m3			単第0-0056 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK21040007 0 A=1, B=1
	25	m3			単第0-0007 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)					SG1E0003001 0 A=1, B=2, C=25, D=1
	25	m3			単第0-0005 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
米子市尾高地内 (有)小倉興産	25	m 3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ケーシング圧入掘削					Y1H02020401 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		m			
鋼製ケーシング圧入掘削 no.2 φ1500	1	箇所			VK0001A 0 単第0-0131 表
鋼製ケーシング圧入掘削 no.3 φ2000	1	箇所			VK0001B 0 単第0-0142 表
鋼製ケーシング圧入掘削 no.4 φ2000	1	箇所			VK0001B2 0 単第0-0150 表
鋼製ケーシング圧入掘削 no.9 φ1500	1	箇所			VK0001B4 0 単第0-0152 表
鋼製ケーシング圧入掘削 no.10 φ1800	1	箇所			VK0003D 0 単第0-0154 表
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊 片道運搬距離9.0km以下(5.0km超) L=7.0km	2	回			SPK21040409 0 A=2, B=3, C=8 単第0-0162 表
スクラップ 鉄くず へビー H1	3.971	t			TTU0052 0
底盤コンクリート					Y1H02020402 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底盤コンクリート打設工					SG1D0603001 0 A=2, B=4, C=1
	12	m3			単第0-0163 表
圧入掘削設備					Y1H02020403 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
機械設置撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0604001 0 A=1, B=1, C=3, D=3.3
	2	回			単第0-0164 表
機械設置撤去工 呼び径 1,800mm					SG1D0604001 0 A=2, B=1, C=3, D=3.3
	1	回			単第0-0165 表
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0604001 0 A=3, B=1, C=3, D=3.3
	2	回			単第0-0166 表
鋼製ケーシング存置					Y1H02020404 (レベル4)
		m			
鋼製ケーシング 1500 積算資料 2022年6月 P457					T0011A 0
	7.5	m			
鋼製ケーシング 1800 積算資料 2022年6月 P457					T0011B 0
	4.0	m			
鋼製ケーシング 2000 積算資料 2022年6月 P457					T0011C 0
	8.0	m			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
刃先製作取付費 1500					T0011D 0
積算資料 2022年6月 P457	2	個			
刃先製作取付費 1800					T0011E 0
積算資料 2022年6月 P457	1	個			
刃先製作取付費 2000					T0011F 0
積算資料 2022年6月 P457	2	個			
仮設ケーシング損料					Y1H02020405 (レベル4)
		一式			
仮設ケーシング 1500					K0011A 0
基礎価格表286 損料率参考資料836	2	回			
仮設ケーシング 1800					K0011B 0
基礎価格表286 損料率参考資料836	1	回			
仮設ケーシング 2000					K0011C 0
基礎価格表286 損料率参考資料836	2	回			
立坑排水					Y1H02020406 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
うわ水排水工					SG1D0607001 0
	5	箇所			単第0-0167 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水運搬処理					Y1H02020407 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
スライム処理工					SG1D0608001 0
	5	箇所			単第0-0168 表
泥水処分工					Y4999 (レベル4)
		一式			
泥水処分工 DIDなし 運搬距離L=3.0km					V0012 0
	4.8	m 3			単第0-0169 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
汚泥処分費					TTV0061 0
有大成商事	5.28	t			
円形覆工板					Y1H02020408 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm					SG1D0609001 0 A=1
	2	箇所			単第0-0171 表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0609002 0 A=1
	2	箇所			単第0-0172 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板設置工 呼び径 1,800mm					SG1D0609001 0 A=2
	1	箇所			単第0-0173 表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,800mm					SG1D0609002 0 A=2
	1	箇所			単第0-0174 表
円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm					SG1D0609001 0 A=3
	2	箇所			単第0-0175 表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0609002 0 A=3
	2	箇所			単第0-0176 表
円形覆工板賃料 2000 3カ月以内 積算資料 基礎価格表252	5	枚・月			K0011D 0
円形覆工板賃料 1500 3カ月以内 積算資料 基礎価格表252	3	枚・月			K0011G 0
円形覆工板整備料 2000 積算資料 基礎価格表252	2	枚			K0011H 0
円形覆工板整備料 1500 積算資料 基礎価格表252	1	枚			K0011J 0
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					Y3999 (レベル3)
					A=時間外及び深夜作業
	1	一式			明第0021 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A					R0368 0
	128	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費（起債）						X2000
管路施設(開削工法)						Y1H01 (レベル1)
管きょ工(開削)			一式			Y1H0101 (レベル2)
管路土工			一式			Y1H010101 (レベル3)
管布設工	1		一式			明第0022 表 Y1H010102 (レベル3)
硬質塩化ビニル管						Y1H01010203 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm			m			SG1D0006001 0 A=1, B=1, C=1, D=1
継手類	164.45		m			単第0-0009 表 Y1H01010212 (レベル4)
可とう継手 φ 150			箇所			TT0001 0
	4		個			040710

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール削孔接続					Y1H01010213 (レベル4)
		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm					TTV0128 0
	2	箇所			040710
埋設標識テープ					Y1H01010216 (レベル4)
		m			
埋設標識テープ					V0025Z 0
本管	164.45	m			単第0-0010 表 040710
管路土留工					Y1H010105 (レベル3)
	1	一式			明第0023 表
地下水低下工					Y1H010110 (レベル3)
	1	一式			明第0024 表
マンホール工					Y1H0102 (レベル2)
		一式			
組立マンホール工					Y1H010202 (レベル3)
		一式			
組立1号マンホール					Y1H01020202 (レベル4)
		箇所			

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立1号マンホール H=1.83-1.97m T-14	1	組				TT0047 0 040710
組立1号マンホール H=1.98-2.12m T-14	1	組				TT0048 0 040710
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	2	箇所				SG1D0053001 0 A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.84, S=1 単第0-0206 表 040710
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	2	箇所				SG1D0053002 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0210 表 040710
小型マンホール工		一式				Y1H010203 (レベル3)
小型マンホール(塩化ビニル製)		箇所				Y1H01020301 (レベル4)
小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm~200mm	1	箇所				SG1D0057001 0 A=1, B=1, C=2, E=1, F=1, G=1 単第0-0211 表 040710
小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m超~3.5m以下 本管径150mm~200mm	2	箇所				SG1D0057001 0 A=1, B=3, C=2, E=1, F=1, G=1 単第0-0212 表 040710
小型マンホール鉄蓋 T-14 設置費を含む 米子市型	3	組				TT0051 0 040710

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管およびます工						Y1H0104 (レベル2)
			一式			
管路土工						Y1H010401 (レベル3)
	1		一式			明第0025 表
ます設置工						Y1H010402 (レベル3)
			一式			
ます(塩化ビニル製)						Y1H01040202 (レベル4)
			箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm						SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1
	18		箇所			単第0-0031 表 040710
汚水ます鉄蓋 T-8 設置費を含む						TT0045 0
	9		組			040710
取付管布設工						Y1H010403 (レベル3)
			一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm						SG1D0089002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
	4		箇所			単第0-0215 表 040710

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 150mm						SG1D0089002 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
	15		箇所			単第0-0032 表 040710
管路土留工						Y1H010404 (レベル3)
	1		一式			明第0026 表
付帯工						Y1H0106 (レベル2)
舗装撤去工						Y1H010601 (レベル3)
			一式			
舗装版切断						Y1H01060101 (レベル4)
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	413		m			SPK21040302 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0036 表 040710
舗装版破碎						Y1H01060102 (レベル4)
			m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	898		m2			SPK21040301 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 単第0-0037 表 040710
殻運搬処理						Y1H01060105 (レベル4)
			m3			

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)	34	m3				SPK21040138 0 A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 単第0-0038 表 040710
投棄料		一式				#0041 C=投棄料
As塊再資源化施設受入費	80	t				TT9006 0 040710
カネックス（株） 舗装復旧工		一式				Y1H010603 (レベル3)
不陸整正		m2				Y1H01060301 (レベル4)
不陸整正 補足材料無し	713	m2				SPK21040224 0 A=1, E=1 単第0-0039 表 040710
表層(車道・路肩部)		m2				Y1H01060308 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	713	m2				SPK21040234 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0040 表 040710
舗装復旧工		一式				Y1H010604 (レベル3)

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)						Y1H01060403 (レベル4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-30	185		m2			SPK21040226 0 A=150, B=3, D=1 単第0-0041 表 040710
表層(車道・路肩部)						Y1H01060408 (レベル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 3 0 mm	185		m2			SPK21040234 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0042 表 040710
仮設工						Y2999 (レベル2)
交通管理工						Y3999 (レベル3)
	1		一式			明第0027 表
管路施設(推進工法)(小口径推進)						Y1H02 (レベル1)
			一式			
管きょ工(小口径推進)						Y1H0201 (レベル2)
			一式			
各種小口径推進工 低耐荷力泥水推進工						Y1H020111 (レベル3)
			一式			

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
各種推進用円形管 推進用硬質塩化ビニル管			m			Y1H02011101 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
推進用硬質塩化ビニル管			m			V0001 0
	79.65		m			単第0-0050 表 040710
発生土処理						Y1H02011102 (レベル4)
	1		一式			明第0028 表
立坑内管布設工						Y1H020112 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
硬質塩化ビニル管			m			Y1H02011202 (レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm			m			SG1D0006001 0 A=2, B=1, C=1, D=2
	0.85		m			単第0-0058 表 040710
継手類						Y1H01010212 (レベル4)
			箇所			
可とう継手 φ 2 0 0						T0003A 0
	2		個			040710
マンホール削孔接続						Y1H01010213 (レベル4)
			箇所			

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径20cm						TTV0129 0
	1		箇所			040710
仮設備工(小口径)						Y1H020113 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1		一式			明第0029 表
送・排泥設備工						Y1H020114 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1		一式			明第0030 表
補助地盤改良工						Y1H020117 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
	1		一式			明第0031 表
管きょ工(小口径推進)						Y1H0201 (レベル2)
			一式			
取付管Br(一重ケーシング)推進工						Y1H020107 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
推進工 取付管推進工						VW0006K 0
	7		箇所			単第0-0227 表 040710
立坑内管布設工						Y1H020112 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
			一式			
硬質塩化ビニル管						Y1H02011202 (レベル4)
			m			

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0059

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm	1		箇所			TTV0128 0 040710
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	1		箇所			SG1D0089002 0 A=1, B=2, D=2, E=3, F=1, G=1 単第0-0231 表 040710
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	6		箇所			SG1D0089002 0 A=3, B=2, D=2, E=2, F=1, G=1 単第0-0105 表 040710
仮設備工(小口径)	1		一式			Y1H020113 (レベル3) A=時間外及び深夜作業 明第0032 表
発生土処理	1		一式			Y3999 (レベル3) 明第0033 表
ます工			一式			Y3999 (レベル3) A=時間外及び深夜作業
公共ます設置工	7		箇所			VW0010K 0 単第0-0235 表 040710
補助地盤改良工	1		一式			Y1H020117 (レベル3) A=時間外及び深夜作業 明第0034 表
立坑工	1		一式			Y1H0202 (レベル2) 明第0035 表

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0060

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール工						Y1H0102 (レベル2)
			一式			
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
			一式			
組立1号マンホール						Y1H01020202 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
			箇所			
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 0 A=4, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.841, S=1 単第0-0177 表 040710
	1		箇所			
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下						SG1D0053002 0 A=2, B=1, C=1, D=2
	1		箇所			単第0-0181 表 040710
組立マンホール材料費 1号 3.03～3.17 T-25						TSM0001A 0
	1		組			040710
マンホール調整コンクリート						VMC0001 0
	1		箇所			単第0-0182 表 040710
付帯工						Y1H0204 (レベル2)
舗装撤去工						Y1H020401 (レベル3)
			一式			

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0061

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					Y1H02040101 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	90	m			SPK21040302 0 A=1, B=2, E=1 単第0-0184 表 040710
舗装版破碎					Y1H02040102 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cmを超え40cm以下	64	m2			SPK21040301 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=1 単第0-0185 表 040710
舗装版破碎					Y1H02040102 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	11	m2			SPK21040301 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 単第0-0261 表 040710
殻運搬処理					Y1H02040105 (レベル4)
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)	12	m3			SPK21040138 0 A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 単第0-0038 表 040710
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0062

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト殻処分費 カネックス㈱						TTV0062 0
	27	t				040710
舗装復旧工			一式			Y1H020403 (レベル3)
不陸整正			m2			Y1H02040301 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
不陸整正 補足材料無し			m2			SPK21040224 0 A=1, E=1
	64	m2				単第0-0186 表 040710
上層路盤(車道・路肩部)			m2			Y1H02040304 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理・路盤材(各種) 平均幅員3.0m超			m2			SPK21040227 0 A=3, B=6, C=4, D=70, F=2, H=1
	64	m2				単第0-0187 表 040710
基層(車道・路肩部)			m2			Y1H02040306 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 50mm			m2			SPK21040232 0 A=4, B=50, C=13, E=1, G=1, H=2, I=1
	64	m2				単第0-0188 表 040710
表層(車道・路肩部)			m2			Y1H02040308 (レベル4) A=時間外及び深夜作業

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0063

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	64	m2				SPK21040234 0 A=4, B=50, C=25, D=5, E=1, G=1, H=2, I=1 単第0-0189 表 040710
舗装仮復旧工		一式				Y1H020404 (レベル3)
下層路盤(歩道部)		m2				Y1H02040403 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 RC-40	11	m2				SPK21040226 0 A=200, B=4, D=1 単第0-0190 表 040710
上層路盤(歩道部)		m2				Y1H02040405 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 2 2 0 mm 2層施工 M-30	11	m2				SPK21040228 0 A=220, B=2, D=1 単第0-0191 表 040710
表層(車道・路肩部)		m2				Y1H02040408 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	11	m2				SPK21040234 0 A=1, B=50, C=6, E=5, G=1, H=2, I=1 単第0-0192 表 040710
区画線工		一式				Y1H020405 (レベル3)

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0064

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線					Y1H02040501 (レベル4)
		m			
区画線設置(溶融式) 破線_15cm					SDT00001 0 A=2, B=1, C=5, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1
	10.4	m			単第0-0194 表 040710
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算					SDT00001 0 A=2, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1
	10.6	m			単第0-0196 表 040710
ペイント式区画線					Y1H02040502 (レベル4)
		m			
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm					SDT00003 0 A=2, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1
	14	m			単第0-0197 表 040710
仮設工					Y1H0205 (レベル2)
	1	一式			明第0038 表
直接工事費					
役務費					Z0003
基本電力料金					V1007Z 0
	2	月			単第0-0262 表 040710

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0065

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費							Z0004
	仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等) 運搬 運搬距離 10 km 製品長 12m以内						S1000007 0 A=10, B=1, C=1, D=1, E=4.3, F=1, H=1, J=1, L=1
		1		一式			単第0-0263 表 040710
現場環境改善費							Z0012
共通仮設費							
** 共通仮設費計 **							
** 純工事費 **							
現場管理費							
** 工事原価 **							
一般管理費率分							

本工事費（起債） 内訳書

頁0-0066

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
工事費						
工事費計						

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	309	m3			単第0-0001 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	282	m3			単第0-0003 表
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)					SG1E0003001 0 A=1, B=2, C=25, D=1
仮置→処分	12	m3			単第0-0005 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土投棄料					TT9001 0
	12	m 3			
小倉興産 埋戻土運搬					Y1H01010104 (レベル4)
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	325	m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0007 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 現場→仮置	309	m3			SPK21040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 仮置→現場	297	m3			SPK21040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0008 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レベル4)
		一式			
建込工(両側分)					SG1D0032001 0
	167	m			A=3 単第0-0011 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0
	167	m			A=3 単第0-0012 表
建込簡易土留賃料 φ 150					V0019Z 0
	1	一式			単第0-0203 表
起債 *** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント					Y1H01011001 (レベル4)
		日			
ウエルポイント設置 H=3.5m					V0002Z 0
	168	本			単第0-0014 表
ウエルポイント撤去 H=3.5m					V0003Z 0
	168	本			単第0-0015 表
ウエルポイントポンプ設置					V0004Z 0
	2	組			単第0-0016 表
ウエルポイントポンプ撤去					V0005Z 0
	2	組			単第0-0017 表
ウエルポイントポンプ運転管理					V0006Z 0
	14	日			単第0-0018 表
ウエルポイント工損料 H=3.5m					V0030Z 0
起債	1	一式			単第0-0204 表
ジェット装置損料					V0031Z 0
起債	1	一式			単第0-0205 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	93	m3			単第0-0001 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK21040001 0 A=1, B=5, F=7
	7.9	m3			単第0-0213 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	85	m3			単第0-0003 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK21040019 0 A=5, B=1, D=1
	6.9	m3			単第0-0214 表
発生土処理					Y1H01040103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)					SG1E0003001 0 A=1, B=2, C=25, D=1
	4.6	m3			単第0-0005 表
仮置→処分 投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土投棄料					TT9001 0
小倉興産	4.6	m 3			
埋戻土運搬					Y1H01040104 (レベル4)
		一式			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	106	m3			SPK21040007 0 A=1, B=1 単第0-0007 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 現場→仮置	101	m3			SPK21040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超) 仮置→現場	96	m3			SPK21040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0008 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レベル4)
		一式			
建込工(両側分)					SG1D0032001 0 A=2
	57.2	m			単第0-0034 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0 A=2
	57.2	m			単第0-0035 表
建込簡易土留賃料 取付管					V0022Z 0
	1	一式			単第0-0216 表
起債					
	1	式			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B					R0369 0
	50	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	2.7	m3			単第0-0056 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK21040007 0 A=1, B=1
	2.7	m3			単第0-0007 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)					SG1E0003001 0 A=1, B=2, C=25, D=1
	2.7	m3			単第0-0005 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土処分料 地山 米子市尾高地内 (有)小倉興産					TTV0060 0
	2.7	m 3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口(小口径)					Y1H02011301 (レベル4)
		箇所			
坑口工 φ 200					V0002 0
	10	箇所			単第0-0059 表
鏡切り					Y1H02011303 (レベル4)
		箇所			
鏡切り φ 200					V0003 0
	10	箇所			単第0-0063 表
推進設備等設置撤去					Y1H02011304 (レベル4)
		箇所			
推進設備据替工					V0004K 0
	1	箇所			単第0-0066 表
先導体据付工					V0005 0
	1	箇所			単第0-0067 表
先導体撤去工					V0006 0
	1	箇所			単第0-0068 表
通過立坑工					V0006A 0
	4	箇所			単第0-0070 表

工種明細書

[illegible]

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排泥ポンプ据付撤去工					V0009 0
	1	台			単第0-0074 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入						Y1H02011701 (レベル4)
			一式			
薬液注入工 no.1下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 141, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 341, H=2, I=1 単第0-0217 表
	5		本			
薬液注入工 no.5上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 145, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 345, H=2, I=1 単第0-0218 表
	5		本			
薬液注入工 no.5下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 145, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 345, H=2, I=1 単第0-0219 表
	5		本			
薬液注入工 no.6上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 173, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 373, H=2, I=1 単第0-0220 表
	5		本			
薬液注入工 no.6下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 173, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 373, H=2, I=1 単第0-0221 表
	5		本			
薬液注入工 no.7上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 207, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 407, H=2, I=1 単第0-0222 表
	5		本			
薬液注入工 no.7下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 207, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 407, H=2, I=1 単第0-0223 表
	5		本			
薬液注入工 no.8上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 209, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 409, H=2, I=1 単第0-0224 表
	5		本			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入工 no. 8下流側					SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 209, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 409, H=2, I=1
	5	本			単第0-0225 表
薬液注入工 no. 3上流側					SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 224, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 424, H=2, I=1
	5	本			単第0-0226 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工 φ 250 取付管推進					VW0007A 0
	1	箇所			単第0-0232 表
坑口工 φ 300 取付管推進					VW0007B 0
	6	箇所			単第0-0106 表
推進機器据付撤去工					VW0003B 0
	7	箇所			単第0-0107 表
鏡切り φ 250					VW0008A 0
	1	箇所			単第0-0233 表
鏡切り φ 300					VW0008B 0
	6	箇所			単第0-0108 表
坑外ずり出し工					VW0003D 0
	2.9	m 3			単第0-0110 表
先頭カッター取付け φ 2 5 0					VW0009A 0
	1	箇所			単第0-0234 表
先頭カッター取付け φ 3 0 0					VW0009B 0
	6	箇所			単第0-0111 表
注入設備工 (中込)					VW0003G 0
	7	箇所			単第0-0113 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当たり ***					
		1	式			
A=1	時間外及び深夜作業		B=8			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	2.9	m3			単第0-0056 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK21040007 0 A=1, B=1
	2.9	m3			単第0-0007 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)					SG1E0003001 0 A=1, B=2, C=25, D=1
	2.9	m3			単第0-0005 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土処分料 地山 米子市尾高地内 (有)小倉興産					TTV0060 0
	2.9	m 3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入						Y1H02011701 (レベル4)
			一式			
薬液注入工 取付管 1 no. 1 下流側	5		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 973, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 073, H=2, I=1 単第0-0237 表
薬液注入工 取付管 1 no. 1 上流側	3		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 55, D=0, E=0. 936, F=3, G=2. 25, H=2, I=1 単第0-0238 表
薬液注入工 取付管 2 no. 5 下流側	5		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 951, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 051, H=2, I=1 単第0-0239 表
薬液注入工 取付管 2 no. 5 上流側	3		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 55, D=0, E=0. 936, F=3, G=2. 25, H=2, I=1 単第0-0240 表
薬液注入工 取付管 3 no. 6 下流側	5		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 049, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 149, H=2, I=1 単第0-0241 表
薬液注入工 取付管 3 no. 6 上流側	3		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 65, D=0, E=0. 936, F=3, G=2. 35, H=2, I=1 単第0-0242 表
薬液注入工 取付管 4 no. 6 下流側	5		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 049, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 149, H=2, I=1 単第0-0243 表
薬液注入工 取付 4 no. 6 上流側	3		本			SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 65, D=0, E=0. 936, F=3, G=2. 35, H=2, I=1 単第0-0244 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入工 取付管 5 no. 7 下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 167, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 267, H=2, I=1 单第0-0245 表
	5		本			
薬液注入工 取付管 5 no. 7 上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 75, D=0, E=0. 936, F=3, G=2. 45, H=2, I=1 单第0-0246 表
	3		本			
薬液注入工 取付管 6 no. 7 下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 067, D=0, E=4. 122, F=5, G=1. 267, H=2, I=1 单第0-0247 表
	5		本			
薬液注入工 取付管 6 no. 7 上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 65, D=0, E=0. 936, F=3, G=2. 35, H=2, I=1 单第0-0248 表
	3		本			
薬液注入工 取付管 7 no. 8 下流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 105, D=0, E=4. 454, F=5, G=1. 205, H=2, I=1 单第0-0249 表
	5		本			
薬液注入工 取付 7 no. 8 上流側						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 8, D=0, E=0. 936, F=3, G=2. 50, H=2, I=1 单第0-0250 表
	3		本			
*** 単位当たり ***						
	1		式			
A=1 時間外及び深夜作業			B=8			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工					Y1H020201 (レベル3)
	1	一式			明第0036 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工					Y1H020204 (レベル3)
	1	一式			明第0037 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻					Y1H02020102 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	27	m3			単第0-0128 表
発生土処理					Y1H02020103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	17	m3			単第0-0056 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK21040007 0 A=1, B=1
	17	m3			単第0-0007 表
発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)					SG1E0003001 0 A=1, B=2, C=25, D=1
	17	m3			単第0-0005 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
米子市尾高地内 (有)小倉興産	17	m 3			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ケーシング圧入掘削					Y1H02020401 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		m			
鋼製ケーシング圧入掘削 no.1 φ1500	1	箇所			VK0001AK 0 単第0-0251 表
鋼製ケーシング圧入掘削 no.5 φ1500	1	箇所			VK0001C 0 単第0-0253 表
鋼製ケーシング圧入掘削 no.6 φ1800	1	箇所			VK0002D 0 単第0-0255 表
鋼製ケーシング圧入掘削 no.7 φ1800	1	箇所			VK0001D 0 単第0-0257 表
鋼製ケーシング圧入掘削 no.8 φ1500	1	箇所			VK0001B3 0 単第0-0259 表
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊 片道運搬距離9.0km以下(5.0km超) L=7.0km	2	回			SPK21040409 0 A=2, B=3, C=8 単第0-0162 表
スクラップ 鉄くず へビー H1	3.645	t			TTU0052 0
底盤コンクリート					Y1H02020402 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底盤コンクリート打設工					SG1D0603001 0 A=2, B=4, C=1
	10.4	m3			単第0-0163 表
圧入掘削設備					Y1H02020403 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
機械設置撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0604001 0 A=1, B=1, C=3, D=3.3
	3	回			単第0-0164 表
機械設置撤去工 呼び径 1,800mm					SG1D0604001 0 A=2, B=1, C=3, D=3.3
	2	回			単第0-0165 表
鋼製ケーシング存置					Y1H02020404 (レベル4)
		m			
鋼製ケーシング 1500 積算資料 2022年6月 P457					T0011A 0
	11.2	m			
鋼製ケーシング 1800 積算資料 2022年6月 P457					T0011B 0
	7.4	m			
刃先製作取付費 1500 積算資料 2022年6月 P457					T0011D 0
	3	個			
刃先製作取付費 1800 積算資料 2022年6月 P457					T0011E 0
	2	個			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ケーシング損料					Y1H02020405 (レベル4)
		一式			
仮設ケーシング 1500					K0011A 0
基礎価格表286 損料率参考資料836	3	回			
仮設ケーシング 1800					K0011B 0
基礎価格表286 損料率参考資料836	2	回			
立坑排水					Y1H02020406 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
うわ水排水工					SG1D0607001 0
	5	箇所			単第0-0167 表
排水運搬処理					Y1H02020407 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
スライム処理工					SG1D0608001 0
	5	箇所			単第0-0168 表
泥水処分工					Y4999 (レベル4)
		一式			
泥水処分工 DIDなし 運搬距離L=3.0km					V0012 0
	4.1	m 3			単第0-0169 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
汚泥処分費					TTV0061 0
有大成商事	4.51	t			
円形覆工板					Y1H02020408 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
		箇所			
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm					SG1D0609001 0 A=1
	3	箇所			単第0-0171 表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0609002 0 A=1
	3	箇所			単第0-0172 表
円形覆工板設置工 呼び径 1,800mm					SG1D0609001 0 A=2
	2	箇所			単第0-0173 表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,800mm					SG1D0609002 0 A=2
	2	箇所			単第0-0174 表
円形覆工板賃料 1500 3カ月以内					K0011G 0
積算資料 基礎価格表252	2	枚・月			
円形覆工板賃料 1500 1カ月以内					K0011F 0
積算資料 基礎価格表252	2	枚・月			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板賃料					K0011K 0
1800					
3 カ月以内					
積算資料 基礎価格表252	5	枚・月			
円形覆工板整備料					K0011J 0
1500					
積算資料 基礎価格表252	3	枚			
円形覆工板整備料					K0011I 0
1800					
積算資料 基礎価格表252	2	枚			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					Y3999 (レベル3)
					A=時間外及び深夜作業
	1	一式			明第0039 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A					R0368 0
	84	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			
A=1 時間外及び深夜作業		B=8			

施工单 価 表

SG1D0001002

機械掘削工(バックホウ)

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0-0002 表

1 時間 当り

機-01_バックホウ運転
113 標準型 排2

SM0102020

山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.30	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 T = 690 (③欄) / 110 (④欄) = 6.3 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 6.3 = 0.16 燃料消費量 (時間当り) = 41.000 (kW) × 0.153 (燃料消費率) = 6.300 (L/時間)					

施工単価表

SG1D0002003

機械投入埋戻工(バックホウ)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			SM0102020 単第0-0002 表
タンパ締固め	100	m3			SPK21040020 単第0-0004 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ賃料 質量60～80kg	1.37%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.38%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

発生土運搬工(10t積級, 機械積込み)

SG1E0003001

施 工 単 価 表

単第0-0005 表

頁0-0099

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 10t積級	4.70	日			SM2203010 単第0-0006 表
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.8m3 C=25 17.5以下			B=2 [有]DID区間 D=1 路面状況:良好		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	62.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	1.29	供用日			MTPC00018
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10 t 良好	1.29	供用日			K1028
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロードディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=5 10t積級 D=62 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	43.20%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
特殊運転手	38.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	17.90%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比：25.95%

SPK21040002

DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)

現場→仮置

単第0-0008 表

1

標準単価：

頁0-0102

9m3 当り

労務構成比：61.91%

材料構成比：12.14%

市場単価構成比：0.00%

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	61.91%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	12.14%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=2 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	1	m			TSG00057 土木コスト情報 2022年7月 P247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		
設計単価 = 2,940*(1+0/100)*1.0*1.0 = 2,940(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設標識シート 150mm×50m シングル	2	巻			TT0050 建設物価 2022年7月 P629
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.23	人			RTPC00009
特殊作業員	0.23	人			RTPC00001
普通作業員	0.47	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.3	時間			SM0102020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 掘削深 2.5m以下					

引抜工(両側分)

SG1D0032002

施 工 単 価 表

単第0-0012 表

頁0-0106

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
特殊作業員	0.14	人			RTPC00001
普通作業員	0.27	人			RTPC00002
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊	0.14	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 掘削深 2.5m以下					

建込簡易土留賃料
φ150

V0001Z

施 工 単 価 表

頁0-0107
単第0-0013 表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建込簡易土留賃料 H=2.5m以下 2.1*30*2*1	126	m ² ・日			TT0002 建設物価 2022年7月 P819
建込簡易土留整備費 H=2.5m以下 2.1*30*2	126	m ²			TT0003 建設物価 2022年7月 P819
*** 単位当たり ***	1	一式			

ウェルポイント設置
H=3.5m

V0002Z

施 工 単 価 表

単第0-0014 表

頁0-0108

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.73	人			RTPC00009 1
特殊作業員	4.76	人			RTPC00001 1
普通作業員	4.83	人			RTPC00002 1
諸雑費	34	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

ウェルポイント撤去
H=3.5m

V0003Z

施 工 単 価 表

単第0-0015 表

頁0-0109

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.94	人			RTPC00009 1
特殊作業員	2.76	人			RTPC00001 1
普通作業員	4.05	人			RTPC00002 1
諸雑費	37	%			#01
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.60	人			RTPC00002 1
諸雑費	36	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

ウェルポイントポンプ撤去

V0005Z

施 工 単 価 表

単第0-0017 表

頁0-0111

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.05	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.30	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.40	人			RTPC00002 1
諸雑費	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	組			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.35	人			RTPC00001 1
諸雑費	38	%			#01
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

ウェルポイント工損料
H=3.5m

V0007Z

単第0-0019 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイントポンプ損料	1	日			V0011Z 単第0-0020 表
ウェルポイントポンプ損料	1	現場			V0012Z 単第0-0021 表
ウェルポイント損料 H=3.5m 30本/30m	1	日			V0013Z 単第0-0022 表
ウェルポイント損料 H=3.5m 30本/30m	1	現場			V0014Z 単第0-0023 表
ヘッダーライン損料 φ 150	1	日			V0015Z 単第0-0024 表
ヘッダーライン損料 φ 150	1	現場			V0016Z 単第0-0025 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 单 价 表

V0011Z

ウェルポイントポンプ損料

[illegible]

ウェルポイントポンプ損料

V0012Z

施 工 単 価 表

単第0-0021 表

頁0-0115

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラントポンプ損料 φ 150×18.5kW	1	組・現場			TT0017
*** 単位当たり ***	1	現場			

ウェルポイント損料
H=3.5m

V0013Z

施 工 単 価 表

単第0-0022 表

頁0-0116

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント損料 φ 50×0.7m	30	本・供用月			TT0020
ライザーパイプ損料 L=1.0m	30	本・供用月			TT0021
ライザーパイプ損料 L=1.8m	30	本・供用月			TT0042
スイングジョイント φ 40	30	組・供用月			TT0023
計/30日		日			+00
*** 単位当たり ***	1	日			

ウェルポイント損料
H=3.5m

V0014Z

施 工 単 価 表

単第0-0023 表

頁0-0117

30本/30m

1

現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイント損料 φ 50×0.7m	30	本・現場			TT0024
ライザーパイプ損料 L=1.0m	30	本・現場			TT0025
ライザーパイプ損料 L=1.8m	30	本・現場			TT0043
スイングジョイント φ 40	30	組・現場			TT0027
*** 単位当たり ***	1	現場			

ヘッダーライン損料
φ150

V0015Z

施 工 単 価 表

単第0-0024 表

頁0-0118

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヘッダーパイプ損料 φ150×1m	30	m・供用月			TT0028
ヘッダーカップリング φ150	1	個・供用月			TT0029
ヘッダーチーズ φ150	1	個・供用月			TT0030
ヘッダーキャップ φ150	2	個・供用月			TT0031
計/30日		日			+00
*** 単位当たり ***	1	日			

ヘッダーライン損料
φ150

V0016Z

施 工 単 価 表

単第0-0025 表

頁0-0119

1

現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヘッダーパイプ損料 φ150×1m	30	m・現場			TT0032
ヘッダーカップリング φ150	1	個・現場			TT0033
ヘッダーチーズ φ150	1	個・現場			TT0034
ヘッダーキャップ φ150	2	個・現場			TT0035
*** 単位当たり ***	1	現場			

ジェット装置損料

V0008Z

施 工 単 価 表

単第0-0026 表

頁0-0120

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジェット装置損料	0.80	日			V0009Z 単第0-0027 表
ジェット装置損料	1	現場			V0010Z 単第0-0028 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ノッチタンク損料	1	組・供用月			TT0016
ジェットポンプ損料 φ 80×15kW	1	組・供用月			TT0004
サクションホース損料 φ 80×4. 5m	1	組・供用月			TT0005
ジェットホース損料 φ 50×20m	1	組・供用月			TT0006
フートバルブ損料 φ 80	1	組・供用月			TT0007
ストップバルブ損料 φ 50	1	組・供用月			TT0008
計/30日		日			+00
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ノッチタンク損料	1	組・現場			TT0019
ジェットポンプ損料 φ80×15kW	1	組・現場			TT0009
サクションホース損料 φ80×4.5m	1	組・現場			TT0010
ジェットホース損料 φ50×20m	1	組・現場			TT0011
フートバルブ損料 φ80	1	組・現場			TT0012
ストップバルブ損料 φ50	1	組・現場			TT0013
*** 単位当たり ***	1	現場			

内副管取付工

SG1D0051002

施 工 単 価 表

単第0-0029 表

頁0-0123

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.17	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 段差 1.0m未満			B=2 材料別途		

内副管材料

V0017Z

施 工 単 価 表

単第0-0030 表

頁0-0124

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管用マンホール継手 副管径 φ100	1	個			TT0037
固定金具 φ100用	2	個			TT0038
硬質塩化ビニル管 φ100 L=4m	1	本			TT0039 建設物価 2022年7月 P689
大曲エルボ φ100	1	個			TT0040 建設物価 2022年7月 P696
*** 単位当たり ***	1	一式			

ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm

SG1D0088004

施 工 単 価 表

単第0-0031 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	1	箇所			TSG00003 土木コスト情報 2022年7月 P282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ます径 200mm C=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 15,000*(1+0/100)*1.00*1.00 = 15,000(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

SG1D0089002

単第0-0032 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工
管径 1 5 0 mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 1 5 0	1	箇所			TSG00013 土木コスト情報 2022年7月 P282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 1 5 0 mm C=1 - E=1 - G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 16,900*(1+0/100)*1.00*1.00*1.00*1.00 = 16,900(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

取付管

100

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.56	人			RTPC00002
埋設標識シート 150mm×50m シングル	7.8	巻			TT0050 建設物価 2022年7月 P629
*** 合計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009
特殊作業員	0.20	人			RTPC00001
普通作業員	0.40	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.1	時間			SM0102020 単第0-0002 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

引抜工(両側分)

SG1D0032002

施 工 単 価 表

単第0-0035 表

頁0-0129

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009
特殊作業員	0.12	人			RTPC00001
普通作業員	0.23	人			RTPC00002
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊	0.12	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

施 工 単 価 表

単第0-0036 表

1

m 当り

舗装版切断

SPK21040302

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

機械構成比： 6.24%

労務構成比：

54.57%

材料構成比：

39.19%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(56cm)	36.35%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	23.83%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0. 4 5 m 3	9.61%		バックホウ 〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
特殊運転手	26.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要, 15cm超)又(騒対要) D=33 運搬距離7.5km以下(6.0km超)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	12.66%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.81%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
タイヤローラ 8～20t	3.20%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.11%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.87%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格 A=1 補足材料無し	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区) E=1 -(全ての費用)	単価(東京地区)	備 考

施 工 単 価 表

単第0-0040 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

機械構成比： 1.58% 労務構成比： 10.02% 材料構成比： 88.40% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.02%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
ロードローラ[マカダム] 質量10	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 8～20t	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度 (13)	80.30%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0138

下層路盤(歩道部)

SPK21040226

単第0-0041 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 6.11% 労務構成比： 70.83% 材料構成比： 23.06% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

頁0-0140

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0-0042 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.51% 労務構成比： 44.36% 材料構成比： 55.13% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.32%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.17%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度 (1 3)	54.94%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.14%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=30 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	

区画線設置(熔融式)

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0043 表

頁0-0142

矢印・記号・文字_15cm換算

「止まれ」

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	115.500	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

施工単価表

「止まれ」

単第0-0043 表

頁0-0143

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
碍子類 25kW以下	1	一式			V1004Z 単第0-0045 表
電線類 25kW以下	1	一式			V1002Z 単第0-0046 表
器具類 25kW以下	1	一式			V1003Z 単第0-0047 表
亜鉛メッキ鋼撚線 2種 A級 22sq 全損	1.2	kg			TT1001 建設物価 2022年7月 P59
巻付グリップ 22sq 全損	4	個			TT1002 建設物価 2022年7月 P636
エントランスキャップ VE42 全損	1	個			TT1003 建設物価 2022年7月 P576
プリカチューブ 50mm 金属製可とう電線管 全損	1	m			TT1004 建設物価 2022年7月 P574
ステンレスベルト SFBT-10 全損	4	m			TT1005 建設物価 2022年7月 P633
ステンレスベルト(締付金具) 全損	5	個			TT1006 建設物価 2022年7月 P633
電線管 VE42 4m／本 全損	1	本			TT1007 建設物価 2022年7月 P570
電線管 VE16 4m／本 全損	0.5	本			TT1008 建設物価 2022年7月 P570
接地棒 10φ-1000 全損	2	本			TT1009 建設物価 2022年7月 P646

低圧受電設備
25kW以下

V1001Z

施 工 単 価 表

単第0-0044 表

頁0-0145

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地棒リード端子 10φ用 全損	2	個			TT1010
普通作業員	3.0	人			建設物価 2022年7月 P646 RTPC00002
電工	6.0	人			R0090
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

碍子類
25kW以下

V1004Z

施 工 単 価 表

単第0-0045 表

頁0-0146

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート柱 7m-19cm 損料率10%	1	本			TT1019 建設物価 2022年7月 P628
低圧ピン碍子 中 損料率10%	3	個			TT1020 建設物価 2022年7月 P645
腕金 1.2m 損料率10%	1	本			TT1021 建設物価 2022年7月 P637
アームタイ 2.3-25-945 損料率10%	1	本			TT1022 建設物価 2022年7月 P637
装柱金具 Uボルト13-220 損料率10%	1	個			TT1023 建設物価 2022年7月 P637
足場ボルト CP用 損料率10%	8	本			TT1024 建設物価 2022年7月 P637
根かせ コンクリートA型 損料率10%	1	個			TT1025 建設物価 2022年7月 P629
玉碍子 100×100 損料率10%	1	個			TT1026 建設物価 2022年7月 P645
損料率10%		式			+00 碍子類
*** 単位当たり ***	1	一式			

電線類
25kW以下

V1002Z

施 工 単 価 表

単第0-0046 表

頁0-0147

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線 VVR38sq-3c 損料率10%	4	m			TT1011 建設物価 2022年7月 P540
電線 IV5.5 損料率10%	3	m			TT1012 建設物価 2022年7月 P539
損料率10%		式			+00
*** 単位当たり ***	1	一式			

器具類
25kW以下

V1003Z

施 工 単 価 表

単第0-0047 表

頁0-0148

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ボックス 屋外用500×400×200 損料率10%	1	個			TT1013 建設物価 2022年7月 P601
漏電遮断器 600V 3P 50AF 損料率10%	2	個			TT1014 建設物価 2022年7月 P598
漏電遮断器 600V 3P 30AF 損料率10%	1	個			TT1015 建設物価 2022年7月 P598
低圧ブレーカ 600V 3P 225AF 損料率10%	1	個			TT1016 建設物価 2022年7月 P598
進相コンデンサ 200V 200 μ F 損料率10%	1	個			TT1017 建設物価 2022年7月 P595
進相コンデンサ 200V 150 μ F 損料率10%	2	個			TT1018 建設物価 2022年7月 P595
損料率10%		式			+00
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	100	m			V1006Z 単第0-0049 表
電工	4.95	人			R0090
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ケーブル

V1006Z

施 工 単 価 表

単第0-0049 表

頁0-0150

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル 2PNCT 8Sq-3C 損料率10%	100	m			TT1027
損料率10%		m			建設物価 2022年7月 P547 +00
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進工法用硬質塩化ビニル管(φ200) SUSカラー付直管 標準管・先頭管	80	本			T0001A 建設物価 2022年7月 P299
推進工法用硬質塩化ビニル管(φ200) SUSカラー付直管 最終管	1	本			T0001B 建設物価 2022年7月 P299
推進工	79.65	m			V0001A 単第0-0051 表
ケーシング類撤去工	79.65	m			V0001B 単第0-0055 表
計/190.6m		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			

推進工

V0001A

施 工 単 価 表

単第0-0051 表

頁0-0152

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	2	人			RTPC00001 1
普通作業員	2	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表
掘進機等損料	1	日			K0001A
推進工機械器具類損料 2	1	日			V0001A1 単第0-0053 表
推進工機械器具類損料 3	1	日			V0001A2 単第0-0054 表
諸雑費	20	%			#01 1
計/日進量		m			+00 10.4m/日
滑材 スムーズエース	15	L			T0001A1A 建設物価 2022年7月 P378
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

単第0-0052 表

S9057

1 日 当り

クレーン付トラック運転
ベーストラック4t級・2.9t吊

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	33.00	L			TTPC00013
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t	1.20	供用日			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 ベーストラック4t級・2.9t吊 C=1 運転労務数量 (人/日) E=0 労務単価の夜間等割増率			B=33 軽油消費量 (L/日) D=1.2 機械損料数量 (供用日/日)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進器具類損料(固定部)	1	推m			K0001B
推進器具類損料(変動部)	63.53	推m・m			K0001C
計×日進量		日			+00 10.4m/日
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送泥ポンプ	1	日			K0001D
排泥ポンプ	1	日			K0001E
立坑バイパス装置	1	日			K0001F
排泥流量計	1	日			K0001G
ユニット型泥水処理装置	1	日			K0001H
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	2	人			RTPC00001
普通作業員	2	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表
計/日当り撤去量		m			+00 33.3m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0-0056 表

頁0-0157

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.25	日			SM2203010 単第0-0057 表
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.28m3 C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好			B=1 4t積級 D=1 0.5以下		

施 工 単 価 表

単第0-0057 表

SM2203010

1 日 当り

ダンプトラック運転
011_オンロード ディーゼル

4t積級

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	34.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.29	供用日			K1019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=34 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 2 0 0 mm	1	m			TSG00059 土木コスト情報 2022年7月 P247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 呼び径 200mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=2 夜間作業		
設計単価 = 3,530*(1+0/100)*1.0*1.2 = 4,236(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

坑口工
φ200

V0002

施 工 単 価 表

単第0-0059 表

頁0-0160

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.18	人			RTPC00009
溶接工	0.18	人			RTPC00019
普通作業員	0.18	人			RTPC00002
止水器(φ200)	1	組			T0002A
鋼材溶接工	1.9	m			推進工事用機械器具等損料参考資料516 SG1E0098001 単第0-0060 表
鋼材切断工	3.8	m			SG1E0098002 単第0-0061 表
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.18	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力料	2.7	kwh			F0000000001
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211 (E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 【F】 電力料(kWh)					

施 工 単 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.007	人			RTPC00009
溶接工	0.053	人			RTPC00019
普通作業員	0.020	人			RTPC00002
酸素ガス ボンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ボンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			

既設マンホール坑口工
φ200

V0002A

施 工 単 価 表

単第0-0062 表
1
箇所 当り
頁0-0163

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水器(φ200) 既設人孔用	1	組			T0002B 推進工事用機械器具等損料参考資料516
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
はつり工	0.3	人			R0002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡切り工 φ 200	1. 2	m			V0003A 単第0-0064 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.017	人			RTPC00009 1
溶接工	0.034	人			RTPC00019 1
普通作業員	0.017	人			RTPC00002 1
諸雑費	10	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.7	人			RTPC00009
特殊作業員	3.6	人			RTPC00001
普通作業員	5.4	人			RTPC00002
電工	0.9	人			R0090
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	2.7	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.7	人			RTPC00009
特殊作業員	3.6	人			RTPC00001
普通作業員	5.4	人			RTPC00002
電工	0.9	人			R0090
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	2.7	日			S9057 単第0-0052 表
計/2		箇所			+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001
普通作業員	1.8	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.9	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.45	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

先導体撤去工
人孔回収

V00006A

施 工 単 価 表

単第0-0069 表

頁0-0170

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001
普通作業員	1.8	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.9	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.9	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.45	日			S9057 単第0-0052 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	0.45	日			S9469 単第0-0071 表
掘進機等損料	0.9	日			K0001A
諸雑費	20	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	箇所			

機-16_発動発電機運転
ディーゼル45kVA

S9469
排出ガス対策型1次基準

施 工 単 価 表

単第0-0071 表
1 日 当り
頁0-0172

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	48.80	L			TTPC00013
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.00	供用日			KTPC00032
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 ディーゼル45kVA C=1 機械賃料数量(供用日/日)			B=48.8 燃料消費量(L/日) D=2 排出ガス対策型1次基準		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	3.6	人			RTPC00022
普通作業員	3.6	人			RTPC00002
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

送泥ポンプ据付撤去工

V0008

施 工 単 価 表

単第0-0073 表

頁0-0174

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
配管工	0.45	人			RTPC00022
電工	0.45	人			R0090
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.27	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	台			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
配管工	0.45	人			RTPC00022
電工	0.45	人			R0090
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.27	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	台			

泥水处理装置据付撤去工

V0010

施 工 単 価 表

単第0-0075 表

頁0-0176

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
とび工	0.9	人			RTPC00004
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001
普通作業員	1.8	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.9	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
初期作泥材	6	m 3			V0011A 単第0-0077 表
粘土	1.9	t			T0010A
水	1.9	t			T0010D
*** 単位当たり ***	1	一式			

初期作泥材

V0011A

施 工 単 価 表

単第0-0077 表

頁0-0178

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
粘土	0.3	t			T0010A
ベントナイト	0.05	t			T0010B
CMC 泥水調整剤	1	k g			建設物価 2022年7月 P377 T0010C
水	0.9	t			建設物価 2022年7月 P378 T0010D
*** 単位当たり ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車 3.1～3.5 t	2.2	日			V0012A 単第0-0079 表
*** 合計 ***	10	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	48	L			TTPC00013
汚泥吸排車 トラック架装型 積載質量3.1～3.5t吸入管径φ75mm	6.7	時間			M1148
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	日			

薬液注入工
no. 3下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0080 表

頁0-0181

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.112	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.336	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.224	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.224	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.224	日			M5370 9
削孔消耗材料費	4.373	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.373 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.444 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.3下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0080 表

頁0-0182

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.373+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.444)))*2 =8.9411(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.9411*1=0.112(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.9411*3=0.336(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.9411*2=0.224(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.9411*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.9411*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

削孔消耗材料費

SG1L0039017

施 工 単 価 表

単第0-0081 表

頁0-0183

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.03	m			K1910 積算資料 2022年6月 P309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.04	個			K1911 積算資料 2022年6月 P309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.003	個			K1912 積算資料 2022年6月 P309 6
その他雑品	23	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土			B=1 単相		

注入消耗材料費

SG1L0039018 施 工 単 価 表

頁0-0184
単第0-0082 表
1 kL 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.02	個			K1912 積算資料 2022年6月 P309 6
消耗材料費（注入ホース類） φ 1 2 mm 5 0 m×2	0.005	組			K1915 積算資料 2022年6月 P309 6
消耗材料費（サクシヨンホース） φ 3 8 mm L = 3 m×2	0.003	組			K1917 積算資料 2022年6月 P309 6
その他雑品	42	%			#06
*** 単位当たり ***	1	kL			
A=1 単相					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.112	人			RTPC00009
特殊作業員	0.336	人			RTPC00001
普通作業員	0.224	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.224	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.224	日			M5370
削孔消耗材料費	4.338	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.338 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.538 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.9上流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0083 表 1 本 当り
頁0-0186

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.338+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.538)))*2 =8.9397(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.9397*1=0.112(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.9397*3=0.336(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.9397*2=0.224(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.9397*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.9397*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.112	人			RTPC00009
特殊作業員	0.336	人			RTPC00001
普通作業員	0.224	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.224	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.224	日			M5370
削孔消耗材料費	4.338	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.338 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.538 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.9下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0084 表

頁0-0188

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.338+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.538)))*2 =8.9397(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/8.9397*1=0.112(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/8.9397*3=0.336(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/8.9397*2=0.224(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.9397*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.9397*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工
no. 4上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0085 表

頁0-0189

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.112	人			RTPC00009
特殊作業員	0.335	人			RTPC00001
普通作業員	0.223	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.223	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.223	日			M5370
削孔消耗材料費	4.323	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.323 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.523 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
no. 4上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0085 表

頁0-0190

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.323+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.523)))*2 =8.9508(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.9508*1=0.112(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.9508*3=0.335(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.9508*2=0.223(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.9508*2=0.223(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.9508*2=0.223(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 4下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0086 表

頁0-0191

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.112	人			RTPC00009
特殊作業員	0.337	人			RTPC00001
普通作業員	0.224	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.224	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.224	日			M5370
削孔消耗材料費	4.373	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.373 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.573 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no. 4下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0086 表

頁0-0192

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.373+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.573)))*2 =8.9139(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.9139*1=0.112(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.9139*3=0.337(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.9139*2=0.224(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.9139*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.9139*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 10上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0087 表

頁0-0193

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.113	人			RTPC00009
特殊作業員	0.338	人			RTPC00001
普通作業員	0.225	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.225	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.225	日			M5370
削孔消耗材料費	4.415	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.415 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.615 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no. 10上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0087 表

頁0-0194

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.415+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.615)))*2 =8.8831(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/8.8831*1=0.113(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/8.8831*3=0.338(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/8.8831*2=0.225(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.8831*2=0.225(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.8831*2=0.225(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工
no. 10下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0088 表

頁0-0195

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.113	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.338	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.225	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.225	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.225	日			M5370 9
削孔消耗材料費	4.415	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.415 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.615 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
no. 10下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0088 表

頁0-0196

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.415+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.615)))*2 =8.8831(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/8.8831*1=0.113(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/8.8831*3=0.338(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/8.8831*2=0.225(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.8831*2=0.225(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.8831*2=0.225(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工
既設上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0089 表

頁0-0197

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.113	人			RTPC00009
特殊作業員	0.338	人			RTPC00001
普通作業員	0.226	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.226	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.226	日			M5370
削孔消耗材料費	4.442	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.442 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.642 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
既設上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0089 表

頁0-0198

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.442+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.642)))*2 =8.8634(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.8634*1=0.113(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.8634*3=0.338(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.8634*2=0.226(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.8634*2=0.226(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.8634*2=0.226(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.114	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.343	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.228	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.228	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.228	日			M5370 9
削孔消耗材料費	4.061	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.061 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.261 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.2下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0090 表

頁0-0200

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.061+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.261)))*2 =8.7585(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.7585*1=0.114(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.7585*3=0.343(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.7585*2=0.228(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.7585*2=0.228(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.7585*2=0.228(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 3上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0091 表

頁0-0201

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.116	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.347	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.231	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.231	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.231	日			M5370 9
削孔消耗材料費	4.224	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.224 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.424 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.3上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0091 表

頁0-0202

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.224+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.424)))*2 =8.6442(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.6442*1=0.116(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.6442*3=0.347(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.6442*2=0.231(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.6442*2=0.231(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.6442*2=0.231(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

注入設備据付・解体工(車上)

SG1D0039004

施 工 単 価 表

単第0-0092 表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.0	人			RTPC00009
特殊作業員	2.6	人			RTPC00001
普通作業員	3.7	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	14.5	時間			SM0103020 単第0-0093 表
トラック 普通型 4～4.5t積	2.800	日			MTPC00067 2*1.4 供用日の割増率 α
諸雑費	1	一式			#92
トラック損料(注入時)	29.251	日			SG1E0039001 単第0-0094 表
*** 単位当たり ***	1	現場			
A=141.594 総注入量(kL) C=9 1日当り施工本数(本)			B=0.753 1本当り注入量(kL/本) D=1.4 供用日の割増率 α		
トラック損料(注入時)の日数=総注入量V/(1本当り注入量Qs*1日当り施工本数)* α =141.594/(0.753*9)*1.4					
=29.251 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施 工 単 価 表

トラック運転
021_クレーン装置付

SM0103020

単第0-0093 表

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 T = 760 (③欄) / 130 (④欄) = 5.8 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 5.8 = 0.17 燃料消費量 (時間当り) = 132.000 (kW) × 0.043 (燃料消費率) = 5.700 (L/時間)					

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 取付管推進工	1	一式			VW0005 単第0-0096 表
管推進工 φ 300 L=0. 6m	6. 4	m			VW0006B 単第0-0097 表
管推進工 φ 300 L=1. 0m	6. 65	m			VW0006C1 単第0-0098 表
管推進工 φ 300 L=0. 8m	12. 9	m			VW0006D 単第0-0099 表
取込み制御装置 φ 300	5. 6	日			KW0004B
管内ずり出し工	25. 95	m			VW0002B 単第0-0100 表
掘進機等	5. 6	日			KW0004C
推進管溶接工	32	箇所			VW0002C 単第0-0101 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	5. 6	日			S9469 単第0-0102 表
塩ビ管挿入工	25. 95	m			VW0004A 単第0-0103 表
中込注入工	1. 349	m 3			VW0004B 単第0-0104 表
*** 合計 ***	4	箇所			

推進工
取付管推進工

VW0006

施 工 単 価 表

単第0-0095 表

頁0-0207

4

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	箇所			

材料費
取付管推進工

VW0005

施 工 単 価 表

単第0-0096 表

頁0-0208

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 φ 3 0 0 L=0. 6m	11	本			TW0004C
鋼管 φ 3 0 0 L=1. 0m	7	本			TW0004C1
鋼管 φ 3 0 0 L=0. 8m	18	本			TW0004B
先頭カッター φ 3 0 0 全損	4	個			TW0004D
塩ビ管 φ 1 5 0 L=1. 33m	15	本			TW0004G
塩ビ管 φ 1 5 0 L=1. 00m	7	本			TW0004H
W T B φ 150	19	個			TW0004J
スパーサー φ 150	19	個			建設物価 2022年7月 P297 TW0004K
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表
計/日進量		m			+00 3.8m/ 日
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表
計/日進量		m			+00 5.4m/ 日
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2. 9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表
計/日進量		m			+00 4. 7m/ 日
*** 単位当たり ***	1	m			

管内ずり出し工

VW0002B

施 工 単 価 表

単第0-0100 表

頁0-0212

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
高圧洗浄機	1	日			KW0002B
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表
諸雑費	5	%			#01 1
計/日当り管内ずり出し量		m			+00 22.2m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009 1
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1	m			SG1E0098001 単第0-0060 表
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.045	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	49.00	L			TTPC00013
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.20	供用日			KTPC00032
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 ディーゼル45kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=49 燃料消費量(L/日) D=2 排出ガス対策型1次基準		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	1	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表
諸雑費	10	%			#01 1
計/日当り挿入量		m			+00 22.2m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

中込注入工

VW0004B

施 工 単 価 表

単第0-0104 表

頁0-0216

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0.5	t			TTPC00063
ベントナイト	0.1	t			T0010B 建設物価 2022年7月 P377
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.5	人			RTPC00002 1
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	0.5	日			M1204
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2	0.5	日			M1210
諸雑費	10	%			#01 1
計/日当り注入量		m 3			+00 2.8m 3 /日
*** 単位当たり ***	1	m 3			

取付管布設および支管取付工
管径 150mm

SG1D0089002 施 工 単 価 表

単第0-0105 表 1 箇所 当り
頁0-0217

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径150	1	箇所			TSG00013 土木コスト情報 2022年7月 P282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 150mm D=2 夜間作業 F=1 -			B=2 [規]5箇所未満 E=2 取付管長が3m未満 G=1 -		
設計単価 = 16,900*(1+10/100)*1.00*1.20*0.85*1.00 = 18,961(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水器 (φ 300)	1	組			TW0005B
鋼材溶接工	2.4	m			SG1E0098001 単第0-0060 表
鋼材切断工	4.8	m			SG1E0098002 単第0-0061 表
溶接工	0.63	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.27	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001 1
溶接工	0.36	人			RTPC00019 1
とび工	0.36	人			RTPC00004 1
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.36	日			S9057 単第0-0052 表
諸雑費	20	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り
φ 300

VW0008B

施 工 単 価 表

単第0-0108 表

頁0-0220

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡切り工	1.4	m			VW0003C1 単第0-0109 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り工

VW0003C1

施 工 単 価 表

単第0-0109 表

頁0-0221

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.0063	人			RTPC00009 1
溶接工	0.048	人			RTPC00019 1
特殊作業員	0.018	人			RTPC00001 1
酸素ガス ポンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	m			

坑外ずり出し工

VW0003D

施 工 単 価 表

単第0-0110 表

頁0-0222

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表 1
諸雑費	5	%			#01 1
計/日当り坑外ずり出し量		m 3			+00 11.1m3/日
*** 単位当たり ***	1	m 3			

先頭カッター取付け
φ 3 0 0

VW0009B

施 工 単 価 表

単第0-0111 表

頁0-0223

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
先頭カッター取付け工	0.94	m			VW0003E1 単第0-0112 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1	m			SG1E0098001 単第0-0060 表
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.09	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
溶接工	0.45	人			RTPC00019
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.45	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 塩ビ管圧入工	1	一式			VW0010A 単第0-0115 表
圧入工	13.70	m			VW0010B 単第0-0116 表
圧入機設置撤去工	4	箇所			VW0010C 単第0-0117 表
公共ます設置接続工	4	箇所			VW0010D 単第0-0118 表
中込注入工	0.53	m 3			VW0010E 単第0-0119 表
計/4箇所		箇所			+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

材料費
塩ビ管圧入工

VW0010A

施 工 単 価 表

単第0-0115 表

頁0-0227

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公共ます ます 150-200	4	個			TW0010A1
ます蓋	4	個			TW0010A3
先頭管（塩ビ管） 1450	4	本			TW0010A4
中間管（塩ビ管） 950	4	本			TW0010A6
最終管（塩ビ管） 450	4	本			TW0010A7
立上がり管 φ 2 0 0	11.50	m			TW0010A8
調整ボイド φ 5 0 0	1.92	m			TW0010A9
汚水ます鋳鉄製防護蓋	4	個			TW0010A10
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	1	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表
圧入機損料	1	日			KW0010A1
高圧洗浄機 吐出量30.8L/min	1	日			KW0010A2 建設機械損料選定表413
特殊ノズル	1	日			KW0010A3
計/日進量		m			+00 3.6m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	0.36	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

中込注入工

VW0010E

施 工 単 価 表

単第0-0119 表
1 m 3 当り
頁0-0231

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） 2 5 k g 袋入	0. 5	t			TTPC00063
ベントナイト	0. 1	t			T0010B 建設物価 2022年7月 P377
土木一般世話役	0. 45	人			RTPC00009
特殊作業員	0. 45	人			RTPC00001
普通作業員	0. 45	人			RTPC00002
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	0. 45	日			M1204 1
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2	0. 45	日			M1210 1
諸雑費	30	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	m 3			

薬液注入工
取付管 8 no.9 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0120 表

頁0-0232

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.114	人			RTPC00009
特殊作業員	0.343	人			RTPC00001
普通作業員	0.229	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.229	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.229	日			M5370
削孔消耗材料費	4.118	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.118 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.218 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 8 no.9 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0120 表

頁0-0233

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.118+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.218)))*2 =8.7383(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.7383*1=0.114(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.7383*3=0.343(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.7383*2=0.229(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.7383*2=0.229(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.7383*2=0.229(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
取付管 8 no.9 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0121 表

頁0-0234

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.073	人			RTPC00009
特殊作業員	0.218	人			RTPC00001
普通作業員	0.145	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	312.000	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.145	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.145	日			M5370
削孔消耗材料費	3.750	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.312	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 312/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.75 砂質土の削孔長(m) E=0.936 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.45 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 8 no.9 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0121 表

頁0-0235

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.750+4.0*0.000)+(((0.936*1000)/3)/18)+(2.0*2.450)))*2 =13.7496(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/13.7496*1=0.073(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/13.7496*3=0.218(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/13.7496*2=0.145(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/13.7496*2=0.145(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/13.7496*2=0.145(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.936*1000)/3=312.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
取付管 9 no.4 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0122 表

頁0-0236

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.114	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.343	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.229	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.229	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.229	日			M5370 9
削孔消耗材料費	4.103	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.103 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.203 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 9 no.4 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0122 表

頁0-0237

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.103+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.203)))*2 =8.7489(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.7489*1=0.114(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.7489*3=0.343(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.7489*2=0.229(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.7489*2=0.229(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.7489*2=0.229(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
取付管 9 no.4 上流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

頁0-0238
単第0-0123 表
1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.061	人			RTPC00009
特殊作業員	0.184	人			RTPC00001
普通作業員	0.123	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	156.000	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.123	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.123	日			M5370
削孔消耗材料費	3.750	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.156	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 156/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.75 砂質土の削孔長(m) E=0.468 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.45 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 9 no.4 上流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0123 表 1 本 当り 頁0-0239

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.750+4.0*0.000)+((0.468*1000)/3)/18)+(2.0*2.450))*2 =16.3224(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/16.3224*1=0.061(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/16.3224*3=0.184(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/16.3224*2=0.123(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/16.3224*2=0.123(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/16.3224*2=0.123(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.468*1000)/3=156.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.115	人			RTPC00009
特殊作業員	0.344	人			RTPC00001
普通作業員	0.229	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.229	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.229	日			M5370
削孔消耗材料費	4.140	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.14 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.24 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 1 O no.10 下流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0124 表 1 本 当り 頁0-0241

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.140+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.240)))*2 =8.7228(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.7228*1=0.115(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.7228*3=0.344(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.7228*2=0.229(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.7228*2=0.229(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.7228*2=0.229(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.073	人			RTPC00009
特殊作業員	0.218	人			RTPC00001
普通作業員	0.145	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	312.000	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.145	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.145	日			M5370
削孔消耗材料費	3.750	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.312	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 312/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.75 砂質土の削孔長(m) E=0.936 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.45 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 1 0 no. 10 上流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0125 表 1 本 当り 頁0-0243

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.750+4.0*0.000)+(((0.936*1000)/3)/18)+(2.0*2.450)))*2 =13.7496(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/13.7496*1=0.073(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/13.7496*3=0.218(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/13.7496*2=0.145(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/13.7496*2=0.145(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/13.7496*2=0.145(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.936*1000)/3=312.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0. 115	人			RTPC00009
特殊作業員	0. 345	人			RTPC00001
普通作業員	0. 230	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890. 800	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5. 5kW級	0. 230	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa	0. 230	日			M5370
削孔消耗材料費	4. 170	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0. 891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890. 8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4. 17 砂質土の削孔長(m) E=4. 454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1. 27 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 1 1 no. 10 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0126 表

頁0-0245

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.170+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.270)))*2 =8.7017(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.7017*1=0.115(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.7017*3=0.345(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.7017*2=0.230(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.7017*2=0.230(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.7017*2=0.230(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
取付 1 1 no. 10 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0127 表

頁0-0246

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.072	人			RTPC00009
特殊作業員	0.215	人			RTPC00001
普通作業員	0.144	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	312.000	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.144	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.144	日			M5370
削孔消耗材料費	3.650	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.312	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 312/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.65 砂質土の削孔長(m) E=0.936 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.35 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付 1 1 no.10 上流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0127 表
1 本 当り
頁0-0247

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.650+4.0*0.000)+(((0.936*1000)/3)/18)+(2.0*2.350)))*2 =13.9269(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/13.9269*1=0.072(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/13.9269*3=0.215(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/13.9269*2=0.144(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/13.9269*2=0.144(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/13.9269*2=0.144(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.936*1000)/3=312.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

施工単価表

SG1D0002003

機械投入埋戻工(バックホウ)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			SM0102020 単第0-0129 表
タンパ締固め	100	m3			SPK21040020 単第0-0130 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

施 工 単 価 表

単第0-0129 表

1 時間 当り

機-01_バックホウ運転
113 標準型 排2

SM0102020

山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.30	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 $T = 690 \text{ (③欄)} / 110 \text{ (④欄)} = 6.3$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 6.3 = 0.16$ 燃料消費量 (時間当り) = $41.000 \text{ (kW)} \times 0.153 \text{ (燃料消費率)} = 6.300 \text{ (L/時間)}$					

鋼製ケーシング 圧入掘削
no.2 φ1500

VK0001A

施 工 単 価 表

頁0-0251
単第0-0131 表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土	4.313	m			SG1D0602001 単第0-0132 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602002 単第0-0135 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 単第0-0137 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602004 単第0-0139 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SG1D0602001

単第0-0132 表

1 m 当り

圧入掘削積込み工
呼び径 1,500mm

砂質土

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0133 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15~0.2m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0134 表 0.9/1.9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 1 6 t 吊	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=1 呼び径 1,500mm E=3 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0-0133 表

1 時間 当り

SM01G0001

呼び径 1,500mm

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.3	L			TTPC00013
圧入機損料	1.00	時間			F0000000003
諸雑費	1	一式			基礎価格表286 損料率参考資料835 #91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=3 【F】圧入機損料(時間) E=3.3 燃料消費量(L/時間)			B=1 呼び径 1,500mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

単第0-0134 表

1 時間 当り

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15～0.2m3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.30	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.15～0.2m3	1.00	時間			M0204061020
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=1 D=6.3	バケット容量(平積0.15～0.2m3) 燃料消費量(L/時間)	

ケーシング溶接工
呼び径 1,500mm

SG1D0602002

施 工 单 价 表

單第0-0135 表

箇所 当り

[illegible]

ケーシング溶接工

SG1E0602001 施 工 単 価 表

単第0-0136 表
1 m 当り
頁0-0256

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009
溶接工	0.30	人			RTPC00019
諸雑費	22	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

引上げ延長

呼び径 1,500mm

米子市

施 工 単 価 表

単第0-0138 表

1 m 当り

SG1E0602002

揺動圧入機

ケーシング引上げ工

呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0133 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り (計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 1,500mm C=3 【F】 圧入機損料 (時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量 (L/時間)		

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0139 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0140 表
ケーシング切断工	10.500	m			SG1E0602003 単第0-0141 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.447	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi \times (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} \times 4$ = $3.1416 \times (1,500/1,000) + 1.447 \times 4 = 10.500(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0-0140 表

SM0103020

1

時間 当り

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

トラック運転
021_クレーン装置付

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=1 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=5.7 燃料消費量(L/時間)		

ケーシング切断工

SG1E0602003 施 工 単 価 表

単第0-0141 表
1 m 当り
頁0-0261

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
溶接工	0.14	人			RTPC00019
普通作業員	0.14	人			RTPC00002
諸雑費	9	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

鋼製ケーシング 圧入掘削
no.3 φ2000

VK0001B

施 工 単 価 表

単第0-0142 表

頁0-0262

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土	4.516	m			SG1D0602001 単第0-0143 表
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm	1	箇所			SG1D0602002 単第0-0146 表
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 単第0-0147 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm	1	箇所			SG1D0602004 単第0-0149 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第0-0143 表

SG1D0602001

圧入掘削積込み工

呼び径 2,000mm

砂質土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0144 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m ³)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0145 表 0.9/1.9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=3 呼び径 2,000mm E=3 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0-0144 表

1 時間 当り

SM01G0001

呼び径 2,000mm

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.3	L			TTPC00013
圧入機損料	1.00	時間			F0000000003
諸雑費	1	一式			基礎価格表286 損料率参考資料835 #91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=3 【F】圧入機損料(時間) E=3.3 燃料消費量(L/時間)			B=3 呼び径 2,000mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

単第0-0145 表

1 時間 当り

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.00	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	1.00	時間			MTPC00066
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=5 D=16	バケット容量(平積0.4m3) 燃料消費量(L/時間)	

ケーシング溶接工
呼び径 2,000mm

SG1D0602002

施 工 单 价 表

單第0-0146 表

1 箇所 当り

[illegible]

SG1D0602003

ケーシング引上げ工

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0-0148 表

1 m 当り

SG1E0602002

揺動圧入機

ケーシング引上げ工

呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0144 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り (計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 呼び径 2,000mm C=3 【F】 圧入機損料 (時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量 (L/時間)		

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0149 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0140 表
ケーシング切断工	11.939	m			SG1E0602003 単第0-0141 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.414	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (2,000/1,000) + 1.414 * 4 = 11.939(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

鋼製ケーシング圧入掘削
no. 4 φ 2000

VK0001B2

施 工 単 価 表

単第0-0150 表
1
箇所 当り
頁0-0270

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土	4.645	m			SG1D0602001 単第0-0143 表
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm	1	箇所			SG1D0602002 単第0-0146 表
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 単第0-0147 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm	1	箇所			SG1D0602004 単第0-0151 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0151 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0140 表
ケーシング切断工	12.219	m			SG1E0602003 単第0-0141 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.484	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (2,000/1,000) + 1.484 * 4 = 12.219(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

鋼製ケーシング 圧入掘削
no.9 φ1500

VK0001B4

施 工 単 価 表

単第0-0152 表
1 箇所 当り
頁0-0272

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土	4.460	m			SG1D0602001 単第0-0132 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602002 単第0-0135 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 単第0-0137 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602004 単第0-0153 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0153 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0140 表
ケーシング切断工	10.592	m			SG1E0602003 単第0-0141 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.47	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi \times (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} \times 4$ = $3.1416 \times (1,500/1,000) + 1.470 \times 4 = 10.592(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

鋼製ケーシング 圧入掘削
no.10 φ1800

VK0003D

施 工 単 価 表

頁0-0274
単第0-0154 表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削積込み工 呼び径 1,800mm 砂質土	4.537	m			SG1D0602001 単第0-0155 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,800mm	1	箇所			SG1D0602002 単第0-0158 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,800mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 単第0-0159 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,800mm	1	箇所			SG1D0602004 単第0-0161 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第0-0155 表

SG1D0602001

圧入掘削積込み工

呼び径 1,800mm

砂質土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,800mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0156 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.26~0.3m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0157 表 0.9/1.9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 1 6 t 吊	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=2 呼び径 1,800mm E=3 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0-0156 表

1 時間 当り

SM01G0001

呼び径 1,800mm

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.3	L			TTPC00013
圧入機損料	1.00	時間			F0000000003
諸雑費	1	一式			基礎価格表286 損料率参考資料835 #91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=3 【F】圧入機損料(時間) E=3.3 燃料消費量(L/時間)			B=2 呼び径 1,800mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

単第0-0157 表

1 時間 当り

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.26～0.3m3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	9.80	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.26～0.3m3	1.00	時間			M0204061030
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=3 D=9.8	バケット容量(平積0.26～0.3m3) 燃料消費量(L/時間)	

ケーシング溶接工
呼び径 1,800mm

SG1D0602002

施工単価表

單第0-0158 表

箇所 当り

[illegible]

SG1D0602003

呼び径 1,800mm

米子市

施 工 単 価 表

単第0-0160 表

1 m 当り

SG1E0602002

揺動圧入機

ケーシング引上げ工

呼び径 1,800mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,800mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0156 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り (計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 呼び径 1,800mm C=3 【F】 圧入機損料 (時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量 (L/時間)		

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0161 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,800mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0140 表
ケーシング切断工	11.627	m			SG1E0602003 単第0-0141 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 呼び径 1,800mm			B=1.493	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi \times (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} \times 4$ = $3.1416 \times (1,800/1,000) + 1.493 \times 4 = 11.627(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0-0162 表

1 回 当り

現場発生品・支給品運搬

SPK21040409

片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)

L=7.0 k m

クレーン装置付4t級2.9t吊

機械構成比： 18.48%

労務構成比：

75.41%

材料構成比：

6.11%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t	18.48%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	38.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付4t級2.9t吊 C=8 1回当り平均積載質量1.5t超2.0t以下			B=3 片道運搬距離9.0km以下(5.0km超)		

底盤コンクリート打設工

SG1D0603001 施 工 単 価 表

単第0-0163 表 1 m3 当り 頁0-0283

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.26	人			RTPC00009
特殊作業員	0.26	人			RTPC00001
普通作業員	0.52	人			RTPC00002
水中コンクリート 30-18-20	10.4	m 3			F0000000004
諸雑費	2	%			建設物価 2022年7月 P104 #09
1m3当り (計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 地下水位以下等の場合 C=1 -			B=4	【F】 水中コンクリート (m3)	

機械設置撤去工
呼び径 1,500mm

SG1D0604001

施 工 単 価 表

単第0-0164 表

頁0-0284

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0133 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 1 6 t 吊	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 呼び径 1,500mm C=3 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

機械設置撤去工
呼び径 1,800mm

SG1D0604001

施 工 単 価 表

単第0-0165 表

頁0-0285

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,800mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0156 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 1 6 t 吊	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=2 呼び径 1,800mm C=3 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

施 工 単 価 表

SG1D0604001

単第0-0166 表

1 回 当り

機械設置撤去工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0144 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 1 6 t 吊	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 呼び径 2,000mm C=3 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009 9
普通作業員	0.12	人			RTPC00002 9
＜作＞ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	0.12	日			KTPC00043 長期割引適用外 9
諸雑費	7	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

スライム処理工

SG1D0608001 施 工 単 価 表

単第0-0168 表
1 箇所 当り
頁0-0288

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.17	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車 3.1～3.5 t	2.2	日			V0012A 単第0-0170 表
*** 合計 ***	10	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

施 工 単 価 表

単第0-0170 表

V0012A

1 日 当り

汚泥吸排車
3.1～3.5 t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	48	L			TTPC00013
汚泥吸排車 トラック架装型 積載質量3.1～3.5t吸入管径φ75mm	6.7	時間			M1148
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	日			

円形覆工板設置工
呼び径 1,500mm

SG1D0609001

施 工 単 価 表

単第0-0171 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0140 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

施 工 単 価 表

SG1D0609002

単第0-0172 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0140 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

円形覆工板設置工
呼び径 1,800mm

SG1D0609001

施 工 単 価 表

単第0-0173 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0140 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 呼び径 1,800mm					

施 工 単 価 表

SG1D0609002

単第0-0174 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 1,800mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0140 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 呼び径 1,800mm					

円形覆工板設置工
呼び径 2,000mm

SG1D0609001

施 工 単 価 表

単第0-0175 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0140 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

施 工 単 価 表

SG1D0609002

単第0-0176 表

1

箇所 当り

円形覆工板撤去工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0140 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001 施 工 単 価 表

頁0-0297
単第0-0177 表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK21040140 単第0-0178 表
モルタル上塗工(配合1:2)(マンホール用)	0.841	m2			SG1E0044003 単第0-0179 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 材料別途 F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3) H=3 人力打設			E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物 I=2 18-8-40BB		
L=2 一般養生 P=1 - R=0.841 モルタル上塗工使用数量(m2)			N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工 S=1 高炉		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	15.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.25%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉 混合比1:2	0.020	m3			SPK21040141 単第0-0180 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm) C=2 混合比1:2			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3)			小数第4位四捨五入小数第3位止め		

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	62.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント(高炉B) 25kg袋入	28.13%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	9.80%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉 C=1 -(全ての費用)			B=2 混合比1:2		

SG1D0053002

施 工 単 価 表

1

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.61	m2			SPK21040142 単第0-0183 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.20	m3			SPK21040140 単第0-0178 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	59.45%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施 工 単 価 表

単第0-0184 表

1

m 当り

SPK21040302

アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比： 11.76% 労務構成比： 39.57% 材料構成比： 48.67% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm	7.95%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深30cm級ブレード径φ75cm		MTPC00057 MTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	13.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	6.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径30インチ(75cm)	21.73%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径75cm(30インチ)		TTPC00016 TTPT00016
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(56cm)	14.90%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
コンクリートカッタ(ブレード) 径14インチ(35cm)	9.11%		コンクリートカッタブレード 径14インチ		TTPC00344 TTPT00344

單第0-0184 表

1

m

当り

SPK21040302

アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下

勞務構成比：

39. 57%

材料構成比： 48.67%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

米子市

施 工 単 価 表

単第0-0185 表

1

m2 当り

SPK21040301

障害無し 舗装版厚15cmを超え40cm以下

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比： 19.67% 労務構成比： 72.12% 材料構成比： 8.21% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 4 5 m 3	10. 79%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		KTPC00004 KTPT00004
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量600～800kg級	8. 31%		大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量600～800kg級		MTPC00038 MTPT00038
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	29. 79%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	26. 42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13. 82%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7. 98%		軽油1. 2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=2 G=1 障害無し 舗装版厚15cmを超え40cm以下 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	12.66%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.81%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
タイヤローラ 8～20t	3.20%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.11%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.87%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格 A=1 補足材料無し	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区) E=1 -(全ての費用)	単価(東京地区)	備 考

施 工 単 価 表

頁0-0310

上層路盤(車道・路肩部)
瀝青安定処理・路盤材(各種)

SPK21040227

平均幅員3.0m超

単第0-0187 表

1

m2 当り

機械構成比： 1.11% 労務構成比： 7.07% 材料構成比： 91.82% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.72%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
ロードローラ[マカダム] 質量10	0.11%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 8～20t	0.11%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	1.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

上層路盤(車道・路肩部)
瀝青安定処理・路盤材(各種)
機械構成比：

SPK21040227
平均幅員3.0m超
7.07%

施工単価表

単第0-0187 表
1
m2

材料構成比：
91.82%

市場単価構成比：
0.00%

標準単価：

頁0-0311
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生As安定処理(20)	86.09%		AS安定処理(40) [標準数量]平均仕上り厚80mm		F0000000006 TTPT00356
夜間割増有 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.33%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.34%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 瀝青安定処理・路盤材(各種) C=4 平均幅員3.0m超 F=2 PK-3			B=6 【F】瀝青安定処理・路盤材(t) D=70 1層当り平均仕上り厚(mm) H=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.21%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
ロードローラ[マカダム] 質量10	0.19%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 8～20t	0.19%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.82%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

基層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比：1.87% 労務構成比：11.88% 材料構成比：86.25% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1 m2 当り

SPK21040232 1層当り平均仕上厚 5 0 mm

施工単価表 単第0-0188 表 頁0-0313

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生改質アスファルト混合物 粗粒 (20) ポリマー改質 I 型	82.52%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0048 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	3.05%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.58%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=13 改質As 再生粗粒 I型(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=2 夜間割増有		

施 工 単 価 表

単第0-0189 表

1 m2 当り

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

SPK21040234
1層当り平均仕上厚 5 0 mm

機械構成比： 1.66% 労務構成比： 10.55% 材料構成比： 87.79% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.07%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
ロードローラ[マカダム] 質量10	0.17%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 8～20 t	0.17%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.86%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度As改質Ⅱ型(20)	84.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		F0000000005 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.71%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.51%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=25 材料各種(2.30以上2.40t/m3未満) E=1 PK-4 H=2 夜間割増有			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) D=5 【F】As混合物(t) G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

単第0-0190 表

1 m2 当り

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工

RC-40

SPK21040226

機械構成比： 6.11% 労務構成比： 70.83% 材料構成比： 23.06% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

単第0-0191 表

1 m2 当り

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚 220mm 2層施工

M-30

SPK21040228

機械構成比： 5.26% 労務構成比： 60.92% 材料構成比： 33.82% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.72%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.39%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	25.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	21.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 M-30	32.14%		再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚250mm		TTPCD0021 TTPT00361
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.64%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=220 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.32%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.17%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度 (2 0)	54.94%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.14%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=2 夜間割増有		

施 工 単 価 表

頁0-0322

下層路盤(歩道部)

SPK21040226

単第0-0193 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 6.11% 労務構成比： 70.83% 材料構成比： 23.06% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.17%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.77%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	21.10%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		

区画線設置(熔融式)
破線_15cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0194 表

頁0-0324

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000229
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	51.450	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 夜間施工 C=5 破線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

区画線設置(熔融式)
実線_15cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0195 表

頁0-0326

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000181
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	46.200	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 夜間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
実線 15cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0195 表

頁0-0327

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

区画線設置(熔融式)

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0196 表

頁0-0328

矢印・記号・文字_15cm換算

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000307
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	115.500	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 夜間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0196 表

頁0-0329

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000367
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	35.020	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 夜間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

単第0-0198 表

1 式 当り

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内 運搬質量 2 2 . 7 t	1. 000	一式			S1000009 単第0-0199 表
往復					+00
積込み, 取卸しに要する費用	1. 000	一式			S1000009 単第0-0200 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=22. 7 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	22.700	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=10 運搬距離(km) D=22.7 運搬質量(t)		

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0-0200 表

頁0-0333

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	22.700	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	22.700	t			KR00E009
仮設材積込み費（現場）	22.700	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	22.700	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=22.7	運搬質量(t)	

施 工 単 価 表

単第0-0201 表

1 回 当り

建設機械の貨物自動車等による運搬
建設機械(各種)

S1000013

片道運搬距離 1 0 km 往復運搬

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金 片道運搬距離 1 0 km	1. 000	一式			S1000015 単第0-0202 表
復路分	1. 000	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	回			
A=6 建設機械(各種) E=10 片道運搬距離(km) G=1 - K=1 -			B=22 F=2 I=1 M=1	【F】建設機械の運搬中の損料(日) 往復運搬 - -	
復路分 = 基本運賃料金(A) + 運搬される建設機械の運搬中の損料 = 62, 500 + 0 = 62, 500(円)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 20kmまで	1. 000	一式			TU000661
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃料金			F=10 片道運搬距離(km)		

建込簡易土留賃料
φ150

V0019Z

施 工 単 価 表

単第0-0203 表

頁0-0336

起債

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建込簡易土留賃料 H=2.5m以下 2.1*30*2*23日	2,898	m ² ・日			TT0002 建設物価 2022年7月 P819
*** 単位当たり ***	1	一式			

ウェルポイント工損料
H=3.5m

V0030Z

施 工 単 価 表

単第0-0204 表

頁0-0337

起債

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイントポンプ損料	14	日			V0011Z 単第0-0020 表
ウェルポイント損料 H=3.5m 30本/30m	22	日			V0013Z 単第0-0022 表
ヘッダーライン損料 φ 150	22	日			V0015Z 単第0-0024 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

ジェット装置損料

V0031Z

施 工 単 価 表

単第0-0205 表

頁0-0338

起債 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジェット装置損料	0.80	日			V0009Z 単第0-0027 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001 施 工 単 価 表

単第0-0206 表 1 箇所 当り 頁0-0339

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	0.319	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK21040140 単第0-0207 表
モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用)	0.840	m2			SG1E0044003 単第0-0208 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.2 砕石厚(m) F=0.18 インパートコンクリート工使用数量(m3)			C=1.33 砕石面積(m2) E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗り		
R=0.84 モルタル上塗り使用数量(m2)			S=1 高炉		
砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + ロス率) = 1.330(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.319(m3)			小数第4位四捨五入	小数第3位止め	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	15.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.25%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

モルタル上塗り(配合1:2) (マンホール用)

SG1E0044003

施工単価表

單第0-0208 表

1	m2	当り
---	----	----

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉 混合比1:2	0.020	m3			SPK21040141 単第0-0209 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm) C=2 混合比1:2			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	62.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント(高炉B) 25kg袋入	28.13%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	9.80%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉 C=1 -(全ての費用)			B=2 混合比1:2		

施 工 単 価 表

SG1D0053002

単第0-0210 表

1

箇所 当り

組立1号マンホール

1号(内径900mm) 深さ3m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工 1号 深3m以下	1	箇所			TSG00039 土木コスト情報 2022年7月 P267
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 1号(内径900mm) 深さ3m以下 C=1 -			B=1 [規]4箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 28,000*(1+0/100)*1.00*1.00 = 28,000(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

小型マンホール工（塩化ビニル製）
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

深さ2m以下 本管径150mm～200mm

単第0-0211 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製φ 3 0 0） 2 m以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	1	箇所			TSG00017 土木コスト情報 2022年7月 P274
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=2 [規]5箇所未満 F=1 -			B=1 深さ2m以下 本管径150mm～200mm E=1 - G=1 -		
設計単価 = 39,700*(1+10/100)*1.0*1.0 = 43,670(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

小型マンホール工（塩化ビニル製）

SG1D0057001

単第0-0212 表

マンホール径300mm 起点および中間形式

深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m超～3.5m 本管径150・200	1	箇所			TSG00021 土木コスト情報 2022年7月 P274
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=2 [規]5箇所未満 F=1 -			B=3 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm E=1 - G=1 -		
設計単価 = 48,600*(1+10/100)*1.0*1.0 = 53,460(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	30.15%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
特殊運転手	58.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.23%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.94%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.65%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.62%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施 工 単 価 表

SG1D0089002

単第0-0215 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工
管径 1 0 0 mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 1 0 0	1	箇所			TSG00009 土木コスト情報 2022年7月 P282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 管径 1 0 0 mm C=1 - E=1 - G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 12,200*(1+0/100)*1.00*1.00*1.00*1.00 = 12,200(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

建込簡易土留賃料
取付管

V0022Z

施 工 単 価 表

単第0-0216 表

頁0-0349

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建込簡易土留賃料 H=2.0m以下 1.9*30*2*8日	912	m ² ・日			TT0052 建設物価 2022年7月 P819
*** 単位当たり ***	1	一式			

薬液注入工
no. 1下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0217 表

頁0-0350

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人			RTPC00009
特殊作業員	0.330	人			RTPC00001
普通作業員	0.220	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.220	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.220	日			M5370
削孔消耗材料費	4.141	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.141 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.341 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.1下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0217 表

頁0-0351

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.141+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.341)))*2 =9.0879(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.0879*1=0.110(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.0879*3=0.330(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/9.0879*2=0.220(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0879*2=0.220(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0879*2=0.220(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 5上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0218 表

頁0-0352

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人			RTPC00009
特殊作業員	0.330	人			RTPC00001
普通作業員	0.220	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.220	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.220	日			M5370
削孔消耗材料費	4.145	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.145 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.345 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
no. 5上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0218 表

頁0-0353

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.145+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.345)))*2 =9.0849(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.0849*1=0.110(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.0849*3=0.330(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.0849*2=0.220(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0849*2=0.220(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0849*2=0.220(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 5下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0219 表

頁0-0354

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人			RTPC00009
特殊作業員	0.330	人			RTPC00001
普通作業員	0.220	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.220	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.220	日			M5370
削孔消耗材料費	4.145	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.145 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.345 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.5下流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0219 表 1 本 当り
頁0-0355

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.145+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.345)))*2 =9.0849(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.0849*1=0.110(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.0849*3=0.330(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/9.0849*2=0.220(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0849*2=0.220(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0849*2=0.220(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 6上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0220 表

頁0-0356

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.331	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.221	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.221	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.221	日			M5370 9
削孔消耗材料費	4.173	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.173 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.373 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.6上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0220 表

頁0-0357

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.173+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.373)))*2 =9.0635(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.0635*1=0.110(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.0635*3=0.331(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/9.0635*2=0.221(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0635*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0635*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 6下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0221 表

頁0-0358

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人			RTPC00009
特殊作業員	0.331	人			RTPC00001
普通作業員	0.221	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.221	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.221	日			M5370
削孔消耗材料費	4.173	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.173 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.373 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.6下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0221 表

頁0-0359

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.173+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.373)))*2 =9.0635(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.0635*1=0.110(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.0635*3=0.331(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/9.0635*2=0.221(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0635*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0635*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 7上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0222 表

頁0-0360

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.111	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.332	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.221	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.221	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.221	日			M5370 9
削孔消耗材料費	4.207	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.207 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.407 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.7上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0222 表

頁0-0361

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.207+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.407)))*2 =9.0377(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.0377*1=0.111(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.0377*3=0.332(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.0377*2=0.221(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0377*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0377*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 7下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0223 表

頁0-0362

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.111	人			RTPC00009
特殊作業員	0.332	人			RTPC00001
普通作業員	0.221	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.221	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.221	日			M5370
削孔消耗材料費	4.207	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.207 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.407 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no. 7下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0223 表

頁0-0363

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.207+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.407)))*2 =9.0377(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.0377*1=0.111(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.0377*3=0.332(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.0377*2=0.221(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0377*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0377*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 8上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0224 表

頁0-0364

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.111	人			RTPC00009
特殊作業員	0.332	人			RTPC00001
普通作業員	0.221	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.221	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.221	日			M5370
削孔消耗材料費	4.209	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.209 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.409 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.8上流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0224 表 1 本 当り
頁0-0365

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.209+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.409)))*2 =9.0362(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.0362*1=0.111(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.0362*3=0.332(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/9.0362*2=0.221(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0362*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0362*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 8下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0225 表

頁0-0366

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.111	人			RTPC00009
特殊作業員	0.332	人			RTPC00001
普通作業員	0.221	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.221	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.221	日			M5370
削孔消耗材料費	4.209	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.209 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.409 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
no. 8下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0225 表

頁0-0367

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.209+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.409)))*2 =9.0362(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.0362*1=0.111(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.0362*3=0.332(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.0362*2=0.221(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0362*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0362*2=0.221(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
no. 3上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0226 表

頁0-0368

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.111	人			RTPC00009
特殊作業員	0.332	人			RTPC00001
普通作業員	0.222	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.222	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.222	日			M5370
削孔消耗材料費	4.224	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.224 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.424 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
no.3上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0226 表

頁0-0369

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.224+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.424)))*2 =9.0249(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.0249*1=0.111(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.0249*3=0.332(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め 普通作業員=1/N*a=1/9.0249*2=0.222(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.0249*2=0.222(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.0249*2=0.222(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

施 工 単 価 表

単第0-0227 表

VW0006K

7 箇所 当り

推進工
取付管推進工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 取付管推進工	1	一式			VW0005K 単第0-0228 表
管推進工 φ 250 L=0. 8m	5. 15	m			VW0006A 単第0-0229 表
管推進工 φ 300 L=0. 6m	16. 7	m			VW0006B 単第0-0097 表
管推進工 φ 300 L=0. 8m	15. 85	m			VW0006C 単第0-0230 表
取込み制御装置 φ 250	0. 9	日			KW0004A
取込み制御装置 φ 300	7. 8	日			KW0004B
管内ずり出し工	37. 7	m			VW0002B 単第0-0100 表
掘進機等	8. 7	日			KW0004C
推進管溶接工	50	箇所			VW0002C 単第0-0101 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル45kVA 排出ガス対策型1次基準	8. 7	日			S9469 単第0-0102 表
塩ビ管挿入工	37. 7	m			VW0004A 単第0-0103 表
中込注入工	1. 898	m 3			VW0004B 単第0-0104 表

推進工
取付管推進工

VW0006K

施 工 単 価 表

単第0-0227 表

頁0-0371

7 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合計 ***	7	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

材料費
取付管推進工

VW0005K

施 工 単 価 表

単第0-0228 表

頁0-0372

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 φ 3 0 0 L=0. 6m	9	本			TW0004C
先頭カッター φ 3 0 0 全損	1	個			TW0004D
塩ビ管 φ 1 5 0 L=1. 00m	6	本			TW0004H
W T B φ 150	5	個			TW0004J 建設物価 2022年7月 P297
スパーサー φ 150	5	個			TW0004K
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2.9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表
計/日進量		m			+00 5.7m/ 日
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2. 9t吊	1	日			S9057 単第0-0052 表
計/日進量		m			+00 4. 7m/ 日
*** 単位当たり ***	1	m			

取付管布設および支管取付工
管径 100mm

SG1D0089002

施 工 単 価 表

单第0-0231 表

I

箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水器 (φ 250)	1	組			TW0005A
鋼材溶接工	2. 2	m			SG1E0098001 単第0-0060 表
鋼材切断工	4. 4	m			SG1E0098002 単第0-0061 表
溶接工	0. 54	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 ベーストラック4t級・2. 9t吊	0. 23	日			S9057 単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り
φ250

VW0008A

施 工 単 価 表

単第0-0233 表

頁0-0377

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡切り工	1.2	m			VW0003C1 単第0-0109 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

先頭カッター取付け
φ 2 5 0

VW0009A

施 工 単 価 表

単第0-0234 表

頁0-0378

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
先頭カッター取付け工	0.79	m			VW0003E1 単第0-0112 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

公共ます設置工

VW0010K

施 工 単 価 表

単第0-0235 表

頁0-0379

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 塩ビ管圧入工	1	一式			VW0010AK 単第0-0236 表
圧入工	23.50	m			VW0010B 単第0-0116 表
圧入機設置撤去工	7	箇所			VW0010C 単第0-0117 表
公共ます設置接続工	7	箇所			VW0010D 単第0-0118 表
中込注入工	0.924	m 3			VW0010E 単第0-0119 表
計/7 箇所		箇所			+00
*** 単位当たり ***	1	箇所			

材料費
塩ビ管圧入工

VW0010AK

施 工 単 価 表

単第0-0236 表

頁0-0380

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公共ます ます 150-200	6	個			TW0010A1
公共ます ます 100-200	1	個			TW0010A2
ます蓋	7	個			TW0010A3
先頭管（塩ビ管） 1450	7	本			TW0010A4
中間管（塩ビ管） 950	7	本			TW0010A6
最終管（塩ビ管） 950	1	本			TW0010A11
最終管（塩ビ管） 450	6	本			TW0010A7
立上がり管 φ 2 0 0	19.65	m			TW0010A8
調整ボイド φ 5 0 0	2.47	m			TW0010A9
汚水ます鋳鉄製防護蓋	7	個			TW0010A10
*** 単位当たり ***	1	一式			

薬液注入工
取付管 1 no.1 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0237 表

頁0-0381

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.113	人			RTPC00009
特殊作業員	0.339	人			RTPC00001
普通作業員	0.226	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.226	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.226	日			M5370
削孔消耗材料費	3.973	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.973 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.073 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 1 no.1 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0237 表

頁0-0382

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.973+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.073)))*2 =8.8421(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.8421*1=0.113(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.8421*3=0.339(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.8421*2=0.226(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.8421*2=0.226(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.8421*2=0.226(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.071	人			RTPC00009
特殊作業員	0.213	人			RTPC00001
普通作業員	0.142	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	312.000	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.142	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.142	日			M5370
削孔消耗材料費	3.550	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.312	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 312/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.55 砂質土の削孔長(m) E=0.936 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.25 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 1 no.1 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0238 表

頁0-0384

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.550+4.0*0.000)+(((0.936*1000)/3)/18)+(2.0*2.250)))*2 =14.1088(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/14.1088*1=0.071(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/14.1088*3=0.213(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/14.1088*2=0.142(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/14.1088*2=0.142(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/14.1088*2=0.142(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.936*1000)/3=312.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.113	人			RTPC00009
特殊作業員	0.339	人			RTPC00001
普通作業員	0.226	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.226	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.226	日			M5370
削孔消耗材料費	3.951	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.951 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.051 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 2 no.5 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0239 表

頁0-0386

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.951+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.051)))*2 =8.8580(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.8580*1=0.113(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.8580*3=0.339(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.8580*2=0.226(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.8580*2=0.226(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.8580*2=0.226(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.071	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.213	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.142	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	312.000	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.142	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.142	日			M5370 9
削孔消耗材料費	3.550	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.312	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 312/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.55 砂質土の削孔長(m) E=0.936 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.25 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 2 no.5 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0240 表

頁0-0388

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.550+4.0*0.000)+(((0.936*1000)/3)/18)+(2.0*2.250)))*2 =14.1088(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/14.1088*1=0.071(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/14.1088*3=0.213(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/14.1088*2=0.142(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/14.1088*2=0.142(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/14.1088*2=0.142(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.936*1000)/3=312.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.114	人			RTPC00009
特殊作業員	0.341	人			RTPC00001
普通作業員	0.228	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.228	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.228	日			M5370
削孔消耗材料費	4.049	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.049 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.149 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 3 no.6 下流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0241 表 1 本 当り 頁0-0390

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.049+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.149)))*2 =8.7874(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.7874*1=0.114(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.7874*3=0.341(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.7874*2=0.228(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.7874*2=0.228(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.7874*2=0.228(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.072	人			RTPC00009
特殊作業員	0.215	人			RTPC00001
普通作業員	0.144	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	312.000	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.144	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.144	日			M5370
削孔消耗材料費	3.650	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.312	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 312/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.65 砂質土の削孔長(m) E=0.936 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.35 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 3 no.6 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0242 表

頁0-0392

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.650+4.0*0.000)+(((0.936*1000)/3)/18)+(2.0*2.350)))*2 =13.9269(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/13.9269*1=0.072(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/13.9269*3=0.215(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/13.9269*2=0.144(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/13.9269*2=0.144(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/13.9269*2=0.144(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.936*1000)/3=312.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
取付管 4 no.6 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0243 表

頁0-0393

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.114	人			RTPC00009
特殊作業員	0.341	人			RTPC00001
普通作業員	0.228	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.228	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.228	日			M5370
削孔消耗材料費	4.049	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.049 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.149 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 4 no.6 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0243 表

頁0-0394

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.049+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.149)))*2 =8.7874(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.7874*1=0.114(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.7874*3=0.341(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.7874*2=0.228(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.7874*2=0.228(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.7874*2=0.228(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
取付 4 no.6 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0244 表

頁0-0395

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.072	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.215	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.144	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	312.000	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.144	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.144	日			M5370 9
削孔消耗材料費	3.650	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.312	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 312/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.65 砂質土の削孔長(m) E=0.936 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.35 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付 4 no.6 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0244 表

頁0-0396

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.650+4.0*0.000)+(((0.936*1000)/3)/18)+(2.0*2.350)))*2 =13.9269(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/13.9269*1=0.072(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/13.9269*3=0.215(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/13.9269*2=0.144(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/13.9269*2=0.144(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/13.9269*2=0.144(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.936*1000)/3=312.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
取付管 5 no.7 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0245 表

頁0-0397

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.115	人			RTPC00009
特殊作業員	0.345	人			RTPC00001
普通作業員	0.230	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.230	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.230	日			M5370
削孔消耗材料費	4.167	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.167 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.267 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 5 no.7 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0245 表

頁0-0398

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.167+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.267)))*2 =8.7038(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.7038*1=0.115(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.7038*3=0.345(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.7038*2=0.230(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.7038*2=0.230(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.7038*2=0.230(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.073	人			RTPC00009
特殊作業員	0.218	人			RTPC00001
普通作業員	0.145	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	312.000	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.145	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.145	日			M5370
削孔消耗材料費	3.750	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.312	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 312/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.75 砂質土の削孔長(m) E=0.936 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.45 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 5 no.7 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0246 表

頁0-0400

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.750+4.0*0.000)+(((0.936*1000)/3)/18)+(2.0*2.450)))*2 =13.7496(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/13.7496*1=0.073(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/13.7496*3=0.218(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/13.7496*2=0.145(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/13.7496*2=0.145(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/13.7496*2=0.145(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.936*1000)/3=312.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
取付管 6 no.7 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0247 表

頁0-0401

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.109	人			RTPC00009
特殊作業員	0.328	人			RTPC00001
普通作業員	0.219	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	824.400	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.219	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.219	日			M5370
削孔消耗材料費	4.067	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.824	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 824.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.067 砂質土の削孔長(m) E=4.122 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.267 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 6 no.7 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0247 表

頁0-0402

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.067+4.0*0.000)+(((4.122*1000)/5)/18)+(2.0*1.267)))*2 =9.1449(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.1449*1=0.109(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.1449*3=0.328(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/9.1449*2=0.219(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.1449*2=0.219(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.1449*2=0.219(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.122*1000)/5=824.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

薬液注入工
取付管 6 no.7 上流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

頁0-0403
単第0-0248 表
1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.072	人			RTPC00009
特殊作業員	0.215	人			RTPC00001
普通作業員	0.144	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	312.000	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.144	日			MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.144	日			M5370
削孔消耗材料費	3.650	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.312	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 312/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.65 砂質土の削孔長(m) E=0.936 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.35 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 6 no.7 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0248 表

頁0-0404

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.650+4.0*0.000)+(((0.936*1000)/3)/18)+(2.0*2.350)))*2 =13.9269(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/13.9269*1=0.072(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/13.9269*3=0.215(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/13.9269*2=0.144(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/13.9269*2=0.144(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/13.9269*2=0.144(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.936*1000)/3=312.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

薬液注入工
取付管 7 no.8 下流側

SG1D0039001 施 工 単 価 表

頁0-0405
単第0-0249 表
1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.114	人			RTPC00009
特殊作業員	0.343	人			RTPC00001
普通作業員	0.229	人			RTPC00002
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	890.800	L			F0000000002
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.229	日			建設物価 2022年7月 P378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.229	日			M5370
削孔消耗材料費	4.105	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.891	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 890.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.105 砂質土の削孔長(m) E=4.454 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.205 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付管 7 no.8 下流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0249 表

頁0-0406

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.105+4.0*0.000)+(((4.454*1000)/5)/18)+(2.0*1.205)))*2 =8.7475(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/8.7475*1=0.114(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/8.7475*3=0.343(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/8.7475*2=0.229(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.7475*2=0.229(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.7475*2=0.229(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.454*1000)/5=890.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.073	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.220	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.146	人			RTPC00002 9
薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	312.000	L			F0000000002 建設物価 2022年7月 P378
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.146	日			MTPC00089 9
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.146	日			M5370 9
削孔消耗材料費	3.800	m			SG1L0039017 単第0-0081 表
注入消耗材料費	0.312	kL			SG1L0039018 単第0-0082 表 312/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.8 砂質土の削孔長(m) E=0.936 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.5 土被り長(m) I=1 -			H=2 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工
取付 7 no.8 上流側

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0250 表

頁0-0408

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.800+4.0*0.000)+(((0.936*1000)/3)/18)+(2.0*2.500)))*2 =13.6626(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/13.6626*1=0.073(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/13.6626*3=0.220(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/13.6626*2=0.146(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/13.6626*2=0.146(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/13.6626*2=0.146(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.936*1000)/3=312.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

鋼製ケーシング 圧入掘削
no.1 φ1500

VK0001AK

施 工 単 価 表

頁0-0409
単第0-0251 表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土	4.263	m			SG1D0602001 単第0-0132 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602002 単第0-0135 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 単第0-0137 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602004 単第0-0252 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0252 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0140 表
ケーシング切断工	10.580	m			SG1E0602003 単第0-0141 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.467	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,500/1,000) + 1.467 * 4 = 10.580(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

鋼製ケーシング`圧入掘削
no.5 φ1500

VK0001C

施 工 単 価 表

頁0-0411
単第0-0253 表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土	4.267	m			SG1D0602001 単第0-0132 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602002 単第0-0135 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 単第0-0137 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602004 単第0-0254 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0254 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0140 表
ケーシング切断工	10.564	m			SG1E0602003 単第0-0141 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.463	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,500/1,000) + 1.463 * 4 = 10.564(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

鋼製ケーシング 圧入掘削
no.6 φ1800

VK0002D

施 工 単 価 表

頁0-0413
単第0-0255 表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削積込み工 呼び径 1,800mm 砂質土	4.295	m			SG1D0602001 単第0-0155 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,800mm	1	箇所			SG1D0602002 単第0-0158 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,800mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 単第0-0159 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,800mm	1	箇所			SG1D0602004 単第0-0256 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0256 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,800mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0140 表
ケーシング切断工	11.395	m			SG1E0602003 単第0-0141 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 呼び径 1,800mm			B=1.435	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,800/1,000) + 1.435 * 4 = 11.395(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削積込み工 呼び径 1,800mm 砂質土	4.329	m			SG1D0602001 単第0-0155 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,800mm	1	箇所			SG1D0602002 単第0-0158 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,800mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 単第0-0159 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,800mm	1	箇所			SG1D0602004 単第0-0258 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0258 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,800mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0140 表
ケーシング切断工	11.259	m			SG1E0602003 単第0-0141 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 呼び径 1,800mm			B=1.401	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,800/1,000) + 1.401 * 4 = 11.259(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土	4.331	m			SG1D0602001 単第0-0132 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602002 単第0-0135 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 単第0-0137 表
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602004 単第0-0260 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0260 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0140 表
ケーシング切断工	10.712	m			SG1E0602003 単第0-0141 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.5	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,500/1,000) + 1.500 * 4 = 10.712(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	23.83%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0. 4 5 m 3	9.61%		バックホウ 〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
特殊運転手	26.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

基本電力料金

V1007Z

施 工 単 価 表

単第0-0262 表

頁0-0420

1 月 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力料金	20	kW・月			TT1029
*** 単位当たり ***	1	月			

施 工 単 価 表

単第0-0263 表

1 式 当り

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内 運搬質量 4. 3 t	1. 000	一式			S1000009 単第0-0264 表
往復					+00
積込み, 取卸しに要する費用	1. 000	一式			S1000009 単第0-0265 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=4. 3 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	4.300	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=10 運搬距離(km) D=4.3 運搬質量(t)		

積み込み, 取卸しに要する費用

S1000009

施 工 単 価 表

単第0-0265 表

頁0-0423

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積み込み費（基地）	4.300	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	4.300	t			KR00E009
仮設材積み込み費（現場）	4.300	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	4.300	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積み込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積み込み・取卸し, 現場積み込み・取卸し			D=4.3 運搬質量(t)		