

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道63

工事名 市道夜見上彦名1号線1号橋ほか1橋りょう補修工事

| 番号 | 質問内容  | 設計図書等の該当頁    | 回答   |
|----|---|--------------|--|
| 1  | 【西和田団地4号線1号橋】<br>防水材の見積単価を開示願います。                           | 頁-12<br>頁-13 | 防水材(HI-SPECシール(CPタイプ))相当は5,400円/kgです。<br>防水材(HI-SPECシール(CPタイプ))+P相当は4,200円/kgです。 |
| 2  | 【西和田団地4号線1号橋】<br>EPDM系ゴム製水切り材の見積単価を開示願います。                  | 頁-14         | 1,350円/mです。  |
| 3  | 【夜見上彦名1号線1号橋】<br>注入器の見積単価を開示願います。                           | 頁-6          | 450円/個です。  |
| 4  | 【夜見上彦名1号線1号橋】<br>超微粒子系注入材の見積単価を開示願います。<br>シール材の見積単価を開示願います。 | 頁-7          | 超微粒子セメント系注入材は1,400円/kgです。<br>シール材は825円/kgです。                                     |

## 設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 道63

工事名 市道夜見上彦名1号線1号橋ほか1橋りょう補修工事

| 番号 | 質問内容   | 設計図書等の該当頁                     | 回答  |
|----|--|-------------------------------|---|
| 1  | <p>【西和田団地4号線1号橋】<br/>表面含浸工は、固定足場が必要と推察しますが、本工事内訳書・単価表並びに数量集計表のいずれにも記載が在りませんが、不要なのでしょうか。</p>                    | <p>頁-3<br/>頁-11<br/>数量集計表</p> | <p>不要と考えておりますが、受注後、必要に応じて協議してください。</p>  |
| 2  | <p>【西和田団地4号線1号橋】<br/>表面含浸工施工に、簡易清掃工が必要と推察しますが、単価表並びに数量集計表に記述ない理由を教示願います。</p>                                   | <p>頁-11<br/>数量集計表</p>         | <p>不要と考えておりますが、受注後、必要に応じて協議してください。</p>  |
| 3  | <p>【夜見上彦名1号線1号橋】<br/>ポリマーセメントモルタル数量について、単価表0.054m<sup>3</sup>頁-10 数量集計表0.216m<sup>3</sup> いずれが正しいかを教示願います。</p> | <p>頁-10<br/>数量集計表</p>         | <p>ポリマーセメントモルタル数量について、0.054m<sup>3</sup>は夜見上彦名1号線1号橋の数量であり、0.216m<sup>3</sup>は西和田団地4号線1号橋の数量です。なお、夜見上彦名1号線1号橋の断面修復工1構造物あたりの修復延べ体積である0.046m<sup>3</sup>にロス率18%を掛けた数量が使用量の0.054m<sup>3</sup>となります。また、西和田団地4号線1号橋の断面修復工1構造物あたりの修復延べ体積が0.216m<sup>3</sup>となります。</p> |
| 4  | <p>【夜見上彦名1号線1号橋】<br/>断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない)に関する、数量集計表の開示願います。</p>                                      | <p>頁-11</p>                   | <p>数量集計表の「1-3・数量集計表(上下部工コンクリート補修)・(2)下部工」に記載する「断面修復工(ポリマーセメントモルタル)(鉄筋添加)」と「断面修復工(ポリマーセメントモルタル)」を参照してください。</p>   |