

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 住16

工 事 名 市営尚徳住宅2棟解体撤去工事

番号	質問内容	頁	回答(案)
1	図A-4に因れば、建物解体後に真砂土(t=30)程度にて敷均し転圧するとの記述となっておりますが、細目別内訳書に材料数量の記述がありません。これは？	内訳 8 図A- 4	内訳 8 頁に記載しています。
2	現地確認したところ、現況においては室内・屋外に残存物が存在します。当工事による撤去の有無を教示願います。また当工事による撤去であるならば、受注後の協議において、設計変更の対象と成り得るのか教示願います。(屋外残存物は、家電製品)	無し	室内の残存物は本工事で撤去処分します。図A-03工事仕様15に記載しています。内訳に計上していますので、設計変更の対象とはなりません。また、屋外の家電製品は本工事とは別途に処分しますので設計変更の対象にはなりません。
3	現地確認したところ、現況においてはTVアンテナが存在します。細目別内訳書・図面共に記述がなく不明ですので、当工事による撤去の有無を教示願います。また当工事による撤去であるならば、受注後の協議において、設計変更の対象と成り得るのか教示願います。	無し	TVアンテナは本工事で撤去処分します。約4mのものが合計6本あり、内訳に計上しています。図面に記載がないため、詳細は図面を修正します。
4	特記仕様書 5 特別管理産業廃棄物の項目について 以下の項目は、共通仮設費(明細)にも現場管理費(積上)明細にも記述がありません。実施の有無と記述なき理由を教示願います。実施の場合は、受注後の協議において設計変更の対象と成り得るのか教示願います。 ア)PCB分析調査 具体的な調査方法及対象物不明 イ)廃油 数量図示の記載ですが、不明 ウ)廃酸・廃アルカリ 数量図示の記載ですが、不明 エ)ダイオキシン類 サンプル調査箇所及び数量不明	図A- 2	○のついたものを適用するので、項目としての適用はありません。施工時に対象物があつた場合は、変更協議の対象とします。
5	以下の項目の撤去延長を教示願います。 ア)植込み縁石A イ)植込み縁石B ウ)植込み縁石C	図A- 4	参考数量として、ア)42.5m、イ)6.6m、ウ)6.7mです。
6	以下の項目の撤去延長を教示願います。 ア)HIVE36 イ)HIVE28 ウ)HIVE22 エ)HIVE16 オ)VE16	図A- 16 17	参考数量として、ア)26m、イ)16m、ウ)57m、エ)20m、オ)49mです
7	既設管・屋内配管の図面間の相違と撤去延長について 給水管 図A-18 (屋外地中、屋内地中:VP) (屋内一般:SGP-VA) 給水管 図A-19図番A-20 (屋内土中:ポリエチレンライニング鋼管) (屋外配管:耐衝撃性塩化ビニル管)との記述になっています。正答を教示願います。同時に管径並びに撤去延長を教示願います。	図A- 18 19 20	図A-19・-20が正です。管径と、延長の参考数量として、SGP-PB15Aが143m、HIVP13が30m、HIVP20が31m、HIVP25が5mです。

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 住16

工 事 名 市営尚徳住宅2棟解体撤去工事

番号	質問内容	頁	回答(案)
1	<p>木造部上屋解体 屋根、壁、床等 住宅手こわし併用機械解体 内部造作等撤去、積込共 設備機器類撤去、積込共について内容詳細を教示願います。下記項目が設計数量に含むと勘案しますがいかがでしょうか。 ア)照明器具撤去 イ)プルボックス撤去 ウ)ケーブル撤去 エ)浴槽撤去 オ)バランス釜撤去 カ)給水管撤去(屋内一般) キ)排水管撤去(機械室・便所) ク)排水管撤去(屋内一般) ケ)ガス配管撤去(屋内一般) コ)衛生器具類 サ)流し台撤去 シ)コンロ台撤去</p>	内訳 10	お見込みのとおり、ア)～シ) は設計数量に含みます。
2	<p>44-2 建物周囲設備関連撤去 44-2給排水ガス管、桝等 端部プラグ止め含むについて内容詳細を教示願います。下記項目が設計数量に含むと勘案しますがいかがでしょうか。 ア)便槽撤去 イ)臭突管撤去 ウ)植込み縁石撤去 エ)ポーチ撤去 オ)ポーチ袖壁撤去 カ)軒樋撤去 キ)竖樋撤去 ク)外壁架空露出ガス管撤去</p>	内訳 11	お見込みのとおり、ア)～ク) は設計数量に含みます。
3	<p>クリーントイレ500Lの汲み取りと清掃は、完了しているか否か教示願います。</p>	図A- 10 11	完了しています。
4	<p>外壁架空露出ガス管の管径と、撤去延長を教示願います。</p>	図A- 19 20	管径と、延長の参考数量として、SGP-W25Aが48m、SGP-W32Aが45mです。

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 住16

工事名 市営尚徳住宅2棟解体撤去工事

番号	質問内容	頁	回答(案)
1	配置図に仮囲いの記述がありませんが、不要の考えでよろしいですか。	図A-3	必要と考えてはおりませんが、状況により必要であれば変更協議の対象とします。
2	スレート板以外アスベストが含まれていないと考えてよろしいですか。		お見込みのとおりです。

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 住16

工事名 市営尚徳住宅2棟解体撤去工事

番号	質問内容	頁	回答(案)
1	解体工事中の仮囲いについての記載が設計図、内訳書にありません。必要の可否をご指示願います。また、必要であれば仕様のご指示も合わせてお願いします。かつ、費用については追加扱いと考えてよろしいでしょうか。	無し	必要と考えてはおりませんが、状況により必要であれば変更協議の対象とします。