

入 札 説 明 書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記				
入札に付する工 事	工 事 名	両三柳河崎枝線工事		
	工 事 場 所	米子市両三柳、河崎地内	工期	契約日から 令和6年2月29日まで
契 約 条 項 を 示 す 場 所		米子市総務部契約検査課		
担 当 課		整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和5年6月6日 午前10時10分 本庁舎202会議室	
契 約 保 証 に 関 す る 事 項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。			
	(1) 契約保証金の納付			
	(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供			
	(3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証			
	(4) 公共工事履行保証証券による保証			
		(5) 履行保証保険契約の締結		
前 払 金	有	40%以内		
部 分 払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。			
	2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。			
	3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。			
	4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。			
	5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。			
	6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。			
	7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。			
	8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。			
	9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。			
	10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。			
	11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。			
	12. 入札回数は、1回とする。			
	そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。		
2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。				
3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。				
4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。				
5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。				
施 工 に 関 す る 注 意 事 項	1. 工事設計図書 別添のとおり			
	2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。			
	3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。			
	4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格				
調査基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10) × 1.1				
失格基準価格 (直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10) × 0.99 × 1.1				
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。				

工 事 設 計 書

令和 5 年度 下水道事業会計	下水道部 整備課	部長	課長	担当 課長 補佐	合議	審査	設計
	下水道部 下水道企画課		課長	担当 課長 補佐	合議		

工 事 件 名	両三柳河崎枝線工事	工期	令和6年2月29日まで
施 工 場 所	米子市両三柳、河崎地内		

設 計 金 額 ￥ 円也

費 目	円	(内訳)	年度	年度	備 考
本工事費					
計					

説 明					築 造 内 容				
管渠線路延長	内 径	150mm～200mm	延 長	497.5 m	・ 下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	内径200mm	線路延長	143.5	m
排 水 面 積	流 域	1.86 ha	地 先	1.86 ha			管渠延長	141.7	m
	流 域	26.38 ha	地 先	0.40 ha	・ 硬質塩化ビニル管	内径200mm	線路延長	121.8	m
排 除 方 法	分 流 式						管渠延長	120.4	m
					・ 硬質塩化ビニル管	内径150mm	線路延長	219.1	m
本工事は、両三柳、河崎地内の汚水を收容する							管渠延長	215.5	m
ために、施工するものである。					・ 鋼製さや管	内径350mm	線路延長	13.1	m
					・ 硬質塩化ビニル管	内径200mm			
							管渠延長	12.2	m
					・ 組立 1 号マンホール	内径90cm		6	箇所
					・ 小型マンホール	内径30cm		5	箇所
					・ 取付管及び汚水ます			12	箇所
					・ 付帯工			1	式

位置図



設計数量総括表

【博愛 補助】

[illegible]

設 計 数 量 総 括 表

【博愛 起債】

費 目 (レベ・ル1)	工 種 (レベ・ル2)	種 別 (レベ・ル3)	細 別 (レベ・ル4)	規 格	形 状 寸 法	単 位	数 量		摘 要
管路									
	管きょ工（開削） （管径150mm）								
		管路土工				式	1		
		管布設工							
			硬質塩化ビニル管		φ150	m	160.2		
			継手類		φ150	箇所	4		
			マンホール削孔接続		φ150	箇所	3		
			埋設標識テープ			m	160.2		
		管路土留工				式	1		
		地下水位低下工				式	1		
	マンホール工								
		組立マンホール工							
			組立1号マンホール		内径90cm	箇所	2		
			内副管			箇所	1		
		小型マンホール工							
			小型マンホール（塩化ビニル製）		内径30cm	箇所	3		
	取付管およびます工								
		管路土工				式	1		
		ます設置工							
			ます（塩化ビニル製）		φ200	箇所	3		铸铁製防護蓋 3箇所
		取付管布設工							
			取付管（硬質塩化ビニル管）		φ150	箇所	2		
			取付管（推進）		φ150（φ350）	箇所	1		
	付帯工								
		舗装撤去工							
			舗装版切断		As t=15cm以下	m	349		
			舗装版破碎		As t=15cm以下	m ²	770		
			殻運搬処理		As	m ³	29.3		68.9 t
		舗装復旧工							
			不陸整正			m ²	622		
			表層	再生密粒度AS	t=4cm	m ²	622		
		舗装仮復旧工							
			下層路盤	再生碎石（RC-30）	t=15cm	m ²	147		
			表層	再生密粒度AS	t=3cm	m ²	147		
	仮設工					式	1		

設計数量総括表

【博愛 起債】

[illegible]

設計数量総括表

【両三柳河崎 補助】

費目 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	形状寸法	単位	数量		摘要
管路									
	管きょ工（開削） （管径200mm）								
		管路土工				式	1		
		管布設工							
			硬質塩化ビニル管		φ200	m	120.4		
			継手類		φ200	箇所	5		
					φ150	箇所	2		
			マンホール削孔接続		φ200	箇所	2		
					φ150	箇所	2		
			埋設標識テープ			m	120.4		
		管路土留工				式	1		
		地下水位低下工				式	1		
	マンホール工								
		組立マンホール工							
			組立1号マンホール		内径90cm	箇所	3		
			内副管			箇所	2		
	取付管およびます工								
		管路土工				式	1		
		ます設置工							
			ます（塩化ビニル製）		φ200	箇所	4		铸铁製防護蓋 4箇所
		取付管布設工							
			取付管（硬質塩化ビニル管）		φ100	箇所	3		
					φ150	箇所	1		
	付帯工								
		舗装撤去工							
			舗装版切断		As t=15cm以下	m	275		
			舗装版破碎		As t=15cm以下	m ²	588		
			殻運搬処理		As	m ³	22.8		53.6 t
		舗装復旧工							
			不陸整正			m ²	463		
			基層	再生改質Ⅰ型密粒度AS	t=5cm	m ²	8		
			表層	再生密粒度AS	t=4cm	m ²	455		
				再生改質Ⅱ型密粒度AS	t=5cm	m ²	8		
		舗装仮復旧工							
			下層路盤	再生砕石(RC-40)	t=20cm	m ²	1		
				再生砕石(RC-30)	t=15cm	m ²	122		

設計数量総括表

【両三柳河崎 補助】

[illegible]

設計数量総括表

【兩三柳河崎 起債】

[illegible]

薬液注入工標準数量表

位置 (立坑番号等)	土質	削孔深度 (m)	注入深度 (m)	対象土量				注入率 %	注入量 (KL)		注入量計 (KL)	工法区分	備考
				VV (m)	H (m)	L (m)	W*H*L (m3)		溶液型	懸濁型			
no. 1	砂質土 (N値0～10)	3.231	0.639	2.300	0.639	2.000	2.939	40.0	1.176		溶液型 3.474	二重管ストレーナ (単相方式)	
下流側到達口	砂質土 (N値10～30)		1.561	2.300	1.561	2.000	7.181	32.0	2.298		懸濁型		
2249-2-2	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 3.474		
no. 2	砂質土 (N値0～10)	3.510	0.820	2.300	0.820	2.000	3.772	40.0	1.509		溶液型 3.982	二重管ストレーナ (単相方式)	
上流側発進口	砂質土 (N値10～30)		1.680	2.300	1.680	2.000	7.728	32.0	2.473		懸濁型		
2249-2-2	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 3.982		
no. 2	砂質土 (N値0～10)	3.530	0.800	2.300	0.800	2.000	3.680	40.0	1.472		溶液型 3.974	二重管ストレーナ (単相方式)	
下流側発進口	砂質土 (N値10～30)		1.700	2.300	1.700	2.000	7.820	32.0	2.502		懸濁型		
2249-2-3	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 3.974		
既設	砂質土 (N値0～10)	4.018	0.932	2.300	0.932	2.000	4.287	40.0	1.715		溶液型 4.465	二重管ストレーナ (単相方式)	
上流側到達口	砂質土 (N値10～30)		1.868	2.300	1.868	2.000	8.593	32.0	2.750		懸濁型		
2249-2-3	粘性土	0.000	0.000	2.300	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.465		
no. 3	砂質土 (N値0～10)	4.187	1.563	2.400	1.563	2.000	7.502	40.0	3.001		溶液型 4.133	二重管ストレーナ (単相方式)	
下流側発進口	砂質土 (N値10～30)		0.737	2.400	0.737	2.000	3.538	32.0	1.132		懸濁型		
2284-1	粘性土	0.000	0.000	2.400	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 4.133		
No. 6+9.5	砂質土 (N値0～10)	4.036	2.144	2.400	2.144	2.000	10.291	40.0	4.116		溶液型 5.277	二重管ストレーナ (単相方式)	
上流側到達口	砂質土 (N値10～30)		0.756	2.400	0.756	2.000	3.629	32.0	1.161		懸濁型		
2284-1	粘性土	0.000	0.000	2.400	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 5.277		
No. 6+40.9	砂質土 (N値0～10)	3.939	1.681	2.400	1.681	1.800	7.262	40.0	2.905		溶液型 4.037	二重管ストレーナ (単相方式)	
下流側到達口	砂質土 (N値10～30)		0.819	2.400	0.819	1.800	3.538	32.0	1.132		懸濁型		
2284-1	粘性土	0.000	0.000	2.400	0.000	1.800	0.000	15.0	0.000		計 4.037		
No. 7	砂質土 (N値0～10)	3.946	1.674	2.400	1.674	1.800	7.232	40.0	2.893		溶液型 4.035	二重管ストレーナ (単相方式)	
上流側発進口	砂質土 (N値10～30)		0.826	2.400	0.826	1.800	3.568	32.0	1.142		懸濁型		
2284-1	粘性土	0.000	0.000	2.400	0.000	1.800	0.000	15.0	0.000		計 4.035		
no. 1	砂質土 (N値0～10)	3.277	0.593	2.400	0.593	2.000	2.846	40.0	1.138		溶液型 3.606	二重管ストレーナ (単相方式)	
発進口	砂質土 (N値10～30)		1.607	2.400	1.607	2.000	7.714	32.0	2.468		懸濁型		
取付管	粘性土	0.000	0.000	2.400	0.000	2.000	0.000	15.0	0.000		計 3.606		
極小立坑	砂質土 (N値0～10)	3.855	0.205	1.500	0.205	1.500	0.461	40.0	0.184		溶液型 0.972	二重管ストレーナ (単相方式)	
到達口	砂質土 (N値10～30)		1.095	1.500	1.095	1.500	2.464	32.0	0.788		懸濁型		
取付管	粘性土	0.000	0.000	1.500	0.000	1.500	0.000	15.0	0.000		計 0.972		

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から 20 日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成 17 年 11 月 15 日付第 200500080172 号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

令和5年4月1日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ <u>下水道工事標準仕様書</u>	
工程	①（他工事等との調整） ②（部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④（余裕期間設定工事） ⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥（週休２日モデル工事）	<u>本工事</u> については、 <u>河崎枝線工事</u> と関連するので相互の連絡を密にすること。 <u> </u> については、 <u> </u> まで <u> </u> （ すること ・ しなこと ）。 <u>本工事</u> の施工時間は、 <u>８：３０～１７：００</u> とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和３年４月１日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、 <u> </u> か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市「週休２日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和３年４月１日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。
用地関係	①（用地・物件等未処理）	本工事区間の <u> </u> には <u> </u> があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、 <u> </u> 頃 <u> </u> の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ②（支障物件） ③（立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査 ・ 調査済み] である。 <u>本工事</u> の施工に当って、 <u>水道管</u> が支障となっているが、 <u>本工事着手</u> までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、 <u> </u> に置くこと。
対公害	①（騒音振動対策）	「建設工事にもなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	①（交通安全施設等）	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>１１７</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Ａを合計 <u>２２</u> 名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Ｂを合計 <u>３５６</u> 名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Ａとは、警備業法第２条第４号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Ｂとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第１４条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Ｂを配置しているとみなす。
排水処理濁水	①（濁水处理）	工事で発生する濁水に対しては、濁水处理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。

現場説明書

特記事項2

	【建設発生土（処理）】 ①（他工事等流用） ②（建設技術センター） ③（民間残土受入地） ④（土質改良プラント）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。 建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり円をセンターに支払うこと。 建設発生土は_____米子_____市・町・村_____尾高_____地内の（有）小倉興産に運搬（片道運搬距離_____14.1、15.0_____km）するものとする。なお、処理費として1 m³当たり_____1,330_____円を_____事業者_____に支払うこと。 建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり_____円を_____に支払うこと。
建設副産物の処理	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 ⑤（分別解体等） ⑥（他工事等流用） ⑦（再資源化施設への搬出） （施設の名称・受入れ費用） （受入れ時間帯） （受入れ条件） ⑧（木材市場等へ売却） ⑨（最終処理等） ⑩（産業廃棄物の処理に係る税）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 1 m³ 当り _____円 アスファルト塊 1 m² 当り _____490.1_____円 建設発生木材 1 m³ 当り _____円 [Co 雑割材・ _____] は、 _____市・町・村 _____地内 _____工事現場に運搬（片道運搬距離 _____km）するものとする。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円 アスファルト塊 _____米子_____市・町・村 _____和田町 _____地内の カネックス（株） _____（運搬距離 _____8.0、7.1_____km）、費用 1 t 当り _____1,300_____円 建設発生木材 _____市・町・村 _____地内の _____（運搬距離 _____km）、費用 1 t 当り _____円 その他（汚泥） _____米子_____市・町・村 _____夜見町 _____地内の（有）大成商事 _____（運搬距離 _____2.4、1.4_____km）、費用 1 t 当り _____18,000_____円 8 時～17 時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500mm 以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____cm 以下、長さ _____m 以下であること。 エ 2 次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 建設発生木材は _____市・町・村 _____地内の _____への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、 _____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 _____については、 _____市・町・村 _____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____km）を想定し、その費用として 1 t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____円見込んでいる。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	① (建設発生土の使用) ② (再生資材の使用)	_____ 工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。 1) C 〇 雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格：RC-30、RC-40 _____〕は、使用箇所：_____ 路盤、基礎 _____ に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格：R S - _____〕は、使用箇所：_____ に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：再生密粒度アスコン _____〕は、使用箇所：_____ 表層、基層 _____ に使用する。 5) その他再生資材〔資材名：_____〕〔規格：_____〕は、使用箇所：_____ に使用する。
工事用道路	① (農地の一時転用について)	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。(該当がなければ記載を削除)】 受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。
その他		

現 場 説 明 書

特記事項 4

その他

①（労災補償に必要な保険の付保）

②（現場環境改善）

本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・~~もたず~~〕。

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。

1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。

計上費目	実施内容
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、 6. 環境負荷の低減
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図、 2. 工法説明図、 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		☐ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他()			
工事の種類		☒ 新築工事 ☐ 維持・修繕工事 ☐ 解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☐ ガス ☒ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ☐ その他()			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		☐ コンクリート ☐ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☒ アスファルト・コンクリート ☐ 木材			
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 ☒ 住宅 ☐ 商業施設 ☐ 学校 ☐ 病院 ☐ その他() 敷地境界との最短距離 約 m その他()			
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容			工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所		作業場所 ☒ 十分 ☐ 不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 ☐ 有() ☒ 無 前面道路の幅員 約3~10m 通学路 ☐ 有 ☒ 無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		☐ 有 () ☐ 無		
	他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	☐ 有 特定建設資材への付着(☐ 有 ☐ 無) ☐ 無		
	その他				
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		作業内容		分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設		仮設工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工		土工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎		基礎工事 ☐ 有 ☒ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造		本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()		その他の工事 ☒ 有 ☐ 無		☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
			☐ コンクリート塊	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
			☒ アスファルト・コンクリート塊	150.2トン	☐ ① ☒ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			☐ 建設発生木材	トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
			(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他		
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

積 算 参 考 資 料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	55 米子市（下水道） 実施設計書 当初 05-*****-0001 -40 0 1 実施単価 30 米子市 0-05.05.15(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	46 下水道（2） 01 率計上する（地方部） 12 一般交通影響有り(1) 00 通常工事 0％ 01 金銭保証（0．04％） 01 豪雪割増あり 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費	博愛 補助									X1000	
管路施設(推進工法)(小口径推進)										Y1H02	(レベル1)
					一式						
管きょ工(小口径推進)										Y1H0201	(レベル2)
					一式						
低耐荷力泥水推進工										Y1H020111	(レベル3)
					一式						
推進用硬質塩化ビニル管										Y1H02011101	(レベル4)
					m						
推進用硬質塩化ビニル管										V10001	0
		82.55			m					単第0-0001 表	050515
発生土処理										Y1H02011102	(レベル4)
		1			一式					明第0001 表	
立坑内管布設工										Y1H020112	(レベル3)
					一式						
硬質塩化ビニル管										Y1H02011202	(レベル4)
					m						

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm						SG1D0006001 0 A=2, B=2, D=1
	0.55	m				単第0-0010 表 050515
仮設備工(小口径)						Y1H020113 (レベル3)
	1	一式				明第0002 表
送・排泥設備工						Y1H020114 (レベル3)
	1	一式				明第0003 表
泥水処理設備工						Y1H020115 (レベル3)
	1	一式				明第0004 表
補助地盤改良工						Y1H020117 (レベル3)
	1	一式				明第0005 表
マンホール工						Y1H0102 (レベル2)
		一式				
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
		一式				
組立1号マンホール						Y1H01020202 (レベル4)
		箇所				
底部工(組立式)(組立1号マンホール) 調整コンクリート No. 5						VG1D0530015 0
	1	箇所				単第0-0033 表 050515

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下						SG1D0053002 0 A=1, B=1, C=1, D=1
	1		箇所			単第0-0038 表 050515
マンホール材料費 マンホール深2.43~2.57 T-14 鉄蓋等共 No.5						F2004 0
	1		組			050515
継手類						Y1H01010212 (レベル4)
			箇所			
可とう継手 φ200						F0001 0
	2		個			050515
可とう継手 φ150						F0002 0
	1		個			050515
マンホール削孔接続						Y1H01010213 (レベル4)
			箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径20cm						TTV0129 0
	1		箇所			050515
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm						TTV0128 0
	1		箇所			050515
立坑工						Y1H0202 (レベル2)
	1		一式			明第0006 表

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					Y1H0204 (レベル2)
舗装撤去工		一式			Y1H020401 (レベル3)
舗装版切断		m			Y1H02040101 (レベル4)
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0061 表 050515
舗装版破碎		m2			Y1H02040102 (レベル4)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	11	m2			SPK22040302 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 単第0-0062 表 050515
殻運搬処理		m3			Y1H02040105 (レベル4)
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離10.0km以下(7.5km超)	0.4	m3			SPK22040142 0 A=3, B=2, C=1, D=41, E=1 単第0-0063 表 050515
投棄料		一式			#0041 C=投棄料

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
As殻処分費					TTV0440 0
カネックス(株)	1.0	t			050515
舗装復旧工		一式			Y1H020403 (レベル3)
不陸整正		m2			Y1H02040301 (レベル4)
不陸整正 補足材料無し	8	m2			SPK22040225 0 A=1, E=1
表層(車道・路肩部)		m2			単第0-0064 表 050515 Y1H02040308 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	8	m2			SPK22040235 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1
舗装復旧工		一式			単第0-0065 表 050515 Y1H020404 (レベル3)
下層路盤(歩道部)		m2			Y1H02040403 (レベル4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-30	3	m2			SPK22040227 0 A=150, B=3, D=1
					単第0-0066 表 050515

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						Y1H02040408 (レベル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	3		m2			SPK22040235 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0067 表 050515
仮設工	1		一式			Y1H0205 (レベル2) 明第0007 表
直接工事費						
運搬費						Z0004
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内	1		一式			S1000007 0 A=10, B=1, C=1, D=1, E=21.1, F=1, H=1, J=1, L=1 単第0-0068 表 050515
建設機械の貨物自動車等による運搬 建設機械(各種) 片道運搬距離 10km 往復運搬	1		回			S1000013 0 A=6, B=1, E=10, F=2, G=1, I=1, K=1, M=1 単第0-0071 表 050515
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税相 当額 ＊ ＊						

本工事費 内訳書

頁0-0009

[illegible]

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	4	m3				SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	4	m3				SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	4	m3				SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0009 表
投棄料			一式			#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山	4	m 3				TTV0060 0
有 小倉興産						
*** 単位当たり ***	1	式				

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口(小口径)					Y1H02011301 (レベル4)
		箇所			
坑口工 低耐荷力泥水					V10006 0
	1	箇所			単第0-0011 表
既設マンホール坑口工 低耐荷力泥水					V100061 0
	1	箇所			単第0-0014 表
鏡切り					Y1H02011303 (レベル4)
		箇所			
鏡切り工					V10007 0
	2	箇所			単第0-0015 表
推進設備等設置撤去					Y1H02011304 (レベル4)
		箇所			
推進設備工 低耐荷力泥水推進					V10008 0
	1	箇所			単第0-0017 表
先導体据付工 低耐荷力泥水推進					V10010 0
	1	箇所			単第0-0018 表
先導体撤去工 低耐荷力泥水推進					V10011 0
	1	箇所			単第0-0019 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送・排泥設備(小口径泥水)					Y1H02011401 (レベル4)
		一式			
配管材設置撤去工					V10013 0
	29.9	m			単第0-0020 表
送泥ポンプ据付撤去工					V10014 0
	1	台			単第0-0021 表
排泥ポンプ据付撤去工					V10015 0
	1	台			単第0-0022 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
泥水処理設備(小口径泥水)					Y1H02011501 (レベル4)
		一式			
泥水処理装置据付撤去工					V10016 0
	1	基			単第0-0023 表
作泥材					V100171 0
	1	一式			単第0-0024 表
泥水運搬処理					Y1H02011502 (レベル4)
		m3			
泥水処分工 DID区間無 運搬距離4.3km以下					V10020 0
	3.0	m 3			単第0-0025 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
汚泥処分費 含水率85%以上					TTV0442 0
有大成商事	3.3	t			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入					Y1H02011701 (レベル4)
		一式			
薬液注入工 no.2下流					SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 53, D=0, E=3. 974, F=5, G=1. 03, H=
	5	本			48, I=1 単第0-0027 表
薬液注入工 既設上流					SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 018, D=0, E=4. 465, F=5, G=1. 218,
	5	本			H=48, I=1 単第0-0030 表
注入設備据付・解体工(地上)					SG1D0039002 0 A=1
	1	現場			単第0-0031 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工					Y1H020201 (レベル3)
		一式			
管路埋戻					Y1H02020102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	6	m3			単第0-0039 表
発生土処理					Y1H02020103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	12	m3			単第0-0042 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50, 000m3未満					SPK22040007 0 A=1, B=1
	6	m3			単第0-0008 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19. 5km以下(14. 0km超)					SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
	6	m3			単第0-0009 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
建設残土処分料 地山 有 小倉興産					TTV0060 0
	6	m 3			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻土運搬						Y1H02020104 (レベル4)
			一式			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	6	m3				SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	6	m3				SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工						Y1H020204 (レベル3)
			一式			
鋼製ケーシング圧入掘削						Y1H02020401 (レベル4)
			m			
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土	3.933	m				SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=3, D=1, E=12690, F=3.3 単第0-0044 表
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm	1	箇所				SG1D0602002 0 A=3 単第0-0047 表
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 引上げ延長	1	箇所				SG1D0602003 0 A=1, B=3, C=1, D=12690, E=3.3 単第0-0049 表
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm	1	箇所				SG1D0602004 0 A=3, B=1.427 単第0-0051 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付BT4〜4.5t積2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)	1	回			SPK22040408 0 A=2, B=2, C=6 単第0-0054 表
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.9	t			TTU0052 0
底盤コンクリート		箇所			Y1H02020402 (レベル4)
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			SG1D0603001 0 A=2, B=23710, C=1 単第0-0055 表
圧入掘削設備		箇所			Y1H02020403 (レベル4)
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm	1	回			SG1D0604001 0 A=3, B=1, C=12690, D=3.3 単第0-0056 表
鋼製ケーシング存置		m			Y1H02020404 (レベル4)
刃先製作取付費 呼び径2000	1	個			F5003 0
積算資料p457 ケーシング 呼び径2000					F5006 0
積算資料p457	3.2	m			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ケーシング損料					Y1H02020405 (レベル4)
		一式			
仮設ケーシング損料 呼び径2000 L=2.0m					F5009 0
	1	回			
立坑排水					Y1H02020406 (レベル4)
		箇所			
うわ水排水工					SG1D0607001 0
	1	箇所			単第0-0057 表
排水運搬処理					Y1H02020407 (レベル4)
		箇所			
スライム処理工					SG1D0608001 0
	1	箇所			単第0-0058 表
泥水処分工 DID区間無 運搬距離4.3km以下					V10020 0
	1.2	m 3			単第0-0025 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
汚泥処分費 含水率85%以上					TTV0442 0
㈱大成商事	1.3	t			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板					Y1H02020408 (レベル4)
		箇所			
円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm					SG1D0609001 0 A=3
	1	箇所			単第0-0059 表
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm					SG1D0609002 0 A=3
	1	箇所			単第0-0060 表
円形覆工板賃料 呼び径2000 T-25 30日超え90日以内使用					F5020 0
	2	枚/月			
円形覆工板整備費 呼び径2000 T-25 1現場当り					F5022 0
	1	枚			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					Y3999 (レベル3)
		一式			
交通誘導警備員					Y4999 (レベル4)
		一式			
交通誘導警備員 B					R0369 0
	72	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

本工事費 内訳書

頁0-0022

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費	博愛 起債						X2000
管路施設(開削工法)							Y1H01 (レベル1)
				一式			
管きょ工(開削)							Y1H0101 (レベル2)
				一式			
管路土工							Y1H010101 (レベル3)
		1		一式			明第0008 表
管布設工							Y1H010102 (レベル3)
				一式			
硬質塩化ビニル管							Y1H01010203 (レベル4)
				m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm							SG1D0006001 0 A=1, B=1, C=1, D=1
		160.2		m			単第0-0076 表 050515
継手類							Y1H01010212 (レベル4)
				箇所			
可とう継手 φ 150							F0002 0
		4		個			050515

本工事費 内訳書

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール削孔接続					Y1H01010213 (レベル4)
		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm					TTV0128 0
	3	箇所			050515
埋設標識テープ					Y1H01010216 (レベル4)
		m			
埋設標識シート					V0001 0
水道事業必携第二部p64	160.2	m			単第0-0077 表 050515
管路土留工					Y1H010105 (レベル3)
	1	一式			明第0009 表
地下水低下工					Y1H010110 (レベル3)
	1	一式			明第0010 表
マンホール工					Y1H0102 (レベル2)
		一式			
組立マンホール工					Y1H010202 (レベル3)
		一式			
組立1号マンホール					Y1H01020202 (レベル4)
		箇所			

本工事費 内訳書

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 0 A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.84, S=1 単第0-0085 表 050515
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1		箇所			
調整コンクリート No.4						VG1D0530014 0 単第0-0086 表 050515
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1		箇所			
マンホール材料費 マンホール深2.13~2.27 T-14 鉄蓋等共 No.2	2		箇所			SG1D0053002 0 A=1, B=1, C=1, D=1 単第0-0038 表 050515
マンホール材料費 マンホール深2.13~2.27 T-14 鉄蓋等共 No.4	1		組			F2001 0 050515
マンホール材料費 マンホール深2.13~2.27 T-14 鉄蓋等共 No.4	1		組			F2003 0 050515
内副管						Y1H01020208 (レベル4)
内副管取付工			箇所			SG1D0051002 0 A=2, B=2 単第0-0087 表 050515
内副管材料 博愛	1		箇所			V2001V1 0
小型マンホール工	1		一式			単第0-0088 表 050515
			一式			Y1H010203 (レベル3)

本工事費 内訳書

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール(塩化ビニル製)						Y1H01020301 (レベル4)
			箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm～200mm	2		箇所			SG1D0057001 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 単第0-0089 表 050515
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm	1		箇所			SG1D0057001 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 単第0-0090 表 050515
小型マンホール鉄蓋 T-14	3		個			F2011 0 050515
取付管およびます工			一式			Y1H0104 (レベル2)
管路土工	1		一式			Y1H010401 (レベル3) 明第0011 表
ます設置工			一式			Y1H010402 (レベル3)
ます(塩化ビニル製)			箇所			Y1H01040202 (レベル4)
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	2		箇所			SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1 単第0-0091 表 050515

本工事費 内訳書

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
まず設置工 縦掘削						VW0010 0
	1		箇所			単第0-0092 表 050515
鋳鉄製防護蓋 材料、設置費						V3001 0
	3		箇所			単第0-0098 表 050515
取付管布設工						Y1H010403 (レベル3)
			一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 150mm						SG1D0089002 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
	2		箇所			単第0-0099 表 050515
埋設標識シート 取付管						V0005 0
	2		箇所			単第0-0100 表 050515
取付管(推進)						Y1H01040303 (レベル4)
取付管推進 取り込み制御装置付 鋼管φ350、取付管φ150mm 博愛病院						V11001T1 0
	1		箇所			単第0-0101 表 050515
付帯工						Y1H0106 (レベル2)

本工事費 内訳書

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工					Y1H010601 (レベル3)
		一式			
舗装版切断					Y1H01060101 (レベル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	349	m			SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0061 表 050515
舗装版破碎					Y1H01060102 (レベル4)
		m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	770	m2			SPK22040302 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 単第0-0062 表 050515
殻運搬処理					Y1H01060105 (レベル4)
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離10.0km以下(7.5km超)	29.3	m3			SPK22040142 0 A=3, B=2, C=1, D=41, E=1 単第0-0063 表 050515
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
As殻処分費					TTV0440 0
					050515
カネックス㈱	68.9	t			

本工事費 内訳書

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工						Y1H010603 (レベ`ル3)
			一式			
不陸整正						Y1H01060301 (レベ`ル4)
			m2			
不陸整正 補足材料無し						SPK22040225 0 A=1, E=1
	622		m2			単第0-0064 表 050515
表層(車道・路肩部)						Y1H01060308 (レベ`ル4)
			m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 4 0 mm						SPK22040235 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1
	622		m2			単第0-0065 表 050515
舗装復旧工						Y1H010604 (レベ`ル3)
			一式			
下層路盤(歩道部)						Y1H01060403 (レベ`ル4)
			m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-30						SPK22040227 0 A=150, B=3, D=1
	147		m2			単第0-0066 表 050515
表層(車道・路肩部)						Y1H01060408 (レベ`ル4)
			m2			

本工事費 内訳書

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	147	m2				SPK22040235 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0067 表 050515
仮設工	1	一式				Y1H0205 (レベル2) 明第0012 表
管路施設(推進工法)(小口径推進)		一式				Y1H02 (レベル1)
管きょ工(小口径推進)		一式				Y1H0201 (レベル2)
低耐荷力泥水推進工		一式				Y1H020111 (レベル3)
推進用硬質塩化ビニル管		m				Y1H02011101 (レベル4)
推進用硬質塩化ビニル管	57.75	m				V10001 0 単第0-0001 表 050515
発生土処理	1	一式				Y1H02011102 (レベル4) 明第0013 表
立坑内管布設工		一式				Y1H020112 (レベル3)

本工事費 内訳書

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管					Y1H02011202 (レベル4)
		m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm	0.85	m			SG1D0006001 0 A=2, B=2, D=1 単第0-0010 表 050515
仮設備工(小口径)	1	一式			Y1H020113 (レベル3) 明第0014 表
送・排泥設備工	1	一式			Y1H020114 (レベル3) 明第0015 表
補助地盤改良工	1	一式			Y1H020117 (レベル3) 明第0016 表
立坑工	1	一式			Y1H0202 (レベル2) 明第0017 表
※※直接工事費※※					
運搬費					Z0004
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内	1	一式			S1000007 0 A=10, B=1, C=1, D=1, E=1.9, F=1, H=1, J=1, L=1 単第0-0140 表 050515

本工事費 内訳書

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 工事原価 **						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						

本工事費 内訳書

頁0-0032

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格											
消費税相当額											
工事費											

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	262	m3			単第0-0073 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1
	6	m3			単第0-0074 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	239	m3			単第0-0039 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1
	5	m3			単第0-0075 表
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	262	m3			単第0-0042 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)					SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2
	6	m3			単第0-0007 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	11	m3			SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0009 表
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山	11	m 3			TTV0060 0
旬小倉興産 埋戻土運搬		一式			Y1H01010104 (レベル4)
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	257	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	257	m3			SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レベル4)
		一式			
建込工(両側分)					SG1D0032001 0
	155.1	m			A=2 単第0-0078 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0
	155.1	m			A=2 単第0-0079 表
たて込み簡易土留材質貸料金 30m当たり 深1.5～3.5m 建設物価p819					F0004 0
	2,280	m ² ・日			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント					Y1H01011001 (レベル4)
		日			
ウエルポイント工 博愛					V1004V1 0
	155.1	m			単第0-0080 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1
	3	m3			単第0-0074 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1
	3	m3			単第0-0075 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					Y3999 (レベル3)
		一式			
交通誘導警備員					Y4999 (レベル4)
		一式			
交通誘導警備員 B					R0369 0
	155	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	3	m3				SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	3	m3				SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	3	m3				SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0009 表
投棄料			一式			#0041 C=投棄料
建設残土処分料 地山	3	m 3				TTV0060 0
有 小倉興産						
*** 単位当たり ***	1	式				

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口(小口径)					Y1H02011301 (レベル4)
		箇所			
坑口工 低耐荷力泥水					V10006 0
	2	箇所			単第0-0011 表
鏡切り					Y1H02011303 (レベル4)
		箇所			
鏡切り工					V10007 0
	2	箇所			単第0-0015 表
推進設備等設置撤去					Y1H02011304 (レベル4)
		箇所			
推進設備工 (方向転換工) 低耐荷力泥水推進					V10009 0
	1	箇所			単第0-0124 表
先導体据付工 低耐荷力泥水推進					V10010 0
	1	箇所			単第0-0018 表
先導体撤去工 低耐荷力泥水推進					V10011 0
	1	箇所			単第0-0019 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排泥ポンプ据付撤去工					V10015 0
	1	台			単第0-0022 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入						Y1H02011701 (レベル4)
			一式			
薬液注入工						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 231, D=0, E=3. 474, F=5, G=1. 031, H=48, I=1 单第0-0125 表
no. 1下流	5		本			
薬液注入工						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 51, D=0, E=3. 982, F=5, G=1. 01, H=48, I=1 单第0-0126 表
no. 2上流	5		本			
薬液注入工						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 277, D=0, E=3. 606, F=5, G=1. 077, H=48, I=1 单第0-0127 表
取付管発進口	5		本			
薬液注入工						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 855, D=0, E=0. 972, F=3, G=2. 555, H=48, I=1 单第0-0128 表
取付管到達口	3		本			
*** 単位当たり ***	1		式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工					Y1H020201 (レベル3)
		一式			
管路埋戻					Y1H02020102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	1	m3			単第0-0039 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					SPK22040144 0 A=1, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1
	0.9	m3			単第0-0035 表
発生土処理					Y1H02020103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	6	m3			単第0-0042 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50, 000m3未満					SPK22040007 0 A=1, B=1
	5	m3			単第0-0008 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)					SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
	5	m3			単第0-0009 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
小倉興産	5	m 3			
埋戻土運搬		一式			Y1H02020104 (レベル4)
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	1	m3			SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工		一式			Y1H020204 (レベル3)
鋼製ケーシング圧入掘削		m			Y1H02020401 (レベル4)
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土	3.579	m			SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=12690, F=3.3 単第0-0129 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602002 0 A=1 単第0-0132 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 0 A=1, B=1, C=1, D=12690, E=3.3 単第0-0133 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0602004 0 A=1, B=1.481
	1	箇所			単第0-0135 表
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付BT4〜4.5t積2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)					SPK22040408 0 A=2, B=2, C=5
	1	回			単第0-0136 表
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					TTU0052 0
	0.7	t			
底盤コンクリート					Y1H02020402 (レベル4)
		箇所			
底盤コンクリート打設工					SG1D0603001 0 A=2, B=23710, C=1
	1.8	m3			単第0-0055 表
圧入掘削設備					Y1H02020403 (レベル4)
		箇所			
機械設置撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0604001 0 A=1, B=1, C=12690, D=3.3
	1	回			単第0-0137 表
鋼製ケーシング存置					Y1H02020404 (レベル4)
		m			
刃先製作取付費 呼び径1500					F5001 0
	1	個			
積算資料p457	1				

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング 呼び径1500					F5004 0
積算資料p457	2.9	m			
仮設ケーシング損料		一式			Y1H02020405 (レベル4)
仮設ケーシング損料 呼び径1500 L=2.0m	1	回			F5007 0
立坑排水		箇所			Y1H02020406 (レベル4)
うわ水排水工	1	箇所			SG1D0607001 0
排水運搬処理		箇所			単第0-0057 表 Y1H02020407 (レベル4)
スライム処理工	1	箇所			SG1D0608001 0
泥水処分工 DID区間無 運搬距離4.3km以下	0.7	m 3			単第0-0058 表 V10020 0
投棄料		一式			#0041 C=投棄料

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥処分費 含水率85%以上					TTV0442 0
有大成商事	0.8	t			
円形覆工板		箇所			Y1H02020408 (レベル4)
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0609001 0 A=1 単第0-0138 表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0609002 0 A=1 単第0-0139 表
円形覆工板賃料 呼び径1500 T-25 30日以内使用	1	枚/月			F5011 0
円形覆工板整備費 呼び径1500 T-25 1現場当り	1	枚			F5014 0
*** 単位当たり ***	1	式			

本工事費 内訳書

頁0-0048

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費	両三柳河崎 補助									X3000	
管路施設(開削工法)										Y1H01	(レベル1)
					一式						
管きょ工(開削)										Y1H0101	(レベル2)
					一式						
管路土工										Y1H010101	(レベル3)
管布設工		1			一式					明第0018 表	
										Y1H010102	(レベル3)
硬質塩化ビニル管											
					m					Y1H01010203	(レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm										SG1D0006001 0	
										A=2, B=1, C=1, D=1	
継手類		120.4			m					単第0-0143 表	050515
										Y1H01010212	(レベル4)
可とう継手 φ200					箇所						
										F0001	0
		5			個						050515

本工事費 内訳書

頁0-0049

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
可とう継手 φ 150					F0002 0
	2	個			050515
マンホール削孔接続					Y1H01010213 (レベル4)
		箇所			
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径20cm					TTV0129 0
	2	箇所			050515
削孔 1号マンホール 塩ビ管 径15cm					TTV0128 0
	2	箇所			050515
埋設標識テープ					Y1H01010216 (レベル4)
		m			
埋設標識シート					V0001 0
	120.4	m			単第0-0077 表 050515
水道事業必携第二部p64 管路土留工					Y1H010105 (レベル3)
	1	一式			明第0019 表
地下水低下工					Y1H010110 (レベル3)
	1	一式			明第0020 表
マンホール工					Y1H0102 (レベル2)
		一式			

本工事費 内訳書

頁0-0050

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール工						Y1H010202 (レベル3)
			一式			
組立1号マンホール						Y1H01020202 (レベル4)
			箇所			
底部工(組立式)(組立1号マンホール) 調整コンクリート No. 6						VG1D0530016 0
	1		箇所			単第0-0148 表 050515
底部工(組立式)(組立1号マンホール)						SG1D0053001 0 A=2, C=1.33, D=0.2, E=1, F=0.18, G=1, H=3, I=2, L=2, N=2, P=1, Q=2, R=0.84, S=1
	2		箇所			単第0-0085 表 050515
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m超～4m以下						SG1D0053002 0 A=2, B=1, C=1, D=1
	1		箇所			単第0-0149 表 050515
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下						SG1D0053002 0 A=1, B=1, C=1, D=1
	2		箇所			単第0-0038 表 050515
マンホール材料費 マンホール深3.03～3.17 T-25 鉄蓋等共 No. 6						F2005 0
	1		組			050515
マンホール材料費 マンホール深2.88～3.02 T-14 鉄蓋等共 No. 7						F2006 0
	1		組			050515
マンホール材料費 マンホール深2.58～2.72 T-14 鉄蓋等共 No. 8						F2007 0
	1		組			050515

本工事費 内訳書

頁0-0051

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管						Y1H01020208 (レベル4)
			箇所			
内副管取付工						SG1D0051002 0 A=2, B=2
	2		箇所			単第0-0087 表 050515
内副管材料 両三柳河崎						V2001V2 0
	1		一式			単第0-0150 表 050515
取付管およびます工						Y1H0104 (レベル2)
			一式			
管路土工						Y1H010401 (レベル3)
	1		一式			明第0021 表
ます設置工						Y1H010402 (レベル3)
			一式			
ます(塩化ビニル製)						Y1H01040202 (レベル4)
			箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm						SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1
	4		箇所			単第0-0091 表 050515
鋳鉄製防護蓋 材料、設置費						V3001 0
	4		箇所			単第0-0098 表 050515

本工事費 内訳書

頁0-0052

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工					Y1H010403 (レベル3)
		一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)					Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm					SG1D0089002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
	3	箇所			単第0-0151 表 050515
取付管布設および支管取付工 管径 150mm					SG1D0089002 0 A=3, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
	1	箇所			単第0-0099 表 050515
付帯工					Y1H0106 (レベル2)
舗装撤去工					Y1H010601 (レベル3)
		一式			
舗装版切断					Y1H01060101 (レベル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1
	275	m			単第0-0061 表 050515
舗装版破碎					Y1H01060102 (レベル4)
		m2			

本工事費 内訳書

頁0-0053

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	588	m2			SPK22040302 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 単第0-0062 表 050515
殻運搬処理		m3			Y1H01060105 (レベル4)
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)	22.8	m3			SPK22040142 0 A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 単第0-0152 表 050515
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
As殻処分費	53.6	t			TTV0440 0 050515
カネックス(株) 舗装復旧工		一式			Y1H010603 (レベル3)
不陸整正		m2			Y1H01060301 (レベル4)
不陸整正 補足材料無し	463	m2			SPK22040225 0 A=1, E=1 単第0-0064 表 050515
基層(車道・路肩部)		m2			Y1H01060306 (レベル4)

本工事費 内訳書

頁0-0054

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	8	m2				SPK22040233 0 A=4, B=50, C=25, D=16800, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0153 表 050515
表層(車道・路肩部)		m2				Y1H01060308 (レベ`ル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 4 0 mm	455	m2				SPK22040235 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0-0065 表 050515
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	8	m2				SPK22040235 0 A=4, B=50, C=25, D=16800, E=1, G=1, H=1, I=1 単第0-0154 表 050515
舗装仮復旧工		一式				Y1H010604 (レベ`ル3)
下層路盤(歩道部)		m2				Y1H01060403 (レベ`ル4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 RC-40	1	m2				SPK22040227 0 A=200, B=4, D=1 単第0-0155 表 050515
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-30	122	m2				SPK22040227 0 A=150, B=3, D=1 単第0-0066 表 050515
上層路盤(歩道部)		m2				Y1H01060405 (レベ`ル4)

本工事費 内訳書

頁0-0055

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 M-30	1	m2				SPK22040229 0 A=150, B=2, D=1 単第0-0156 表 050515
表層(車道・路肩部)		m2				Y1H01060408 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	122	m2				SPK22040235 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0067 表 050515
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚50mm	8	m2				SPK22040235 0 A=1, B=50, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1 単第0-0157 表 050515
区画線工		一式				Y1H010605 (レベル3)
溶融式区画線		m				Y1H01060501 (レベル4)
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	2.5	m				SDT00001 0 A=1, B=1, C=5, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 単第0-0158 表 050515
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	2.7	m				SDT00001 0 A=1, B=1, C=4, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 単第0-0159 表 050515
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	41.8	m				SDT00001 0 A=1, B=1, C=13, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1 単第0-0160 表 050515

本工事費 内訳書

頁0-0056

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線					Y1H01060502 (レベル4)
		m			
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm	2.5	m			SDT00003 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=1, H=2, I=1 単第0-0161 表 050515
仮設工	1	一式			Y1H0205 (レベル2) 明第0022 表
管路施設(推進工法)(小口径推進)		一式			Y1H02 (レベル1)
管きょ工(小口径推進)		一式			Y1H0201 (レベル2)
各種小口径推進工		一式			Y1H020111 (レベル3)
簡易推進		m			Y1H02011101 (レベル4)
簡易推進 取り込み制御装置付 鋼管φ350、本管φ200mm no.3～No.6+9.5	1	箇所			V11001 0 単第0-0164 表 050515
簡易推進 鋼管φ350、本管φ200mm No.6+40.9～No.7	1	箇所			V8001 0 単第0-0171 表 050515

本工事費 内訳書

頁0-0057

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
立坑内管布設工					Y1H020112 (レベル3)
		一式			
硬質塩化ビニル管					Y1H02011202 (レベル4)
		m			
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm					SG1D0006001 0 A=2, B=2, D=1
	0.7	m			単第0-0010 表 050515
補助地盤改良工					Y1H020117 (レベル3)
	1	一式			明第0023 表
立坑工					Y1H0202 (レベル2)
	1	一式			明第0024 表
＊＊直接工事費＊＊					
役務費					Z0003
基本電力料金					V7005 0
	3	月			単第0-0202 表 050515
現場環境改善費					Z0012

本工事費 内訳書

頁0-0058

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 工事原価 **						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
** 工事価格 **						

本工事費 内訳書

頁0-0059

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相 当額											
工事費											

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	316	m3			単第0-0073 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	295	m3			単第0-0039 表
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	316	m3			単第0-0042 表
積込(ルーズ)					SPK22040007 0
土砂					A=1, B=1
土量50, 000m3未満	5	m3			単第0-0008 表
土砂等運搬					SPK22040002 0
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	5	m3			単第0-0009 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
（有）小倉興産	5	m 3			
埋戻土運搬		一式			Y1H01010104（レベル4）
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	311	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID区間無し 距離1.0km以下（0.2km超）	311	m3			SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レベル4)
		一式			
建込工(両側分)					SG1D0032001 0
	121.8	m			A=4 単第0-0144 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0
	121.8	m			A=4 単第0-0145 表
たて込み簡易土留材賃貸料金 30m当たり 深1.5～3.5m 建設物価p819					F0004 0
	4,032	m ² ・日			
たて込み簡易土留材整備費 30m当たり 深1.5～3.5m 建設物価p819					F0005 0
	168	m ²			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント					Y1H01011001 (レベル4)
		日			
ウエルポイント工 両三柳河崎 補助					V1004V2 0
	121.8	m			単第0-0146 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1
	11	m3			単第0-0074 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1
	9	m3			単第0-0075 表
発生土処理					Y1H01040103 (レベル4)
		一式			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)					SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2
	11	m3			単第0-0007 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK22040007 0 A=1, B=1
	1	m3			単第0-0008 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)					SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
	1	m3			単第0-0009 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
（有）小倉興産	1	m 3			
埋戻土運搬		一式			Y1H01040104（レベル4）
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	10	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID区間無し 距離1.0km以下（0.2km超）	10	m3			SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					Y3999 (レベル3)
		一式			
交通誘導警備員					Y4999 (レベル4)
		一式			
交通誘導警備員 A					R0368 0
	22	人			1
交通誘導警備員 B					R0369 0
	109	人			1
電力設備工					Y3999 (レベル3)
		一式			
ころがし配線 2PNCT22sq-3c					V7003 0
	30	m			単第0-0162 表
低圧受電設備 25kw以下					V700425 0
	1	箇所			単第0-0163 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
薬液注入						Y1H02011701 (レベル4)
			一式			
薬液注入工						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 187, D=0, E=4. 133, F=5, G=1. 887, H=48, I=1
no. 3下流側	5		本			単第0-0188 表
薬液注入工						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=4. 036, D=0, E=5. 277, F=5, G=1. 136, H=48, I=1
No. 6+9. 5上流側	5		本			単第0-0189 表
薬液注入工						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 939, D=0, E=4. 037, F=5, G=1. 439, H=48, I=1
No. 6+40. 9下流側	5		本			単第0-0190 表
薬液注入工						SG1D0039001 0 A=1, B=0, C=3. 946, D=0, E=4. 035, F=5, G=1. 446, H=48, I=1
No. 7上流	5		本			単第0-0191 表
*** 単位当たり ***	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工					Y1H020201 (レベル3)
		一式			
管路埋戻					Y1H02020102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	1	m3			単第0-0039 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK22040144 0 A=1, B=2, C=2, F=2, J=1, K=1
	1	m3			単第0-0192 表
発生土処理					Y1H02020103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	8	m3			単第0-0042 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50, 000m3未満					SPK22040007 0 A=1, B=1
	7	m3			単第0-0008 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)					SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
	7	m3			単第0-0009 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
小倉興産	7	m 3			
埋戻土運搬		一式			Y1H02020104 (レベル4)
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	1	m3			SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
鋼製ケーシング式土留工及び土工		一式			Y1H020204 (レベル3)
鋼製ケーシング圧入掘削		m			Y1H02020401 (レベル4)
圧入掘削積込み工 呼び径 1,500mm 砂質土	4.429	m			SG1D0602001 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=12690, F=3.3 単第0-0129 表
ケーシング溶接工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0602002 0 A=1 単第0-0132 表
ケーシング引上げ工 呼び径 1,500mm 引上げ延長	1	箇所			SG1D0602003 0 A=1, B=1, C=1, D=12690, E=3.3 単第0-0133 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0602004 0 A=1, B=1.47
	1	箇所			単第0-0193 表
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付BT4〜4.5t積2.9t吊 片道運搬距離2.0km以下					SPK22040408 0 A=2, B=1, C=5
	1	回			単第0-0194 表
スクラップ 鉄くず へビー H1					TTU0052 0
	0.7	t			
底盤コンクリート					Y1H02020402 (レベル4)
		箇所			
底盤コンクリート打設工					SG1D0603001 0 A=2, B=23710, C=1
	1.8	m3			単第0-0055 表
圧入掘削設備					Y1H02020403 (レベル4)
		箇所			
機械設置撤去工 呼び径 1,500mm					SG1D0604001 0 A=1, B=1, C=12690, D=3.3
	1	回			単第0-0137 表
鋼製ケーシング存置					Y1H02020404 (レベル4)
		m			
刃先製作取付費 呼び径1500					F5001 0
	1	個			
積算資料p457	1				

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーシング 呼び径1500					F5004 0
積算資料p457	3.8	m			
仮設ケーシング損料		一式			Y1H02020405 (レベル4)
仮設ケーシング損料 呼び径1500 L=2.0m	1	回			F5007 0
立坑排水		箇所			Y1H02020406 (レベル4)
うわ水排水工	1	箇所			SG1D0607001 0
排水運搬処理		箇所			単第0-0057 表 Y1H02020407 (レベル4)
スライム処理工	1	箇所			SG1D0608001 0
泥水処分工 DID区間無 運搬距離2.2km以下	0.7	m 3			単第0-0058 表 V100201 0
投棄料		一式			#0041 C=投棄料

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥処分費 含水率85%以上					TTV0442 0
有大成商事	0.8	t			
円形覆工板		箇所			Y1H02020408 (レベル4)
円形覆工板設置工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0609001 0 A=1 単第0-0138 表
円形覆工板撤去工 呼び径 1,500mm	1	箇所			SG1D0609002 0 A=1 単第0-0139 表
円形覆工板賃料 呼び径1500 T-25 30日超え90日以内使用	2	枚/月			F5012 0
円形覆工板整備費 呼び径1500 T-25 1現場当り	1	枚			F5014 0
覆工板					Y4999 (レベル4)
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	6	m2			SG1D0038001 0 A=1, B=1 単第0-0196 表
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 推進立坑 覆工板設置面積50m2以下	6	m2			SG1D0038001 0 A=1, B=2 単第0-0198 表

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料 1 回使用 供用日数 6 日	0.66	t			S1050007 0 A=6, B=1 単第0-0199 表
覆工板 (鋼製 補強型)賃料 1 回使用 供用月数 1 ヶ月	6	m2			S0854 0 A=2, B=1, C=1 単第0-0200 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.3	m2			SPK22040034 0 A=2, B=1, D=1 単第0-0201 表
*** 単位当たり ***	1	式			

本工事費 内訳書

頁0-0074

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費	両三柳河崎 起債									X4000	
管路施設(開削工法)										Y1H01	(レベル1)
					一式						
管きょ工(開削)										Y1H0101	(レベル2)
					一式						
管路土工										Y1H010101	(レベル3)
管布設工		1			一式					明第0025 表	
										Y1H010102	(レベル3)
硬質塩化ビニル管											
					m					Y1H01010203	(レベル4)
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm										SG1D0006001 0	
										A=1, B=1, C=1, D=1	
埋設標識テープ		55.3			m					単第0-0076 表	050515
										Y1H01010216	(レベル4)
埋設標識シート					m						
										V0001	0
水道事業必携第二部p64		55.3			m					単第0-0077 表	050515

本工事費 内訳書

頁0-0075

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土留工					Y1H010105 (レベル3)
	1	一式			明第0026 表
地下水低下工					Y1H010110 (レベル3)
	1	一式			明第0027 表
マンホール工					Y1H0102 (レベル2)
		一式			
小型マンホール工					Y1H010203 (レベル3)
		一式			
小型マンホール(塩化ビニル製)					Y1H01020301 (レベル4)
		箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm～200mm	2	箇所			SG1D0057001 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 単第0-0089 表 050515
小型マンホール鉄蓋 T-14	2	個			F2011 0 050515
取付管およびます工					Y1H0104 (レベル2)
		一式			
管路土工					Y1H010401 (レベル3)
	1	一式			明第0028 表

本工事費 内訳書

頁0-0076

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工						Y1H010402 (レベル3)
			一式			
ます(塩化ビニル製)						Y1H01040202 (レベル4)
			箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm						SG1D0088004 0 A=2, B=1, C=1, D=1
	5		箇所			単第0-0091 表 050515
鋳鉄製防護蓋 材料、設置費						V3001 0
	5		箇所			単第0-0098 表 050515
取付管布設工						Y1H010403 (レベル3)
			一式			
取付管(硬質塩化ビニル管)						Y1H01040302 (レベル4)
取付管布設および支管取付工 管径 100mm						SG1D0089002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
	5		箇所			単第0-0151 表 050515
付帯工						Y1H0106 (レベル2)
舗装撤去工						Y1H010601 (レベル3)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0077

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					Y1H01060101 (レベル4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	134	m			SPK22040303 0 A=1, B=1, E=1 単第0-0061 表 050515
舗装版破碎					Y1H01060102 (レベル4)
		m2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	298	m2			SPK22040302 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 単第0-0062 表 050515
殻運搬処理					Y1H01060105 (レベル4)
		m3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.5km以下(6.0km超)	11.4	m3			SPK22040142 0 A=3, B=2, C=1, D=33, E=1 単第0-0152 表 050515
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			
As殻処分費					TTV0440 0
					050515
カネックス(株)	26.7	t			
舗装復旧工					Y1H010603 (レベル3)
		一式			

本工事費 内訳書

頁0-0078

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正					Y1H01060301 (レベル4)
		m2			
不陸整正 補足材料無し					SPK22040225 0 A=1, E=1
	241	m2			単第0-0064 表 050515
表層(車道・路肩部)					Y1H01060308 (レベル4)
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm					SPK22040235 0 A=4, B=40, C=7, E=2, G=1, H=1, I=1
	241	m2			単第0-0065 表 050515
舗装仮復旧工					Y1H010604 (レベル3)
		一式			
下層路盤(歩道部)					Y1H01060403 (レベル4)
		m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-30					SPK22040227 0 A=150, B=3, D=1
	57	m2			単第0-0066 表 050515
表層(車道・路肩部)					Y1H01060408 (レベル4)
		m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm					SPK22040235 0 A=1, B=30, C=7, E=5, G=1, H=1, I=1
	57	m2			単第0-0067 表 050515

本工事費 内訳書

頁0-0079

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										Y1H0205	(レベル2)
		1		一式							明第0029 表
直接工事費											
現場環境改善費										Z0012	
共通仮設費											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価											
一般管理費率分											

本工事費 内訳書

頁0-0080

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
一般管理費計											
工事価格											
消費税相当額											
工事費											
工事費計											

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01010101 (レベル4)
		一式			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 0 A=1
	76	m3			単第0-0073 表
管路埋戻					Y1H01010102 (レベル4)
		一式			
機械投入埋戻工(バックホウ)					SG1D0002003 0 A=1, C=6
	68	m3			単第0-0039 表
発生土処理					Y1H01010103 (レベル4)
		一式			
発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)					SG1E0003002 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1
	76	m3			単第0-0042 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50, 000m3未満					SPK22040007 0 A=1, B=1
	4	m3			単第0-0008 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)					SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32
	4	m3			単第0-0009 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
（有）小倉興産	4	m 3			
埋戻土運搬		一式			Y1H01010104（レベル4）
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	72	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID区間無し 距離1.0km以下（0.2km超）	72	m3			SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留					Y1H01010502 (レベル4)
		一式			
建込工(両側分)					SG1D0032001 0
	56.5	m			A=1 単第0-0203 表
引抜工(両側分)					SG1D0032002 0
	56.5	m			A=1 単第0-0204 表
たて込み簡易土留材質貸料金 30m当たり 深1.5～3.5m 建設物価p819					F0004 0
	540	m ² ・日			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント					Y1H01011001 (レベル4)
		日			
ウエルポイント工 両三柳河崎 起債					V1004V3 0
	36.5	m			単第0-0205 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削					Y1H01040101 (レベル4)
		一式			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK22040015 0 A=1, B=5, E=1 単第0-0074 表
管路埋戻					Y1H01040102 (レベル4)
		一式			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	8	m3			SPK22040020 0 A=5, B=1, D=1 単第0-0075 表
発生土処理					Y1H01040103 (レベル4)
		一式			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	10	m3			SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	1	m3			SPK22040002 0 A=1, B=1, C=1, D=2, E=32 単第0-0009 表
投棄料					#0041 C=投棄料
		一式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土処分料 地山					TTV0060 0
小倉興産	1	m 3			
埋戻土運搬		一式			Y1H01040104 (レベル4)
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	9	m3			SPK22040007 0 A=1, B=1 単第0-0008 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	9	m3			SPK22040002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, F=2 単第0-0007 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細書

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					Y3999 (レベル3)
		一式			
交通誘導警備員					Y4999 (レベル4)
		一式			
交通誘導警備員 B					R0369 0
	20	人			1
*** 単位当たり ***					
	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUSカラー付直管（先頭管） φ 200 L=1m/本	2	本			F2300 建設物価p299
SUSカラー付直管（標準管） φ 200 L=1m/本	139	本			F2301 建設物価p299
SUSカラー付直管（最終管） φ 200 L=1m/本	2	本			F2302 建設物価p299
推進工 {低耐荷力泥水推進} 呼び径 2 0 0 mm 1 ≤ N ≤ 3 0	140.3	m			V10002 単第0-0002 表
ケーシング類撤去工 管体長1.0m管	140.3	m			V10005 単第0-0006 表
*** 合計 ***	140.3	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	2	人			RTPC00001
普通作業員	2	人			RTPC00002
滑材	156	L			F2303
パイプコート					建設物価p378
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0003 表
推進工機械器具損料 (1) 油圧ユニット、反力板、検測機含む	1	日			F2304
推進工機械器具損料 (2) 呼び径 200mm	1	式			V10003 単第0-0004 表
推進工機械器具損料 (3) 呼び径 200mm	1	日			V10004 単第0-0005 表
諸雑費	20	%			#09
*** 合計 ***	10.4	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

機-18_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

S9057

施 工 単 価 表

単第0-0003 表

頁0-0090

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	33.00	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1.20	供用日			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t C=1 運転労務数量 (人／日) E=0 労務単価の夜間等割増率			B=33 軽油消費量 (L／日) D=1.2 機械損料数量 (供用日／日)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
推進器具類損料（固定部）	1	一式			F2305
推進器具類損料（変動部）	70.15	m			F2306
1日当り		式			+00
*** 単位当たり ***	1	式			

推進工機械器具損料（3）
呼び径 200mm

V10004

施 工 単 価 表

単第0-0005 表

頁0-0092

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送泥ポンプ	1	日			F2307
排泥ポンプ	1	日			F2308
立坑バイパス装置 配管材含む	1	日			F2309
排泥水流量測定装置	1	日			F2310
ユニット式泥水処理装置	1	日			F2311
*** 単位当たり ***	1	日			

ケーシング類撤去工
管体長1.0m管

V10005

施 工 単 価 表

単第0-0006 表

頁0-0093

33.3 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	2	人			RTPC00001
普通作業員	2	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0003 表
*** 合計 ***	33.3	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	25.82%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	62.21%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	11.97%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=2 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	42.99%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
特殊運転手	39.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	17.66%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=32 距離19.5km以下(14.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 2 0 0 mm	1	m			TSG00059 コスト情報p247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 呼び径 200mm D=1 -			B=2 [規]20m未満		
設計単価 = 4,180*(1+10/100)*1.0*1.0 = 4,598(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

坑口工
低耐荷力泥水

V10006

施 工 単 価 表

単第0-0011 表

頁0-0098

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.18	人			RTPC00009
溶接工	0.18	人			RTPC00019
普通作業員	0.18	人			RTPC00002
止水器 ケーシング立坑用、既設人孔用 φ200	1	組			F2321
鋼材溶接工	1.9	m			SG1E0098001 単第0-0012 表
鋼材切断工	3.8	m			SG1E0098002 単第0-0013 表
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.18	日			S9057 単第0-0003 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力（使用）料金 夏季以外	2.7	k W h			F0000001488
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211 (E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1488 【F】電力料(kWh)					

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.007	人			RTPC00009
溶接工	0.053	人			RTPC00019
普通作業員	0.020	人			RTPC00002
酸素ガス ボンベ	0.163	m 3			T0831
アセチレンガス ボンベ	0.028	k g			T0832
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			

既設マンホール坑口工
低耐荷力泥水

V100061

施 工 単 価 表

単第0-0014 表

頁0-0101

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水器 ケーシング立坑用、既設人孔用 φ200	1	組			F2321
セメント（普通ポルトランド） バラ	0.009	t			T0102
はつり工	0.27	人			R02007
普通作業員	1.8	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡切り工	1.2	m			V100071 単第0-0016 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り工

V100071

施 工 単 価 表

単第0-0016 表

頁0-0103

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.017	人			RTPC00009 1
溶接工	0.034	人			RTPC00019 1
普通作業員	0.017	人			RTPC00002 1
雑材料	10	%			#01
*** 単位当たり ***	1	m			

推進設備工
低耐荷力泥水推進

V10008

施 工 単 価 表

単第0-0017 表
1
箇所 当り
頁0-0104

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.7	人			RTPC00009
特殊作業員	3.6	人			RTPC00001
普通作業員	5.4	人			RTPC00002
電工	0.9	人			R0090
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	2.7	日			S9057 単第0-0003 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

先導体据付工
低耐荷力泥水推進

V10010

施 工 単 価 表

単第0-0018 表

頁0-0105

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001
普通作業員	1.8	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.9	日			S9057 単第0-0003 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

先導体撤去工
低耐荷力泥水推進

V10011

施 工 単 価 表

単第0-0019 表

頁0-0106

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.90	人			RTPC00001
普通作業員	0.90	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.45	日			S9057 単第0-0003 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 單 價 表

V10013

配管材設置撤去工

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
配管工	0.45	人			RTPC00022
電工	0.45	人			R0090
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	0.27	日			S9057 単第0-0003 表
*** 単位当たり ***	1	台			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
配管工	0.45	人			RTPC00022
電工	0.45	人			R0090
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	0.27	日			S9057 単第0-0003 表
*** 単位当たり ***	1	台			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
とび工	0.9	人			RTPC00004
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001
普通作業員	1.8	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	0.9	日			S9057 単第0-0003 表
*** 単位当たり ***	1	基			

作泥材

V100171

施 工 単 価 表

単第0-0024 表

頁0-0111

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
粘土	900	k g			F2322 見積り
ベントナイト	150	k g			F2323 建設物価p377
CMC 泥水調整剤	3.0	k g			F2324 建設物価p378
水	3.4	t			F2325
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5 t 積	2.4	日			V10021 単第0-0026 表
*** 合計 ***	10	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

施 工 単 価 表

単第0-0026 表

V10021

1 日 当り

汚泥吸排車運転費
3.1～3.5 t 積

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	0.9	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	48	L			TTPC00013
機械損料 汚泥吸排車 3.1～3.5t	1.17	供用日			F2326 建設機械等損料算定表p183
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.103	人			RTPC00009
特殊作業員	0.309	人			RTPC00001
普通作業員	0.206	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	794.800	1			F0000000048
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.206	日			建設物価p378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.206	日			M5370
削孔消耗材料費	3.530	m			SG1L0039017 単第0-0028 表
注入消耗材料費	0.795	kL			SG1L0039018 単第0-0029 表 794.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.53 砂質土の削孔長(m) E=3.974 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.03 土被り長(m) I=1 -			H=48 【F】注入材料各種(L)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.530+4.0*0.000)+(((3.974*1000)/5)/18)+(2.0*1.030)))*2 =9.7090(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.7090*1=0.103(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.7090*3=0.309(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/9.7090*2=0.206(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.7090*2=0.206(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.7090*2=0.206(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(3.974*1000)/5=794.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

削孔消耗材料費

SG1L0039017 施 工 単 価 表

頁0-0116
単第0-0028 表
1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	0.03	m			K1910 積算資料p309 6
消耗材料費（メタルクラウン） φ 4 1 mm	0.04	個			K1911 積算資料p309 6
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.003	個			K1912 積算資料p309 6
その他雑品	23	%			#06
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土			B=1 単相		

注入消耗材料費

SG1L0039018 施 工 単 価 表

頁0-0117
単第0-0029 表
1 kL 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消耗材料費（グラウトモニタ） φ 4 0 . 5 mm 単相用	0.02	個			K1912 積算資料p309 6
消耗材料費（注入ホース類） φ 1 2 mm 5 0 m × 2	0.005	組			K1915 積算資料p309 6
消耗材料費（サクシヨンホース） φ 3 8 mm L = 3 m × 2	0.003	組			K1917 積算資料p309 6
その他雑品	42	%			#06
*** 単位当たり ***	1	kL			
A=1 単相					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.114	人			RTPC00009
特殊作業員	0.342	人			RTPC00001
普通作業員	0.228	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	893.000	1			F0000000048
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.228	日			建設物価p378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.228	日			M5370
削孔消耗材料費	4.018	m			SG1L0039017 単第0-0028 表
注入消耗材料費	0.893	kL			SG1L0039018 単第0-0029 表 893/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.018 砂質土の削孔長(m) E=4.465 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.218 土被り長(m) I=1 -			H=48 【F】注入材料各種(L)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.018+4.0*0.000)+(((4.465*1000)/5)/18)+(2.0*1.218)))*2 =8.7767(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.7767*1=0.114(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.7767*3=0.342(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.7767*2=0.228(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.7767*2=0.228(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.7767*2=0.228(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.465*1000)/5=893.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.2	人			RTPC00009
特殊作業員	8.2	人			RTPC00001
普通作業員	3.4	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	13	時間			SM0103020 単第0-0032 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	現場			
A=1 二重管ストレーナ工法 2セット					

施 工 単 価 表

トラック運転
021_クレーン装置付

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

単第0-0032 表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 T = 760 (③欄) / 130 (④欄) = 5.8 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 5.8 = 0.17 燃料消費量 (時間当り) = 132.000 (kW) × 0.043 (燃料消費率) = 5.700 (L/時間)					

底部工(組立式)(組立1号マンホール)
調整コンクリート

No. 5

VG1D0530015

施 工 単 価 表

単第0-0033 表

頁0-0122

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1	箇所			SG1D0053001 単第0-0034 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK22040144 単第0-0035 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001 施 工 単 価 表

頁0-0123
単第0-0034 表
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK22040144 単第0-0035 表
モルタル上塗工(配合1:2)(マンホール用)	0.840	m2			SG1E0044003 単第0-0036 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 材料別途 F=0.18 インバートコンクリート工使用数量(m3) H=3 人力打設			E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物 I=2 18-8-40BB		
L=2 一般養生 P=1 - R=0.84 モルタル上塗工使用数量(m2)			N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗工 S=1 高炉		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.41%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

モルタル上塗り工(配合1:2) (マンホール用)

SG1E0044003

施 工 単 価 表

単第0-0036 表

頁0-0125

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 高炉 混合比1:2	0.020	m3			SPK22040145 単第0-0037 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 モルタル厚(mm) C=2 混合比1:2			B=1 高炉		
モルタルの使用量(m3) = 面積(1m2) * モルタル厚(mm) / 1000 = 1m2 * 20(mm) / 1000 = 0.020(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	62.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
セメント (高炉B) 2 5 k g 袋入	28.05%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	9.77%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉 C=1 -(全ての費用)			B=2 混合比1:2		

SG1D0053002

施工準備

單第0-0038 表

1

箇所

当り

組立1号マンホール

1号(内径900mm) 深さ3m以下

[illegible]

SG1D0002003

SG1D0002003

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間			SM0102020 単第0-0040 表
タンパ締固め	100	m3			SPK22040021 単第0-0041 表
諸雑費	1	一式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

施 工 単 価 表

単第0-0040 表

1 時間 当り

機-01_バックホウ運転
113 標準型 排2

SM0102020
山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.30	L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			MTPC00062
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=0 燃料消費量(L/時間)		
運転日当運転時間 T = 690 (③欄) / 110 (④欄) = 6.3 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 6.3 = 0.16 燃料消費量 (時間当り) = 41.000 (kW) × 0.153 (燃料消費率) = 6.300 (L/時間)					

機械構成比：1.36%	労務構成比：97.27%	材料構成比：1.37%	市場単価構成比：0.00%	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ賃料 質量60～80kg	1.36%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー スタンド	1.37%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1	-(全ての費用)				

発生土運搬工(4t積級, 2t積級, 機械積込み)

SG1E0003002

施 工 単 価 表

単第0-0042 表

頁0-0131

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級	0.25	日			SM2203010 単第0-0043 表
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.28m3 C=1 [無]DID区間 E=1 路面状況:良好			B=1 4t積級 D=1 0.5以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	34.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好	1.29	供用日			K1019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=2 4t積級 D=34 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施 工 単 価 表

単第0-0044 表

SG1D0602001

圧入掘削積込み工

呼び径 2,000mm

砂質土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0045 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m ³)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0046 表 0.9/1.9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=3 呼び径 2,000mm E=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

SM01G0001
呼び径 2,000mm

施 工 単 価 表

単第0-0045 表
1
時間 当り
頁0-0134

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (ノパトロール給油)	3.3	L			TTPC00013
揺動圧入機損料 φ 1500～φ 2000	1.00	時間			F0000012690
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=12690 【F】 圧入機損料(時間) E=3.3 燃料消費量(L/時間)			B=3 呼び径 2,000mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

単第0-0046 表

1 時間 当り

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.4m3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.00	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	1.00	時間			MTPC00066
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=5 D=16	バケット容量(平積0.4m3) 燃料消費量(L/時間)	

ケーシング溶接工
呼び径 2,000mm

SG1D0602002

施 工 単 価 表

單第0-0047 表

1

箇所

当り

[illegible]

ケーシング溶接工

SG1E0602001 施 工 単 価 表

単第0-0048 表 1 m 当り 頁0-0137

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.15	人			RTPC00009
溶接工	0.30	人			RTPC00019
諸雑費	22	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

1 箇所 当り

箇所

当り

1

引上げ延長

呼び径 2,000mm

05-*****-0001 -40

施 工 単 価 表

単第0-0050 表

1 m 当り

SG1E0602002

揺動圧入機

ケーシング引上げ工

呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0045 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り (計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 呼び径 2,000mm C=12690 【F】 圧入機損料 (時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量 (L/時間)		

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0051 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 2,000mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0052 表
ケーシング切断工	11.991	m			SG1E0602003 単第0-0053 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm			B=1.427	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (2,000/1,000) + 1.427 * 4 = 11.991(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0-0052 表

1

時間 当り

SM0103020

ベーストラック4t級 吊能力2.9t

トラック運転
021_クレーン装置付

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1.00	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 021_クレーン装置付 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=1 機械損料数量			B=14 ベーストラック4t級 吊能力2.9t D=5.7 燃料消費量(L/時間)		

ケーシング切断工

SG1E0602003 施 工 単 価 表

単第0-0053 表 1 m 当り 頁0-0142

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.14	人			RTPC00009
溶接工	0.14	人			RTPC00019
普通作業員	0.14	人			RTPC00002
諸雑費	9	%			#09
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	18.39%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	38.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.02%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 C=6 1回当り平均積載質量0.8t超1.1t以下			B=2 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)		

底盤コンクリート打設工

SG1D0603001 施 工 単 価 表

単第0-0055 表 1 m3 当り 頁0-0144

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.26	人			RTPC00009
特殊作業員	0.26	人			RTPC00001
普通作業員	0.52	人			RTPC00002
水中コンクリート 30-18-20	10.4	m 3			F0000023710
諸雑費	2	%			建設物価p104 #09
1m3当り (計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 地下水位以下等の場合 C=1 -			B=23710	【F】 水中コンクリート (m3)	

機械設置撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0604001

施 工 単 価 表

単第0-0056 表

頁0-0145

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 2,000mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0045 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 1 6 t 吊	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=3 呼び径 2,000mm C=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009 9
普通作業員	0.12	人			RTPC00002 9
＜作＞ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊, オペレータ付	0.12	日			KTPC00043 長期割引適用外 9
諸雑費	7	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

スライム処理工

SG1D0608001 施 工 単 価 表

単第0-0058 表
1 箇所 当り
頁0-0147

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.17	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			

円形覆工板設置工
呼び径 2,000mm

SG1D0609001

施 工 単 価 表

単第0-0059 表

頁0-0148

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

円形覆工板撤去工
呼び径 2,000mm

SG1D0609002

施 工 単 価 表

単第0-0060 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 呼び径 2,000mm					

施 工 単 価 表

単第0-0061 表

1

m 当り

舗装版切断

SPK22040303

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

機械構成比： 6.20%

労務構成比：

54.85%

材料構成比：

38.95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.19%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(56cm)	36.13%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.91%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	23.65%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0. 4 5 m 3	9.54%		バックホウ 〔クローラ型・排ガス対策型(第2次)〕 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
特殊運転手	26.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.99%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要, 15cm超)又(騒対要) D=41 運搬距離10.0km以下(7.5km超)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	12.56%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	9.73%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
タイヤローラ 8～20t	3.17%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
特殊運転手	42.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.06%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.75%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格 A=1 補足材料無し	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区) E=1 -(全ての費用)	単価(東京地区)	備 考

施 工 単 価 表

単第0-0065 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 4 0 mm

機械構成比： 1.64% 労務構成比： 10.38% 材料構成比： 87.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.05%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
タイヤローラ 8～20t	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
ロードローラ[マカダム] 質量10	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	79.82%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.61%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.46%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

単第0-0066 表

1 m2 当り

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工

RC-30

SPK22040227

機械構成比： 6.08% 労務構成比： 71.02% 材料構成比： 22.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.15%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.76%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.93%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.97%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.88%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.33%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.17%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	54.36%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.14%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=1 -		

施 工 単 価 表

単第0-0068 表

1 式 当り

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内 運搬質量 2 1 . 1 t	1. 000	一式			S1000009 単第0-0069 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1. 000	一式			S1000009 単第0-0070 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=21.1 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	21.100	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=10 運搬距離(km) D=21.1 運搬質量(t)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	21.100	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	21.100	t			KR00E009
仮設材積込み費（現場）	21.100	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	21.100	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=21.1	運搬質量(t)	

施 工 単 価 表

単第0-0071 表

1 回 当り

建設機械の貨物自動車等による運搬
建設機械(各種)

S1000013

片道運搬距離 1 0 km 往復運搬

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金 片道運搬距離 1 0 km	1. 000	一式			S1000015 単第0-0072 表
復路分	1. 000	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	回			
A=6 建設機械(各種) E=10 片道運搬距離(km) G=1 - K=1 -			B=1 【F】建設機械の運搬中の損料(日) F=2 往復運搬 I=1 - M=1 -		
復路分 = 基本運賃料金(A) + 運搬される建設機械の運搬中の損料 = 62, 500 + 0 = 62, 500(円)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 20kmまで	1. 000	一式			TU000661
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃料金			F=10 片道運搬距離(km)		

施 工 单 价 表

SG1D0001002

機械掘削工(バックホウ)

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	21.91%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.19%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.89%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.65%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.37%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.61%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	1	m			TSG00057 コスト情報p247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		
設計単価 = 3,490*(1+0/100)*1.0*1.0 = 3,490(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設標識シート	2	巻			F0003 建設物価p629
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009
特殊作業員	0.20	人			RTPC00001
普通作業員	0.40	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.1	時間			SM0102020 単第0-0040 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

引抜工(両側分)

SG1D0032002

施 工 単 価 表

単第0-0079 表

頁0-0173

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.12	人			RTPC00009
特殊作業員	0.12	人			RTPC00001
普通作業員	0.23	人			RTPC00002
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊	0.12	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 掘削深 2.0m以下					

ウエルポイント工
博愛

V1004V1

施 工 単 価 表

単第0-0080 表

頁0-0174

155.1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント設置撤去	78	本			V1005 単第0-0081 表
ウエルポイントポンプ設置撤去	3	組			V1006 単第0-0082 表
ウエルポイントポンプ運転管理	10	日			V1007 単第0-0083 表
ウエルポイント工損料 博愛	1	一式			V1008V1 単第0-0084 表
*** 合計 ***	155.1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.30	人			RTPC00009 1
特殊作業員	6.50	人			RTPC00001 1
普通作業員	6.70	人			RTPC00002 1
諸雑費	34	%			#01 設置分 1
土木一般世話役	1.20	人			RTPC00009 2
特殊作業員	3.50	人			RTPC00001 2
普通作業員	5.40	人			RTPC00002 2
諸雑費	37	%			#02 撤去分 2
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.90	人			RTPC00001 1
普通作業員	1.20	人			RTPC00002 1
諸雑費	36	%			#01 設置分 1
土木一般世話役	0.10	人			RTPC00009 2
特殊作業員	0.60	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.80	人			RTPC00002 2
諸雑費	26	%			#02 撤去分 2
*** 単位当たり ***	1	組			

施 工 単 価 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.70	人			RTPC00001 1
諸雑費	38	%			#01 設置分 1
*** 単位当たり ***	1	日			

ウェルポイント工損料
博愛

V1008V1

施 工 単 価 表

単第0-0084 表

頁0-0178

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイントポンプ損料 供用1日当り損料	20	供用日			W0001
ウェルポイント損料 供用1日当り損料 30m/15本 L=4.3m	20	供用日			W0001
ヘッダーライン損料 供用1日当り損料	20	供用日			W0001
ジェット装置損料 供用1日当り損料	1.64	供用日			W0001
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	一式			

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001 施 工 単 価 表

単第0-0085 表 1 箇所 当り 頁0-0179

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	0.319	m3			TTPC00008
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.180	m3			SPK22040144 単第0-0035 表
モルタル上塗り(配合1:2)(マンホール用)	0.840	m2			SG1E0044003 単第0-0036 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.2 砕石厚(m) F=0.18 インパートコンクリート工使用数量(m3)			C=1.33 砕石面積(m2) E=1 - G=1 無筋・鉄筋構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=2 モルタル上塗り		
R=0.84 モルタル上塗り使用数量(m2)			S=1 高炉		
砕石の使用量(m3) = 面積(m2) * 厚さ(m) * (1 + ロス率) = 1.330(m2) * 0.200(m) * (1 + 0.2) = 0.319(m3)			小数第4位四捨五入	小数第3位止め	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1	箇所			SG1D0053001 単第0-0034 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			SPK22040144 単第0-0035 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

内副管取付工

SG1D0051002

施 工 単 価 表

単第0-0087 表

頁0-0181

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.21	人			RTPC00009
特殊作業員	0.21	人			RTPC00001
普通作業員	0.21	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 段差 1.0m以上～1.5m未満			B=2 材料別途		

内副管材料
博愛

V2001V1

施 工 単 価 表

単第0-0088 表

頁0-0182

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管用内副管用マンホール継手 150-100 扁平型	1	個			F2101
90° 曲管 φ 100 90ST	1	個			F2102 建設物価p296
硬質塩化ビニル管 φ 100 (ST、4m/本)	0.3	本			F2103 建設物価p295
内副管固定バンド φ 100	2	個			F2104
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

小型マンホール工（塩化ビニル製）
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

単第0-0089 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製φ 3 0 0） 2 m以下 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	1	箇所			TSG00017 コスト情報p274
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085 コスト情報p275
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 -			B=1 深さ2m以下 本管径150mm～200mm D=1 - F=1 -		
G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合					
設計単価 = 42,800*(1+0/100)*1.0*1.0 = 42,800(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

施 工 単 価 表

小型マンホール工（塩化ビニル製）

SG1D0057001

単第0-0090 表

マンホール径300mm 起点および中間形式

深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工（塩化ビニル製φ 3 0 0） 2 m超～3. 5 m 本管径 1 5 0 ・ 2 0 0	1		箇所			TSG00021 コスト情報p274
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1		箇所			TSG00085 コスト情報p275
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=1 起点および中間形式 C=1 [規]5箇所以上 E=1 -				B=3 深さ2m超～3.5m以下 本管径150mm～200mm D=1 - F=1 -		
G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合						
設計単価 = 57,300*(1+0/100)*1.0*1.0 = 57,300(円) 小数第1位切り捨て整数止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0	1	箇所			TSG00003 コスト情報p282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ます径 200mm C=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 -		
設計単価 = 16,500*(1+0/100)*1.00*1.00 = 16,500(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

ます設置工
縦掘削

VW0010

施 工 単 価 表

単第0-0092 表

頁0-0186

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費 塩ビ管圧入工	1	一式			VW0010A 単第0-0093 表
圧入工	3.55	m			VW0010B 単第0-0094 表
圧入機設置撤去工	1	箇所			VW0010C 単第0-0095 表
公共ます設置接続工	1	箇所			VW0010D 単第0-0096 表
中込注入工	0.13	m 3			VW0010E 単第0-0097 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

材料費
塩ビ管圧入工

VW0010A

施 工 単 価 表

単第0-0093 表

頁0-0187

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
公共ます UBます 150-200	1	個			TW0010A1 見積り
ます蓋	1	個			TW0010A3 見積り
先頭管（塩ビ管） 1450	1	本			TW0010A4 見積り
中間管（塩ビ管） 950	1	本			TW0010A6 見積り
最終管（塩ビ管） 450	1	本			TW0010A7 見積り
立上がり管 φ 2 0 0	3.0	m			TW0010A8 見積り
調整ボイド φ 5 0 0	0.58	m			TW0010A9 見積り
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	1	人			RTPC00002 1
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	1	日			S9057 単第0-0003 表
圧入機損料	1	日			KW0010A1 見積り
高圧洗浄機 吐出量30.8L/min	1	日			KW0010A2 建設機械損料選定表427
特殊ノズル	1	日			KW0010A3 見積り
計/日進量		m			+00 3.6m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	0.36	日			S9057 単第0-0003 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.36	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	箇所			

中込注入工

VW0010E

施 工 単 価 表

単第0-0097 表

頁0-0191

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） バラ	0.5	t			T0102
ベントナイト	100	k g			F2323 建設物価p377
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	0.45	日			M1204 1
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.45	日			M1210 1
諸雑費	30	%			#01 1
*** 単位当たり ***	1	m 3			

施 工 单 价 表

鑄鉄製防護蓋
材料、設置費

[illegible]

SG1D0089002

箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート	3.0	m			V0001 単第0-0077 表 水道事業必携第二部p64
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

取付管推進
取り込み制御装置付

V11001T1

鋼管φ350、取付管φ150mm

博愛病院

単第0-0101 表

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	一式			V11002T1 単第0-0102 表
推進工 φ350	1	一式			V11003T1 単第0-0103 表
仮設備工	1	一式			V11004T1 単第0-0112 表
挿入管布設工	1	一式			V11005T1 単第0-0120 表
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm	0.4	m			SG1D0006001 単第0-0123 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 φ 350mm L=0. 5m	10	本			W0001
先頭カッター全損 φ 350	1	箇所			W0001
硬質塩ビ管（プレーンエンド） 径 2 0 0 mm L = 4 m	1. 3	本			TTQ0053 1
D Vカラー W T B 径 2 0 0	6	個			TTK0402
スペーサー φ 150mm	4	個			W0001
接着剤	0. 3	kg			W0001
諸雑費	5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	一式			

推進工
φ 350

V11003T1

施 工 単 価 表

単第0-0103 表

頁0-0197

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管推進工 φ 350mm L=0. 5m	4. 9	m			V11006T1 単第0-0104 表
取り込み制御装置 鋼管 φ 350用	3. 0	日			W0001
管内ずり出し工	4. 9	m			V11007 単第0-0107 表
機械器具損料	3. 0	日			V11008 単第0-0108 表
推進管溶接工	9	箇所			V11009 単第0-0109 表
発動発電機運転（賃料） ディーゼル 45kVA 排出ガス対策型	3. 0	日			S9864 単第0-0111 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0105 表
*** 合計 ***	1.6	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4〜4.5t積_吊能力2.9t	5.3	時間			S9056 単第0-0106 表
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

単第0-0106 表

1 時間 当り

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

S9056

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.70	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=4 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t C=0 特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算			B=0 労務単価の夜間等割増率 D=0 燃料消費量 (L/h) 標準=省略		
運転日当運転時間 T = 760 (③欄) / 130 (④欄) = 5.8 運転労務歩掛 1 / T = 1 / 5.8 = 0.17 燃料消費量 (時間当り) = 132.000 (kW) × 0.043 (燃料消費率) = 5.700 (L/時間)					

管内ずり出し工

V11007

施 工 単 価 表

単第0-0107 表

頁0-0201

22.2 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
高圧洗浄機 11kw	1	日			W0001
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0105 表
諸雑費	5	%			#01
*** 合計 ***	22.2	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘進機	1	日			W0001
排土バケット	1	日			W0001
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.0	m			SG1E0098001 単第0-0110 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.045	日			V11021 単第0-0105 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.010	人			RTPC00009
溶接工	0.076	人			RTPC00019
普通作業員	0.021	人			RTPC00002
電力（使用）料金 夏季以外	2.7	k W h			F0000002771
電気溶接棒 高張力鋼用 JISZ3211 (E4916) 線径5.0mm	0.4	k g			T0192 9
電気溶接機 交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型) 定格電流250A	0.076	日			MD118
諸雑費	30	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2771 【F】電力料(kWh)					

施 工 単 価 表

頁0-0205

発動発電機運転（賃料）
ディーゼル 45kVA

S9864
排出ガス対策型

単第0-0111 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	49.0	L			TTPC00013 日当り軽油消費量
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.00	供用日			KTPC00032
*** 単位当たり ***	1	日			
A=8 ディーゼル 45kVA C=1 発動発電機賃料数量			B=49 日当り燃料消費量 D=2 排出ガス対策型		

仮設備工

V11004T1

施 工 単 価 表

単第0-0112 表

頁0-0206

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工 φ 350mm	1	箇所			V11011 単第0-0113 表
推進用機器据付撤去工（車上）	1	現場			V11012 単第0-0114 表
推進器据付撤去	1	箇所			V11013 単第0-0115 表
鏡切り工	1.6	m			SG1E0100001 単第0-0116 表
坑外ずり出し工	0.5	m 3			V11015 単第0-0117 表
先頭カッター取付工 φ 350	1	箇所			V11016 単第0-0118 表
注入設備工（中込）	1	箇所			V11018 単第0-0119 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水器 φ 350mm	1	組			W0001
鋼材溶接工	2.6	m			SG1E0098001 単第0-0110 表
鋼材切断工	5.2	m			SG1E0098002 単第0-0013 表
溶接工	0.72	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.31	日			V11021 単第0-0105 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

推進用機器据付撤去工（車上）

V11012

施 工 単 価 表

頁0-0208
単第0-0114 表
1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.36	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.36	日			V11021 単第0-0105 表
諸雑費	5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	現場			

推進器据付撤去

V11013

施 工 単 価 表

単第0-0115 表

頁0-0209

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.36	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001 1
溶接工	0.36	人			RTPC00019 1
とび工	0.36	人			RTPC00004 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.36	日			V11021 単第0-0105 表
諸雑費	20	%			#01
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鏡切り工

SG1E0100001

施 工 単 価 表

単第0-0116 表

頁0-0210

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.019	人			RTPC00009
溶接工	0.038	人			RTPC00019
普通作業員	0.019	人			RTPC00002
諸雑費	10	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 小型立坑(鋼製ケーシング)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0105 表
諸雑費	5	%			#01
*** 合計 ***	11.1	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

先頭カッター取付工
φ 350

V11016

施 工 単 価 表

単第0-0118 表

頁0-0212

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.045	人			RTPC00009
溶接工	0.045	人			RTPC00019
鋼材溶接工	1.0	m			SG1E0098001 単第0-0110 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.09	日			V11021 単第0-0105 表
1mあたり		m			+00
1箇所あたり		箇所			+00 鋼管の円周(1.0)
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			RTPC00009
特殊作業員	0.45	人			RTPC00001
溶接工	0.45	人			RTPC00019
普通作業員	0.45	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.45	日			V11021 単第0-0105 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管挿入工	4.9	m			V11019 単第0-0121 表
中込注工	0.34	m 3			V11020 単第0-0122 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	1	人			RTPC00002 1
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	1	日			V11021 単第0-0105 表
諸雑費	10	%			#01
*** 合計 ***	22.2	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

中込注入工

V11020

施 工 単 価 表

単第0-0122 表

頁0-0216

2.8 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（高炉B） バラ	0.5	t			TTPC00002
ベントナイト	100	k g			F2323 建設物価p377
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009 1
特殊作業員	1	人			RTPC00001 1
普通作業員	0.5	人			RTPC00002 1
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min	0.5	日			MTPC00088
グラウトミキサ 上下2槽式 攪拌容量200L×2槽	0.5	日			M1210
諸雑費	10	%			#01
*** 合計 ***	2.8	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 1 5 0 mm	1	m			TSG00057 コスト情報p247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 150mm D=1 -			B=2 [規]20m未満		
設計単価 = 3,490*(1+10/100)*1.0*1.0 = 3,839(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

推進設備工（方向転換工）
低耐荷力泥水推進

V10009

施 工 単 価 表

単第0-0124 表

頁0-0218

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.35	人			RTPC00009
特殊作業員	1.80	人			RTPC00001
普通作業員	2.70	人			RTPC00002
電工	0.45	人			R0090
機-18_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1.35	日			S9057 単第0-0003 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.094	人			RTPC00009
特殊作業員	0.281	人			RTPC00001
普通作業員	0.187	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	694.800	1			F0000000048
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.187	日			建設物価p378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.187	日			M5370
削孔消耗材料費	3.231	m			SG1L0039017 単第0-0028 表
注入消耗材料費	0.695	kL			SG1L0039018 単第0-0029 表 694.8/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.231 砂質土の削孔長(m) E=3.474 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.031 土被り長(m) I=1 -			H=48 【F】注入材料各種(L)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.231+4.0*0.000)+(((3.474*1000)/5)/18)+(2.0*1.031)))*2					
=10.6754(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/10.6754*1=0.094(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/10.6754*3=0.281(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/10.6754*2=0.187(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/10.6754*2=0.187(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/10.6754*2=0.187(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(3.474*1000)/5=694.800(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.103	人			RTPC00009
特殊作業員	0.309	人			RTPC00001
普通作業員	0.206	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	796.400	1			F0000000048
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.206	日			建設物価p378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.206	日			M5370
削孔消耗材料費	3.510	m			SG1L0039017 単第0-0028 表
注入消耗材料費	0.796	kL			SG1L0039018 単第0-0029 表 796.4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.51 砂質土の削孔長(m) E=3.982 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.01 土被り長(m) I=1 -			H=48 【F】注入材料各種(L)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.510+4.0*0.000)+(((3.982*1000)/5)/18)+(2.0*1.010)))*2						
=9.7154(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.7154*1=0.103(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.7154*3=0.309(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/9.7154*2=0.206(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.7154*2=0.206(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.7154*2=0.206(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(3.982*1000)/5=796.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.096	人			RTPC00009
特殊作業員	0.288	人			RTPC00001
普通作業員	0.192	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	721.200	1			F0000000048
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.192	日			建設物価p378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.192	日			M5370
削孔消耗材料費	3.277	m			SG1L0039017 単第0-0028 表
注入消耗材料費	0.721	kL			SG1L0039018 単第0-0029 表 721.2/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.277 砂質土の削孔長(m) E=3.606 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.077 土被り長(m) I=1 -			H=48 【F】注入材料各種(L)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.277+4.0*0.000)+(((3.606*1000)/5)/18)+(2.0*1.077)))*2						
=10.4124(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/10.4124*1=0.096(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/10.4124*3=0.288(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/10.4124*2=0.192(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/10.4124*2=0.192(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/10.4124*2=0.192(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(3.606*1000)/5=721.200(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.075	人			RTPC00009
特殊作業員	0.224	人			RTPC00001
普通作業員	0.149	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	324.000	1			F0000000048
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.149	日			建設物価p378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.149	日			M5370
削孔消耗材料費	3.855	m			SG1L0039017 単第0-0028 表
注入消耗材料費	0.324	kL			SG1L0039018 単第0-0029 表 324/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.855 砂質土の削孔長(m) E=0.972 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=3 注入本数(本)		
G=2.555 土被り長(m) I=1 -			H=48 【F】注入材料各種(L)		

薬液注入工

SG1D0039001 施 工 単 価 表

単第0-0128 表 1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.855+4.0*0.000)+(((0.972*1000)/3)/18)+(2.0*2.555)))*2 =13.4078(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/13.4078*1=0.075(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/13.4078*3=0.224(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/13.4078*2=0.149(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/13.4078*2=0.149(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/13.4078*2=0.149(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(0.972*1000)/3=324.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0-0129 表

SG1D0602001

圧入掘削積込み工

呼び径 1,500mm

砂質土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.138	人			RTPC00009
特殊作業員	0.138	人			RTPC00001
普通作業員	0.277	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	0.9	時間			SM01G0001 単第0-0130 表
機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転 061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15~0.2m3)	0.474	時間			SM0102040 単第0-0131 表 0.9/1.9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.138	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 砂質土 C=1 呼び径 1,500mm E=12690 【F】圧入機損料(時間)			B=3 適用範囲 N≤30 D=1 揺動圧入機 F=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		
土木一般世話役 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
特殊作業員 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
普通作業員 = $M * a / T = 2.0 * 0.9 / 6.5 = 0.277$ (人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
ラフテレーンクレーン賃料 = $M * a / T = 1.0 * 0.9 / 6.5 = 0.138$ (日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

単第0-0130 表

1 時間 当り

SM01G0001

呼び径 1,500mm

機-01_圧入機運転
揺動圧入機

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.15	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.3	L			TTPC00013
揺動圧入機損料 φ 1500～φ 2000	1.00	時間			F0000012690
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 揺動圧入機 C=12690 【F】 圧入機損料(時間) E=3.3 燃料消費量(L/時間)			B=1 呼び径 1,500mm D=0.15 運転労務数量(人/時間) F=1 機械損料数量(時間)		

施 工 単 価 表

単第0-0131 表

1 時間 当り

機-01_ドラグライン及びクラムシェル運転

SM0102040

061_油圧クラムシェル テレスコピック バケット容量(平積0.15～0.2m3)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.16	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.30	L			TTPC00013
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.15～0.2m3	1.00	時間			M0204061020
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=6 C=0.16 E=1	061_油圧クラムシェル テレスコピック 運転労務数量(人/時間) 機械損料数量		B=1 D=6.3	バケット容量(平積0.15～0.2m3) 燃料消費量(L/時間)	

ケーシング溶接工
呼び径 1,500mm

SG1D0602002

施工単価表

单第0-0132 表

箇所 当り

[illegible]

SG1D0602003

呼び径 1,500mm

米子市

施 工 単 価 表

単第0-0134 表

1 m 当り

SG1E0602002

揺動圧入機

ケーシング引上げ工

呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.62	人			RTPC00009
特殊作業員	0.62	人			RTPC00001
普通作業員	1.24	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	5.0	時間			SM01G0001 単第0-0130 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 16 t 吊	0.62	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
1m当り (計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 1,500mm C=12690 【F】 圧入機損料 (時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量 (L/時間)		

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0135 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0052 表
ケーシング切断工	10.636	m			SG1E0602003 単第0-0053 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.481	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi \times (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} \times 4$ = $3.1416 \times (1,500/1,000) + 1.481 \times 4 = 10.636(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	18.39%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	38.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.02%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 C=5 1回当り平均積載質量0.5t超0.8t以下			B=2 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)		

機械設置撤去工
呼び径 1,500mm

SG1D0604001

施 工 単 価 表

単第0-0137 表

頁0-0235

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.34	人			RTPC00002
機-01_圧入機運転 揺動圧入機 呼び径 1,500mm	1.4	時間			SM01G0001 単第0-0130 表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 1 6 t 吊	0.17	日			KTPC00023 長期割引適用外
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 呼び径 1,500mm C=12690 【F】 圧入機損料(時間)			B=1 揺動圧入機 D=3.3 圧入機の燃料消費量(L/時間)		

円形覆工板設置工
呼び径 1,500mm

SG1D0609001

施 工 単 価 表

単第0-0138 表

頁0-0236

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
特殊作業員	0.04	人			RTPC00001
普通作業員	0.08	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.30	時間			SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

円形覆工板撤去工
呼び径 1,500mm

SG1D0609002

施 工 単 価 表

単第0-0139 表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			RTPC00009
普通作業員	0.04	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.29	時間			SM0103020 単第0-0052 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm					

施 工 単 価 表

単第0-0140 表

1 式 当り

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 1 0 km 製品長 12m以内 運搬質量 1. 9 t	1. 000	一式			S1000009 単第0-0141 表
往復					+00
積込み, 取卸しに要する費用	1. 000	一式			S1000009 単第0-0142 表
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=10 運搬距離(km) C=1 - E=1. 9 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	一式			JU001
t当り基本運賃	1.900	t			E0001
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=10 運搬距離(km) D=1.9 運搬質量(t)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積込み費（基地）	1.900	t			KR00E006
仮設材取卸し費（現場）	1.900	t			KR00E009
仮設材積込み費（現場）	1.900	t			KR00E008
仮設材取卸し費（基地）	1.900	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	一式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=1.9 運搬質量(t)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置 管径 2 0 0 mm	1	m			TSG00059 コスト情報p247
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 呼び径 200mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		
設計単価 = 4,180*(1+0/100)*1.0*1.0 = 4,180(円) 小数点第1位切り捨て整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.27	人			RTPC00009
特殊作業員	0.27	人			RTPC00001
普通作業員	0.54	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.5	時間			SM0102020 単第0-0040 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 掘削深 3.0m以下					

引抜工(両側分)

SG1D0032002

施 工 単 価 表

単第0-0145 表

頁0-0243

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.16	人			RTPC00009
特殊作業員	0.16	人			RTPC00001
普通作業員	0.32	人			RTPC00002
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊	0.16	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 掘削深 3.0m以下					

ウエルポイント工
両三柳河崎 補助

V1004V2

施 工 単 価 表

単第0-0146 表

頁0-0244

121.8 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント設置撤去	61	本			V1005 単第0-0081 表
ウエルポイントポンプ設置撤去	2	組			V1006 単第0-0082 表
ウエルポイントポンプ運転管理	14	日			V1007 単第0-0083 表
ウエルポイント工損料 両三柳河崎 補助	1	一式			V1008V2 単第0-0147 表
*** 合計 ***	121.8	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ウエルポイント工損料
両三柳河崎 補助

V1008V2

施 工 単 価 表

単第0-0147 表

頁0-0245

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイントポンプ損料 供用1日当り損料	24	供用日			W0001
ウエルポイントポンプ損料 1現場当り損料	1	現場			W0001
ウエルポイント損料 供用1日当り損料 30m/15本 L=6.2m	24	供用日			W0001
ウエルポイント損料 1現場当り損料 L=6.2m	15	本/1現場			W0001
ヘッダーライン損料 供用1日当り損料	24	供用日			W0001
ヘッダーライン損料 1現場当り損料	30	m/1現場			W0001
ジェット装置損料 供用1日当り損料	1.28	供用日			W0001
ジェット装置損料 1現場当り損料	1	現場			W0001
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1	箇所			SG1D0053001 単第0-0034 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1	m3			SPK22040144 単第0-0035 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

SG1D0053002

箇所 当り

1号(内径900mm) 深さ3m超~4m以下

1号(内径900mm) 深さ3m超~4m以下

内副管材料
両三柳河崎

V2001V2

施 工 単 価 表

単第0-0150 表

頁0-0248

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管用内副管用マンホール継手 150-100 扁平型	2	個			F2101
90° 曲管 φ 100 90ST	2	個			F2102 建設物価p296
硬質塩化ビニル管 φ 100 (ST、4m/本)	0.5	本			F2103 建設物価p295
内副管固定バンド φ 100	4	個			F2104
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

SG1D0089002

単第0-0151 表

1

箇所 当り

取付管布設および支管取付工
管径 1 0 0 mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工 管径 1 0 0	1	箇所			TSG00009 コスト情報p282
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 管径 1 0 0 mm C=1 - E=1 - G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		
設計単価 = 14,800*(1+0/100)*1.00*1.00*1.00*1.00 = 14,800(円) 小数第1位切り捨て整数止め					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要) D=33 運搬距離7.5km以下(6.0km超)		

施 工 単 価 表

単第0-0153 表

1

m2 当り

基層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

機械構成比： 1.85% 労務構成比： 11.64% 材料構成比： 86.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.18%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
タイヤローラ 8～20t	0.18%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
ロードローラ[マカダム] 質量10	0.18%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
改質アスファルト 再生密粒アスコン 改質Ⅰ型(20)及び改質Ⅱ型(20) 県単p53, 54	77.35%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		F0000016800 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.52%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=25 E=2 H=1	平均幅員3.0m超 As混合物(各種)(2.30以上2.40t/m3未満) PK-3 -		B=50 D=16800 G=1 I=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 【F】As混合物(t) - -(全ての費用)	

施 工 単 価 表

単第0-0154 表

1 m2 当り

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

SPK22040235
1層当り平均仕上厚 5 0 mm

機械構成比： 1.74% 労務構成比： 10.93% 材料構成比： 87.33% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.11%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
タイヤローラ 8～20t	0.17%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
ロードローラ[マカダム] 質量10	0.17%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	2.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
改質アスファルト 再生密粒アスコン 改質Ⅰ型(20)及び改質Ⅱ型(20) 県単p53, 54	84.03%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		F0000016800 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.73%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=25 E=1 H=1	平均幅員3.0m超 材料各種(2.30以上2.40t/m3未満) PK-4 -		B=50 D=16800 G=1 I=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 【F】As混合物(t) - -(全ての費用)	

施 工 単 価 表

単第0-0155 表

1 m2 当り

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工

RC-40

SPK22040227

機械構成比： 6.08% 労務構成比： 71.02% 材料構成比： 22.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.15%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.76%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.93%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	20.97%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.88%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=200 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.89%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.54%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	23.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 M-30	27.32%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.73%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		

施 工 単 価 表

頁0-0259

表層(車道・路肩部)

SPK22040235

単第0-0157 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2

当り

機械構成比： 0.53% 労務構成比： 44.92% 材料構成比： 54.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.33%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.17%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	22.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	54.36%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
ガソリン レギュラー スタンド	0.14%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=1 -		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 破線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000073
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	51.450	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=5 破線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000043
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	84.000	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 実線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
実線 45cm

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0159 表

頁0-0264

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

区画線設置(熔融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0160 表

頁0-0265

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】_豪雪 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000151
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			T1080029
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	115.500	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

施 工 単 価 表

単第0-0160 表

頁0-0266

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106〜0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	35.020	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線600V コムキャブタイヤケーブル 2PNCT22sq-3c	100	m			W0001 建設物価P547、損率(10%)
電工	6.75	人			R0090
諸雑費	1	式			#99
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

低圧受電設備
25kw以下

V700425

施 工 単 価 表

単第0-0163 表

頁0-0269

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート柱一般用 (NTT仕様) 7m-19cm 4200N 7m-19cm-430kgf	1	本			W0001 建設物価P628、損率(10%)
低圧ピン碍子低圧ピンがいし 中 中立ピン (JIS C 3844)	3	個			W0001 建設物価P645、損率(10%)
腕金 1.2m	1	本			W0001 建設物価P637、損率(10%)
アームタイ丸型アームタイ 2.3-25-945 2.3×25×945 (mm)	1	本			W0001 建設物価P637、損率(10%)
装柱金具配電線用架線金物 Uボルト 13-220 Uボルト(亜鉛めっき) 13×220 (mm)	1	個			W0001 建設物価P637、損率(10%)
亜鉛メッキ鋼撚線亜鉛めっき鋼より線 2種,A級,22sq (2種A級) (JIS G 3537) 22(mm2) 7/2.0	1.2	k g			W0001 建設物価P59、全損
巻き付けグリップ 22sq 22(mm2) (シブール用、玉がいし用)	4	個			W0001 建設物価P636、全損
エントランスキャップ 硬質ビニル電線管用 (VE) VE42 (HIVEを代用) ターミナル・エントランスキャップ 42mm	1	個			W0001 建設物価P576、全損
足場ボルト C P用	8	本			W0001 建設物価P637、損率(10%)
プリカチューブ金属製可とう電線管 50mm 50(mm) 被覆無し JIS C 8309	1	m			W0001 建設物価P574、全損
ステンレスベルト SFBT-10 SFBT-N10 幅10(mm)	4	m			W0001 建設物価P633、全損
ステンレスベルト締付金具 SFBT-10締金具 SLS-0N 幅10(mm用)	5	個			W0001 建設物価P633、全損

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根かせコンクリート根かせ(バンド付き) コンクリートA型, 1000-170-140 A・B型 1000×170×140(mm)	1	個			W0001 建設物価P629、損率(10%)
電線管硬質ビニル電線管(VE) VE42 42(mm)	4	m			W0001 建設物価P570、全損
電線管硬質ビニル電線管(VE) VE16 16(mm)	2	m			W0001 建設物価P570、全損
接地棒丸型アース棒(単独式・連結式) 10φ-1000 E-B3 φ10×1000	2	本			W0001 建設物価P646、全損
接地棒リード端子丸型アース棒用リード端子 10φ用 E-B10 φ10用 8×500	2	個			W0001 建設物価P646、全損
電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VV-R) VVR38sq-3c 38(mm) 3心 7/2.6	4	m			W0001 建設物価P540、損率(10%)
電線600V ビニル絶縁電線 (IV) IV5.5 5.5(mm2) 7/1.0	3	m			W0001 建設物価7月号 P539、損率(10%)
玉碍子玉がいし 100×100 100×100mm JIS C 3832	1	個			W0001 建設物価P645、損率(10%)
仮設ボックス 屋外用500×400×200	1	面			W0001 建設物価P601、損率(10%)
漏電遮断器 600V, 3P, 50AF モーターブレーカ	2	個			W0001 建設物価P598、損率(10%)
漏電遮断器 600V, 3P, 30AF モーターブレーカ	1	個			W0001 建設物価P598、損率(10%)
低圧ブレーカ 600V, 3P, 225AF NF-250CV 配線用遮断器 (ノーヒューズ遮断器)	1	個			W0001 建設物価P598、損率(10%)

低圧受電設備
25kw以下

V700425

施 工 単 価 表

単第0-0163 表

頁0-0271

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 200 μ F 定格電圧200V (JIS C 4901) 200(μ F)	1	個			W0001 建設物価P595、損率(10%)
進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 150 μ F 定格電圧200V (JIS C 4901) 150(μ F)	2	個			W0001 建設物価P595、損率(10%)
電工	6.0	人			R0090
普通作業員	3.0	人			RTPC00002
諸雑費	1	一式			#99
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	一式			V11002 単第0-0165 表
推進工 φ 350	1	一式			V11003 単第0-0166 表
仮設備工	1	一式			V11004 単第0-0168 表
挿入管布設工	1	一式			V11005 単第0-0170 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管 φ 350mm L=0. 5m	18	本			W0001
先頭カッター損料 φ 350	8. 7	m			W0001
硬質塩ビ管（プレーンエンド） 径 2 0 0 mm L = 4 m	2. 2	本			TTQ0053 1
D Vカラー W T B 径 2 0 0	6	個			TTK0402
スペーサー φ 200mm	6	個			W0001
接着剤	0. 66	kg			W0001
諸雑費	5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	一式			

推進工
φ 350

V11003

施 工 単 価 表

単第0-0166 表

頁0-0274

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管推進工 φ 350mm L=0. 5m	8. 7	m			V11006 単第0-0167 表
取り込み制御装置 鋼管 φ 350用	2. 9	日			W0001
管内ずり出し工	8. 7	m			V11007 単第0-0107 表
機械器具損料	2. 9	日			V11008 単第0-0108 表
推進管溶接工	17	箇所			V11009 単第0-0109 表
発動発電機運転（賃料） ディーゼル 45kVA 排出ガス対策型	2. 9	日			S9864 単第0-0111 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
溶接工	1	人			RTPC00019
クレーン付トラック運転 4t 2. 9t吊	1	日			V11021 単第0-0105 表
*** 合計 ***	3	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
坑口工 φ 350mm	1	箇所			V11011 単第0-0113 表
推進用機器据付撤去工（車上）	1	現場			V11012 単第0-0114 表
推進器据付撤去	1	箇所			V11013 単第0-0115 表
鏡切り工	1.6	m			SG1E0100001 単第0-0116 表
坑外ずり出し工	0.8	m 3			V11015 単第0-0117 表
先頭カッター取付工 φ 350	1	箇所			V11016 単第0-0118 表
先頭カッター撤去工 φ 350	1	箇所			V11017 単第0-0169 表
注入設備工（中込）	1	箇所			V11018 単第0-0119 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

先頭カッター撤去工
φ 350

V11017

施 工 単 価 表

単第0-0169 表

頁0-0277

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.09	人			RTPC00002
溶接工	0.09	人			RTPC00019
鋼材切断工	1.0	m			SG1E0098002 単第0-0013 表
クレーン付トラック運転 4t 2.9t吊	0.09	日			V11021 単第0-0105 表
1mあたり		m			+00
1箇所あたり		箇所			+00 鋼管の円周(1.0)
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管挿入工	8.7	m			V11019 単第0-0121 表
中込注工	0.48	m 3			V11020 単第0-0122 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	一式			V8002 単第0-0172 表
管推進工（排土を含む） φ 350	2.7	m			V8003 単第0-0173 表
仮設備工	1	一式			V8007 単第0-0178 表
管路挿入設置工	2.7	m			V8011 単第0-0181 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊さや管（先端管） φ 350mm×670mm	1	本			K0001
特殊さや管（中間管） φ 350mm×630mm	4	本			K0002
*** 単位当たり ***	1	一式			

管推進工（排土を含む）
φ 350

V8003

施 工 単 価 表

単第0-0173 表
1 m 当り
頁0-0281

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	1.0	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転費 2t積2t吊	1.0	日			V8004 単第0-0174 表
発動発電機運転（賃料） ディーゼル 25kVA 排出ガス対策型	1.0	日			S9864 単第0-0176 表
機械器具損料	1.0	日			V8005 単第0-0177 表
計					+00
1 m当たり					+00 4.0m/日
*** 単位当たり ***	1	m			

クレーン付トラック運転費
2t積2t吊

V8004

施工単価表

單第0-0174 表

1 日 当り

[illegible]

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック2t積_吊能力2.0t

S9056

施 工 単 価 表

単第0-0175 表

頁0-0283

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.18	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.30	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.0t	1	時間			MTPC00020
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 ベーストラック2t積_吊能力2.0t C=0.18 特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算			B=0 労務単価の夜間等割増率 D=5.3 燃料消費量 (L/h) 標準=省略		

施 工 単 価 表

頁0-0284

発動発電機運転（賃料）
ディーゼル 25kVA

S9864
排出ガス対策型

単第0-0176 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	26.8	L			TTPC00013 日当り軽油消費量
発動発電機 排出ガス対策型1次，2次（賃料） ディーゼルエンジン駆動 2 5 K V A 排出ガス対策型（第1，2，3次基準値）低騒音	1.00	供用日			KR020003
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 ディーゼル 25kVA C=1 発動発電機賃料数量			B=26.8 日当り燃料消費量 D=2 排出ガス対策型		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチモール損料	1	日			M80051
自動排土装置損料	1	日			M80052
アタッチメント損料	1	日			M80053
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備工	1	一式			V8008 単第0-0179 表
架台設置・撤去工 本管（一般区分）	1	箇所			V8009 単第0-0180 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

準備工

V8008

施 工 単 価 表

単第0-0179 表

頁0-0287

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1125	人			RTPC00009
特殊作業員	0.1125	人			RTPC00001
普通作業員	0.1125	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	一式			

架台設置・撤去工
本管（一般区分）

V8009

施 工 単 価 表

単第0-0180 表

頁0-0288

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			RTPC00009
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転費 2t積2t吊	0.9	日			V8004 単第0-0174 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

管路挿入設置工

V8011

施 工 単 価 表

単第0-0181 表

頁0-0289

2.7 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	一式			V8012 単第0-0182 表
管挿入工 A区分	2.7	m			V8013 単第0-0183 表
設備工	1	一式			V8014 単第0-0184 表
中込め工 A区分 さや管径φ350、挿入管径φ200	2.7	m			V8015 単第0-0185 表
*** 合計 ***	2.7	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩ビ管（プレーンエンド） 径 2 0 0 mm L = 4 m	0.8	本			TTQ0053
スペーサーバンド 200mm用	2	個			W80122
DVカラー WTB 径 2 0 0	2	個			TTK0402
接着剤	0.22	kg			W0001
*** 単位当たり ***	1	一式			

管挿入工
A区分

V8013

施 工 単 価 表

単第0-0183 表

頁0-0291

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	1.0	人			RTPC00002
計					+00
1 m当たり					+00 8.9m/ 日
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.225	人			RTPC00009
特殊作業員	0.225	人			RTPC00001
普通作業員	0.225	人			RTPC00002
クレーン付トラック運転費 2t積2t吊	0.225	日			V8004 単第0-0174 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中込め注入工	0.056	m 3			V8016 単第0-0186 表
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	2.0	人			RTPC00001
普通作業員	1.0	人			RTPC00002
注入材料	2.0	m 3			V8017 単第0-0187 表
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量37～100L/min	1.0	日			M1203 9
グラウトミキサ 並列2槽式 攪拌容量200L×2槽	1.0	日			M1213 9
雑材料	16	%			#09
計					+00
1m3当たり					+00 2.2m3／日
*** 単位当たり ***	1	m 3			

施工単価表

V8017

注入材料

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.112	人			RTPC00009
特殊作業員	0.336	人			RTPC00001
普通作業員	0.224	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	826.600	1			F0000000048
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.224	日			建設物価p378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.224	日			M5370
削孔消耗材料費	4.187	m			SG1L0039017 単第0-0028 表
注入消耗材料費	0.827	kL			SG1L0039018 単第0-0029 表 826.6/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4.187 砂質土の削孔長(m) E=4.133 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.887 土被り長(m) I=1 -			H=48 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0188 表

頁0-0297

no. 3 下流側 1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.187+4.0*0.000)+(((4.133*1000)/5)/18)+(2.0*1.887)))*2 =8.9328(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/8.9328*1=0.112(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/8.9328*3=0.336(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/8.9328*2=0.224(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/8.9328*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/8.9328*2=0.224(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.133*1000)/5=826.600(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0. 126	人			RTPC00009
特殊作業員	0. 377	人			RTPC00001
普通作業員	0. 252	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	1, 055. 400	1			F0000000048
ボーリングマシン 油圧式 5. 5kW級	0. 252	日			建設物価p378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa	0. 252	日			M5370
削孔消耗材料費	4. 036	m			SG1L0039017 単第0-0028 表
注入消耗材料費	1. 055	kL			SG1L0039018 単第0-0029 表 1055. 4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=4. 036 砂質土の削孔長(m) E=5. 277 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1. 136 土被り長(m) I=1 -			H=48 【F】 注入材料各種(L)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*4.036+4.0*0.000)+(((5.277*1000)/5)/18)+(2.0*1.136)))*2					
=7.9507(本) 小数点第5位以降も保有					
世話役=1/N*a=1/7.9507*1=0.126(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
特殊作業員=1/N*a=1/7.9507*3=0.377(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
普通作業員=1/N*a=1/7.9507*2=0.252(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/7.9507*2=0.252(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/7.9507*2=0.252(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め					
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(5.277*1000)/5=1,055.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0. 108	人			RTPC00009
特殊作業員	0. 323	人			RTPC00001
普通作業員	0. 215	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	807. 400	1			F0000000048
ボーリングマシン 油圧式 5. 5kW級	0. 215	日			建設物価p378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9. 8MPa	0. 215	日			M5370
削孔消耗材料費	3. 939	m			SG1L0039017 単第0-0028 表
注入消耗材料費	0. 807	kL			SG1L0039018 単第0-0029 表 807. 4/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3. 939 砂質土の削孔長(m) E=4. 037 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1. 439 土被り長(m) I=1 -			H=48 【F】 注入材料各種(L)		

薬液注入工

SG1D0039001

施 工 単 価 表

単第0-0190 表

頁0-0301

No. 6+40.9下流側

1

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.939+4.0*0.000)+(((4.037*1000)/5)/18)+(2.0*1.439)))*2 =9.2842(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.2842*1=0.108(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.2842*3=0.323(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/9.2842*2=0.215(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.2842*2=0.215(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.2842*2=0.215(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.037*1000)/5=807.400(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.108	人			RTPC00009
特殊作業員	0.323	人			RTPC00001
普通作業員	0.215	人			RTPC00002
注入材料単価 溶液型無機瞬結タイプ	807.000	1			F0000000048
ボーリングマシン 油圧式 5.5kW級	0.215	日			建設物価p378 MTPC00089
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 吐出量5～20L/min×2圧力9.8MPa	0.215	日			M5370
削孔消耗材料費	3.946	m			SG1L0039017 単第0-0028 表
注入消耗材料費	0.807	kL			SG1L0039018 単第0-0029 表 807/1000
諸雑費	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 単相方式 2セット C=3.946 砂質土の削孔長(m) E=4.035 総注入量(kL)			B=0 礫質土の削孔長(m) D=0 粘性土の削孔長(m) F=5 注入本数(本)		
G=1.446 土被り長(m) I=1 -			H=48 【F】注入材料各種(L)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
N:1日当り施工本数=((60*H)/Ts)*セット数 =((60*6.3)/(14+(8.0*0.000+5.0*3.946+4.0*0.000)+(((4.035*1000)/5)/18)+(2.0*1.446)))*2 =9.2811(本) 小数点第5位以降も保有						
世話役=1/N*a=1/9.2811*1=0.108(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
特殊作業員=1/N*a=1/9.2811*3=0.323(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
普通作業員=1/N*a=1/9.2811*2=0.215(人) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
ボーリングマシン損料=1/N*b=1/9.2811*2=0.215(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
薬液注入ポンプ損料=1/N*b=1/9.2811*2=0.215(日) 小数点第4位四捨五入第3位止め						
注入材料使用量Qs=(総注入量V*1000)/注入本数n =(4.035*1000)/5=807.000(L) 小数点第4位四捨五入第3位止め						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3	4.19%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.11%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	10.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.32%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.83%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SG1D0602004

単第0-0193 表

1

箇所 当り

ケーシング撤去工
呼び径 1,500mm

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.07	人			RTPC00009
特殊作業員	0.07	人			RTPC00001
普通作業員	0.07	人			RTPC00002
トラック運転 021_クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0.53	時間			SM0103020 単第0-0052 表
ケーシング切断工	10.592	m			SG1E0602003 単第0-0053 表
諸雑費	1	一式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 呼び径 1,500mm			B=1.47	ケーシング撤去長(m)	
ケーシング切断長L = $\pi * (\text{ケーシング呼び径}) + \text{ケーシング撤去長} * 4$ = $3.1416 * (1,500/1,000) + 1.470 * 4 = 10.592(\text{m})$ 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	18.35%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
特殊運転手	38.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.23%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	6.01%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 C=5 1回当り平均積載質量0.5t超0.8t以下			B=1 片道運搬距離2.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5 t 積	2.1	日			V10021 単第0-0026 表
*** 合計 ***	10	m 3			
*** 単位当たり ***	1	m 3			

覆工板・覆工板受桁設置撤去工
推進立坑 覆工板設置面積50m2以下

SG1D0038001

施 工 単 価 表

単第0-0196 表

頁0-0309

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.45	人			RTPC00009
とび工	6.90	人			RTPC00004
溶接工	3.45	人			RTPC00019
普通作業員	3.45	人			RTPC00002
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	3.45	日			SM2800007 単第0-0197 表
諸雑費	9	%			#09
1m2当り(計/100m2)					+00
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 山積0.28m3 クレーン付1.7t吊			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	41.00	L			TTPC00013
バックホウ (排出ガス対策型1次, 2次) [クローラ型] クレーン機能付 1.7 t 吊 山積0.28m3	1.64	供用日			KTPC00019
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t C=41 燃料消費量(L/日)			B=1 運転労務数量(人/日) D=1.64 機械賃料数量(供用日/日)		

覆工板・覆工板受桁設置撤去工
推進立坑 覆工板設置面積50m2以下

SG1D0038001

施 工 単 価 表

単第0-0198 表

頁0-0311

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.10	人			RTPC00009
とび工	4.20	人			RTPC00004
溶接工	2.10	人			RTPC00019
普通作業員	2.10	人			RTPC00002
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.10	日			SM2800007 単第0-0197 表
諸雑費	11	%			#09
1m2当り(計/100m2)					+00
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 山積0.28m3 クレーン付1.7t吊			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料	1.000	t			E0001
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=6 供用日数			B=1 使用回数		
供用賃料 = 供用賃料（補正） = 供用賃料 < 供用賃料（補正）より 供用賃料 を採用					
修理費及び損耗費 = （仮設材賃料計） =					
仮設材購入価格 = （仮設材賃料限度額） =					
（仮設材賃料計） < （仮設材賃料限度額）より 仮設材賃料 = 仮設材賃料計					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板賃料	1.000	m2			E0001
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 覆工板（鋼製 補強型） C=1 使用回数			B=1 供用月数		
供用賃料 = 供用賃料(補正) = 供用賃料 < 供用賃料（補正）より 供用賃料 を採用					
修理費及び損耗費 = (仮設材賃料計) =					
仮設材購入価格 = (仮設材賃料限度額)=					
(仮設材賃料計) < (仮設材賃料限度額) より 仮設材賃料 = 仮設材賃料計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0.8m3	6.03%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-40	12.97%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本電力料金	22	k W			TKT80001
*** 単位当たり ***	1	月			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人			RTPC00009
特殊作業員	0.17	人			RTPC00001
普通作業員	0.35	人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.9	時間			SM0102020 単第0-0040 表
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 掘削深 1.5m以下					

引抜工(両側分)

SG1D0032002

施 工 単 価 表

単第0-0204 表

頁0-0318

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.10	人			RTPC00009
特殊作業員	0.10	人			RTPC00001
普通作業員	0.20	人			RTPC00002
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4. 9 t 吊	0.10	日			KTPC00024
諸雑費	1	一式			#92
1m当り(計/10m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 掘削深 1.5m以下					

ウエルポイント工
両三柳河崎 起債

V1004V3

施 工 単 価 表

単第0-0205 表

頁0-0319

36.5 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント設置撤去	19	本			V1005 単第0-0081 表
ウエルポイントポンプ設置撤去	1	組			V1006 単第0-0082 表
ウエルポイントポンプ運転管理	2	日			V1007 単第0-0083 表
ウエルポイント工損料 両三柳河崎 起債	1	一式			V1008V3 単第0-0206 表
*** 合計 ***	36.5	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ウェルポイント工損料
両三柳河崎 起債

V1008V3

施 工 単 価 表

単第0-0206 表

頁0-0320

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウェルポイントポンプ損料 供用1日当り損料	4	供用日			W0001
ウェルポイント損料 供用1日当り損料 30m/15本 L=4.3m	4	供用日			W0001
ヘッダーライン損料 供用1日当り損料	4	供用日			W0001
ジェット装置損料 供用1日当り損料	0.39	供用日			W0001
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	一式			