

工事設計書

工事番号 63 号

設計年月日 令和 5 年 12 月 21 日

令和 5 年度

水質管理棟建築主体工事

工事場所	米子市車尾南二丁目								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和7年2月7日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元請負額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	建物設備費	消費税相当額				
	款		項		総工事費				
	目		節						
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

建築主体工事 一式 (改・単)

< 備 考 >

車尾水源地調整池 仮立入フェンス 一式

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	新営建築工事	
工期（月数）の入力	12 箇月	
仮設建物費の補正（監理事務所を設けない）（適用対象：建築工事）	補正する	
労務費の比率が著しく少ない工事の補正（適用対象：電気設備、機械設備工事）	補正しない	
労災補償に必要な保険契約における法定外の保険料等の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正	発注者が「金銭的保証」を必要とする場合（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	十万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
本工事費						
水質検査棟新設工事	1	式				
1. 直接仮設工事	1	式			工種 第1号表	
2. 土工事	1	式			工種 第2号表	
3. 杭地業工事	1	式			工種 第3号表	
4. 鉄筋工事	1	式			工種 第4号表	
5. コンクリート工事	1	式			工種 第5号表	
6. 型枠工事	1	式			工種 第6号表	
7. 防水工事	1	式			工種 第7号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
8. 石工事	1	式			工種 第8号表	
9. タイル工事	1	式			工種 第9号表	
10. 木工事	1	式			工種 第10号表	
11. 屋根及びとい工事	1	式			工種 第11号表	
12. 外装工事	1	式			工種 第12号表	
13. 金属工事	1	式			工種 第13号表	
14. 左官工事	1	式			工種 第14号表	
15. 建具工事	1	式			工種 第15号表	
16. 硝子工事	1	式			工種 第16号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
17. 塗装工事	1	式			工種 第17号表	
18. 内装工事	1	式			工種 第18号表	
19. 仕上ユニット工事	1	式			工種 第19号表	
20. サイン工事	1	式			工種 第20号表	
21. 外構工事	1	式			工種 第21号表	
22. 撤去工事	1	式			工種 第22号表	
直接工事費計	1	式				
水質管理棟鉄骨工事	1	式				
1. 本体鉄骨工事	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
2. 付帯工事	1	式			工種 第24号表	
3. 安全架設・昇降設備	1	式			工種 第25号表	
直接工事費(鉄骨工事)計	1	式				
水質管理棟その他工事	1	式				
21. 外構工事	1	式			工種 第26号表	
直接工事費(その他工事)計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
共通仮設費 (鉄骨工事)	1	式				
共通仮設費 (その他工事)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
仮囲い 12ヶ月 波型カラー鉄板 H=2000 全損	50	m				
仮設敷き鉄板 12ヶ月 1524×6096 運搬共	1	式				
交通誘導員	30	人				
仮囲い環境測定検査（VOC濃度測定）費	1	式				
共通仮設費（積上げ）計	1	式				
共通仮設費計	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
現場管理費（鉄骨工事）	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費（その他工事）	1	式				
現場管理費計	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

水質管理棟建築主体工事

工種 第1号表

1.直接仮設工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
遣方 一般	633	m2				
遣方 外部スロープその他	36	m2				
墨出し	629	m2				
墨出し 外部スロープその他	36	m2				
養生	629	m2				
養生 外部スロープその他	36	m2				
整理清掃・後片付け	629	m2				
整理清掃・後片付け 外部スロープその他	36	m2				
地足場	605	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第1号表

1.直接仮設工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
枠組足場（手摺先行） 外部 12m未満 建築面積750 900×1700	624	m2				
安全手摺（手摺先行） 外部 建築面積750m2	138	m				
内部仕上足場（屋根壁断熱吹付用） 脚立H4.0m以下 平屋建て	370	m2				
内部仕上足場（屋根壁断熱吹付用） 枠組棚足場 H4.0m以上5.0m以下 平屋建て	226	m2				
安全手摺（手摺先行） 内部	39	m				
内部足場（仕上） 脚立H4.0m以下 平屋建て	600	m2				
養生シート張り ネット状防炎Ⅰ類	536	m2				
仮設材運搬（地足場）	605	m2				
仮設材運搬（枠組足場） 外部	624	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第1号表

1.直接仮設工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仮設材運搬（枠組足場（内部仕上）） H4.0m以上H5.0以下 水平面積	226	m2				
仮設材運搬（内部足場（内部）） 脚立	970	m2				
仮設材運搬（安全手摺（内外共）） 外部	177	m				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第2号表

2.土工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
根切 つぼ堀 深さ2.5m程度 ハックホ0.8m3	285	m3				
床付け つぼ堀	274	m2				
杭間さらい	20	本				
埋戻し B種 深さ2.5m程度 ハックホ0.8m3	158	m3				
盛土 B種 ハックホ0.8m3	124	m3				
残土処分 構内指定場所 積み込み・運搬・敷き均し 4t 200m	2	m3				
土工機械運搬 0.8m3	2	往復				
碎石地業 基礎下	12.9	m3				
碎石地業 土間下	46	m3				

水質管理棟建築主体工事

工種 第2号表

2.土工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土間下断熱材敷き 3種b 25t	474	m2				
土間下断熱材敷き ポリスチレンフィルム 0.15t	474	m2				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第3号表

3.杭地業工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(材料費)						
P1 回転圧入鋼管杭 STK490 φ400.0 Dw800mm t9.0/12.0mm L=15.00m 杭割：下杭6.0m +中杭6.0m+上杭3.0m	8	セット				
P2 回転圧入鋼管杭 STK490 φ318.5 Dw637mm t6.9/10.3mm L=15.00m 杭割：下杭6.0m +中杭6.0m+上杭3.0m	8	セット				
P3 回転圧入鋼管杭 STK490 φ267.4 Dw534mm t5.8 L=15.00m 杭割：下杭6.0m+中杭 6.0m+上杭3.0m	4	セット				
材料運搬費	1	式				
(工事費)						
機械運搬段取費	1	式				
鋼管圧入費	10	日				
溶接費	10	日				

水質管理棟建築主体工事

工種 第3号表

3.杭地業工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
バックホウ損料	10	日				
雑器具損料	10	日				
技術管理費	10	日				
諸経費	1	式				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第4号表

4.鉄筋工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
異形棒鋼 SD295A D10	9.56	t				
異形棒鋼 SD295A D13	9.75	t				
異形棒鋼 SD295A D16	2.06	t				
異形棒鋼 SD345 D19	3.21	t				
異形棒鋼 SD345 D22	1.5	t				
異形棒鋼 SD345 D25	7.99	t				
スクラップ控除	-1	t				
鉄筋加工組立 RCラーメン構造 一般	34	t				
鉄筋運搬費 10 t 車 杭頭補強筋含む	34	t				

水質管理棟建築主体工事

工種 第4号表

4.鉄筋工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋ガス圧接 D19+D19	96	箇所				
鉄筋ガス圧接 D22+D22	36	箇所				
鉄筋ガス圧接 D25+D25	190	箇所				
鉄筋溶接 D19・D22 手間 杭頭	22	本				
スリーブ補強 150Φ程度	7	箇所				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第5号表

5.コンクリート工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レディーミクストコンクリート 捨コン Fc=18-15	9.7	m3				
レディーミクストコンクリート 基礎・地中梁 Fc=24+3-15	180	m3				
レディーミクストコンクリート スラブコン Fc=21+3-15	86	m3				
コンクリート打設費 捨コン 人力	9.7	m3				
コンクリート打設費 基礎・地中梁コン ポンプ打設 100m3以上	180	m3				
コンクリート打設費 スラブ ポンプ打設 50m3	86	m3				
ポンプ圧送基本料金	3	回				
ポンプ圧送料金	266	m3				

水質管理棟建築主体工事

工種 第5号表

5.コンクリート工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第6号表

6.型枠工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
普通合板型枠 基礎部	756	m2				
普通合板浮き型枠 基礎	9	m2				
打放合板型枠 B種 ラーメン構造 地上軸部 スラブ下	150	m2				
型枠運搬費 10t車	915	m2				
打放し面補修 B種 コーン処理共	64	m2				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第7号表

7.防水工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(外部)						
シーリング MS-2 建具廻り 10×10	53	m				
シーリング MS-2 外部取り合い15×10	151	m				
シーリング MS-2 腰水切り 15×15	94	m				
シーリング MS-2 サイディング目地 10×10	140	m				
窓廻り防水テープ W50	76	m				
(内部)						
シーリング SR-1 防かびタイプ 内部ケイカル板目地他ボード取合い部	781	m				

水質管理棟建築主体工事

工種 第7号表

7.防水工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第8号表

8.石工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(内部)						
汚垂石 花崗岩磨き 12t	0.9	m2				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第9号表

9.タイル工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(内部)						
床 タイル張り 磁器質 150×150	7.6	m2				
床 タイル張り 磁器質 100×100	0.7	m2				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第10号表

10.木工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
床 縁甲板張り t12 ヒノキ	5.3	m2				
タタミ寄 床見切共	29.8	m				
上り框 集成材 70×90	5.7	m				
床構造用合板 12t	16.5	m2				
壁構造用合板 12t	2.4	m2				
壁構造用合板 24t	6	m2				
諸経費	1	式				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第11号表

11.屋根及びとい工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(屋根)						
立ハゼ葺き カラーガルバリウム鋼板 0.5t	671	m2				
軒先唐草 カラーガルバリウム鋼板 0.5t	41.9	m				
ケラバ唐草 カラーガルバリウム鋼板 0.5t	64	m				
棟換気 i-ROOF II K-2F6 (2Pタイプ)	20.9	m				
雪止めアングル L-50×50×4 溶融亜鉛メッキ品	125	m				
改質アスファルトルーフィング 1.0t 棟増し張り1.0m共	692	m2				
耐火野地板張 18t	669	m2				
荷揚げ費	1	式				

水質管理棟建築主体工事

工種 第11号表

11.屋根及びとい工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場成型費	1	式				
(とい)						
軒樋 カラー塩ビ W=150 SUS金物共	41.9	m				
落し口 カラーVP 100Φ	8	箇所				
縦樋 カラーVP 100Φ	38	m				
諸経費	1	式				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第12号表

12.外装工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
窯業系サイディング	453	m2				
透湿防水シート	453	m2				
同質出隅	14	m				
土台水切	94.5	m				
破風板	105	m				
破風板コーナー	4	箇所				
軒裏 ケイ酸カルシウム板張り 6.0t 目透かし	40.8	m2				
軒天換気	41.8	m				
諸経費	1	式				

水質管理棟建築主体工事

工種 第12号表

12.外装工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第13号表

13.金属工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(外部)						
アルミ既製庇 カラーアルミ D=1500 L=7000 勘合式 縦樋共	1	箇所				
アルミ既製庇 カラーアルミ D=1500 L=3600 勘合式 縦樋共	1	箇所				
アルミ既製庇 カラーアルミ D=900 L=2200 勘合式 縦樋共	1	箇所				
アルミ既製庇 カラーアルミ D=300 L=2000 勘合式	5	箇所				
アルミ既製庇 カラーアルミ D=300 L=850 勘合式	3	箇所				
軽量鉄骨天井下地 25形 @225 鉄骨直付	40.8	m ²				
(内部)						
床見切り SUS t1.5 W40	4.4	m				

水質管理棟建築主体工事

工種 第13号表

13.金属工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ステンレス巾木 SUS HL t1.5 H=100 出巾木	4.1	m				
床張り上げ巾木見切アルミ 端部見切共	226	m				
壁アルミジョイナー 出隅	65	m				
天井点検口 アルミ 450角 額縁タイプ	20	箇所				
天井点検口 アルミ 450角 縁なし	7	箇所				
カーテンレール (シングル) カラーアルミ 手引き	3.9	m				
アルミブラインドボックス カラーアルミ 120×80	19	m				
アルミブラインドボックス R カラーアルミ 120×80	1	箇所				
軽量鉄骨壁下地 (外周内壁) 25形 鉄骨直付 @300	215	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第13号表

13.金属工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
軽量鉄骨壁下地（柱型） 50形 下地張り無し @300	45.1	m2				
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450	213	m2				
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張り無し @300	287	m2				
軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450	21	m2				
軽量鉄骨壁下地 90形 下地張り無し @300	11.2	m2				
軽量鉄骨壁開口補強（三方） 65形 900×2000程度	2	箇所				
軽量鉄骨壁開口補強（三方） 65形 1200×2000程度	8	箇所				
軽量鉄骨壁開口補強（三方） 65形 1800×2000程度	15	箇所				
軽量鉄骨壁開口補強（四方） 65形 300×600程度	7	箇所				

水質管理棟建築主体工事

工種 第13号表

13.金属工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
軽量鉄骨壁開口補強（四方） 65形	64.7	m				
軽量鉄骨壁開口補強（三方） 90形 900×2000程度	1	箇所				
軽量鉄骨壁開口補強（三方） 90形 1800×2000程度	1	箇所				
軽量鉄骨天井下地 19形 ふところ1.5m未満 下地張り無し @225	62.1	m ²				
軽量鉄骨天井下地（振止め共） 19形 ふところ1.5m以上3.0m未満 下地張り無し @225	293	m ²				
軽量鉄骨天井下地（振止め共） 19形 ふところ3.0m以上4.5m未満 下地張り無し @225	40.3	m ²				
軽量鉄骨天井下地 19形 ふところ1.5m未満 下地張りあり @360	66.6	m ²				
軽量鉄骨天井下地（振止め共） 19形 ふところ1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360	111	m ²				
軽量鉄骨天井下地（振止め共） 19形 ふところ3.0m以上4.5m未満 下地張りあり @360	26.1	m ²				

水質管理棟建築主体工事

工種 第13号表

13.金属工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
軽量鉄骨天井開口補強 19形 450×450程度	27	箇所				
軽量鉄骨天井開口補強 19形 600×600程度	1	箇所				
軽量鉄骨天井開口補強 19形 900×900程度	14	箇所				
軽量鉄骨天井開口補強 19形 1300×1300程度	1	箇所				
軽量鉄骨壁下地 25形 直付	215	m2				
エアークラップ シルバーアルマイト処理 APK-K160A-SL	4	箇所				
諸経費	1	式				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第14号表

14.左官工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(内部)						
床コンクリート直均し仕上 セルフレベルング 10t	454	m2				
床コンクリート直均し仕上 金コテ フリーアクセス下地	79	m2				
床モルタル塗り 木コテ エニツタイル下地	8.3	m2				
外壁発泡ウレタン吹付 25t	629	m2				
屋根発泡ウレタン吹付 40t	1,639	m2				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第15号表

15.建具工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
1) アルミ製建具						
AD-1 2580×2200	1	箇所				
AD-1' 2580×2200	1	箇所				
AD-2 800×2000	2	箇所				
AD-3 1800×2000	1	箇所				
AW-1 1700×1560	4	箇所				
AW-1' 1700×1560	1	箇所				
AW-2 500×500	3	箇所				
AW-3 1700×760	3	箇所				

水質管理棟建築主体工事

工種 第15号表

15.建具工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
AW-4 3470×1100	3	箇所				
AW-5 4940×1000	1	箇所				
AW-6 1700×1000	1	箇所				
AW-6 ^レ 1700×1000	1	箇所				
AW-7 1200×1200	1	箇所				
AG-1 1000×200	1	箇所				
AG-2 1500×1000	1	箇所				
取付費	1	式				
運搬費	1	式				

水質管理棟建築主体工事

工種 第15号表

15.建具工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
オペレーター AW3外倒し 2連	3	箇所				
2) 鋼製建具						
S D - 1 1200×2000	1	箇所				
取付運搬費	1	式				
3) 軽量鋼製建具						
L S D - 1 1200×2100	1	箇所				
L S D - 2 850×2000	1	箇所				
L S D - 2 a 850×2100	1	箇所				
L S D - 3 1200×2000	4	箇所				

水質管理棟建築主体工事

工種 第15号表

15.建具工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
L S D - 3 a 1200×2100	2	箇所				
L S D - 4 1700×2000	1	箇所				
L S D - 5 1700×2000	1	箇所				
L H D - 1 1000×2000	2	箇所				
L H D - 2 950×2000	2	箇所				
L H D - 2 ' 950×2000	1	箇所				
L H D - 3 1000×2000	7	箇所				
L H D - 3 ' 1000×2000	2	箇所				
L H D - 3 ' a 1000×2100	1	箇所				

水質管理棟建築主体工事

工種 第15号表

15.建具工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
取付費	1	式				
運搬費	1	式				
4) トイレブース						
T B - 1	1	箇所				
T B - 2	1	箇所				
T B - 3	1	箇所				
取付運搬費	1	式				
諸経費	1	式				

水質管理棟建築主体工事

工種 第15号表

15.建具工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第16号表

16.硝子工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
透明ガラス 厚3 2.18㎡以下	1.3	m2				
透明ガラス 厚5 2.18㎡以上	20	m2				
強化磨きガラス 厚5 2.00㎡以下	3.6	m2				
強化磨きガラス 厚5 2.00㎡以上	11.4	m2				
複層ガラス F4+A12+FL3 Low-e 0.3㎡以下	0.8	m2				
複層ガラス F4+A12+FL3 Low-e 2.0㎡以下	2.7	m2				
複層ガラス FL3+A12+FL3 Low-e 2.0㎡以下	12.2	m2				
硝子留めシーリング 両面 2.18㎡以下	46.1	m2				
硝子留めシーリング 両面 4.45㎡以下	11.4	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第16号表

16.硝子工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ガラス清掃	57.5	m2				
アルミパネル施工費	5.5	m2				
運搬費	1	式				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第17号表

17.塗装工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(外部)						
高耐候性フッ素樹脂クリヤー塗装	65.3	m2				
合成樹脂エマルジョンペイント塗り EP ボード面 工程B種 見上げ面 素地とも	40.8	m2				
(内部)						
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り EP-G ボード面 工程B種 素地とも	569	m2				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第18号表

18.内装工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
タタミ敷 55t D種 KT-III C2	6	枚				
床 ビニル床シート 耐薬品性 FS 2.0t 熱溶接工法 一般部	380	m2				
床 ビニル床シート 抗菌性 HS 2.0t 熱溶接工法 一般部	5.7	m2				
床 ビニル床シート 抗菌性 ノンスリップ FS 2.0t 熱溶接工法 トイレ用	15.3	m2				
床 タイルカーペット 6.5t 500角 1種ルーフパイル	79	m2				
床 Pタイル 2.0t	52.3	m2				
床 防塵塗装塗り ユータックWE-400N コーティング防滑工法	25.2	m2				
コンクリート表面強化材 フリーアクセスフロア下 セラミキュア程度	79	m2				
フリーアクセスフロア H=100 スチール+軽量モルタル 500角 3000N	79	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第18号表

18.内装工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
フリーアクセスフロアー 搬入費	1	式				
乾式床組 H=60 珞下地 樹脂支持脚 パーチクルボード 20t 際根太共	16.6	m2				
張上げ巾木 ビニル床シート 耐薬品性 H=100	201	m				
張上げ巾木 ビニル床シート 耐薬品性 H=60	25.2	m				
ビニル巾木 H=60	103	m				
ビニル巾木 H=100	24.2	m				
壁 ケイカル板 6.0t 目スカシ	569	m2				
壁 化粧ケイカル板 6.0t 目スカシ	100	m2				
壁 ビニルクロス張り AA ボード面 素地B種	233	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第18号表

18.内装工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
壁 不燃クロス張り AA ホート面 素地B種	56.4	m2				
壁 石膏ボード張り GB-R 12.5t 継目処理	164	m2				
壁 石膏ボード張り GB-R 9.5t 継目処理	91.7	m2				
壁 石膏ボード張り GB-R 12.5t 下地張り	841	m2				
壁 石膏ボード張り GB-R 9.5t 下地張り	145	m2				
壁 不燃石膏ボード張り GB-R 9.5t 下地張り	143	m2				
壁 耐水石膏ボード張り GB-S 12.5t 下地張り	56.2	m2				
壁 不燃耐水石膏ボード張り GB-S 12.5t 下地張り	21.1	m2				
壁 耐水石膏ボード張り GB-S 9.5t 下地張り	46.3	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第18号表

18.内装工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
壁 グラスウール板 25t 32k ガラスクロス巻きビロン止め	30.1	m2				
壁 グラスウール板 24k 50t	133	m2				
天井 ロックウール吸音板張り 9.0t PB9.5t捨貼共	68.9	m2				
天井 ロックウール吸音板張り 9.0t 不燃PB9.5t捨貼共	117	m2				
天井 化粧石膏ボード張り GB-D 9.5t 準不燃	135	m2				
天井 化粧石膏ボード張り GB-NC 9.5t 不燃	264	m2				
天井 グラスウール板 25t 32k ガラスクロス巻きビロン止め	8.2	m2				
天井 グラスウール充填 24k 50t	32.9	m2				
天井廻縁 塩ビ製	425	m				

水質管理棟建築主体工事

工種 第18号表

18.内装工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
運搬・取付費	1	式				
諸経費	1	式				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第19号表

19.仕上ユニット工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
流し台 L=1500 リクシル コンパクトキッチン Tio19	1	箇所				
ロールブラインド AW-1・1'・6' チェーン式 2000×1900	5	箇所				
ロールブラインド AW-7 チェーン式 1400×1800	1	箇所				
タテ型ブラインド AD-1 2650×2850	1	箇所				
タテ型ブラインド AD-2 1500×2850	1	箇所				
タテ型ブラインド AD-2 1000×2850	1	箇所				
タテ型ブラインド AD-3 1800×2850	1	箇所				
遮光カーテン（暗室仕様） クリプト室	1	箇所				
カーテン LHD-1 1300×2000	2	箇所				

水質管理棟建築主体工事

工種 第19号表

19.仕上ユニット工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
シャワーカーテン LHD-2' 1300×2000	1	箇所				
面台ポストフォーム メラミン樹脂 150× t 19	3.8	m				
受付カウンター タモ集成材ウレタン樹脂塗装t40×300×1250 見付R加工 受け金物共	1	箇所				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第20号表

20.サイン工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(外部)						
外壁面 ステンレス箱文字 250角 5文字	5	文字				
OS-1 車椅子使用者用駐車場表示看板 400×600 アルミPL3.0t シート文字 貼 基礎共	1	箇所				
(内部)						
S-1 室名表示サイン (平付) 300×80 FTR83	24	箇所				
S-2 室名表示サイン (突出型 ^ヒ 外サイン) 200角 RSY-210	3	箇所				
S-3 室名表示サイン (建具貼付) 250角	4	箇所				
諸経費	1	式				

水質管理棟建築主体工事

工種 第20号表

20.サイン工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
21-1 カーポート工事						
根切 つぼ堀 小規模	14.8	m3				
床付	7.8	m2				
埋戻し 小規模	7.9	m3				
残土処分 積み込み・運搬・敷き均し 4t 200m以下	6.8	m3				
碎石地業 基礎下	0.5	m3				
鉄筋 異形棒鋼 SD295A D10	152	kg				
鉄筋スクラップ控除	-4.5	kg				
鉄筋加工組立 小型構造物	152	kg				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鉄筋運搬費	147	kg				
レディーミクストコンクリート 捨てコン Fc=18-15	0.3	m3				
レディーミクストコンクリート 基礎 Fc=21+3-15	3.3	m3				
コンクリート打設費 捨てコン 人力	0.3	m3				
コンクリート打設費 小型構造物基礎 人力	3.3	m3				
普通合板型枠 小型構造物用	13.2	m2				
スリーブ 200Φ	4	箇所				
スリーブ部モルタル詰め金鍍押え	4	箇所				
カーポート RSGNB-5555 延高タイプ	1	棟				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
諸経費	1	式				
21-2 スロープ・ポーチ1工事						
根切 布堀 小規模	7.3	m3				
床付 布堀	12.5	m2				
埋戻し B種 バックホー0.8m3	3.6	m3				
残土処分 積み込み・運搬・敷き均し 4t 200m	3.7	m3				
砕石地業 基礎下	1.3	m3				
砕石地業 土間下	4.7	m3				
鉄筋 異形棒鋼 SD295A D13	699	kg				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
スクラップ控除	-21	kg				
鉄筋加工組立 S造 床版	698	kg				
鉄筋運搬費	677	kg				
レディーミクストコンクリート 捨てコン Fc=18-15	0.5	m3				
レディーミクストコンクリート 基礎 Fc=21+3-15	5.3	m3				
コンクリート打設費 捨てコン 人力	0.5	m3				
コンクリート打設費 スラブ ポンプ打設	5.3	m3				
ポンプ圧送基本料金						本体基礎に含む
ポンプ圧送料金	5.3	m3				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
普通合板型枠 基礎部	7.6	m2				
打放合板型枠 B種 地上軸部	14.8	m2				
型枠運搬費 10 t	22.4	m2				
打ち放し面補修 B種 コーン処理共	14.8	m2				
角化粧目地 15×15	23.2	m				
金鋺押え（天端押え）	1.5	m2				
モルタル木こて押え（タイル下）	14.9	m				
150角タイル張り	13.2	m2				
段鼻タイル垂れ付	10.6	m				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
高性能フッ素樹脂クリヤー塗装	7.8	m2				
SUS製2段手摺	9.5	m				
スリーブ 75Φ	9	箇所				
スリーブ部モルタル詰め金鏝押え	9	箇所				
レインシューター スマートスリット 溝幅139 T2	1	箇所				
諸経費	1	式				
21-3 スロープ・ポーチ2工事						
根切 布堀 小規模	11.4	m3				
床付 布堀	15.4	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
埋戻し B種 バックホー0.8m3	6.4	m3				
残土処分 積み込み・運搬・敷き均し 4t 200m	5	m3				
砕石地業 基礎下	2.2	m3				
砕石地業 土間下	3.4	m3				
鉄筋 異形棒鋼 SD295A D13	721	kg				
スクラップ控除	-21.6	kg				
鉄筋加工組立 S造 床版	721	kg				
鉄筋運搬費	699	kg				
レディーミクストコンクリート 捨てコン Fc=18-15	0.6	m3				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レディーミクストコンクリート 基礎 Fc=21+3-15	5.4	m3				
コンクリート打設費 捨てコン 人力	0.6	m3				
コンクリート打設費 スラブ Fc=21+3-15	5.4	m3				
ポンプ圧送基本料金						本体基礎に含む
ポンプ圧送料金	5.4	m3				
普通合板型枠 基礎部	8.8	m2				
打放合板型枠 B種 地上軸部	27.3	m2				
型枠運搬費 10 t	36.1	m2				
打ち放し面補修 B種 コーン処理共	27.3	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
角化粧目地 15×15	41.6	m				
小溝型枠	13.9	m				
金鋺押え（天端押え）	2.7	m ²				
モルタル金鋺押え	14.6	m ²				
小溝モルタル金鋺押え 縦のみ	13.9	m				
段鼻タイル 垂れ付	6	m				
床浸透性防塵塗装 セラミキュア程度	14.6	m ²				
高性能フッ素樹脂クリヤー塗装	14.1	m ²				
SUS製1段手摺	20.9	m				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
スリーブ 75Φ	19	箇所				
スリーブ部モルタル詰め金鍔押え	19	箇所				
レインシューター スマートスリット 溝幅139 T2	1	箇所				
諸経費	1	式				
21-4 南側ポーチ工事						
根切 布堀 小規模	2.6	m3				
床付 布堀	3.6	m2				
埋戻し B種 バックホー0.8m3	1.2	m3				
残土処分 積み込み・運搬・敷き均し 4t 200m	1.4	m3				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
砕石地業 基礎下	0.5	m3				
砕石地業 土間下	1.2	m3				
鉄筋 異形棒鋼 SD295A D13	222	kg				
スクラップ控除	-7	kg				
鉄筋加工組立 S造 床版	222	kg				
鉄筋運搬費	215	kg				
レディーミクストコンクリート 捨てコン Fc=18-15	0.3	m3				
レディーミクストコンクリート 基礎 Fc=21+3-15	1.2	m3				
コンクリート打設費 捨てコン 人力	0.3	m3				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート打設費 スラブ ポンプ打設	1.2	m3				
ポンプ圧送基本料金						本体基礎に含む
ポンプ圧送料金	1.2	m3				
普通合板型枠 基礎部	4.4	m2				
打放合板型枠 B種 地上軸部	3	m2				
型枠運搬費 10 t	7.4	m2				
打ち放し面補修 B種 コーン処理共	3	m2				
角化粧目地 15×15	3.7	m				
金鰻押え (天端押え)	0.2	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
モルタル金罫押え	4.3	m2				
段鼻タイル 垂れ付	8.1	m				
床浸透性防塵塗装 セラミキュア程度	4.3	m2				
高性能フッ素樹脂クリヤー塗装	1.5	m2				
SUS製1段手摺	1.6	m				
スリーブ 75Φ	3	箇所				
スリーブ部モルタル詰め金罫押え	3	箇所				
諸経費	1	式				
21-5 ボンベ庫・機械設備基礎工事						

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鋤取り H300程度 積込み共	10.7	m3				
埋戻し B種 バックホー0.8m3	3.6	m3				
残土処分 運搬・敷き均し 4t 200m	7.1	m3				
砕石地業 土間下	6.9	m3				
鉄筋 異形棒鋼 SD295A D13	1,341	kg				
スクラップ控除	-40	kg				
鉄筋加工組立 S造 床版	1,301	kg				
鉄筋運搬費 10 t	1,301	kg				
レディーミクストコンクリート Fc=21+3-15	9.3	m3				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート打設費 スラブ ポンプ打設	9.3	m3				
ポンプ圧送基本料金						本体基礎に含む
ポンプ圧送料金	9.3	m3				
普通合板型枠 基礎部	36.8	m2				
型枠運搬費 10 t	36.8	m2				
コンクリート金鋺押え 直均し仕上	36.4	m2				
伸縮目地 ケンタイト t 20	0.4	m2				
ボンベ庫	2	台				
諸経費	1	式				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
21-6 アスファルト舗装工事						
鋤取り H300程度 積込み共	20.8	m3				
残土処分 運搬・敷き均し 4t 200m	20.8	m3				
21-7 コンクリート舗装・張りコンクリート工事						
(コンクリート舗装)						
鋤取り H300程度 積込み共	28.1	m3				
残土処分 運搬・敷き均し 4t 200m	28.1	m3				
路床整正	93.7	m3				
路盤材敷き均し 砕石 t 150	93.7	m3				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(張りコンクリート)						
鋤取り H300程度 積込み共	1.6	m3				
残土処分 運搬・敷き均し 4t 200m	1.6	m3				
砕石	0.7	m3				
レディーミクストコンクリート Fc=18-15	0.9	m3				
コンクリート打設費 人力	0.9	m3				
木こて押え	14.1	m2				
目地 ケンタイトH70 t 10	2.6	m2				
構内舗装直接仮設工事	14.1	m2				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
21-8 単粒砕石舗装工事						
鋤取り H300程度 積込み共	12.5	m3				
残土処分 運搬・敷き均し 4t 200m	12.5	m3				
不陸整正整地	209	m2				
単粒砕石舗装 t 60	209	m2				
防草シート (参考：デュポンKOMA250 t 0.6 砂利下仕様)	209	m2				
構内舗装直接仮設工事	209	m2				
諸経費	1	式				
21-9 フェンス工事						

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(南側フェンス)						
UNフェンス UN-A1800S-50 L2.5m	1	式				
設置費 間詰モルタル等含む	1	式				
基礎ブロック設置 250角・H450	2	基				
現地削孔	1	箇所				
諸経費	1	式				
(北側フェンス)						
UNフェンス (特注) UN-A1800S-50 5.53m 段差対応含む	1	式				
設置費 間詰モルタル等含む	1	式				

水質管理棟建築主体工事

工種 第21号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
基礎ブロック設置 250角・H450	2	基				
基礎ブロック設置 300角・H600	3	基				
諸経費	1	式				
21-10 ライン引き・車止めその他工事						
車止め (パーキングブロック)	8	箇所				
ガードパイプ (既製品) 76.3Φ×2.8 基礎共 溶融亜鉛メッキ+焼付け塗装	1	箇所				
地先境界ブロック 150角	22.5	m				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第22号表

22.撤去工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
既設フェンス撤去 H=1800 忍び返し付き 基礎共 (再利用)	43.5	m				
既設フェンス撤去 H=1800 基礎共 (再利用)	2	m				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第23号表

1.本体鉄骨工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
(鋼材費)						
H形鋼/SS400 H-198×99×4.5×7	1,523	kg				
H形鋼/SS400 H-244×175×7×11	7,114	kg				
H形鋼/SS400 H-248×124×5×8	2,679	kg				
H形鋼/SS400 H-298×149×5.5×8	1,260	kg				
H形鋼/SS400 H-248×124×5×8	710	kg				
H形鋼/SS400 H-400×200×8×13	3,762	kg				
角形鋼管/BCR295 □-250×250×9	6,476	kg				
鋼板/SS400 PL-6	117	kg				

水質管理棟建築主体工事

工種 第23号表

1.本体鉄骨工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鋼板/SS400 PL-9	1,822	kg				
鋼板/SN490B PL-32	957	kg				
鋼板/SN490C PL-19	471	kg				
鋼板/SN490C PL-22	96	kg				
鋼板/SN490C PL-25	109	kg				
平鋼/SS400 FB-9×25	212	kg				
溝型鋼/SS400 [-100×50×5×7.5	704	kg				
(ボルト類)						
アンカーボルト/ABR400 ABR-M24	108	kg				

水質管理棟建築主体工事

工種 第23号表

1.本体鉄骨工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
アンカーボルト/ABR490 ABR-M24	72	kg				
高力ボルト/S10T TC-M16×40	57	kg				
高力ボルト/S10T TC-M20×45	67	kg				
高力ボルト/S10T TC-M20×55	112	kg				
高力ボルト/S10T TC-M20×60	421	kg				
定着板/SS400 定着板-16×75×75(M24)	51	kg				
鋼板/SNR400B FB. B-16	431	kg				
(施工費)						
工作図費	29,331	kg				

水質管理棟建築主体工事

工種 第23号表

1.本体鉄骨工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工場加工費	29,331	kg				
錆止塗装費 JIS K5674 60 μ	28,012	kg				
建方費	28,012	kg				
建方重機費 75 t + 25 t ラフター	29,331	kg				
現場加工費	29,331	kg				
運搬費	29,331	kg				
機械器具損料	29,331	kg				
消耗品費	29,331	kg				
管理費・諸経費	1	式				

水質管理棟建築主体工事

工種 第23号表

1.本体鉄骨工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第24号表

2.付帯工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
アンカーセット	20	か所				
コンクリート打設前調整	20	か所				
テンプレート撤去費	20	か所				
胴縁	5,112	kg				
母屋	7,579	kg				
LGS下地	1,627	kg				
社内自主検査費	29	t				
タッチアップ費	29	t				
ダクト架台下地	682	kg				

水質管理棟建築主体工事

工種 第24号表

2.付帯工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第25号表

3.安全架設・昇降設備

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ネットフック	624	か所				
水平ネット	907	m2				
親綱	466	m				
親綱支柱	118	本				
親綱緊張器	59	台				
ラッセルネット改造費	168	m2				
仮設資材運搬費	2	回				
高所作業車	12	日				
同上回送費	4	回				

水質管理棟建築主体工事

工種 第25号表

3.安全架設・昇降設備

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
諸経費	1	式				
合計						
1式当り						

水質管理棟建築主体工事

工種 第26号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
21-6 アスファルト舗装工事						
アスファルト舗装 A-5-15 密粒クラシラン 500m2未満	181	m3				
構内舗装直接仮設工事	181	m3				
21-7 コンクリート舗装・張りコンクリート工事						
(コンクリート舗装)						
鉄筋 異形棒鋼 SD295A D13	985	kg				
スクラップ控除	-30	kg				
鉄筋加工組立 S造 床版	985	kg				
鉄筋運搬費 10 t	955	kg				

水質管理棟建築主体工事

工種 第26号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レディーミクストコンクリート Fc=21+3-15	14	m3				
コンクリート打設費 スラブ ポンプ打設	14	m3				
ポンプ圧送基本料金	1	回				
ポンプ圧送料金	14	m3				
刷毛引き仕上	93.7	m3				
カッター目地 10×30 ポリサルファイドシーリング10×10	28.4	m				
21-10 ライン引き・車止めその他工事						
駐車ライン引き W100 溶融式 ホワイト	15	m				
ライン引き W150 溶融式 ホワイト	34	m				

水質管理棟建築主体工事

工種 第26号表

21.外構工事

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
車椅子使用者駐車場ライン引き 溶融式 ホワイト	1	箇所				
合計						
1式当り						