

入札説明書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

工事希望型指名競争入札に付する工事	工事名	成実小学校図書室ほか空調設備改修機械設備工事		
	工事場所	米子市奈喜良81番地	工期	契約日から 令和6年2月5日まで
契約条項を示す場所	担当課	米子市総務部契約検査課		
入札保証金に関する事項	入札保証金	免除		
現場説明会	なし			
開札の日時及び場所	日時 場所	令和5年10月3日 午前10時30分 本庁舎202会議室	開札	
契約保証に関する事項	<p>請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。</p> <p>(1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結</p>			
前払金	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る		
部分払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 入札回数は、1回とする。 			
その他の注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。 			
施工に関する注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 工事設計図書 別紙のとおり 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。 			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格				¥13,387,000
最低制限価格	(直接工事費+共通仮設費+現場管理費の7/10+一般管理費の5.5/10)×1.1			

令和5年度工事

部長

課長

担当課長補佐

主任

設計

成実小学校図書室ほか空調設備改修機械設備工事

工事場所 : 米子市奈喜良81番地

工期 : 契約日～ 令和6年2月5日まで

金 : _____ 円

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
改修工事	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

改修工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
冷暖房設備		1			式				
建築工事		1			式				
撤去工事		1			式				
	計								

改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
冷暖房設備	機器設備	1	式		
冷暖房設備	配管設備	1	式		
冷暖房設備	計装工事	1	式		
計					
建築工事	直接仮設	1	式		
建築工事	内装	1	式		
建築工事	保健室	1	式		
計					
撤去工事	冷暖房設備	1	式		
撤去工事	建築工事	1	式		
撤去工事	建築工事（保健室）	1	式		
撤去工事	発生材運搬費	1	式		
計					

発生材処分					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分	発生材処分	1	式		
計					

改修工事		冷暖房設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ACP-101 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	天吊形、同時ツイン、インバーター方式 冷房：10.0KW、暖房11.2KW リモコン、分岐管、鋼製架台等付属品	1	台			
ACP-102 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	天吊形、シングル、インバーター方式 冷房：5.0KW、暖房5.6W リモコン、鋼製架台等付属品	1	台			
ACP-103 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	4方向セット形、シングル、インバーター方式 冷房：5.0KW、暖房5.6W リモコン、鋼製架台等付属品	1	台			
ACP-104 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	4方向セット形、同時ツイン、インバーター方式 冷房：10.0KW、暖房11.2W リモコン、分岐管、鋼製架台等付属品	1	台			
ACP-105 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	天吊形、同時ツイン、インバーター方式 冷房：12.5KW、暖房14.0KW リモコン、分岐管、鋼製架台等付属品	1	台			
ACP-301 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	天吊形、同時ツイン、インバーター方式 冷房：25.0KW、暖房28.0KW リモコン、分岐管、鋼製架台等付属品	1	台			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.1	t			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.0kW以下	2	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	2	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.0kW以下	6	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 6.3kW以下	2	台			
パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	2	台			
あと施工アンカー	金属拡張式 10mm	36	本			
後打ちアンカー	ウエッジ式、10mm	40	本			
室外機用基礎㊤	1,300×700×250H	6	か所			
冷媒ガス追加充填 費	R32、0.9kg	1	式			
計						

改修工事		冷暖房設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	38	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	36	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	18	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	38	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	36	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	18	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 20A	29	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	33	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (カラーVP) 改修	屋内一般 20A	22	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (カラーVP) 改修	屋内一般 25A	14	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	φ90	29	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	φ120	44	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 70mmガラス化粧筒 20A	16	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 70mmガラス化粧筒 25A	11	m			
計						

改修工事		冷暖房設備		計装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-EERケーブル	1.6mm-3C 冷媒共巻	75	m			
EM-EERケーブル	2.0mm-3C 冷媒共巻	39	m			
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 2C 管内	9	m			
EM-MEESケーブル	0.5 mm2- 2C ビット・天井	26	m			
1種金属線ひび(MM1)	A型(25.4mm)	9	m			
1種金属線ひび(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	6	個			
リモコン取付		6	か所			
計						

改修工事		建築工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	個別改修	361	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	361	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	361	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間、借用賃料、修理費含む 基本料、運搬12m未満 30日	205	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間、借用賃料、修理費含む 基本料、運搬 30日	45	m			
ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間、借用賃料、修理費部組 む、基本料 30日	205	m ²			
計						

改修工事		建築工事			内装	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	8.4	m ²			
天井点検口	一般タイプ 700製 内外枠共額縁 450角	22	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	22	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
カーテンレール 取外し再取付	再使用する	1	m			
計						

改修工事		建築工事		保健室		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製下地 下地張り	4.5	m ²			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚 6 ボード下地 突付け	4.5	m ²			
出隅ジョイナー取 付	6.2mm	5	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1	m ²			
養生	小規模 - -	2	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模	2	m ²			
脚立足場		2	m ²			
計						

改修工事		撤去工事			冷暖房設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-101 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室外機 冷房：11.2KW、暖房11.8KW 再使用しない	1	台			
ACP-101 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室内機、天吊形 冷房：5.6KW、暖房6.3KW 再使用しない	2	台			
ACP-102 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室外機 冷房：5.6KW、暖房6.3KW 再使用しない	1	台			
ACP-102 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室内機、天吊形 冷房：5.6KW、暖房6.3KW 再使用しない	1	台			
ACP-103 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室外機 冷房：5.0KW、暖房5.6KW 再使用しない	1	台			
ACP-103 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室内機、4方向ヘッド形 冷房：5.0KW、暖房5.6KW 再使用しない	1	台			
ACP-104 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室外機 冷房：9.0KW、暖房10.0KW 再使用しない	1	台			
ACP-104 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室内機、天吊形 冷房：4.5KW、暖房5.0KW 再使用しない	2	台			
ACP-105 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室外機 冷房：14.0KW、暖房15.0KW 再使用しない	1	台			
ACP-105 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室内機、天吊形 冷房：7.1KW、暖房7.5KW 再使用しない	2	台			
ACP-301 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室外機 冷房：22.4KW、暖房24.0KW 再使用しない	1	台			
ACP-301 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン撤去	室内機、天吊形 冷房：11.2KW、暖房12.0KW 再使用しない	2	台			
機器搬出費						
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.2	t			
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.1	t			
冷媒ガス回収・破壊費	R22、24.4kg	1	式			
配管類撤去						
冷媒管撤去	6.35外径(1/4B)液管 厚8mm 再使用しない	17	m			
冷媒管撤去	9.52外径(3/8B)液管 厚8mm 再使用しない	50	m			
冷媒管撤去	15.88外径(5/8B)液管 厚10mm 再使用しない	18	m			

改修工事		撤去工事		冷暖房設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒管撤去	12.70外径(1/2B)ガス管 厚20mm 再使用しない	17	m			
冷媒管撤去	15.88外径(5/8B)ガス管 厚20mm 再使用しない	28	m			
冷媒管撤去	19.05外径(3/4B)ガス管 厚20mm 再使用しない	22	m			
冷媒管撤去	25.40外径(1B)ガス管 厚20mm 再使用しない	18	m			
ドレン管撤去	VP、屋内一般、25A 再使用しない	74	m			
ドレン管撤去	VP、屋内一般、30A 再使用しない	12	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 70mmグラスウール化粧筒 25A 再使用しない	26	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装撤去	6.35～38.10mm程度 再使用しない	69	m			
根切り(人力)		0.9	m ³			
埋戻し	人力 根切り土 -	0.9	m ³			
計装類撤去						
電源用ケーブル撤去	VVF-1.6mm-3C 冷媒管共巻 再使用しない	99	m			
制御用ケーブル撤去	VVF-2.0mm-3C 冷媒管共巻 室内機～室外機 再使用しない	49	m			
制御用ケーブル撤去	CVV-2.0mm2-3C 冷媒管共巻 室内機～室外機 再使用しない	33	m			
制御用ケーブル撤去	CVV-2.0mm2-2C 冷媒管共巻 室内機～室内機 再使用しない	9	m			
制御ケーブル撤去	CVV-S 1.25mm2 - 2C ビット・天井	21	m			
ケーブル撤去 (HP, AE)	AE 0.9 mm- 3C ビット・天井	23	m			
線び類撤去	1種金属線び 24.5×12.5	9	m			
リモコン撤去	再使用しない	6	個			
計						

改修工事		撤去工事		建築工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
室外機用基礎① 撤去	750W×850L×200H	4	か所			
室外機用基礎② 撤去	1,400W×1,000L×350H	1	か所			
室外機用基礎③ 撤去	1,700×1,200×350H	1	か所			
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	配管支持架台 200W×300L×150H	1	か所			
底穴埋め補修費	φ200×150mm	3	か所			
天井点検口撤去	集積共	1	か所			
天井合板・ﾌﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	9.1	m ²			
伐採	幹周15～25cm未満 人力	4	本			
計						

改修工事		撤去工事		建築工事（保健室）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁ボード撤去	PB t 12+化粧ケイカル版 t 6	4.5	m ²			
計						

改修工事		撤去工事		発生材運搬費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 11.0km以下	3	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 16.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 16.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 6.5km以下	2	台			
とりこわし 発生材運搬	アスベスト含有ボード	1	台			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間無し 16.0km以下	1.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間無し 11.0km以下	2	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 16.0km以下	0.1	m3			
計						

発生材処分		発生材処分		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	エアコン	921	kg			
発生材処分	金属くず	0.2	m3			
発生材処分	廃ガラス	0.4	m3			
発生材処分	コンクリート類	3.5	t			
発生材処分	アスベスト含有ボード	1	m3			
発生材処分	木くず	2.8	m3			
発生土処分	土砂	1.6	m3			
発生材処分	石こうボード	0.1	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処分税		0.1	t			
計						

1 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適性化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い同指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。
- (5) 共同企業体が工事を請け負う場合、構成員による下請けは行わないこと。

2 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、鳥取県が定める「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。
- (5) 工事に使用する資材については、極力有害性VOC（揮発性有機化学物質）発生量の少ないものとするよう努めること。

3 工事の安全確保について

- (1) この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。
- (2) 労働安全衛生法第59条、第60条の2に定める安全衛生教育を実施するほか、工事着手後、作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割り当てて、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施するものとし、施工計画書に実施項目について記載するものとする。

(3) この契約に係る工事の施工中に事故が発生した場合は、事故報告書（米子市建築工事等事故関係事務処理マニュアルに定める様式）を提出すると共に、建設工事事務データベースの「事故報告書」についても速やかに提出するものとする。

4 建設機械の使用について

(1) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。

(2) 施工現場の快適性を高めるため、排出ガス対策型建設機械の使用に努めること。

5 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（昭和 42 年法律第 131 号）の目的に鑑み、同法第 1 2 条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

6 ダンプトラック等、による運搬について

(1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。

(2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。

(3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。

(4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

(5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当って、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

(6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。

(7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。

(8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

7 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に違反する軽油等を使用しないこと。

8 建設業退職金共済制度への加入等

(1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。

(2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入並びに証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。

- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
- (4) 受注者は、建退共の発注者用の掛金収納書を原則として契約締結後 1 ヶ月以内に提出しなければならない。

9 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第 26 条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1 級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第 40 条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

10 労働基準法等の遵守

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週 40 時間を遵守すること。

11 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 鳥取県暴力団排除条例（平成 23 年 3 月鳥取県条例第 3 号）に基づき、暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動やこれらと密接な関係を有するなどの行為を行わないこと。
- (2) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (3) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

12 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3 か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と

所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者の有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成 25 年法律第 41 号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

16 契約方式について

本工事は総価契約方式を採用しており、設計図書に示された条件などに変更がある場合は契約を変更することができる。契約変更を行う場合には、変更設計額に当初の契約の請負比率を乗じ、変更請負代金額を算出する。

17 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) 本来一体とすべき同一敷地内又は同一敷地内（隣接した敷地を含む）の工事を分割して発注し、新規に発注する工事（以下、「後工事」という。）を現に施工中の工事の受注者と随意契約しようとする場合の共通仮設費は、契約済みの全ての工事（以下「前工事」という。）と後工事を一括して発注したとして算出した共通仮設費の額から、前工事の共通仮設費の額を控除した額とする。なお、後工事が複数ある場合は、その合算工事費を対象とする。
- (3) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (4) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (5) 特定フロンの使用の削減に努めること。
- (6) 労務費については、法定労働時間週 40 時間を考慮したものとしている。
- (7) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。
- (8) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）（営繕工事版）」に基づき請求を行うこと。

明示項目	明 示 事 項	条 件
<p>⑤ 工事用道路</p>	<p>1. 一般道路を搬入路として使用する場合。 <input type="checkbox"/> (ア) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等に制限がある場合。 <input type="checkbox"/> (イ) 搬入路の使用後及び使用後の処置が必要である場合。</p> <p>2. 仮道路を設置する場合</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 運搬路及び周辺敷地並びに工作物に対し損傷を与えないよう予防措置を講じ、また損傷を与えた場合は、速やかに原形に復すこと。 <input type="checkbox"/> 制限の内容 工事用資機材等運搬による大型車両の出入は、登下校時間を極力避けること。 ・ 処置の内容 _____ ・ 幅員 _____ m ・延長 _____ m ・切込碎石厚 _____ cm ・その他 _____ ・ 工事終了後の処置 _____
<p>⑥ 仮設備</p>	<p>1. 仮囲い等の範囲、構造</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 工事範囲をバリケード等により明確にすること。 ・ 敷地周囲に仮囲いを設置し、その施工範囲、仕様等は図示による。 ・ 山留めは _____ 工法とし、その施工条件は図示による。 ・ 各工事共通の揚重機械として _____ を設置しその施工条件は図示による。 ・ 敷地周辺の _____ 部分を鉄板敷きにより養生し、その施工範囲、仕様等は図示による。 <input type="checkbox"/> その他労働安全衛生法に基づく仮設備
<p>⑦ 建設副産物の処理</p>	<p>1. 建設発生土の処理 <input type="checkbox"/> (ア) 他工事等流用 <input type="checkbox"/> (イ) 建設技術センター <input type="checkbox"/> (ウ) 民間残土受入地</p> <p>2. 分別解体等</p> <p>③. 再資源化施設への搬出 (施設の名称・受入れ費用)</p> <p>(受入れ時間帯) (受入れ条件)</p> <p>4. 最終処理等</p> <p>⑤. 産業廃棄物処理 ⑥. 産業廃棄物の処理に係る税</p>	<p>建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ 工事現場に運搬（片道運搬距離 _____ km）するものとする。</p> <p>建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離 _____ km）するものとする。 なお、処理費として1 m³当たり _____ 円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ に運搬（片道運搬距離 _____ km）するものとする。なお、処理費として1 m³当たり _____ 円を _____ に支払うこと。</p> <p>民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とすること。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300KN/m²以上）</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。なお、その費用を見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設への搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊 _____ 南部 市・<input checked="" type="checkbox"/> 寺内 村 _____ 地内の _____ (株)創環 (運搬距離 _____ 5.1km)、費用1 t 当たり _____ 1,200 円</p> <p>アスファルト塊 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用1 t 当たり _____ 円</p> <p>建設発生木材 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用1 t 当たり _____ 円</p> <p>その他(_____ 市・町・村 _____ 地内の _____) (運搬距離 _____ km)、費用1 m³当たり _____ 円</p> <p>その他(_____ 市・町・村 _____ 地内の _____) (運搬距離 _____ km)、費用1 m³当たり _____ 円</p> <p>8時～17時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 30 cm未満、長さ _____ m 以下であること。 エ 2次公害発生の恐れのある物質（廃油等）を含まないこと。</p> <p>_____ については、 _____ 市・町・村 _____ 地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し、その費用として1 m³当たり _____ 円を見込んでいる。これは、他の施設への搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>建設工事等から生じる廃棄物の処理については、関係法令を遵守すること。</p> <p>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、 100 円見込んでいる。</p>

明示項目	明 示 事 項	条 件
8 建設副産物の使用	1. 建設発生土の使用 ②. 再生資源の使用	<p>_____工から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所_____に使用する。</p> <p>ア Co雑材は、_____工から運搬し、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、_____工から運搬し、使用箇所：_____に使用する。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ④. 再生クラッシャーラン〔規格：Rcc-40〕は、使用箇所： 図示箇所 に使用する。</p> <p>・再生コンクリート砂〔規格：RS- _____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>エ 再生加熱アスファルト混合物〔規格： _____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p> <p>オ その他再生資材〔資材名： _____〕〔規格： _____〕は、使用箇所：_____に使用する。</p>
9 支障物件	1. 地上、地下等に占用物件等の工事支障物件が存在する場合。	移設・撤去 防護等の方法 _____ _____ _____
10 濁処水理	1. 排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合	工法 処理の方法 放流先
⑪ その他	①. 工事実績情報の登録 2. 支給材料及び貸与品がある場合 3. 工用電力等を指定する場合 4. 景観への配慮 ⑤. その他	<p>工事請負代金額500万円以上の工事について、受注時は工事契約後10日以内に、登録内容の変更（技術者の配置変更、工期の変更）時は変更があった日から10日以内に、完成時は完成後10日以内に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督員に確認を受けた後、（一財）日本建設情報総合センターにインターネット等により登録するとともに、同センター発行の「登録内容確認書」を監督員に提出するものとする。</p> <p>品 名 _____ 数 量 _____ 品質、規格又は性能 _____ 引渡場所 _____ 引渡時期 _____</p> <p>内 容 _____</p> <p>ア 本工事は、景観法に基づく通知対象行為である。 イ 通知対象行為の場合、施工にあたっては設計図書によるほか、必要に応じて監督員と協議すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事の施工に際し、住民説明会を開催する予定であるので協力すること。 ・近隣住民等に対し安全及び騒音振動対策を十分に講ずること。 ・契約図書の作成は、落札者において行うこと。 ・アルミニウム製建具の製造所は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」の評価名簿に記載されている製造所とすること。 ・当該営繕工事の予定価格は、材料及び労務単価を見直した令和5年度営繕工事設計標準単価（令和5年7月改訂版）により算出しております。 ・試運転に伴う本受電後の電力基本料金及び電気工作物保安管理費は、落札者において負担すること。 ・本工事に於いて適用する標準仕様書などの各基準について、改定により最新版が存在する場合は、監督員と協議を行い施工すること。 ・交通誘導員の単価については、警備業法に規定する警備員を配置するものとして、国土交通省による公共工事設計労務単価に警備会社が必要とする諸経費を含む費用を見込んでいます。なお、直接的及び恒常的な雇用関係にある自社の従業員で対応する場合は監督員と協議を行うこと。（単価は公共工事の積算に用いるものであり、下請契約に係る労務単価や雇用関係による労働者への支払い賃金を拘束するものではない。）