

入札説明書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

工事希望型指名競争入札に付する工事	工事名	車尾三丁目地内排水路改良工事(その2)		
	工事場所	米子市車尾三丁目地内	工期	契約日から 令和6年3月29日まで
契約条項を示す場所	担当課	米子市総務部契約検査課 都市整備課		
入札保証金に関する事項	入札保証金	免除		
現場説明会	なし			
開札の日時及び場所	日時 場所	令和5年12月26日 午前9時30分 本庁舎202会議室 開札		
契約保証に関する事項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前払金	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る		
部分払	有	回数、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。</li> <li>入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。</li> <li>入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。</li> <li>入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。</li> <li>入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。</li> <li>落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。</li> <li>本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があった場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。</li> <li>入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする</li> <li>落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。</li> <li>入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。</li> <li>入札回数は、1回とする。</li> </ol>			
その他の注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。</li> <li>申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。</li> <li>同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。</li> <li>別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。</li> <li>工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。</li> </ol>			
施工に関する注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>工事設計図書 別紙のとおり</li> <li>本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。</li> <li>この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。</li> <li>工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。</li> </ol>			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格		¥19,681,200		
最低制限価格		(直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費5.5/10)×1.1		


# 工 事 設 計 書

令和 5 年度	工事名	車尾三丁目地内排水路改良工事（その2）				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設 計 金 額	円					
工 期	契約日 から 令和6年3月29日 まで					
工 事 場 所	米子市 車尾三丁目 地内					
工 事 概 要	<p>施工延長 L=28.8m</p> <p>矢板護岸工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>仮設工 一式</p>					

米 子 市

# 位置図

縮尺：1/2500



工事箇所

車尾公園

車尾3丁目

国道9号

車尾公民館

車尾小学校

車尾児童館

梅翁寺

布織神社

車尾

三丁目

森屋川

尾園神社

尾園

尾園

尾園

尾園

尾園

尾園

# 工事数量総括表

工事名：車尾三丁目地内排水路改良工事（その2）

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
矢板護岸工				式	1	
	作業土工			式	1	
	残土処理工			式	1	
		土砂等運搬・処分	土砂	m3	80	
	笠コンクリート工			式	1	
		1号笠コンクリート	600×250	m	28	
		2号笠コンクリート	600×350	m	13	
		3号笠コンクリート	600×400	m	14	
	矢板工			式	1	
		自立式鋼矢板	ハット形鋼矢板 SP-10H 打込数	枚	32	矢板長さ H=6.50m 打込み長 H=6.00m L=192.0m 全体重量 W=18.0t
	運搬処理工			式	1	
		運搬・処分	鋼材	t	1	
	底張工			式	1	
		均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ t=10cm	m2	53	
		底張コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ t=20cm	m2	53	
		水路底埋立		式	1	
	端止工			式	1	
		1号端止コンクリート		箇所	1	
		2号端止コンクリート		箇所	1	

# 工事数量総括表

工事名：車尾三丁目地内排水路改良工事（その2）

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
矢板護岸工	間詰工			式	1	
		1号間詰コンクリート		箇所	1	
		2号間詰コンクリート		箇所	1	
	擦付工			式	1	
		摺り付け水路		箇所	1	
	張りコンクリート工			式	1	
		張りコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ $t=10cm$	m <sup>2</sup>	39	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		鉄筋構造物	既設ヒューム管 D300	m <sup>3</sup>	0.03	
	排水構造物撤去工			式	1	
		仮設管	波状管 D500	m	28	
	運搬処理工			式	1	
		運搬・処分	コンクリート殻	m <sup>3</sup>	0.03	
				t	0.08	
			波状管 D500	t	0.4	
仮設工				式	1	
	水替工			式	1	
	地下水位低下工			式	1	
	交通管理工			式	1	

## 1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

## 2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

## 3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
  - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
  - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

## 4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

## 5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

## 6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

## 7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

## 8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

## 9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

## 10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

## 11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

## 12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

## 13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

## 14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

## 15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

## 16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

## 17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

## 18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第26条第5項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第26条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとする。

契約書第25条第6項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

# 現場説明書

令和5年11月1日改正  
特記事項1

仕様書		本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ _____
工程	① <del>(他工事等との調整)</del> ② <del>(部分完成、着工保留)</del> ③ (施工時間) ④ <del>(余裕期間設定工事)</del> ⑤ <del>(鋼材の調達の遅れによる工期の延長)</del> ⑥ (週休2日モデル工事)	_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____ ( すること ・ しないこと )。 本工事の施工時間は、 <u>8:30 ~ 17:00</u> とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。
用地関係	① <del>(用地・物件等未処理)</del>	本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。
支障物件	① (埋設物等の事前調査) ② <del>(支障物件)</del> ③ <del>(立木の置き場所)</del>	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[ <del>未調査</del> 調査済み ]である。 _____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。
対公害	① (騒音振動対策)	「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	① (交通安全施設等)	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>2</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計 <u>   </u> 名 (交代要員[有/無])、交通誘導員Bを合計 <u>4</u> 名 (交代要員[有/無])を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合には、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水処理濁水	① <del>(濁水処理)</del>	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。

# 現場説明書

特記事項2

	<p><b>【建設発生土 (処理)】</b></p> <p>① (他工事等流用) —</p> <p>② (建設技術センター)</p> <p>③ (民間残土受入地) —</p> <p>④ (土質改良プラント) —</p>	<p>建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ 工事現場に運搬 (片道運搬距離 _____ km) するものとする。</p> <p>建設発生土は <u>伯耆 市→町→村 小町</u> 地内のセンター事業所に運搬 (片道運搬距離 <u>10.7</u> km) するものとする。なお、処理費として、1 m<sup>3</sup> 当たり <u>1,740</u> 円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ に運搬 (片道運搬距離 _____ km) するものとする。なお、処理費として、1 m<sup>3</sup> 当たり _____ 円を _____ に支払うこと。</p> <p>建設発生土は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ に運搬 (片道運搬距離 _____ km) するものとする。なお、処理費として 1 m<sup>3</sup> 当たり _____ 円を _____ に支払うこと。</p>
建設 副 産 物 の 処 理	<p><b>【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材 (処理)】</b></p> <p>⑤ (分別解体等)</p> <p>⑥ (他工事等流用) —</p> <p>⑦ (再資源化施設への搬出)</p> <p>(施設の名称・受入れ費用)</p> <p>(受入れ時間帯)</p> <p>(受入れ条件)</p> <p>⑧ (木材市場等へ売却) —</p> <p>⑨ (最終処理等) —</p> <p>⑩ (産業廃棄物の処理に係る税) —</p>	<p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。</p> <p>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊 1 m<sup>3</sup> 当り <u>15,980</u> 円                  アスファルト塊 1 m<sup>2</sup> 当り _____ 円                  建設発生木材 1 m<sup>3</sup> 当り _____ 円</p> <p>[Co 雑割材・ _____] は、 _____ 市・町・村 _____ 地内 _____ 工事現場に運搬 (片道運搬距離 _____ km) するものとする。</p> <p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。</p> <p>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>コンクリート塊 <u>米子 市→町→村 淀江町</u> 地内の <u>(株)大協組</u> (運搬距離 <u>11.4</u> km)、費用 1 t 当り <u>800</u> 円                  アスファルト塊 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用 1 t 当り _____ 円                  その他(金属くず) <u>米子 市→町→村 夜見町</u> 地内の <u>(有)大成商事</u> (運搬距離 <u>6.5</u> km)、費用 1 t 当り <u>-40,500</u> 円</p> <p>8時～17時 (平日)</p> <p>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。</p> <p>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500mm 以下であること。</p> <p>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____ cm 以下、長さ _____ m 以下であること。</p> <p>エ 2次公害発生の恐れがある物質 (廃油等) を含まないこと。</p> <p>建設発生木材は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ への搬出 (片道運搬距離 _____ km) を想定し、 _____ 円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。</p> <p>_____ については、 _____ 市・町・村 _____ 地内の産業廃棄物処理場への搬出 (片道運搬距離 _____ km) を想定し、その費用として 1 t 当たり _____ 円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。</p> <p>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。</p> <p>産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を _____ 円見込んでいる。</p>

# 現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	<p><del>① (建設発生土の使用)</del></p> <p>② (再生資材の使用)</p>	<p>_____ 工事から [当該工事運搬・相手方運搬] の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>1) C 〇 雑割材は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____ 工事から運搬し、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>3) ・再生クラッシャーラン [規格：RC-40] は、使用箇所：_____ 基礎砕石、埋立砕石 _____ に使用する。          ・再生コンクリート砂 [規格：RS- _____ ] は、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>4) 再生加熱アスファルト混合物 [規格： _____ ] は、使用箇所：_____ に使用する。</p> <p>5) その他再生資材 [資材名： _____ ] [規格： _____ ] は、使用箇所：_____ に使用する。</p>
工事用道路	<p><del>① (農地の一時転用について)</del></p> <p>② (農地の賃貸借)</p>	<p>本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。</p> <p>受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。</p> <p>ア _____ の用途に使用するため、_____ 市・町・村 _____ 番地を賃貸借すること。</p> <p>イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。</p> <p>ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。</p> <p>エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。</p> <p>オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。</p>
仮設備		

# 現場説明書

特記事項4

その他	<p>① (労災補償に必要な保険の付保)</p> <p>② (現場環境改善)</p> <p>③ (経費対象外について)</p> <p>④ (借地及び役務費について)</p>	<p>本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。</p> <p>本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する→しない〕。</p> <p>下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。</p> <p>実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。</p> <p>地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。</p> <p>1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">計上費目</th> <th>実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td> <td>1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減</td> </tr> <tr> <td>営繕関係</td> <td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td> </tr> <tr> <td>安全関係</td> <td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td> </tr> <tr> <td>防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)</td> <td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td> </tr> </tbody> </table> <p>鋼矢板切断に伴うスクラップ費用については、間接工事費、一般管理費等の対象額に含めない。</p> <p>米子市車尾三丁目1022番地及び1022番地2について、施工に係る作業場、資機材置場として賃貸借すること。なお、借地料として、<u>65,400</u>円を見込んでおり、賃貸人に賃貸借料を支払うこと。</p>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）
計上費目	実施内容													
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設, 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減													
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等													
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策													
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献													
防災・危機管理関係 (港湾・漁港事業)	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）													

※明示する項目を\_\_\_\_\_部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

### 分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		□鉄筋コンクリート造 □その他( )	
工事の種類		□新築工事 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・修繕工事 □解体工事 □電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 □その他( )	
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		□コンクリート <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 □アスファルト・コンクリート □木材	
工作物に 関する調査 の結果	工作物の状況	築年数 _____ 年 その他( )	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 商業施設 □学校 □病院 □その他( ) 敷地境界との最短距離 約 _____ m その他( )	
工作物に 関する調査 の結果及 び工事着 手前に実 施する措 置の 内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所		作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 □不十分 その他( )
	搬出経路		障害物 □有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 _____ m 通学路 □有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 その他( )
	特定建設資材への付着物(解 体・維持・修繕工事のみ)		□有 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無
	他法令関係 (解体・維持・ 修繕工事の み)	石綿 (大気汚染防止 法・安全衛生法 石綿則)	□有 特定建設資材への付着( □有 □無 ) <input checked="" type="checkbox"/> 無
	その他		
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	①仮設	仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ( 構造物撤去工 )	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 □無	□ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		□上の工程における⑤→④→③の順序 □その他( ) その他の場合の理由( )	
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン	
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工 作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特 定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物 の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	0.08 トン
		□アスファルト・コンクリート塊	トン
		□建設発生木材	トン
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他		使用する部分又は発生が見込ま れる部分(注) □① □② □③ □④ □⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ⑥ □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ □① □② □③ □④ □⑤ □⑥	
備考			

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日  諸経費体系 ファイル名	54 米子市 設計書 当初 05-*****-00011-10 0 1 実施単価 30 米子市 00-05.11.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	01 河川 02 率計上する(市街地) 11 市街地(DID補正) 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 01 算出する 01 週休二日補正なし				

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
築堤・護岸						Y1A01 (レベル1)
矢板護岸工			一式			Y1A0106 (レベル2)
作業土工			一式			Y1A010601 (レベル3)
床掘り			一式			Y1A01060102 (レベル4)
			m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	80		m3			SPK23040015 00 A=1, B=5, E=1 単第0 -0009 表 051110
残土処理工			一式			Y1A010108 (レベル3)
土砂等運搬						Y1A01010802 (レベル4)
			m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離11.0km以下(8.0km超)	80		m3			SPK23040002 00 A=2, B=6, C=1, D=2, F=42 単第0 -0010 表 051110

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						Y1A01010803 (レ^\ Ⅱ4)
			m3			
投棄料						#0041 C=投棄料
	1		一式			
建設残土処分料 地山 鳥取県建設技術センター小町事業所						TTV0061 00  051110
	80		m 3			
笠コンクリート工						Y1A010603 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
笠コンクリート						Y1A01060301 (レ^\ Ⅱ4)
			m			
1号笠コンクリート						GKC01
	28		m			科目内訳0001号表
2号笠コンクリート						GKC02
	13		m			科目内訳0002号表
3号笠コンクリート						GKC03
	14		m			科目内訳0003号表
矢板工						Y1A010604 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼矢板									Y1A01060401 (レベル4)	
				枚						
鋼矢板圧入(Nmax 50) Nmax 25で杭打ち用WJ使用 陸上施工 10H型 圧入長(m)_6以下	32			枚					VS0450 00	
									単第0 -0011 表	051110
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入(Nmax 50) 10H型	2			回					VS0458 00	
									単第0 -0014 表	051110
鋼矢板購入費(一部未撤去) ハット形 10H									T0001 00	
										051110
建設物価11-P4	1			一式						
ガス切断 鋼矢板									S0180 00 A=3	
	32			箇所					単第0 -0015 表	051110
運搬処理工									Y1A011416 (レベル3)	
				一式						
現場発生品運搬									Y1A01141603 (レベル4)	
				回						
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離7.0km以下(5.0km超)	1			t					SPK23040410 00 A=1, B=2, C=7	
									単第0 -0016 表	051110
鉄くず処分									Y1A01141602 (レベル4)	
				t						

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					TTU0052 00
	1	t			051110 8
底張工					Y3999 (レバ Ⅱ3)
		m <sup>2</sup>			
水路底張					Y4999 (レバ Ⅱ4)
		m <sup>2</sup>			
均しコンクリート					GNC10
	53	m <sup>2</sup>			科目内訳0004号表
底張コンクリート					GSC20
	53	m <sup>2</sup>			科目内訳0005号表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下					SPK23040120 00 A=5, B=6
	6	孔			単第0 -0017 表 051110
水路底埋立					VSU01 00
	1	一式			単第0 -0018 表 051110
端止工					Y3999 (レバ Ⅱ3)
		箇所			
端止コンクリート					Y4999 (レバ Ⅱ4)
		箇所			

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号端止コンクリート						GHC01
	1		箇所			科目内訳0006号表
2号端止コンクリート						GHC02
	1		箇所			科目内訳0007号表
間詰工						Y3999 (レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3)
			箇所			
間詰コンクリート						Y4999 (レ <sup>ハ</sup> Ⅱ4)
			箇所			
1号間詰コンクリート						GMC01
	1		箇所			科目内訳0008号表
2号間詰コンクリート						GMC02
	1		箇所			科目内訳0009号表
擦付工						Y3999 (レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3)
			箇所			
擦り付け水路						Y4999 (レ <sup>ハ</sup> Ⅱ4)
			箇所			
擦り付け水路						GSS01
	1		箇所			科目内訳0010号表

# 本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート工					Y3999 (レ <sup>^</sup> Ⅱ3)
		m <sup>2</sup>			
張りコンクリート					Y4999 (レ <sup>^</sup> Ⅱ4)
		m <sup>2</sup>			
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ100mm 18-8-20BB	39	m <sup>2</sup>			S1040011 00 A=1, B=2, C=1, D=1, F=100, G=1 単第0 -0021 表 051110
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	39	m <sup>2</sup>			SPK23040034 00 A=2, B=1, D=1 単第0 -0007 表 051110
構造物撤去工					Y1A0114 (レ <sup>^</sup> Ⅱ2)
		一式			
構造物取壊し工					Y1A011406 (レ <sup>^</sup> Ⅱ3)
		一式			
コンクリート構造物取壊し					Y1A01140601 (レ <sup>^</sup> Ⅱ4)
		m <sup>3</sup>			
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	0.03	m <sup>3</sup>			SDT00033 00 A=1, B=1, C=2, D=1 単第0 -0022 表 051110
排水構造物撤去工					Y1A011408 (レ <sup>^</sup> Ⅱ3)
		一式			

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管撤去					Y1A01140805 (レ <sup>ハ</sup> Ⅱ4)
		m			
暗渠排水管 撤去 波状管及び網状管 450～600mm					SPK23040092 00 A=2, B=2, C=3, I=1
	28	m			単第0 -0023 表 051110
運搬処理工					Y1A011416 (レ <sup>ハ</sup> Ⅱ3)
		一式			
殻運搬					Y1A01141601 (レ <sup>ハ</sup> Ⅱ4)
		m3			
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)					SPK23040152 00 A=2, B=1, C=2, D=50, E=1
	0.03	m3			単第0 -0024 表 051110
殻処分					Y1A01141602 (レ <sup>ハ</sup> Ⅱ4)
		m3			
投棄料					#0041 C=投棄料
	1	一式			
Co殻処分費					TTV0440 00
					051110
(株)大協組 現場発生品運搬					Y1A01141603 (レ <sup>ハ</sup> Ⅱ4)
	0.08	t			
		回			

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)	0.4	t			SPK23040410 00 A=1, B=2, C=5  単第0 -0025 表 051110
仮設工		一式			Y1A0115 (レベル2)
水替工		一式			Y1A011506 (レベル3)
ポンプ排水		一式			Y1A01150601 (レベル4)
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 常時排水	8	日			S1050031 00 A=1, B=2  単第0 -0026 表 051110
地下水位低下工		一式			Y1A011507 (レベル3)
ウエルポイント		日			Y1A01150701 (レベル4)
ウエルポイント工	1	一式			VW001 00  単第0 -0029 表 051110
交通管理工		一式			Y1A011521 (レベル3)

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						Y1A01152101 (レール4)
交通誘導警備員B			人			R0369 00
	4		人			051110 1
** 直接工事費 **						
役務費						Z0003
借地料						W0001
	1		一式			
運搬費						Z0004
建設機械の貨物自動車等による運搬 建設機械(各種) 片道運搬距離 67.1km 往復運搬	1		回			S1000013 00 A=6,B=1,E=67.1,F=2,G=1,I=1,K=1,M=1 単第0 -0034 表 051110
重建設機械分解組立 クローラ式杭打機 20t以上60t以下 油圧式杭圧入引抜機自走	1		回			S1000019 00 A=5,B=15,C=1,E=2 単第0 -0037 表 051110
現場環境改善費						Z0012



# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**消費税相当額**						
**工事費計**						

1号笠コンクリート

GKC01

科目内訳表

科目内訳0001号表

頁0-0013

10 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	1.50	m3			SPK23040154 00 A=2, B=3, C=1, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0001 表
型枠 一般型枠 小型構造物	11.15	m2			SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0002 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.1134	t			SS000099 00 A=1, B=5, D=1, E=1, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 単第0 -0003 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.150	m2			SPK23040122 00 A=1, B=1 単第0 -0004 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

2号笠コンクリート

GKC02

科目内訳表

科目内訳0002号表

頁0-0014

10 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	2.10	m3			SPK23040154 00 A=2, B=3, C=1, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0001 表
型枠 一般型枠 小型構造物	13.210	m2			SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0002 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.1233	t			SS000099 00 A=1, B=5, D=1, E=1, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 単第0 -0003 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.210	m2			SPK23040122 00 A=1, B=1 単第0 -0004 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3号笠コンクリート

GKC03

科目内訳表

科目内訳0003号表

頁0-0015

10 m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	2.40	m3			SPK23040154 00 A=2, B=3, C=1, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0001 表
型枠 一般型枠 小型構造物	14.240	m2			SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0002 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.1480	t			SS000099 00 A=1, B=5, D=1, E=1, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 単第0 -0003 表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.240	m2			SPK23040122 00 A=1, B=1 単第0 -0004 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

均しコンクリート

GNC10

# 科目内訳表

科目内訳0004号表

頁0-0016

1 m<sup>2</sup> 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1	m <sup>3</sup>			SPK23040154 00 A=1, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0005 表
*** 単位当たり ***	1	m <sup>2</sup>			

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m <sup>3</sup>			SPK23040154 00 A=1, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1  単第0 -0005 表
*** 単位当たり ***	1	m <sup>2</sup>			

1号端止コンクリート

GHC01

科目内訳表

科目内訳0006号表

頁0-0018

1箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.461	m3			SPK23040154 00 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0006 表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.890	m2			SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0002 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.540	m2			SPK23040034 00 A=2, B=1, D=1 単第0 -0007 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

2号端止コンクリート

GHC02

科目内訳表

科目内訳0007号表

頁0-0019

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.138	m3			SPK23040154 00 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0006 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.310	m2			SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0002 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.220	m2			SPK23040034 00 A=2, B=1, D=1 単第0 -0007 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

1号間詰コンクリート

GMC01

科目内訳表

科目内訳0008号表

頁0-0020

1箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.473	m3			SPK23040154 00 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0006 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.030	m2			SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0002 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

2号間詰コンクリート

GMC02

科目内訳表

科目内訳0009号表

頁0-0021

1 箇所 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.464	m3			SPK23040154 00 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0006 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.580	m2			SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0002 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.880	m2			SPK23040034 00 A=2, B=1, D=1 単第0 -0007 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.244	m3			SPK23040154 00 A=2, B=3, C=2, F=2, H=2, J=1, K=1 単第0 -0006 表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.440	m2			SPK23040156 00 A=1, B=2, C=1 単第0 -0002 表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	3.600	m2			SPK23040034 00 A=3, B=1, D=1 単第0 -0008 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

# 施工単価表

単第0 -0001 表

コンクリート

SPK23040154

小型構造物 24-12-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 44.86%

材料構成比: 55.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C55%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

# 施工単価表

SPK23040156

単第0 -0002 表

型枠

一般型枠

小型構造物

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

# 施工単価表

単第0 -0003 表

鉄筋工  
SD345 D13

SS000099  
一般構造物 [規]10t未満

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			TSPC00001
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			TTPC00001 1*1.03
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=2 [規]10t未満			B=5 SD345_D13 E=1 - H=1 - J=1 -		
I=1 - K=1 -					

# 施工単価表

単第0 -0004 表

目地板  
1工事当り使用量30m2未満

SPK23040122  
瀝青纖維質目地板 t=10mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 63.91% 材料構成比: 36.09% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	47.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青纖維質板 厚10mm	36.09%		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		TTPC00199 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=1 1工事当り使用量30m2未満			B=1 瀝青纖維質目地板 t=10mm		

# 施工単価表

SPK23040154

単第0 -0005 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 31.93%

材料構成比: 68.07%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.07%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

# 施工単価表

単第0 -0006 表

コンクリート

SPK23040154

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.86%

材料構成比:

55.14%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

# 施工単価表

基礎碎石  
 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下  
 機械構成比： 5.88%

SPK23040034 RC-40  
 材料構成比： 18.02%  
 市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0007 表

標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.84%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC - 40	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

# 施工単価表

基礎碎石

SPK23040034

単第0 -0007 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.88%

労務構成比: 76.10%

材料構成比: 18.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=1 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

# 施工単価表

基礎碎石

SPK23040034

単第0 -0008 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.53% 労務構成比: 71.60%

材料構成比: 22.87%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.50%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC - 40	17.73%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

# 施工単価表

基礎碎石

SPK23040034

単第0 -0008 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.53% 労務構成比: 71.60%

材料構成比: 22.87%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

# 施工単価表

単第0 -0009 表

SPK23040015

床掘り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 20.81%

労務構成比: 71.39%

材料構成比: 7.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

# 施工単価表

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0010 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離11.0km以下(8.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 19.19% 労務構成比: 71.06%

材料構成比: 9.75%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.19%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	71.06%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	9.75%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=42 距離11.0km以下(8.0km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=2 DID区間有り		

# 施工単価表

鋼矢板圧入(Nmax 50) VS0450  
 Nmax 25で杭打ち用WJ使用 陸上施工 10H型 圧入長(m) 6以下

単第0 -0011 表

10 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.435	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.435	人			RTPC00001 9
とび工	0.870	人			RTPC00004 9
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 ハット形鋼矢板900mm用 1,000kN 排出ガス対策型3次基準	0.435	日			S9128 単第0-0012 表 9
機-24_杭打用ウォータージェット運転 エンジン式14.7MPa (150kg/cm2)	0.435	日			S9151 単第0-0013 表 9
70tラフテレーンクレーン運転	0.435	日			W0001 建設物価11-P809 9
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			

# 施工単価表

単第0 -0012 表

機-24\_油圧式杭圧入引抜機運転  
ハット形鋼矢板900mm用 1,000kN

S9128  
排出ガス対策型3次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	170.00	L			TTPC00013
油圧式杭圧入引抜機 エンジン式ユニット・排3 ハット形鋼矢板900mm, 圧入1000引抜1100kN	1.45	供用日15欄			M1050549
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 C=1.45	ハット形鋼矢板900mm用 1,000kN 機械損料数量（供用日/日）		B=170	軽油消費量（L/日）	

# 施工単価表

機-24\_杭打用ウォータジェット運転  
エンジン式14.7MPa (150kg/cm2)

S9151

単第0 -0013 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	120.00	L			TTPC00013
杭打ち用ウォータジェット エンジン式・排1 圧力14.7MPa吐出量325L/min	1.45	供用日15欄			M0628
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=120 軽油消費量 (L/日)			B=1.45	機械損料数量 (供用日/日)	

# 施工単価表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体  
圧入 (Nmax 50)

VS0458

単第0 -0014 表

1 回 当り

10H型

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			RTPC00009
特殊作業員	0.5	人			RTPC00001
とび工	1	人			RTPC00004
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 ハット形鋼矢板900mm用 1,000kN 排出ガス対策型3次基準	0.29	日			S9128 単第0-0012 表
70tラフテレーンクレーン運転	0.45	日			W0001 建設物価11-P809
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	回			

# 施工単価表

単第0 -0015 表

S0180

ガス切断  
鋼矢板

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溶接工	0.130	人			RTPC00019 9
普通作業員	0.040	人			RTPC00002 9
酸素ガス ポンベ	0.630	m 3			T0831
アセチレンガス ポンベ	0.260	k g			T0832
諸雑費	0.1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 鋼矢板					

# 施工単価表

現場発生品及び支給品運搬  
クレーン装置付BT2t級2.9t吊

SPK23040410

片道運搬距離7.0km以下(5.0km超)

単第0 -0016 表

1

t 当り

機械構成比: 14.21% 労務構成比: 82.66%

材料構成比: 3.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=7 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離7.0km以下(5.0km超)			B=2 DID区間有り		

# 施工単価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK23040120

単第0 -0017 表

削孔径100mm以上110mm未満

削孔深さ200mm以上400mm以下

1

孔 当り

機械構成比: 3.26% 労務構成比: 63.51%

材料構成比: 33.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 25cm	1.71%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 25cm		MTPC00093 MTPT00093
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力3kVA	1.01%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	38.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.96%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット 110mm	29.83%		ダイヤモンドビット 110mm		TTPC00235 TTPT00235
ガソリン レギュラー スタンド	2.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

# 施工単価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK23040120

単第0 -0017 表

削孔径100mm以上110mm未満

削孔深さ200mm以上400mm以下

1

孔 当り

機械構成比: 3.26%

労務構成比: 63.51%

材料構成比: 33.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=5 削孔径100mm以上110mm未満			B=6 削孔深さ200mm以上400mm以下		

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	16.8	m3			SPK23040020 単第0-0019 表
再生クラッシャーラン RC - 40	16.8	m3			TTPC00008
モルタル練 普通	2.7	m3			SPK23040155 単第0-0020 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

# 施工単価表

単第0 -0019 表

埋戻し

SPK23040020

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.91%

労務構成比: 85.67%

材料構成比: 4.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	9.30%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ  質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	48.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

モルタル練  
普通

SPK23040155

# 施工単価表

単第0 -0020 表

頁0-0045

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 83.71% 材料構成比: 16.29% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	56.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント 普通 25kg袋入	10.64%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPCD0094 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.65%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=2 普通			B=1 -(全ての費用)		

# 施工単価表

コンクリート打設工  
防草コンクリート Co厚さ100mm

S1040011

18-8-20BB

単第0 -0021 表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			RTPC00009 9
普通作業員	3.200	人			RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	12.100	m3			TTPC00003
諸雑費	3.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.0m以下 C=1 - F=100 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((100 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 12.100(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

# 施工単価表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)  
機械施工

SDT00033

単第0 -0022 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

# 施工単価表

単第0 -0023 表

暗渠排水管

SPK23040092

撤去 波状管及び網状管 450 ~ 600mm

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	71.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	28.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 撤去 C=3 450 ~ 600mm			B=2 波状管及び網状管 I=1 -(全ての費用)		

# 施工単価表

単第0 -0024 表

殻運搬

SPK23040152

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

1

m3 当り

機械構成比: 42.35% 労務構成比:

42.40% 材料構成比: 15.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=50 運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

# 施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK23040410

単第0 -0025 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)

1

t 当り

機械構成比: 14.21% 労務構成比: 82.66%

材料構成比: 3.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=5 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)			B=2 DID区間有り		

# 施工単価表

単第0 -0026 表

S1050031

ポンプ運転  
排水量 0以上40未満 (m3/h)

常時排水

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.170	人			RTPC00001 9
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm,揚程10m 7.5kw	1.000	日			S9000045 単第0-0027 表 9
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			S9469 単第0-0028 表 9
諸雑費	1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=2 常時排水		



# 施工単価表

単第0 -0028 表

機-16\_発動発電機運転  
ディーゼル25kVA

S9469  
排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	67.00	L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力25kVA	1.10	供用日			KR020003
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 C=1.1 ディーゼル25kVA 機械賃料数量(供用日/日)			B=67 D=3 燃料消費量(L/日) 排出ガス対策型2次基準		

# 施工単価表

ウエルポイント工

VW001

単第0 -0029 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイント設置・撤去	2	本			VW002 単第0-0030 表
ウエルポイントポンプ設置・撤去	1	組			VW003 単第0-0031 表
ウエルポイントポンプ運転管理	8	日			VW004 単第0-0032 表
ウエルポイント工損料	1	一式			VW005 単第0-0033 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.7	人			RTPC00009 1
特殊作業員	7.5	人			RTPC00001 1
普通作業員	7.5	人			RTPC00002 1
諸雑費率	32	%			#01 設置
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009 2
特殊作業員	5.0	人			RTPC00001 2
普通作業員	7.6	人			RTPC00002 2
雑材料	36	%			#02 撤去
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

# 施工単価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.3	人			RTPC00009 1
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001 1
普通作業員	1.2	人			RTPC00002 1
諸雑費率	36	%			#01
土木一般世話役	0.1	人			RTPC00009 2
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.8	人			RTPC00002 2
雑材料	26	%			#02
*** 単位当たり ***	1	組			



# 施工単価表

ウエルポイント工損料

VW005

単第0 -0033 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ウエルポイントポンプ損料 供用1日当り	8	供用日			W0001
ウエルポイント損料 供用1日当り 20m/10本, L=4.3m	8	供用日			W0001
ヘッダーライン損料 供用1日当り	8	供用日			W0001
ジェット装置損料 供用1日当り	0.05	供用日			W0001
諸雑費	1	一式			#99
*** 単位当たり ***	1	一式			

# 施工単価表

建設機械の貨物自動車等による運搬  
建設機械(各種)

S1000013

単第0 -0034 表

片道運搬距離 67.1 km 往復運搬

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃料金 片道運搬距離 67.1 km	1.000	一式			S1000015 単第0-0035 表
運搬される建設機械の運搬中の損料 建設機械(各種)	1.000	一式			S1000015 単第0-0036 表
復路分	1.000	一式			E0001
*** 単位当たり ***	1	回			
A=6 建設機械(各種) E=67.1 片道運搬距離(km) G=1 - K=1 -			B=1 F=2 I=1 M=1		【F】建設機械の運搬中の損料(日) 往復運搬 - -
復路分 = 基本運賃料金(A) + 運搬される建設機械の運搬中の損料 = 98,000 + 64,200 = 162,200(円)					





# 施工単価表

重建設機械分解組立  
クローラ式杭打機

S1000019

単第0 -0037 表

20t以上60t以下

油圧式杭圧入引抜機自走

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	4.300	人			RTPC00001 8.6*0.5 9
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 60t吊 オペレータ付	1.050	日			KR006021 2.1*0.5 9
諸雑費	2	%			#09
*** 単位当たり ***	1	回			
A=5 クローラ式杭打機 C=1 -			B=15 E=2	20t以上60t以下 分解のみ	

## 数量集計表

工事名：車尾三丁目地内排水路改良工事（その2）

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
矢板護岸工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘	土砂	m3	75.2	
	残土処理工			式	1	
		土砂等運搬・処分	土砂	m3	75.2	
	笠コンクリート工			式	1	
		1号笠コンクリート	600×250	m	27.9	
		2号笠コンクリート	600×350	m	13.0	
		3号笠コンクリート	600×400	m	14.0	
	矢板工			式	1	
		自立式鋼矢板	ハット形鋼矢板 SP-10H 打込数	枚	32	矢板長さ H=6.50m 打込み長 H=6.00m L=192.0m 全体重量 W=18.0t
		矢板切断	900×230×10.8	枚	32	
	運搬処理工			式	1	
		運搬・処分	鋼材	t	1.4	
	底張工			式	1	
		均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ t=10cm	m2	53.0	
		底張コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ t=20cm	m2	53.0	
		水抜き孔	φ100	孔	6	
		埋立砕石	RC-40	m3	16.8	水路埋立

## 数量集計表

工事名：車尾三丁目地内排水路改良工事（その2）

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
矢板護岸工	底張工	表面モルタル	1:3 t=5cm	m3	2.7	水路埋立
	端止工			式	1	
		1号端止コンクリート		箇所	1	
		2号端止コンクリート		箇所	1	
	間詰工			式	1	
		1号間詰コンクリート		箇所	1	
		2号間詰コンクリート		箇所	1	
	擦付工			式	1	
			摺り付け水路	箇所	1	
	張りコンクリート工			式	1	
		張りコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ t=10cm	m2	38.8	
		基礎碎石	RC-40 t=10cm	m2	38.8	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		鉄筋構造物	既設ヒューム管 D300	m3	0.03	
	排水構造物撤去工			式	1	
		仮設管	波状管 D500	m	27.9	
	運搬処理工			式	1	
				m3	0.03	
		運搬・処分	コンクリート殻	t	0.08	



## 作業土工（残土処理工）数量計算書

種 別：作業土工（残土処理工）  
 区 分：  
 細 別：床掘  
 規 格：土砂

測 点	距 離 (m)	床掘						摘 要
		断面積 (m <sup>2</sup> )	平均断面積 (m <sup>2</sup> )	体 積 (m <sup>3</sup> )				
No. 0+6.2	—	3.2	—	—				
No. 0+14.0	7.8	2.8	3.00	23.4				
No. 1	6.0	2.8	2.80	16.8				
No. 1+3.3	3.3	2.8	2.80	9.2				
No. 1+13.0	9.7	2.4	2.60	25.2				
No. 1+14.1	1.1	2.4	2.40	2.6				No. 1+13.0より
No. 1+17.0	2.9	0.0	1.20	3.5				
小 計	30.8			80.7				
合 計	30.8			80.7				

**【仮設管控除】**

種別：波状管 D500mm

延長：L=27.9m

$$V = 80.7 - \pi/4 \times 0.500^2 \times 27.9 = 75.2 \text{ m}^3$$




# 単位数量計算書

細 別：1号笠コンクリート  
規 格：600×250

10 m当り

略 図




材料/規格	算 式	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	$0.600 \times 0.250 \times 10.000$	1.500 m <sup>3</sup>
型枠	$(0.250 \times 2 + 0.600) \times 10.000 + 0.600 \times 0.250$	11.150 m <sup>2</sup>
鉄筋 SD345 D13	$R_1 = \{(0.500 + 0.150) \times 2 - 0.0108\} \times 50 \times 0.995 = 64.138$ $R_2 = 5 \times 9.900 \times 0.995 = 49.253$	113.4 kg
目地材 瀝青系 t=10mm	$0.600 \times 0.250$	0.150 m <sup>2</sup>

# 単位数量計算書

細別：2号笠コンクリート  
規 格：600×350

10 m当り

略 図




材料/規格	算 式	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	$0.600 \times 0.350 \times 10.000$	2.100 m <sup>3</sup>
型枠	$(0.350 \times 2 + 0.600) \times 10.000 + 0.600 \times 0.350$	13.210 m <sup>2</sup>
鉄筋 SD345 D13	$R1 = \{(0.500 + 0.250) \times 2 - 0.0108\} \times 50 \times 0.995 = 74.088$ $R2 = 5 \times 9.900 \times 0.995 = 49.253$	123.3 kg
目地材 瀝青系 t=10mm	$0.600 \times 0.350$	0.210 m <sup>2</sup>

# 単位数量計算書

細 別：3号笠コンクリート  
規 格：600×400

10 m当り

略 図



材料/規格	算 式	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	$0.600 \times 0.400 \times 10.000$	2.400 m <sup>3</sup>
型枠	$(0.400 \times 2 + 0.600) \times 10.000 + 0.600 \times 0.400$	14.240 m <sup>2</sup>
鉄筋 SD345 D13	$R1 = \{(0.500 + 0.300) \times 2 - 0.0108\} \times 50 \times 0.995 = 79.063$ $R2 = 7 \times 9.900 \times 0.995 = 68.954$	148.0 kg
目地材 瀝青系 t=10mm	$0.600 \times 0.400$	0.240 m <sup>2</sup>



# 底張工・端止工・間詰工・擦付工・張りコンクリート工数量計算書

種別：底張工・端止工・間詰工・擦付工・張りコンクリート工  
 区分：

細別／規格	算式／図	数量
均しコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=10\text{cm}$	$A=1.900 \times 27.9$	53.0 m <sup>2</sup>
底張コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=20\text{cm}$	$A=1.900 \times 27.9$	53.0 m <sup>2</sup>
水抜き孔 $\phi 100$	$N=27.9 / 5.0$	5.6 孔
埋立砕石 RC-40	$V=$ (次頁「底張工数量計算書」参照)	16.8 m <sup>3</sup>
表面モルタル 1:3 $t=5\text{cm}$	$V=0.05 \times 1.900 \times 27.9$	2.7 m <sup>3</sup>
1号端止コンクリート No. 0+6.2~No. 0+6.4	$N=$	1 箇所
2号端止コンクリート No. 0+6.9~No. 0+7.1	$N=$	1 箇所
1号間詰コンクリート No. 0+6.4~No. 0+7.7	$N=$	1 箇所
2号間詰コンクリート No. 1+4.8~No. 1+5.7	$N=$	1 箇所
摺り付け水路 No. 13+1.3~No. 13+3.2	$N=$	1 箇所
張りコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=10\text{cm}$	$A=24.2+14.3+0.3$	38.8 m <sup>2</sup>
基礎砕石 RC-40 $t=10\text{cm}$	$A=24.2+14.3+0.3$	38.8 m <sup>2</sup>

# 底張工数量計算書

種 別：底張工  
 区 分：  
 細 別：埋立碎石  
 規 格：RC-40

測 点	距 離 (m)	埋立碎石			断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)				
No. 0+6.4	—	0.6	—	—				No. 0+6.2より
No. 0+14.0	7.6	0.6	0.60	4.6				
No. 1	6.0	0.6	0.60	3.6				
No. 1+3.3	3.3	0.6	0.60	2.0				
No. 1+13.0	9.7	0.6	0.60	5.8				
No. 1+14.1	1.1	0.6	0.60	0.7				No. 1+13.0より
No. 1+14.3	0.2	0.0	0.30	0.1				
小 計	27.9			16.8				
合 計	27.9			16.8				

# 単位数量計算書

細別：1号端止めコンクリート  
規格：

1 箇所当り

略 図			
<p>平面図</p>			
<p>注) コンクリート端面はハット形鋼矢板の形状に合わせ打設すること。</p>			
<p>断面図 1-1</p>			
<p>側面図 2-2</p>			
材料/規格	算	式	数 量
コンクリート σck=18N/mm2		$(1.700 \times 1.400 - 0.200 \times 0.250) \times 0.200$	0.461 m3
型枠		$(1.700 \times 1.400 - 0.300 \times 0.250) \times 2 + 1.400 \times 0.200$	4.890 m2
基礎砕石 RC-40 t=10cm		$1.800 \times 0.300$	0.540 m2

# 単位数量計算書

細別：2号端止めコンクリート  
規格：

1 箇所当り

略 図		数 量
材料/規格	算 式	数 量
コンクリート σck=18N/mm2	$0.724 \times 0.100 + 1/2 \times (0.724 + 0.586) \times 0.100$	0.138 m3
型枠	$0.724 + 0.586$	1.310 m2
基礎碎石 RC-40 t=10cm		0.220 m2


# 単位数量計算書

細別：1号間詰めコンクリート  
規格：

1 箇所当り


略図

平面図



注) コンクリート端面はハット形鋼矢板の形状に合わせて打設すること。

断面図 1-1






材料/規格	算式	数量
コンクリート σck=18N/mm2	$1/2 \times 1.300 \times 1.300 \times 0.560$	0.473 m3
型枠	$\sqrt{(1.300^2 + 1.300^2)} \times 0.560$	1.030 m2

# 単位数量計算書

細別：2号間詰めコンクリート  
規格：

1 箇所当り

## 略図




材料/規格	算式	数量
コンクリート σck=18N/mm2	$0.900 \times 0.600 \times 0.860$	0.464 m3
型枠	$(0.900 + 0.600) \times 2 \times 0.860$	2.580 m2
基礎砕石 RC-40 t=10cm	$1.100 \times 0.800$	0.880 m2

# 単位数量計算書

細別：摺り付け水路  
規格：

1 箇所当り




材料/規格	算式	数量
コンクリート σck=18N/mm <sup>2</sup>	$1/2 \times \{ (2.300 \times 1.010 - 1.900 \times 0.810) + (1.100 \times 0.800 - 0.700 \times 0.600) \} \times 2.000$	1.244 m <sup>3</sup>
型枠	$1/2 \times (1.010 + 0.800) \times 2.000 \times 2 + 1/2 \times (0.810 + 0.600) \times 2.000 \times 2$	6.440 m <sup>2</sup>
基礎碎石 RC-40 t=15cm	$1/2 \times (2.400 + 1.200) \times 2.000$	3.600 m <sup>2</sup>

# 張りコンクリート工数量計算書

種別：張りコンクリート工  
区分：

平面図

ザ・ダイソー  
米子マルイ車尾店




# 単位数量計算書

細 別：張りコンクリート工  
規 格： $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$   $t=10\text{cm}$

100 m2当り

略 図



材料／規格	算 式	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$100 \times 0.10 = 10.000$	10.000 m <sup>3</sup>
基礎碎石 RC-40 $t=10\text{cm}$		100.000 m <sup>2</sup>

