町道24条工事　盛土　アスファルト舗装　A=250.0㎡

町道24条工事　盛土　アスファルト舗装　A=200.0㎡

既設集水桝 グレーチングふた 130×1000×1100　T-14

既設集水桝 グレーチングふた 130×1000×1100　T-14

可変側溝 500×1000 500×1100 L=76.0 (5m以内毎にグレーチング(T-14))

花壇 L=8.0

花壇 L=60.0

花壇 L=96.0

出入口6.0

出入口6.0

出入口6.0

K8M1H=10.600

FH=10.80

予定建物
流通センター　鉄骨造一部2階建　延床2420㎡

φ400 暗渠 P3号 L=57.0

φ400 暗渠 P3号 L=43.0

可変側溝 700×1400 L=39.0

排水桝 600□

駐車場

重力式擁壁 H=0.7~1.20 L=41.0

重力式擁壁 H=1.0 L=14.0

町道24条上地
コンクリート側溝蓋(T-20) 430×130×600 L=24.0

重力式擁壁 H=0.30~1.00 L=10.0

プレキャスト擁壁 H=1.50 L=44.0

プレキャスト擁壁 H=1.50 L=33.5

プレキャスト擁壁 H=1.50 L=51.0

プレキャスト擁壁 H=1.75 L=20.0

既存地(盛土・公園)

土羽工 L=47.0

Uタフリューム 400×300 L=38.0

アプローチ

10.30

11.05

10.07

10.84

10.04

10.83

10.01

9.92

10.13

9.82

9.67

9.64

10.14

9.92

10.05

9.51

9.20

9.79

9.74

9.71

9.56

9.43

9.98

10.07

10.02

9.81

9.90

9.15

10.15

10.03

8.94

9.03

9.56

8.59

8.70

9.02

凡例

- 開発区域
- 可変側溝
- コンクリート側溝蓋設置
- 既設集水桝 グレーチング設置
- プレキャスト擁壁
- 重力式擁壁
- アスファルト舗装
- 土羽工 (スジ芝)
- 花壇
- U字フリューム
- 排水桝

緑地面積

花壇　(96.0+60.0+8.0)×1.0 = 164.00㎡

土羽(スミ芝)　41.0×2.0 = 82.00㎡

計　246.00㎡ > 7772.62×3.0%=233.18㎡
(開発面積)

∴OK

開発行為			設計図番
西伯郡淀江町大字今津字岸ノ上地内			図面番号 5
造成計画平面図			縮尺 1:500
検図	担当	製図	設計年月日

鳥取市徳吉540番地50
有限会社 浜口設計

WA208-T

H5.5.18