

経済部 耕地課

1 耕地事業

(1) 市営土地改良事業

ア 単市土地改良事業

(ア) 農林道

(工事費：円)

地区	工事名	工事費	工事概要
尾高	石田地区農道改良工事	672,000	L = 18m W = 2.3m
東福原	東福原山地1区地内農道改良工事	714,000	L = 29m W = 2.5m
青木	青木地区農道改良工事	1,165,500	L = 21.4m 階段工
福万	福万地区農道改良工事	3,685,500	L = 76m W = 4m
両三柳	両三柳地区農道改良工事	3,633,000	L = 76.8m 嵩上工
別所	別所地区農道改良工事	1,134,000	L = 42m W = 3.3m
	6件	11,004,000	

(イ) 水利施設

(工事費：円)

地区	工事名	工事費	工事概要
榎原	三ヶ堰地区樋門改修工事	231,000	樋門改修 1式
尾高	尾高地区樋門改修工事	1,447,950	樋板改修 2門
古市	古市地区樋門改修工事	1,512,000	樋門改修 1式
福万	福万地区樋門改修工事	451,500	樋門改修 1式
古市	渡辺池改修工事	745,500	ブロック張 A = 28.4m ²
古市	川越池補修工事	1,050,000	シーリング工 A = 24m ²
	6件	5,437,950	

(ウ) かんがい排水

(工事費：円)

地区	工事名	工事費	工事概要
彦名	彦名8区地内水路盛土工事	630,000	L = 123m 盛土工
夜見	夜見地区第2期水路改修工事	1,050,000	L = 44m H = 0.3m B = 0.3m
夜見	夜見5区西地内水路第2期改修工事	1,207,500	L = 71.5m H = 0.4m B = 0.3m
石州府	石州府地区水路改修工事	2,079,000	L = 98.5m H = 0.6m B = 0.6m
別所	別所地区水路改修工事	2,121,000	L = 114m H = 0.5m B = 0.5m
彦名	彦名9-1区地内水路第2期改修工事	1,869,000	L = 138.5m H = 0.5m B = 0.3~0.5m
石井	石井ドウド池水路第3期改修工事	2,310,000	L = 66.6m H = 0.7m B = 0.5m
吉谷	大池右岸水路第3期改修工事	651,000	L = 44m H = 0.5m B = 0.5m
岡成	岡成地区水路改修工事	1,438,500	L = 63m H = 0.6m B = 0.6m

地区	工事名	工事費	工事概要		
彦名	彦名9-1区地内水路堤盛土工事	336,000	L = 99m	盛土工	
富益	富益下新田地区水路第1期改修工事	3,412,500	L = 257m	H = 0.5m	B = 0.6m
上安曇	上安曇地区水路改修工事	2,740,500	L = 137.4m	H = 0.6m	B = 0.6m
彦名	彦名4区地内水路改修工事	1,029,000	L = 81.8m	H = 0.4m	B = 0.3m
皆生	皆生川改修工事	1,701,000	L = 50m	H = 0.6m	B = 0.6m
大篠津	大篠津地区水路改修工事	2,226,000	L = 50m	H = 0.9m	B = 1.7m
彦名	彦名8区地内水路改修工事	1,837,500	L = 57.5m	H = 0.6m	B = 0.8m
富益	富益下新田1号水路第4期改修工事	2,005,500	L = 118m	H = 0.6m	B = 0.5m
和田	池ノ尻川水路第2期改修工事	976,500	L = 94m	底張工	
両三柳	両三柳地区水路第2期改修工事	2,940,000	L = 60m	H = 1.2m	B = 1m
福万	福万北地区第2期水路改修工事	651,000	L = 25m	H = 0.6m	B = 0.3~0.4m
東八幡	羽森井手水路改修工事	1,900,500	L = 115m	H = 0.4m	B = 0.5~0.6m
福万	下ノ川水路改修工事	871,500	L = 77m	H = 0.5m	B = 0.3m
奥谷	奥谷地内前田川水路第2期改修工事	1,858,500	L = 87m	H = 0.7m	B = 0.7m
夜見	夜見2区地内水路第4期改修工事	1,711,500	L = 127m	H = 0.5m	B = 0.3m
二本木	二本木地区水路改修工事	2,772,000	L = 153m	H = 0.6m	B = 0.5m
夜見	夜見3区地内水路第2期改修工事	1,491,000	L = 109m	H = 0.5m	B = 0.3m
日原外	四ヶ村堰地内水路改修工事	2,205,000	L = 96m	H = 0.6m	B = 0.4~0.6m
青木	青木地区水路第3期改修工事	1,491,000	L = 144m	H = 0.3~0.4m	B = 0.3m
富益	富益地内水路第2期改修工事	2,194,500	L = 120m	H = 0.6m	B = 0.5m
西福原	西福原地内水路第3期改修工事	2,152,500	L = 34m	H = 0.7~1.1m	B = 0.7m
夜見	夜見3区地内水路改修工事	2,058,000	L = 148.8m	H = 0.5m	B = 0.3m
榎原	三ヶ堰地区水路改修工事	1,921,500	L = 165m	H = 0.4m	B = 0.4m
奈喜良	奈喜良地区水路第2期改修工事	714,000	L = 39m	H = 0.5m	B = 0.4m
彦名	彦名2区地内水路改修工事	1,911,000	L = 75m	H = 0.7m	B = 0.7m
夜見	夜見地区水路改修工事	1,743,000	L = 149.3m	H = 0.4m	B = 0.3m
富益	富益北口地区水路第2期改修工事	3,013,500	L = 166m	H = 0.6~0.7m	B = 0.5~0.7m
夜見	夜見5区地内水路改修工事	1,764,000	L = 167.5m	H = 0.4m	B = 0.3m
美吉	美吉地内立川水路改修工事	3,685,500	L = 163m	H = 0.8m	B = 0.7m
富益	富益北口地内水路改修工事	2,656,500	L = 46m	H = 0.6~0.7m	B = 0.7m
大崎	大崎1区地内水路第2期改修工事	913,500	L = 76m	H = 0.3m	B = 0.3m
別所	別所地内水路改修工事	1,186,500	L = 48.8m	H = 0.5m	B = 0.4m
蚊屋	蚊屋地区水路第3期改修工事	1,848,000	L = 171.6m	H = 0.5m	B = 0.5m
福万	福万地区水路改修第3期工事	1,039,500	L = 52.8m	H = 0.6m	B = 0.5m
彦名	彦名3区地内水路改修工事	808,500	L = 60.5m	H = 0.5m	B = 0.3m
彦名	彦名9区地内水路改修工事	882,000	L = 60m	H = 0.5m	B = 0.5m
日下	日下地区水路改修工事	1,050,000	L = 70.2m	H = 0.3m	B = 0.3m
赤井手	上赤井手地区水路改修工事	1,239,000	L = 89m	H = 0.4m	B = 0.4m

地区	工 事 名	工 事 費	工 事 概 要
夜見	夜見5区地内水路(その2)改修工事	567,000	L = 40.5m H = 0.5m B = 0.4m
	48件	80,860,500	

(I) 農道舗装

(工事費 : 円)

地区	工 事 名	工 事 費	工 事 概 要
富益	富益西中地区農道舗装工事	934,500	L = 169m W = 1.8 ~ m A = 326m ²
富益	富益西中地区農道舗装工事(その2)	556,500	L = 96m W = 2m A = 191m ²
富益	富益北口地内農道舗装工事	147,000	L = 50.5m W = 2m A = 109m ²
河岡	河岡地区第3期農道舗装工事	1,312,500	L = 172m W = 2.5m A = 430m ²
赤井手	赤井手地区第4期農道舗装工事	2,121,000	L = 323m W = 2.8m A = 904m ²
石州府	石州府地区農道舗装工事	1,260,000	L = 203.5m W = 3m A = 586m ²
富益	富益下新田地区農道舗装工事	640,500	L = 83.5m W = 3.4m A = 301m ²
富益	富益川上地区農道舗装工事	325,500	L = 56.5m W = 2m A = 113m ²
新山	新山荅ヶ谷第2期農道舗装工事	1,564,500	L = 274m W = 2.4m A = 658m ²
彦名	彦名9区南地内農道舗装工事	598,500	L = 163.5m W = 3.6m A = 589m ²
大谷	大谷町地内農道舗装工事	1,533,000	L = 190m W = 3.1m A = 654m ²
下新印	古豊千地区農道舗装工事	1,218,000	L = 132m W = 3m A = 396m ²
上新印	上新印地区農道舗装工事	1,701,000	L = 311m W = 1.8m A = 560m ²
八幡	八幡地内農道舗装工事	1,008,000	L = 143m W = 2.5m A = 358m ²
泉	上泉地区農道舗装工事	1,354,500	L = 227m W = 2m A = 454m ²
彦名	彦名4区地内農道舗装工事	1,155,000	L = 78m W = 2m A = 156m ²
富益	富益西中地区農道舗装工事	1,575,000	L = 207.5m W = 1.8 ~ 2.2m A = 415m ²
蚊屋	蚊屋地区農道舗装工事	567,000	L = 58m W = 3.4 ~ 3.5m A = 201m ²
夜見	夜見4区地内農道舗装工事	1,575,000	L = 250.5m W = 2.3 ~ 2.5m A = 634m ²
夜見	夜見2区地内農道舗装工事	598,500	L = 78.8m W = 2.0 ~ 2.5m A = 183m ²
夜見	夜見5区地内農道舗装工事	1,008,000	L = 179.5m W = 1.9m A = 359m ²
	21件	22,753,500	

(イ) 暗渠排水

(工事費 : 円)

地区	工 事 名	工 事 費	工 事 概 要
日下	日下地区暗渠排水工事	735,000	A = 0.3ha
榎原	三ヶ堰地区暗渠排水工事	3,591,000	A = 1.8ha
	2件	4,326,000	

イ 特別単市土地改良事業

(ア) 農林道

(工事費 : 円)

地区	工事名	工事費	工事概要
岡成	岡成広域農道ガードパイプ修繕工事	367,500	L = 28m
	1件	367,500	

(イ) 水利施設

(工事費 : 円)

地区	工事名	工事費	工事概要
陰田	陰田地区第2期ため池改修工事	10,611,300	L=45m
	1件	10,611,300	

(ウ) かんがい排水

(工事費 : 円)

地区	工事名	工事費	工事概要
安倍	安倍地区水路改修工事	5,886,300	L = 156.5m H = 0.6m B = 1m
彦名	彦名1区地内床版設置工事	1,596,000	L = 7m H = 0.8m B = 1.5m
	2件	7,482,300	

(エ) 農道舗装

(工事費 : 円)

地区	工事名	工事費	工事概要
西福原	西福原地区農道舗装工事	987,000	L = 125m W = 4m A = 500m ²
陰田	屋敷ノ谷農道舗装工事	1,785,000	L = 273.9m W = 3.75m A = 1070m ²
	2件	2,772,000	

ウ 単県農業農村整備事業

(ア) かんがい排水

(工事費 : 円)

地区	工事名	工事費	工事概要
兼久外	単県農業農村整備事業 兼久地区水路改良工事	5,848,500	L = 841.1m 底張工
	1件	5,848,500	

エ 団体営基盤整備促進事業

(ア) かんがい排水

地区	工事名	工事費	工事概要
富益	弓浜地区基盤整備促進事業 第2期水路改良工事(1工区)	15,020,250	L=660.3m 水路改良工事
富益	弓浜地区基盤整備促進事業 第2期水路改良工事(2工区)	29,085,000	L=1142.8m 水路改良工事
	2件	44,105,250	

(2) 団体営土地改良事業

団体営土地改良事業に対して次のとおり助成、負担した。

地 区	工 事 名	事 業 量	事業費	工 期	助成・負担額
箕蚊屋	基幹水利施設補修事業	水路改修 一式	47,016,000	H15.4.21～H16.3.26	7,760,801

(3) 県営土地改良事業

県営土地改良事業に対して次のとおり助成、負担した。

地 区	工 事 名	事 業 量	事業費	工 期	助成・負担額
彦 名	土地改良総合整備事業	農道整備 一式 暗渠排水 18ha	61,950,000	H15.4.1～H16.3.31	6,925,000

2 農業用施設の管理

(1) 農業用施設（樋門）の維持管理について次のとおり管理委託を行った。

区 分	樋 門 数 (基)	管理委託料 (円)	管理人数 (人)
国 管 理 樋 門	5	485,278	4
県 管 理 樋 門	50	715,705	18
市 管 理 樋 門	53	552,000	13
計	108	1,752,983	35

(2) 農業用排水路のしゅんせつを実施した193団体に、総額3,806,100円を助成した。

3 有害鳥獣駆除事業

有害鳥獣駆除事業について次のとおり実施した。

区 分	許可件数 (件)	捕 獲 数
イ ノ シ シ	2	4
カ ラ ス	3	227
ヌ ー ト リ ア	3	7

4 河口開削事業

弓ヶ浜海岸地区8河川の河口開削を行なった。

地 区	工 事 名	工 事 費 (円)	工 事 概 要
弓ヶ浜海岸	弓ヶ浜海岸河口開削工事	1,839,767	V = 3,728m ³

5 国営中海干拓事業

国営中海干拓事業地元負担金の償還について

事 業 名	償 還 額 (円)	摘 要
附 帯 農 業 用 排 水 事 業 (米 川 水 路 改 修)	30,683,108	2年据え置き15年間均等償還 (平成17年度まで)

6 米川水利用調整事業

米川土地改良区に対して次のとおり助成、負担した。

事業名	事業内容	事業費(円)	工期	助成、負担額
米川水利用調整事業	管理体制整備推進事業 管理体制整備強化支援事業	44,908,000	H15.4.1～H16.3.31	14,316,800

7 地籍調査事業

富益町の一部(11ha)の土地について地積測定を行い、地図を作成した。また、富益町の一部(6ha)の毎筆の土地について、所有者・地番・地目の調査及び境界に関する測量を実施した。

8 法定公共用財産の用途廃止・形状変更・代替施設の意見書

次のとおり県知事に意見書を提出した。

種別	件数(件)	面積(m ²)
形状変更	29	912.2
使用許可	9	26.9

9 山林事業

(1) 市行造林事業

保育事業

場所	事業量	事業費(円)	作業種
日南町(上萩山)	15.00ha	3,675,000	枝打ち
"	L=61m W=3m A=183m ²	1,207,500	作業路補修工事1
"	L=11.3m A=160m ²	785,400	作業路補修工事2
日南町(花見山)	2.09ha	189,000	間伐
"	7.27ha	4,830,000	枝打ち
日野町(野呂谷)	0.30ha	52,500	下刈り
日野町(鍛冶屋原)	2.50ha	1,438,500	枝打ち
福万	3.75ha	609,000	下刈り
"	1.50ha	189,000	施肥
計		12,975,900	

(2) 森林病虫害等防除事業

場所	防除量(m ³)	防除費(円)	作業種
陽田町外	190	2,163,000	伐倒駆除
弓浜地区外	1,280	20,517,000	特別伐倒駆除
計	1,470	22,680,000	

(3) 衛生伐事業

場 所	防 除 量 (m ³)	防 除 費 (円)	作 業 種
弓 浜 地 区	3 0 0	5 , 3 5 5 , 0 0 0	特別伐倒駆除
計			

(4) 松くい虫防除事業費補助金

件 数 (件)	駆除材積 (m ³)	補 助 金 (円)
5 4	8 9	2 , 0 6 6 , 6 3 5

(5) 市有林野管理事業

管 理 人 (人)	面 積 (ha)	金 額 (円)
9	6 4 . 9	1 0 4 , 7 5 1

(6) 緑化事業

ア 苗木のあっせん(一株植樹)

児童・生徒・一般市民に、349本の苗木をあっせんした。

イ 緑の募金運動

団 体 数	羽 本 数 (本)	募 金 額 (円)	交 付 金 (円)
2 6 8	6 6 , 4 6 8	2 , 5 0 6 , 1 7 6	7 0 4 , 0 0 0

1 0 基金運営

(1) 米子市ふるさと農村活性化基金

米子市ふるさと農村活性化基金として10,245,359円を積み立て、99,960円を取り崩した。

1 1 農業集落排水事業

(1) 供用開始関係

ア 平成15年度末 整備状況

尚徳地区、 五千石地区、 成実第1地区、尚徳第2地区、成実第2地区及び大高第1地区

普及率 = 処理可能区域内人口 / 行政人口 = 6,268 / 140,718 = 4.5%

水洗化率 = 接続戸数 / 接続可能戸数 = 1,281 / 1,577 = 81.2%

イ 施設使用料関係

平成15年度末納付状況

調 定 額		収 入 済 額		未 納 額		徴収率
件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	(%)
5,928	59,550,560	5,609	57,086,970	319	2,463,590	95.9

ウ 農業集落排水施設水洗便所改造資金融資状況

市内6金融機関との協調により水洗便所改造資金の融資を行なった。

融資件数(件)	融資金額(円)
8	5,920,000

(2) 平成15年度受益者負担金

ア 告示区域

負担区の名称	負担金の賦課を行なった区域
春日地区	一部、上新印、赤井手、下新印、古豊千、高島、東八幡、水浜、蚊屋、今在家、浦津、河岡、及び吉岡の各一部
伯仙地区	尾高、岡成、日下、石州府、福万及び河岡の各一部
巖地区	今在家、蚊屋及び二本木の各一部

イ 収納状況

賦課年度	調定額		収入済額		未納額		徴収率 (%)
	件数 (件)	金額(円)	件数 (件)	金額(円)	件数 (件)	金額(円)	
現年度分	2,364	80,735,928	2,156	75,019,324	208	5,716,604	92.9
滞納繰越分	367	11,558,925	168	4,854,446	199	6,704,479	42.0
計	2,731	92,294,853	2,324	79,873,770	407	12,421,083	86.5

(3) 農業集落排水

ア 管渠

工事名	工事概要	工事費(円)	工期
農業集落排水事業春日地区 下新印9工区管路施設工事	200mm L = 325.1m	30,978,150	H15.7.22 ~ H15.12.28
農業集落排水事業春日地区 高島6工区管路施設工事	150mm ~ 200mm L = 418.6m	39,525,150	H15.7.22 ~ H16.1.17
農業集落排水事業春日地区 高島7工区管路施設工事	150mm ~ 200mm L = 431.8m	30,094,050	H15.7.22 ~ H16.1.17
農業集落排水事業春日地区 豊田9工区管路施設工事	100mm ~ 200mm L = 667.1m	35,391,300	H15.7.22 ~ H16.1.17
農業集落排水事業春日地区 豊田10工区管路施設工事	100mm ~ 150mm L = 765.9m	39,432,750	H15.7.22 ~ H16.2.16
農業集落排水事業春日地区 浦津3工区管路施設工事	150mm ~ 200mm L = 433.7m	27,697,950	H15.7.22 ~ H16.1.17
農業集落排水事業春日地区 吉岡2工区管路施設工事	75mm ~ 200mm L = 633.3m	29,376,900	H15.7.22 ~ H16.1.27
農業集落排水事業春日地区 下新印10工区管路施設工事	100mm ~ 200mm L = 700.6m	38,510,850	H15.8.26 ~ H16.2.21
農業集落排水事業春日地区 豊田11工区管路施設工事	150mm ~ 200mm L = 156.8m	19,872,300	H15.8.26 ~ H16.1.31

工 事 名	工 事 概 要	工事費(円)	工 期
農業集落排水事業春日地区 豊田12工区管路施設工事	150mm~200mm L=500.1m	38,129,700	H15.8.26~H16.2.21
農業集落排水事業春日地区 一部5工区管路施設工事	150mm L=424.8m	30,547,650	H15.10.21~H16.3.20
農業集落排水事業春日地区 十日市5工区管路施設工事	75mm~200mm L=528.5m	29,041,950	H15.10.21~H16.3.20
農業集落排水事業春日地区 津末3工区管路施設工事	250mm L=253.6m	21,392,700	H15.10.21~H16.2.17
農業集落排水事業春日地区 浦津4工区管路施設工事	75mm~200mm L=385.9m	28,997,850	H15.10.21~H16.3.29
農業集落排水事業春日地区 津末4工区管路施設工事	100mm~200mm L=473.3m	13,009,500	H15.11.4~H16.2.1
農業集落排水事業春日地区 マンホールポンプ機器製造	ポンプ11組 制御盤11面	30,474,150	H15.3.5~H15.3.29
農業集落排水事業伯仙地区 前田5工区管路施設工事	150mm~350mm L=527.8m	36,215,550	H15.7.22~H16.2.16
農業集落排水事業伯仙地区 前田6工区管路施設工事	150mm~200mm L=487.8m	36,653,400	H15.7.22~H16.1.27
農業集落排水事業伯仙地区 岡成5工区管路施設工事	150mm~200mm L=508.7m	31,017,000	H15.7.22~H16.2.6
農業集落排水事業伯仙地区 新市2工区管路施設工事	150mm~200mm L=459.1m	25,425,750	H15.7.22~H16.2.6
農業集落排水事業伯仙地区 日下4工区管路施設工事	150mm~250mm L=461.5m	24,213,000	H15.7.22~H16.1.7
農業集落排水事業伯仙地区 下福万4工区管路施設工事	150mm~250mm L=425.5m	32,518,500	H15.7.22~H16.1.17
農業集落排水事業伯仙地区 下福万5工区管路施設工事	150mm~250mm L=490.8m	38,636,850	H15.7.22~H16.2.6
農業集落排水事業伯仙地区 石田2工区管路施設工事	150mm~200mm L=524.5m	31,526,250	H15.8.26~H16.3.12
農業集落排水事業伯仙地区 五ツ分3工区管路施設工事	150mm~200mm L=663.8m	41,190,450	H15.8.26~H16.3.7
農業集落排水事業伯仙地区 清水ヶ丘3工区管路施設工事	150mm~200mm L=650.5m	36,135,750	H15.8.26~H16.3.12
農業集落排水事業伯仙地区 前田4工区管路施設工事	150mm~200mm L=278.6m	17,302,950	H15.10.21~H16.2.28
農業集落排水事業伯仙地区 大本坊3工区管路施設工事	150mm~200mm L=333.9m	26,838,000	H15.10.21~H16.3.20
農業集落排水事業伯仙地区 河岡2工区管路施設工事	150mm~250mm L=236.7m	22,613,850	H15.10.21~H16.3.20
農業集落排水事業伯仙地区 緑ヶ丘2工区管路施設工事	150mm~200mm L=282.3m	20,641,950	H15.10.21~H16.3.20
農業集落排水事業伯仙地区 新市3工区管路施設工事	150mm L=282.3m	20,167,350	H15.11.4~H16.3.25
農業集落排水事業伯仙地区 石州府3工区管路施設工事	75mm~200mm L=497.7m	14,453,250	H15.11.20~H16.3.20

工 事 名	工 事 概 要	工事費(円)	工 期
農業集落排水事業伯仙地区 清水ヶ丘4工区管路施設工事	150mm~200mm L=325.2m	21,241,500	H15.11.20~H16.3.20
農業集落排水事業伯仙地区 上福万1工区管路施設工事	150mm~200mm L=352.3m	20,592,600	H15.11.20~H16.3.20
農業集落排水事業巖地区 今在家4工区管路施設工事	150mm~200mm L=409m	24,817,800	H15.7.22~H15.12.18
農業集落排水事業巖地区 二本木2工区管路施設工事	150mm~200mm L=408.3m	36,954,750	H15.7.22~H16.1.7
農業集落排水事業巖地区 箕1工区管路施設工事	150mm~200mm L=397.9m	21,055,650	H15.7.22~H16.1.7
農業集落排水事業巖地区 今在家3工区管路施設工事	150mm~200mm L=271.8m	19,347,300	H15.10.21~H16.3.20
農業集落排水事業巖地区 二本木3工区管路施設工事	150mm~200mm L=380.2m	26,034,750	H15.10.21~H16.3.29
農業集落排水事業巖地区 今在家5工区管路施設工事	150mm~200mm L=316.4m	23,955,750	H15.11.4~H16.3.20
農業集落排水事業巖地区 箕2工区管路施設工事	150mm~200mm L=299.9m	17,399,550	H15.11.4~H16.3.25
農業集落排水事業巖地区 箕3工区管路施設工事	150mm~200mm L=75.4m	5,930,400	H16.2.18~H16.3.25
計		1,155,352,800	

イ 舗装復旧工事等

工 事 名	工 事 概 要	工事費(円)	工 期
春日地区舗装復旧工事	A = 200m ²	714,000	H15.6.27~H15.7.26
日下4工区舗装復旧工事	A = 470m ²	1,207,500	H15.12.15~H16.1.7
今在家3工区外舗装復旧工事	A = 1,970m ²	6,760,950	H15.12.16~H16.3.29
津末3工区外舗装復旧工事	A = 3,078m ²	8,581,650	H15.12.16~H16.3.21
豊田10工区外舗装復旧工事	A = 920m ²	4,212,600	H15.12.16~H16.2.16
浦津3工区外舗装復旧工事	A = 1,770m ²	6,879,600	H15.12.18~H16.1.27
浦津4工区外舗装復旧工事	A = 1,760m ²	5,264,700	H15.12.18~H16.3.29
二本木2工区舗装復旧工事	A = 1,691m ²	3,759,000	H15.12.24~H16.1.7
下福万5工区舗装復旧工事	A = 904m ²	3,909,150	H15.12.24~H16.2.6
下新印10工区外舗装復旧工事	A = 2,179m ²	5,953,500	H16.1.9~H16.3.20
前田6工区外舗装復旧工事	A = 1,979m ²	7,324,800	H16.1.15~H16.3.20
豊田11工区舗装復旧工事	A = 430m ²	2,121,000	H16.1.15~H16.1.31
岡成5工区外舗装復旧工事	A = 1,107m ²	5,565,000	H16.1.22~H16.2.6
前田5工区舗装復旧工事	A = 1,159m ²	3,497,550	H16.2.6~H16.2.16
春日地区舗装復旧その2工事	A = 870m ²	2,677,500	H16.2.16~H16.3.20
清水ヶ丘3工区外舗装復旧工事	A = 3,195m ²	8,137,500	H16.2.17~H16.3.20
五ツ分3工区舗装復旧工事	A = 1,495m ²	8,557,500	H16.2.17~H16.3.7

工 事 名	工 事 概 要	工事費(円)	工 期
前田4工区外舗装復旧工事	A = 988m ²	2,835,000	H16.2.18~H16.3.25
上福万1工区舗装復旧工事	A = 855m ²	4,074,000	H16.3.1~H16.3.20
石州府3工区外舗装復旧工事	A = 1,110m ²	2,411,850	H16.3.1~H16.3.20
春日地区舗装復旧その3工事	A = 1,760m ²	6,039,600	H16.3.12~H16.3.29
春日地区舗装復旧その4工事	A = 1,330m ²	4,357,500	H16.3.12~H16.3.29
十日市5工区舗装復旧工事	A = 1,160m ²	3,664,500	H16.3.12~H16.3.29
尚徳地区マンホール嵩上げ工事	マンホール嵩上げ工事 16ヶ所	1,064,700	H15.5.1~H15.6.23
尚徳第2処理施設止水壁設置工事	L = 38.4m	707,700	H15.5.27~H15.6.25
成実第1地区管路補修工事	L = 22.2m	1,260,000	H15.12.16~H16.1.14
津末4工区付帯工事		194,250	H16.1.16~H16.2.1
新市3工区付帯工事		1,218,000	H16.1.29~H16.2.25
大高第1地区マンホール嵩下げ工事	4箇所	357,000	H16.2.27~H16.3.25
一部5工区付帯工事		315,000	H16.3.3~H16.3.20
伯仙地区管路施設付帯工事		1,239,000	H16.3.3~H16.3.20
尚徳第2地区マンホール嵩上げ工事	6箇所	1,218,000	H16.3.3~H16.3.20
計		116,079,600	

ウ 業務委託

業 務 名	業 務 概 要	委託料(円)	工 期
尚徳、五千石、成実第1処理施設 維持管理業務委託	維持管理業務	6,489,000	H15.4.1~H16.3.31
成実第2、尚徳第2処理施設 維持管理業務委託	維持管理業務	3,433,500	H15.4.1~H16.3.31
大高第1処理施設 維持管理業務委託	維持管理業務	2,089,500	H15.4.1~H16.3.31
尚徳、成実第1、成実第2地区マン ホールポンプ維持管理業務委託	維持管理業務	2,835,000	H15.4.1~H16.3.31
五千石、尚徳第2、大高第1地区マン ホールポンプ維持管理業務委託	維持管理業務	2,185,050	H15.4.1~H16.3.31
巖地区処理施設用地 測量業務委託	測量業務	1,837,500	H16.1.27~H16.3.25
巖地区処理施設 土質調査業務委託	調査業務	2,159,850	H16.1.27~H16.3.25
計		21,029,400	

工 補 償

件 名	物 件 名	金 額 (円)	件 数
補償	水道管	264,549,600	28
補償	ガス管	4,715,354	4
補償	電柱	575,003	3
計		269,839,957	35