設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施1

工 事 名 淀江中学校トイレ整備等建築主体工事

番号	質問内容	頁	回 答
1	仮設事務所及び作業員駐車場は、敷地内に 設置可能でしょうか。また、仮設電気・水 道は、無料支給と考えてよろしいでしょう か。		仮設事務所及び作業員駐車場は、敷地内に計画しております。 学校内の電気・水道を使用される場合は有償です。
2	教室棟の仮設間仕切りの扉について鍵は、 非常時の2方向避難のため必要と考えてよ いですか。また、廊下側をシリンダー錠で 良いですか。		鍵は不要です。
3	音出し作業(ハツリ作業・振動ドリル使用他)は、休校日に行なう指示がありますが、 週休2日制促進工事ですがよろしいですか。		撤去時の斫り作業や振動作業などは、学校運営に支障のないよう夏休みや土日に行う等配慮して作業をお願いいたします。 また、休工日を土日に限定せず通期における 週休2日制促進工事をお願いいたします。
	教室棟トイレ工事中は、1階〜4階までトイレが使用出来なくなりますが、仮設トイレ等考えておられますでしょうか。例えば4階にいる生徒は、管理棟のトイレまで行って帰らなければなりません。また、管理棟トイレの数では、絶対数が足りないのではないかと考えます。		別途、仮設トイレの設置を計画しておりま す。
5	木枠の材料が、杉上小となっていますが、 柔らかく傷が付きやすいと考えます。ご検 討願えますでしょうか。		施工計画において受注者と協議いたします。
	トイレブースにおいて内開きになっていますが、非常時に外へ開くような非常解錠機 能は無くて良いですか。		施工計画において受注者と協議いたします。
7	玄関下駄箱が移設になっていますが、復旧 で良いですか。復旧取付費用がありません がどのようにすれば良いでしょうか。		本下駄箱は任意に移動可能な据え置きタイプですので工事の対象外です。

番号	質問内容	頁	回 答
8	昇降口の笠掛けにおいて錆止め塗装しかあ りませんが、仕上げ塗装は無しで考えてよ ろしいですか。		図面に記載漏れがありました。 傘掛けの仕上げはSOP塗仕上げです。 誤びゅうがありますので、本内容の変更については監督員と協議の上、建設工事請負契約 書に基づき対応することとします。
9	アスベスト含有材料は、レベル3として湿 潤状態にして撤去方法で良いですか。仮囲 いにより密閉状況と考えてよいですか。		本工事におけるアスベスト含有材料はレベル 3として大気汚染防止法及び鳥取県石綿健康 被害防止条例に基づいた方法で撤去処分願い ます。
10	内訳明細書の点検口の数が、設計図記載指示と違いますが、どちらを正としますか。 ご指示ください。		設計図記載の24か所を正として下さい。 数量の誤びゅうがありますので、本内容の変 更については監督員と協議の上、建設工事請 負契約書に基づき対応することとします。
11	内訳明細書に枠組足場とありますが、使用 目的が分かりません。また、階段及びシー ト張りも無くて良いでしょうか。		コンクリート打設作業や解体材の搬出作業等 のため外部足場及び昇降階段を計画しており ます。 また、手摺及び幅木を見込んでいるためシー ト張りは含んでおりません。
12	和便器撤去後のスラブ復旧用のコンクリートですが、生コン工場の関係で 0.5 m³以下の出荷では、JIS規格外品になります。少なくとも 0.5 m³の注文となりますのでご了承ください。		1階土間コンクリートとスラブ復旧用コンクリートの工程を調整し同時施工とすることで0.5㎡以上の出荷が可能と考えております。
13	トイレ既存壁に塗装がしてあれば、塗装を はぐか目荒らしをしなければいけないと思 われますが、既存壁はどのようになってい ますでしょうか。		既存壁は腰下は100角タイル、腰上はモルタル塗りVP仕上げとなっております。塗装仕上げ部分に樹脂モルタルを塗る際は塗装の除去が必要ですので、本内容の変更については監督員と協議の上、建設工事請負契約書に基づき対応することとします。
14	樹脂モルタル施工後に化粧ケイカル板を張 る前にプライマー処理が必要ではないで しょうか。		樹脂モルタル下地に化粧ケイカル板を貼る前に、プライマー処理が必要です。
	LGS下地の器具取付部補強は、12mmベニヤで良いですか。また、ヶ所数の根拠をご指示ください。		器具取付部補強は構造用合板(JAS規格品)を 想定しております。 12mm厚については、L型手すり10か所、管理 棟小便器8か所、掃除流し1か所です。24mm厚 については、洗面器8か所、教室棟小便器20 か所です。

番号	質問内容	頁	回 答
	壁化粧ケイカル板の継ぎ目は、シールとアルミ見切りとありますが、どこをシールでどこをアルミ見切りかご指示ください。		化粧ケイカル板の出隅及び入隅はアルミ見切とし、それ以外はシールを想定しております。
17	シーリングは、枠廻りのみの数量となって いますが、窓額縁・面台取合いのシーリン グはないのでしょうか。		シーリングの数量に漏れがありました。 数量の誤びゅうがありますので、本内容の変 更については監督員と協議の上、建設工事請 負契約書に基づき対応することとします。
18	全般的に設計数量と当社拾い出し数量に誤 差がありますが、どのようにすればよいか ご指示ください。		公共建築工事積算基準に基づき積算をしておりますが、数量等の誤びゅうがあれば本内容の変更については監督員と協議の上、建設工事請負契約書に基づき対応することとします。