

各 位

米子市総務部契約検査課

入 札 説 明 書

総合評価方式により工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

入札に付する工 事	工 事 名	米子駅北広場改良工事その3		
	工 事 場 所	米子市弥生町地内	工期	契約日から 令和7年2月28日まで
契約条項を示す場所		米子市総務部契約検査課		
担 当 課		都市整備課		
入札保証金に関する事項		入札保証金	免除	
現 場 説 明 会		なし		
開 札 の 日 時 及 び 場 所		日時 場所	令和6年6月11日 午前9時40分 本庁舎202会議室	
契 約 保 証 に 関 する 事 項	請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結			
前 払 金	有	40%以内		
部 分 払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可		
入札に関する 注 意 事 項	1. 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めることがある。 2. 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 3. 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 4. 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 5. 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 6. 本件入札においては、入札者を米子市総合評価方式による競争入札試行要領に規定する方法で採点評価した評価値が最も高い者を落札予定者とし、応募書類等について審査した後に落札決定する。 7. 評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 8. 失格基準価格を下回る額による入札を行った入札者は、失格とする。 9. 入札書に工事費内訳書及び配置技術者工事成績調書(これに添付する書類を含む。)が同封されていない場合は、失格とする。 10. 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 11. 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 12. 入札回数は、1回とする。			
そ の 他 の 注 意 事 項	1. 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 2. 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 3. 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 4. 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなった場合は、失格とする。 5. 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。			
施工に関する 注 意 事 項	1. 工事設計図書 別添のとおり 2. 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 3. この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 4. 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。			
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格		¥91,428,700		
調査基準価格		(直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10)×1.1		
失格基準価格		(直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の9/10＋一般管理費の5.5/10)×0.99×1.1		
総合評価方式で決定する調査基準価格は、1.1を乗ずる前の価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。失格基準価格はさらに0.99を乗じた価格の1万円未満の端数を切り上げて算定する。				

工 事 設 計 書

令和 6 年度	工事名	米子駅北広場改良工事その3				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設 計 金 額	円					
工 期	契約日 から 令和7年2月28日 まで					
工 事 場 所	米子市 弥生町 地内					
工 事 概 要	米子駅北広場改良工事その3 L=31.4m					
	道路土工	一式	区画線工	一式		
	擁壁工	一式	道路付属施設工	一式		
	排水構造物工	一式	仮設工	一式		
	構造物撤去工	一式				
	舗装工	一式				
	縁石工	一式				
	防護柵工	一式				

米 子 市

位置図 S:1:5000

施工箇所

米子駅

主要地方道米子停車場線

米子駅前
米子駅前
米子駅前

新加茂川

ビッグシップ



設計数量総括表

タクシーロータリー

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	道路土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m ³	140	
		残土処理工					
			残土処理	土砂	m ³	190	
	擁壁工						
		作業土工			式	1	
		場所打擁壁工					
			3号小型重力式擁壁	SGW42 平均H=1.05m	m	15	9m3
			4号小型重力式擁壁	SGW69 平均H=1.34m	m	8	8m3
			5号小型重力式擁壁	SGW69 平均H=1.12m	m	34	23m3
	排水構造物工						
		作業土工			式	1	
		側溝工					
			プレキャストU型側溝	B300-H300 縦断用	m	35	
			側溝工	1号緑石一体蓋 H=200	m	19	
				3号緑石一体蓋 H=20	m	17	
		集水樹工					
			現場打集水樹	B500-L500-H600	箇所	1	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	24	
				鉄筋	m3	5	
			舗装版切断(夜間)	アスファルト、t=10cm	m	17	
			舗装版切断(昼間)	コンクリート、t=6cm	m	36	昼間施工

設計数量総括表

タクシーロータリー

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			舗装版破砕(夜間)	アスファルト, t=10cm	m ²	42	夜間施工
			舗装版破砕(昼間)	平板ブロック, t=6cm	m ²	390	昼間施工
		排水構造物撤去工					
			暗渠排水管撤去	塩ビ管 φ300	m	7	
		付属施設撤去工					
			シェルター撤去	シェルター撤去	式	1	
			標識類移設・撤去	標識類撤去	式	1	
			道路照明撤去	道路照明撤去 H=5.8	基	1	
		運搬処理工					
			殻運搬処理	コンクリート殻 無筋	m ³	47	111 t
				コンクリート殻 鉄筋	m ³	5	13 t
				アスファルト殻	m ³	4	10 t
			現場発生品及び 支給品運搬	スクラップ	t	3	
	舗装工						
		アスファルト舗装工					
			下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	8	夜間施工 県道舗装
			上層路盤	粒度調整碎石 M-30 t=10cm	m ²	8	〃
			基層	再生粗粒度アスコン t=5cm	m ²	8	〃
			表層	再生密粒度アスコン 改質 I 型 t=5cm	m ²	8	〃
		ブロック舗装工 (昼間)					
			ブロック舗装	フィルター層 砂 t=5cm	m ²	319	昼間施工 歩道舗装
				〃	m ²	11	乗入部舗装
				下層路盤 RC-30 t=10cm	m ²	319	昼間施工 歩道舗装
				下層路盤 RC-30 t=15cm	m ²	11	乗入部舗装
				透水ブロック 200×200×60	m ²	319	昼間施工 歩道舗装
				透水ブロック 200×200×80	m ²	11	乗入部舗装
		ブロック舗装工 (夜間)					
			ブロック舗装	フィルター層 砂 t=5cm	m ²	26	夜間施工 歩道舗装
				下層路盤 RC-30 t=10cm	m ²	26	夜間施工 歩道舗装
				透水ブロック 200×200×60	m ²	26	夜間施工 歩道舗装
			特殊ブロック舗装	線状	m ²	15	
				点状	m ²	8	

設計数量総括表

タクシーロータリー

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	縁石工						
		縁石工					
			1号歩車道境界ブロック	BSC1	m	20	
			5号歩車道境界ブロック	切り下げ用	m	8	
			研磨工	研磨工	箇所	3	
	防護柵工						
		作業土工			式	1	
		防止柵工					
			転落(横断)防止柵	1号横断防止柵 H=790	m	15	
				2号横断防止柵 H=800	m	9	
				転落防止柵 H=1100	m	4	
				H=1100 手摺付き	m	4	
	区画線工						
		区画線工					
			ペイント式区画線	実線, 白色, W=15cm	m	10	
	道路付属施設工						
		作業土工			式	1	
		道路付属物工					
			付属施設工 (昼間)				
				1号車止め H=790	本	6	
				2号車止め H=850	本	2	
				植栽ブロック	m	48	
				嵩上げコンクリート	m	34	
				ソーラーLEDブロック 197×97×60	基	18	
				地下駐車場案内板	基	1	
				タクシーのりば案内板	基	1	
				サツキツツジ 移植(低木) H=0.8m	本 m2	91 23	
				キャラボク移植(中木) H=2.0m, W=1.6	本	2	
				モニュメント銘板移設 950×1050	基	1	
			付属施設工 (夜間)				
				車両用信号機移設	式	1	
			階段工				
				階段工	箇所	1	
		シェルター施設工					
			製品費	タクシーシェルター 鉄骨工事成費	式	1	
				タクシーシェルター 屋根工事製品費	式	1	
			施工費	タクシーシェルター 施工費	式	1	
				タクシーシェルター 基礎 (1)	基	3	
				タクシーシェルター 基礎 (2)	基	1	
			シェルター照明 電気工事				
				配管配線工	m	18	
				配線工	m	50	
	仮設工						
		仮設工			式	1	

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 受注者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 受注者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、受注者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和5年11月1日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ _____	
工程	①（他工事等との調整） ②（部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④（余裕期間設定工事） ⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） ⑥（週休2日モデル工事）	<u>本工事</u> については、<u>米子駅北広場再整備に係る各種工事</u> と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____ については、_____ まで _____（すること ・ しないこと）。 <u>本工事</u> の施工時間は、<u>8：30～17：00（昼間）</u> とする。 <u>21：00～5：00（夜間）</u> とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____ か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。
用地関係	①（用地・物件等未処理）	本工事区間の _____ には _____ があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、 _____ 頃 _____ の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ②（支障物件） ③（立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査 調査済み] である。 _____ の施工に当って、_____ が支障となっているが、_____ までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____ に置くこと。
対公害	①（騒音振動対策）	「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。
安全対策	①（交通安全施設等）	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数（<u>昼間</u>）<u>37日</u>（<u>夜間</u>）<u>3日</u> を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計（<u>夜間</u>）<u>6名</u>（交代要員[有無]）、交通誘導員Bを合計（<u>昼間</u>）<u>111名</u>（<u>夜間</u>）<u>6名</u>（交代要員[有無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水処理濁水	①（濁水処理）	工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難しい場合は別途協議すること。

現場説明書

特記事項2

	【建設発生土（処理）】 ①（他工事等流用） ②（建設技術センター） ③（民間残土受入地） ④（土質改良プラント）	建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____ 工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。 建設発生土は_____市・町・村_____小町_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____11.3 km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり_____1,740 円をセンターに支払うこと。 建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1 m³当たり_____円を_____に支払うこと。 建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として1 m³当たり_____円を_____に支払うこと。
建設副産物の処理	【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 ⑤（分別解体等） ⑥（他工事等流用） ⑦（再資源化施設への搬出） （施設の名称・受入れ費用） （受入れ時間帯） （受入れ条件） ⑧（木材市場等・売却） ⑨（最終処理等） ⑩（産業廃棄物の処理に係る税）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 1 m³ 当り _____7,200（無筋）14,380（有筋） 円 アスファルト塊 1 m² 当り _____635.6（夜間） 円 コンクリート塊 1 m² 当り _____154.9 円 建設発生木材 1 m³ 当り _____円 [Co 雑割材・_____]は、_____市・町・村_____地内_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 _____米子_____市・町・村_____夜見町_____地内の（有）大成商事（運搬距離_____6.8 km）、費用 1 t 当り _____1,200 円 アスファルト塊 _____米子_____市・町・村_____和田町_____地内の カネックス（株）（運搬距離_____10.8 km）、費用 1 t 当り _____1,300 円 建設発生木材 _____米子_____市・町・村_____淀江町小波_____地内の（株）丸福（運搬距離_____11.4 km）、費用 1 m³ 当り _____6,000 円 その他（ ） _____市・町・村_____地内の_____（運搬距離_____km）、費用 1 kg 当り _____円 8 時～17 時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500mm 以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径_____cm 以下、長さ_____m 以下であること。 エ 2 次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 建設発生木材は_____市・町・村_____地内の_____への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、_____円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 _____については、_____市・町・村_____地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離_____km）を想定し、その費用として 1 t 当たり _____円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を_____円見込んでいる。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の使用	①（建設発生土の使用） ②（再生資材の使用）	_____工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：_____に使用する。 1) C 〇雑割材は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____工事から運搬し、使用箇所：_____に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格： RC-30 RC-40 〕は、使用箇所：_____基礎材 路盤材_____に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格： R S - 〕は、使用箇所：_____に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格： 再生密粒度アスコン、再生粗粒度アスコン 〕は、使用箇所：_____表層、基層_____に使用する。 5) その他再生資材〔資材名： _____ 〕〔規格： _____ 〕は、使用箇所：_____に使用する。
工事用道路	①（農地の一時転用について） ②（農地の賃貸借）	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 【令和5年4月1日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】 受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。 ア _____の用途に使用するため、_____市・町・村_____番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。
仮設備		

現場説明書

特記事項4

その他	①（労災補償に必要な保険の付保）	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。												
	②（現場環境改善）	本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔するてな〕。 下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。 1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>計上費目</th> <th>実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td> <td>1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減</td> </tr> <tr> <td>営繕関係</td> <td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td> </tr> <tr> <td>安全関係</td> <td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td> </tr> <tr> <td>防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）</td> <td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td> </tr> </tbody> </table>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）
	計上費目	実施内容												
	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減												
	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等												
	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策												
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献													
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）													
③スクラップ品について	スクラップについては、全ての経費対象外とする。													
④交通規制	交通規制については、十分な周知を必要とするため、規制方法及び着手時期について関係各所及び監督員と綿密に調整等を行うものとする。													

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は――で削除して使用すること。

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		☐ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他()			
工事の種類		☐ 新築工事 ☐ 維持・修繕工事 ☐ 解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ☒ その他(駅北広場改良工事)			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		☒ コンクリート ☒ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☒ アスファルト・コンクリート ☐ 木材			
工作物に 関する調査 の結果	工作物の状況	築年数 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 ☐ 住宅 ☒ 商業施設 ☐ 学校 ☐ 病院 ☒ その他(米子駅 タクシーロータリー) 敷地境界との最短距離 約 0 m その他()			
工作物に 関する調査 の結果及 び工事着 手前に実 施する措 置の 内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所		作業場所 ☒ 十分 ☐ 不十分 その他()		
	搬出経路		障害物 ☐ 有() ☒ 無 前面道路の幅員 約 30.0 m 通学路 ☐ 有 ☒ 無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)		☐ 有 () ☒ 無		
	他法令関係 (解体・維持・ 修繕工事の み)	石綿 (大気汚染防止 法・安全衛生法 石綿則)	☐ 有 特定建設資材への付着(☐ 有 ☐ 無) ☒ 無		
	その他				
工程 ごとの 作業 内容 及び 解 体 方 法	工程		作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設		仮設工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	②土工		土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	③基礎		基礎工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造		本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品		本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 (構造物撤去工)		その他の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃 棄 物 発 生 見 込 量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工 作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特 定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物 の部分(維持・修繕・解体工事のみ)		種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込ま れる部分(注)
			☒ コンクリート塊	124トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			☒ アスファルト・コンクリート塊	10トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
			☒ 建設発生木材	4トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☒ ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他					
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

積 算 参 考 資 料

積算参考資料は、工事目的物を完成させるための手段を拘束するものではありません。

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 設計書 当初 06-*****-60129-10 0 1 実施単価 30 米子市 00-06.05.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	04 道路改良 02 率計上する（市街地） 11 市街地(DID補正) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証（0. 0 4 %） 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0003

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										X1000	
道路改良										Y1E01	(1^ 1)
道路土工					一式					Y1E0101	(1^ 2)
掘削工					一式					Y1E010101	(1^ 3)
掘削					一式					Y1E01010101	(1^ 4)
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満				m3					SPK23040001 00 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3	
		140			m3					単第0 -0001 表	060510
残土処理工										Y1E010110	(1^ 3)
					一式						
土砂等運搬										Y1E01011002	(1^ 4)
					m3						
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超) 小町事業所11.3km									SPK23040002 00 A=1,B=1,C=1,D=2,E=37	
		190			m3					単第0 -0002 表	060510

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						Y1E01011003 (1^ 14)
			m3			
投棄料						#0041 C=投棄料
			一式			
建設残土処分料 地山 技術センター						TTV0061 00
	190		m 3			060510
擁壁工						Y1E0106 (1^ 12)
			一式			
作業土工						Y1E010601 (1^ 13)
			一式			
床掘り						Y1E01060102 (1^ 14)
			m3			
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し						SPK23040015 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
	130		m3			単第0 -0003 表 060510
埋戻し						Y1E01060103 (1^ 14)
			m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1
	80		m3			単第0 -0004 表 060510

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打擁壁工(構造物単位)						Y1E010605 (16` 13)
			一式			
重力式擁壁						Y1E01060502 (16` 14)
			m3			
3号重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し						SPK23040070 00 A=1,B=2,D=2,E=1,F=1,G=1,H=1
	9		m3			単第0 -0005 表 060510
4号重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し						SPK23040070 00 A=1,B=2,D=2,E=1,F=1,G=1,H=1
	8		m3			単第0 -0006 表 060510
5号重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し						SPK23040070 00 A=1,B=2,D=2,E=1,F=1,G=1,H=1
	23		m3			単第0 -0007 表 060510
排水構造物工						Y1E0109 (16` 12)
			一式			
作業土工						Y1E010901 (16` 13)
			一式			
床掘り						Y1E01090102 (16` 14)
			m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040015 00 A=1,B=5,E=1
	10		m3			単第0 -0008 表 060510

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						Y1E01090103 (ℓ ^ℓ ℓ4)
			m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1
	8		m3			単第0 -0004 表 060510
側溝工						Y1E010903 (ℓ ^ℓ ℓ3)
			一式			
プレキャストU型側溝						Y1E01090301 (ℓ ^ℓ ℓ4)
			m			
1号プレキャスト側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本						SDT00013 00 A=1,B=5,D=300300,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.6
	35		m			単第0 -0009 表 060510
側溝蓋						Y1E01090305 (ℓ ^ℓ ℓ4)
			枚			
1号縁石一体蓋 フラット用						V9001 00
	19		m			単第0 -0010 表 060510
3号縁石一体蓋 切下げ用						V9002 00
	17		m			単第0 -0011 表 060510
集水桝・マンホール工						Y1E010905 (ℓ ^ℓ ℓ3)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝					Y1E01090502 (ℓ ^ℓ ℓ4)
		箇所			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.32m3を超え0.34m3以下					SPK23040105 00 A=3,C=7,D=2,E=1,F=1
	1	箇所			単第0 -0012 表 060510
構造物撤去工					Y1E0112 (ℓ ^ℓ ℓ2)
		一式			
構造物取壊し工					Y1E011206 (ℓ ^ℓ ℓ3)
		一式			
コンクリート構造物取壊し					Y1E01120601 (ℓ ^ℓ ℓ4)
		m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	24	m3			単第0 -0013 表 060510
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工					SDT00033 00 A=1,B=1,C=1,D=1
	5	m3			単第0 -0014 表 060510
舗装版切断					Y1E01120602 (ℓ ^ℓ ℓ4)
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版(県道) アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK23040306 00 A=1,B=1,E=1
	17	m			単第0 -0015 表 060510

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	36	m			SPK23040306 00 A=2,C=1,E=1 単第0 -0016 表 060510
舗装版破碎（夜間）		m2			Y1E01120603 (レ`ル4) A=時間外及び深夜作業
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	42	m2			SPK23040305 00 A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1 単第0 -0017 表 060510
舗装版破碎		m2			Y1E01120603 (レ`ル4)
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	390	m2			SPK23040305 00 A=2,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1 単第0 -0018 表 060510
排水構造物撤去工		一式			Y1E011208 (レ`ル3)
暗渠排水管撤去		m			Y1E01120805 (レ`ル4)
暗渠排水管 撤去 直管 200～400mm	7	m			SPK23040092 00 A=2,B=1,C=2,I=1 単第0 -0019 表 060510
道路付属施設撤去工		一式			Y1E011211 (レ`ル3)

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
シェルター撤去						Y4999 (レベル4)
シェルター撤去 タクシーシェルター						V2003 00
	1		一式			単第0 -0020 表 060510
標識類移設・撤去						Y4999 (レベル4)
標識類撤去						V2002 00
	1		一式			単第0 -0021 表 060510
道路照明撤去						Y4999 (レベル4)
道路照明柱撤去						V6002 00
	1		基			単第0 -0022 表 060510
運搬処理工						Y1E011216 (レベル3)
			一式			
殻運搬						Y1E01121601 (レベル4)
			m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)						SPK23040152 00 A=1,B=1,C=2,D=34,E=1
	47		m3			単第0 -0023 表 060510

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	5	m3			SPK23040152 00 A=2,B=1,C=2,D=34,E=1 単第0 -0024 表 060510
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	4	m3			SPK23040152 00 A=3,B=3,C=2,D=57,E=1 単第0 -0025 表 060510
殻処分		m3			Y1E01121602 (レベル4)
スクラップ 鉄くず ヘビー H1	3	t			TTU0052 00 060510 8
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
コンクリート殻 (無筋)					TTV0441 00 060510
大成商事6.8km コンクリート殻 (鉄筋)	111	t			TTV0441 00 060510
大成商事6.8km アスファルト殻	13	t			TTV0440 00 060510
カネックス10.8km 現場発生品運搬	10	t			Y1E01121603 (レベル4)
		回			

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離7.0km以下(5.0km超) スクラップ	3	t							SPK23040410 00 A=1,B=2,C=7	
										単第0 -0026 表 (レベル1)	060510
舗装工					一式					Y1E02	
										(レベル2)	
アスファルト舗装工(夜間施工)					一式					Y1E0204	
										(レベル3) A=時間外及び深夜作業	
下層路盤(車道・路肩部)					一式					Y1E020404	
										(レベル4)	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40 県道		8	m2							SPK23040232 00 A=150,B=4,D=1	
										単第0 -0027 表 (レベル4)	060510
上層路盤(車道・路肩部)					m2					Y1E02040403	
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工 県道		8	m2							SPK23040234 00 A=6,E=100,H=1	
										単第0 -0028 表 (レベル4)	060510
基層(車道・路肩部)					m2					Y1E02040405	

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 5 0 mm 県道	8	m2				SPK23040239 00 A=1,B=50,C=8,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0029 表 060510
表層(車道・路肩部)		m2				Y1E02040409 (レベル4)
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 5 0 mm 県道	8	m2				SPK23040241 00 A=1,B=50,C=25,D=16800,E=1,G=1,H=1,I=1 単第0 -0030 表 060510
ブロック舗装工		一式				Y1E020416 (レベル3)
ブロック舗装(昼間施工)						Y4999 (レベル4)
フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満 再生砂	319	m2				SPK23040248 00 A=1,B=1 単第0 -0031 表 060510
フィルター層 (乗入部) 平均厚さ40mm以上60mm未満 再生砂	11	m2				SPK23040248 00 A=1,B=1 単第0 -0032 表 060510
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30	319	m2				SPK23040233 00 A=100,B=3,D=1 単第0 -0033 表 060510
下層路盤(乗入部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-30	11	m2				SPK23040233 00 A=150,B=3,D=1 単第0 -0034 表 060510

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
透水ブロック舗装						V4001 00
	319	m ²				単第0 -0035 表 060510
透水ブロック舗装 (乗入部)						V4444 00
	11	m ²				単第0 -0036 表 060510
ブロック舗装(夜間施工)						Y4999 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満 再生砂						SPK23040248 00 A=1,B=1
	26	m ²				単第0 -0037 表 060510
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30						SPK23040233 00 A=100,B=3,D=1
	26	m ²				単第0 -0038 表 060510
透水ブロック舗装						V4001 00
	26	m ²				単第0 -0039 表 060510
特殊ブロック舗装						Y4999 (レベル4)
特殊ブロック舗装 設置 ブロック規格 30cm×30cm(各種) 線状						SPK23040291 00 A=1,B=3,C=936
	15	m ²				単第0 -0040 表 060510
特殊ブロック舗装 設置 ブロック規格 30cm×30cm(各種) 点状						SPK23040291 00 A=1,B=3,C=936
	8	m ²				単第0 -0040 表 060510

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工						Y1E0206 (1^ 12)
			一式			
縁石工						Y1E020603 (1^ 13)
			一式			
歩車道境界ブロック						Y1E02060301 (1^ 14)
			m			
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 RC-40 養生工無し 県道	20		m			SPK23040287 00 A=1,B=16,C=26200,D=50,E=1,F=2,G=1,H=1 単第0 -0041 表 060510
歩車道境界ブロック 各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満) 設置 RC-40 養生工無し 県道	8		m			SPK23040287 00 A=1,B=15,C=13100,D=100,E=1,F=2,G=1,H=1 単第0 -0042 表 060510
研磨工						V0003 00
	3		箇所			単第0 -0043 表 060510
防護柵工						Y1E0208 (1^ 12)
			一式			
防止柵工						Y1E020803 (1^ 13)
			一式			
転落(横断)防止柵						Y1E02080305 (1^ 14)
			m			

本工事費 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号横断防止柵					V5002 00
	15	m			単第0 -0044 表 060510
2号横断防止柵					V5001 00
	9	m			単第0 -0048 表 060510
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色					SS000145 00 A=1,B=10,D=2,F=1
	4	m			単第0 -0049 表 060510
転落防止柵 H1100 手摺付き					V5003 00
	4	m			単第0 -0050 表 060510
作業土工					Y1E020804 (レベル3)
		一式			
床掘り					Y1E02080402 (レベル4)
		m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040015 00 A=1,B=5,E=1
	1	m3			単第0 -0008 表 060510
埋戻し					Y1E02080403 (レベル4)
		m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1
	0.4	m3			単第0 -0004 表 060510

本工事費 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y1E0210 (㌔㌔2)
			一式			
区画線工						Y1E021001 (㌔㌔3)
			一式			
ペイント式区画線						Y1E02100102 (㌔㌔4)
			m			
区画線設置(ペイント式) 溶剤型(加熱式) 実線_15cm						SDT00003 00 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=1,I=1
県道 復旧部	10		m			単第0 -0052 表 060510
道路付属施設工						Y1E0212 (㌔㌔2)
			一式			
作業土工						Y1E020804 (㌔㌔3)
			一式			
床掘り						Y1E02080402 (㌔㌔4)
			m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK23040015 00 A=1,B=5,E=1
	60		m3			単第0 -0008 表 060510
埋戻し						Y1E02080403 (㌔㌔4)
			m3			

本工事費 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)									SPK23040020 00 A=5,B=1,D=1	
	50	m3							単第0 -0004 表	060510
道路付属物工									Y1E021202 (レベル3)	
				一式						
付属施設工（昼間施工）									Y4999 (レベル4)	
1号車止め									V7002 00	
	6	本							単第0 -0053 表	060510
2号車止め									V7001 00	
	2	本							単第0 -0055 表	060510
植栽ブロック									V8006 00	
	48	m							単第0 -0056 表	060510
嵩上げコンクリート									V8005 00	
	34	m							単第0 -0058 表	060510
ソーラーLEDブロック 100×200									VS001 00	
	18	基							単第0 -0061 表	060510
地下駐車場案内板									VT001 00	
	1	基							単第0 -0062 表	060510

本工事費 内訳書

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
タクシーのりば案内板						VT002 00
	1		基			単第0 -0064 表 060510
標識移設						V2000 00
	1		箇所			単第0 -0065 表 060510
低木移植 H0.5						V8001 00
	91		本			単第0 -0067 表 060510
中木移植						V8002 00
	2		本			単第0 -0070 表 060510
モニュメント移設 950×1050						VM001 00
	1		基			単第0 -0071 表 060510
付属施設工（夜間施工）						Y4999 (レベル4) A=時間外及び深夜作業
交通信号機移設工事 第1回						V1100 00
	1		一式			単第0 -0072 表 060510
交通信号機移設工事 第2回						V1200 00
	1		一式			単第0 -0082 表 060510
見積 階段工						Y4999 (レベル4)

本工事費 内訳書

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段工					V9000	00
	1		箇所			単第0 -0085 表 060510
シェルター施設工					Y3999	(レベル3)
製品費					Y4999	(レベル4)
タクシーシェルター鉄骨工事作成費					V3021	00
	1		一式			単第0 -0087 表 060510
タクシーシェルター屋根工事製品費					V3022	00
	1		一式			単第0 -0088 表 060510
施工費					Y4999	(レベル4)
タクシーシェルター施工費					V3023	00
	1		一式			単第0 -0089 表 060510
タクシーシェルター基礎 (1)					V3024	00
	3		基			単第0 -0090 表 060510
タクシーシェルター基礎 (2)					V3025	00
	1		基			単第0 -0097 表 060510

本工事費 内訳書

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
シェルター照明電気工事						Y4999 (レベル4)
配管配線工						V00001 00
	18	m				単第0 -0099 表 060510
配線工						V00002 00
	50	m				単第0 -0100 表 060510
仮設工						Y1E0215 (レベル2)
			一式			
交通管理工						Y1E021521 (レベル3)
			一式			
交通誘導警備員						Y1E02152101 (レベル4)
			人			
交通誘導警備員B						R0369 00
	111	人				060510 1
交通誘導警備員						Y1E02152101 (レベル4)
			人			A=時間外及び深夜作業
交通誘導警備員A						R0368 00
	6	人				060510 1

本工事費 内訳書

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						R0369 00
	6		人			060510 1
※※直接工事費※※						
準備費						Z0005
低木撤去・移設 H0.6以上						V8003 00
	398		本			単第0 -0101 表 060510
高木撤去						V8004 00
	1		本			単第0 -0102 表 060510
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)						SPK23040410 00 A=1,B=2,C=11
木くず	4		t			単第0 -0103 表 060510
木くず						TTV0444 00
丸福 11.4km	8		m3			060510 9
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						

本工事費 内訳書

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※共通仮設費計※※						
※※純工事費※※						
現場管理費						
※※工事原価※※						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
※※工事価格※※						
※※消費税相当額※※						

本工事費 内訳書

頁0-0023

[illegible]

施工単価表

頁0-0024

掘削
土砂 オープンカット 押土無し

SPK23040001

障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表

1

m3 当り

機械構成比： 45.14% 労務構成比： 34.64% 材料構成比： 20.22% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	45.14%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	34.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	20.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

土砂等運搬

SPK23040002

単第0 -0002 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)

小町事業所11.3km

1

m3 当り

機械構成比: 46.25% 労務構成比:

38.07%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.07%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=37 距離14.0km以下(11.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施 工 単 価 表

単第0 -0003 表

床掘り

土砂 標準

機械構成比： 24.08%

労務構成比： 50.56%

無し 障害無し

SPK23040015

材料構成比： 25.36%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	24.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	50.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	25.36%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0-0027

埋戻し
土砂

SPK23040020

単第0 -0004 表

1

m3 当り

機械構成比： 9.91%		労務構成比： 85.67%		材料構成比： 4.42%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1	
上記以外(小規模)		構成比		単価(積算地区)		代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	
代表機労材規格		構成比		単価(積算地区)		代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		9.30%				バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			
タンバ及びランマ 質量60～80kg		0.61%				タンバ及びランマ ランマ 質量60～80kg			
普通作業員		48.83%				普通作業員			
特殊作業員		19.54%				特殊作業員			
特殊運転手		17.30%				運転手(特殊)			
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		3.49%				軽油パトロール給油			
ガソリン レギュラー スタンド		0.93%				ガソリンレギュラースタンド			
積算単価						積算単価			
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)						B=1 土砂			

施 工 単 価 表

頁0-0028

3号重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比： 1.80%

労務構成比：

基礎碎石有り 均しCo無し

65.54%

材料構成比：

32.66%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0005 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.33%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	16.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	5.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	32.38%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

頁0-0029

3号重力式擁壁

SPK23040070

単第0 -0005 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比： 1.80%

労務構成比：

65.54%

材料構成比：

32.66%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=2 基礎碎石有り F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 圧送管延長距離無し		

施 工 単 価 表

頁0-0030

4号重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比： 1.80%

労務構成比：

基礎碎石有り 均しCo無し

65.54%

材料構成比： 32.66%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0006 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.33%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	16.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	5.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	32.38%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

4号重力式擁壁
擁壁平均高さ1m超2m未満
機械構成比：1.80%

労務構成比：

SPK23040070
基礎碎石有り 均しCo無し
65.54% 材料構成比：32.66%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0006 表

1
標準単価：

頁0-0031
m3 当り

施 工 単 価 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=2 基礎碎石有り F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 圧送管延長距離無し		

施工単価表

頁0-0032

5号重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比： 1.80%

労務構成比：

基礎碎石有り 均しCo無し

65.54%

材料構成比：

32.66%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0007 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.33%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	16.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	5.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	32.38%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

5号重力式擁壁

SPK23040070

単第0 -0007 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比： 1.80%

労務構成比：

65.54%

材料構成比： 32.66%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=2 基礎碎石有り F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 圧送管延長距離無し		

施 工 単 価 表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

単第0 -0008 表

1

m3 当り

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施 工 単 価 表

SDT00013

単第0 -0009 表

1号プレキャスト側溝
U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
プレキャスト側溝 B300 H300 縦断用	0.500	本			F0000300300 見積
再生クラッシャーラン RC-40	0.072	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=300300 【F】 U型側溝(本) F=6 1000≧重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.6 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

V9001

単第0 -0010 表

20 m 当り

1号縁石一体蓋
フラット用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石一体蓋 フラット用 L2000	9	個			F0020005003 見積
縁石一体蓋 管理孔用L=2.0m	1	個			W0001 見積り
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009 2
特殊作業員	0.2	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.6	人			RTPC00002 2
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.2	日			KTPC00024
雑材料	3	%			#02
*** 合計 ***	20	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

3号緑石一体蓋
切下げ用

V9002

単第0 -0011 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緑石一体蓋 切下げ用 L2000	5	個			F0020005002 見積
土木一般世話役	0.1	人			RTPC00009 2
特殊作業員	0.1	人			RTPC00001 2
普通作業員	0.3	人			RTPC00002 2
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.1	日			KTPC00024
雑材料	3	%			#02
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0038

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0012 表

18-8-40BB

0.32m3を超え0.34m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

88.80%

材料構成比:

11.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.07%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.65%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	10.71%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK23040105

単第0 -0012 表

18-8-40BB

0.32m3を超え0.34m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.09%

労務構成比： 88.80%

材料構成比： 11.11%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=2 人力打設 F=1 -			C=7 0.32m3を超え0.34m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

施 工 単 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0040

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)
機械施工

SDT00033

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

頁0-0041

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001573
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0042

舗装版切断

SPK23040306

単第0 -0015 表

アスファルト舗装版（県道）

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 6.05%

労務構成比：

55.50%

材料構成比： 38.45%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.09%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断

SPK23040306

単第0 -0015 表

アスファルト舗装版（県道）

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 6.05%

労務構成比： 55.50%

材料構成比： 38.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施 工 単 価 表

頁0-0044

舗装版切断

SPK23040306

単第0 -0016 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 4.91%

労務構成比： 45.05%

材料構成比： 50.04%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	3.32%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	15.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	6.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	47.42%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	1.77%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

舗装版切断
コンクリート舗装版

SPK23040306

施工単価表

單第0 -0016 表

1

m 当り

機械構成比： 4.91%

勞務構成比： 45.05%

材料構成比： 50.04%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施工単価表

頁0-0046

舗装版破碎

SPK23040305

単第0 -0017 表

アスファルト舗装版

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 32.31%

労務構成比:

60.10%

材料構成比:

7.59%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	23.02%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.29%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
特殊運転手	26.80%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.59%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=2 騒音振動対策必要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0047

舗装版破碎
コンクリート舗装版

SPK23040305

単第0 -0018 表

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.20%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	29.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	28.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 コンクリート舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SPK23040092

単第0 -0019 表

暗渠排水管

撤去 直管 200～400mm

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	71.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	28.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 撤去 C=2 200～400mm			B=1 直管 I=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

V2003

単第0 -0020 表

1 式 当り

シェルター撤去
タクシーシェルター

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シェルター撤去 タクシー 養生、散水含む	1	一式			F1004 見積
*** 単位当たり ***	1	一式			

標識類撤去

V2002

施 工 単 価 表

単第0 -0021 表

頁0-0050

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識類撤去費	1	基			W0001
撤去					見積り
*** 単位当たり ***	1	一式			

道路照明柱撤去

V6002

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0051

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費	10	本			W0001
電工	2.5	人			見積り R0090
普通作業員	2.0	人			RTPC00002
<賃>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	0.85	日			KTPC00024
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0-0052

殻運搬

SPK23040152

単第0 -0023 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

1

m3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

単第0 -0024 表

殻運搬

Co(鉄筋)構造物とりこわし

SPK23040152
DID区間有り 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40%

材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	42.35%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	42.40%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	15.25%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	37.51%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	16.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

機械構成比： 14.21% 労務構成比：

SPK23040410

片道運搬距離7.0km以下(5.0km超)

82.66% 材料構成比： 3.13%

スクラップ

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0026 表

1

標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=7 片道運搬距離7.0km以下(5.0km超)			B=2 DID区間有り		

施 工 単 価 表

頁0-0056

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK23040232

単第0 -0027 表

RC-40

県道

1

m2 当り

機械構成比： 4.87%

労務構成比： 15.24%

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.95%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.54%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.50%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK23040232

単第0 -0027 表

RC-40 県道 1 m2 当り
機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24% 材料構成比： 79.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	78.14%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施 工 単 価 表

上層路盤(車道・路肩部)

M-30

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

31.45%

材料構成比： 58.50%

県道

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0028 表

1

標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	4.02%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.18%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	1.04%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	14.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	4.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

頁0-0059

上層路盤(車道・路肩部)

SPK23040234

単第0 -0028 表

M-30

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

県道

1

m2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比： 31.45%

材料構成比： 58.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M-30	54.88%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 H=1 M-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		

施工単価表

頁0-0060

基層(車道・路肩部)

SPK23040239

単第0 -0029 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚 5 0 mm

県道

1

m2 当り

機械構成比: 0.52%

労務構成比:

48.89%

材料構成比: 50.59%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.16%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	21.99%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粗粒度アスコン (20)	45.26%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.04%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0061

基層(車道・路肩部)

SPK23040239

単第0 -0029 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

県道

1

m2 当り

機械構成比： 0.52% 労務構成比： 48.89%

材料構成比： 50.59%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.21%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0062

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0030 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

県道

1

m2 当り

機械構成比: 0.50%

労務構成比: 47.17%

材料構成比: 52.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.28%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.15%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	21.22%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン 改質Ⅰ型	50.40%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		F0000016800 TTPT00284
県単 p53 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.65%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0-0063

表層(車道・路肩部)

SPK23040241

単第0 -0030 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

県道

1

m2 当り

機械構成比: 0.50% 労務構成比:

47.17%

材料構成比: 52.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.20%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=25 材料各種(2.30以上2.40t/m3未満) E=1 PK-4 H=1 -			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) D=16800 【F】 As混合物(t) G=1 - I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

フィルター層
平均厚さ40mm以上60mm未満

SPK23040248

単第0 -0031 表

再生砂 1 m2 当り
機械構成比： 5.10% 労務構成比： 81.92% 材料構成比： 12.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.15%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.81%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	24.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	22.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砂	10.41%		再生砂		TTPC00011 TTPT00011

施工単価表

頁0-0065

フィルター層
平均厚さ40mm以上60mm未満
機械構成比： 5.10%

SPK23040248

単第0 -0031 表

再生砂

労務構成比：

81.92%

材料構成比：

12.98%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 平均厚さ40mm以上60mm未満			B=1 再生砂		

施 工 単 価 表

SPK23040248

単第0 -0032 表

フィルター層（乗入部）
平均厚さ40mm以上60mm未満
機械構成比： 5.10%

再生砂

81.92%

材料構成比： 12.98%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.15%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.81%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	24.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	22.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砂	10.41%		再生砂		TTPC00011 TTPT00011

施 工 単 価 表

フィルター層（乗入部）
平均厚さ40mm以上60mm未満
機械構成比： 5.10%

SPK23040248

単第0 -0032 表

再生砂

労務構成比：

81.92%

材料構成比：

12.98%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：
1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 平均厚さ40mm以上60mm未満			B=1 再生砂		

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK23040233

単第0 -0033 表

RC-30
機械構成比： 5.91% 労務構成比： 71.41% 材料構成比： 22.68% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0033 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.91%

労務構成比： 71.41%

材料構成比： 22.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

頁0-0070

下層路盤(乗入部)

SPK23040233

単第0 -0034 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.91%

労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

頁0-0071

下層路盤(乗入部)

SPK23040233

単第0 -0034 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.91%

労務構成比： 71.41%

材料構成比： 22.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
透水ブロック 200×200×60	100	m ²			F0000001000
					見積り
目地砂 粗め	0.14	m 3			F0000001001
サンドクッション 厚さ30 c m	3.9	m 3			F0000001002
透水シート 60g/m2以上	100	m ²			F0000001003
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
ブロック工	3.6	人			RTPC00005
普通作業員	6.2	人			RTPC00002
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

透水ブロック舗装（乗入部）

V4444

施 工 単 価 表

単第0 -0036 表

頁0-0073

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
透水ブロック 200×200×80	100	m ²			F0000001111 見積り
目地砂 粗め	0.29	m 3			F0000001001
サンドクッション 厚さ30 c m	2.6	m 3			F0000001002
透水シート 60g/m2以上	100	m ²			F0000001003
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
ブロック工	3.6	人			RTPC00005
普通作業員	6.2	人			RTPC00002
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

フィルター層
平均厚さ40mm以上60mm未満
機械構成比： 5.10%

SPK23040248

単第0 -0037 表

再生砂

1

m2 当り

労務構成比：

81.92%

材料構成比：

12.98%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.15%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	1.81%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	24.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	22.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砂	10.41%		再生砂		TTPC00011 TTPT00011

施工単価表

フィルター層
平均厚さ40mm以上60mm未満
機械構成比： 5.10%

SPK23040248

単第0 -0037 表

再生砂

労務構成比：

81.92%

材料構成比：

12.98%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：
1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 平均厚さ40mm以上60mm未満			B=1 再生砂		

施 工 単 価 表

頁0-0076

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0038 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.91%

労務構成比: 71.41%

材料構成比: 22.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	3.06%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.68%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	29.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	25.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.12%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン RC-30	20.42%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0077

下層路盤(歩道部)

SPK23040233

単第0 -0038 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比： 5.91%

労務構成比： 71.41%

材料構成比： 22.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
透水ブロック 200×200×60	100	m ²			F0000001000
					見積り
目地砂 粗め	0.14	m ³			F0000001001
サンドクッション 厚さ30 c m	3.9	m ³			F0000001002
透水シート 60g/m2以上	100	m ²			F0000001003
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
ブロック工	3.6	人			RTPC00005
普通作業員	6.2	人			RTPC00002
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

特殊ブロック舗装
設置

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 25.03%

SPK23040291
ブロック規格 30cm×30cm(各種)

材料構成比： 74.97%

施工単価表

線状
市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0040 表

標準単価： 1

頁0-0079

m2 当り

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	7.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	6.60%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	3.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
透水誘導ブロック	74.97%		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		F0000000936 TTPT00388
見積 積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=936 設置 【F】ブロック(枚)			B=3 ブロック規格 30cm×30cm(各種)		

施工単価表

頁0-0080

歩車道境界ブロック

SPK23040287

単第0 -0041 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 RC-40 養生工無し

県道

1

m 当り

機械構成比: 2.08% 労務構成比: 54.56%

材料構成比: 43.36%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.72%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.45m3吊2.9t		KTPC00005 KTPT00005
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.36%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	17.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	9.10%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	8.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
エプロン一体型 L2000 県単P153	31.94%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ※(注4)		F0000026200 TTPT00364
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	8.34%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

頁0-0081

歩車道境界ブロック

SPK23040287

単第0 -0041 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 RC-40 養生工無し

県道

1

m 当り

機械構成比： 2.08% 労務構成比： 54.56%

材料構成比： 43.36%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	2.31%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン RC-40	0.77%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=26200 【F】ブロック(個) E=1 RC-40 G=1 養生工無し			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=50 100m当りの使用量(個) F=2 18-8-40BB H=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0082

歩車道境界ブロック

SPK23040287

単第0 -0042 表

各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満)

設置 RC-40 養生工無し

県道

1

m 当り

機械構成比: 1.86% 労務構成比: 56.91%

材料構成比: 41.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	1.51%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.35%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
型わく工	8.97%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
エプロン一体型半高 L1000 県単P153	31.46%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ※(注4)		F0000013100 TTPT00364
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	8.21%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

頁0-0083

歩車道境界ブロック

SPK23040287

単第0 -0042 表

各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満)

設置 RC-40 養生工無し

県道

1

m 当り

機械構成比: 1.86% 労務構成比:

56.91%

材料構成比: 41.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン RC-40	0.76%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=13100 【F】ブロック(個) E=1 RC-40 G=1 養生工無し			B=15 各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満) D=100 100m当りの使用量(個) F=2 18-8-40BB H=1 -		

研磨工

V0003

施 工 単 価 表

単第0 -0043 表

頁0-0084

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート研磨	0.2	m ²			T0005
コンクリート塗装 ロードカラー	0.2	m ²			T0006
*** 単位当たり ***	1	箇所			

1号横断防止柵

V5002

施 工 単 価 表

単第0 -0044 表

頁0-0085

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号横断防止柵	10	本			F0000033000
普通作業員	2	人			見積り RTPC00002
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.225	m3			SPK23040154 単第0-0045 表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.0	m2			SPK23040156 単第0-0046 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.6	m2			SPK23040034 単第0-0047 表
チェーン ステンレスクサリ5mm	10	m			W0001 見積り
Uカン ステンレス6mm	20	個			W0001 見積り
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SPK23040154

単第0 -0045 表

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

人力打設

44.86%

材料構成比：

55.14%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	55.14%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

SPK23040156

単第0 -0046 表

型枠

一般型枠

小型構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施 工 単 価 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10%

RC-40

SPK23040034

材料構成比： 18.02%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0047 表

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.84%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.56%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK23040034

単第0 -0047 表

基礎碎石

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10%

材料構成比： 18.02% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=1 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

2号横断防止柵

V5001

施 工 単 価 表

単第0 -0048 表

頁0-0090

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号横断防止柵 H800	10	m			F0000075000
普通作業員	2	人			見積り RTPC00002
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.18	m3			SPK23040154 単第0-0045 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.4	m2			SPK23040156 単第0-0046 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.8	m2			SPK23040034 単第0-0047 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0091

横断・転落防止柵 コンクリート建込
 ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

単第0 -0049 表

転落防止柵-標準品-縦格子型,白色

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	1.000	m			TSA17
転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 2.3×950×3000 Co建込	1.000	m			T2150125
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 ビーム式・パネル式 D=2 [規]100m未満			B=10 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 F=1 -		

転落防止柵
H1100 手摺付き

V5003

施 工 単 価 表

単第0 -0050 表

頁0-0092

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 材料別途	10	m			SS000145 単第0-0051 表
FXTC-211W30 縦格子式 H1100、コンクリート建込式	10	m			W0001
柱、金具 支柱+金具2組	3	組			W0001
自在金具	8	組			W0001
Eチーク手摺ビーム φ40×2990 L=3m	2	本			W0001
Eチーク手摺ビーム φ40×990 L=1m	4	本			W0001
EPテスリウケFA	4	個			W0001
三次元コーナー金具	4	個			W0001
テスリオヤボルト61S φ60.5支柱用	8	本			W0001
EPテスリタンマツL φ40×102×85	4	個			W0001
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SS000145

単第0 -0051 表

横断・転落防止柵 コンクリート建込
ビーム式・パネル式 [規]100m未満

材料別途

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	1.000	m			TSA17
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 ビーム式・パネル式 D=2 [規]100m未満 G=1 -			B=14 材料別途 F=1 -		

施 工 単 価 表

区画線設置(ペイント式)
溶剤型(加熱式) 実線_15cm

SDT00003

単第0 -0052 表

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ペイント式【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000331
トラフィックペイント(JISK5665_2種B) 加熱型(液状) 白	72.100	L			T1080013
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	60.770	kg			T1080035
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	35.020	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 白色 F=1 時間的制約なし H=2 豪雪地域の場合			B=1 溶剤型(加熱式) E=1 実線_15cm G=1 - I=1 -(全ての費用)		

1号車止め

V7002

施 工 単 価 表

単第0 -0053 表

頁0-0095

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号車止め LED点灯式	1	本			F0000048300 見積
施工費 1号車止め	1	本			F0000003600 見積
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.023	m3			SPK23040154 単第0-0054 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			SPK23040156 単第0-0046 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.16	m2			SPK23040034 単第0-0047 表
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比： 0.00%

SPK23040154
人力打設
労務構成比： 31.93%
材料構成比： 68.07%

単第0 -0054 表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	68.07%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

2号車止め

V7001

施 工 単 価 表

単第0 -0055 表

頁0-0097

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号車止め H850 Φ60.5 t 1.5 脱着式	1	本			F0000027300
普通作業員	0.9	人			見積 RTPC00002
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.016	m3			SPK23040154 単第0-0054 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.25	m2			SPK23040156 単第0-0046 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.123	m2			SPK23040034 単第0-0047 表
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック工	6.0	人			RTPC00005
普通作業員	1.1	人			RTPC00002
ブロック	168	個			F0000000004
モルタル練 高炉	0.3	m3			建設物価 p455 SPK23040155 単第0-0057 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	15	m2			SPK23040034 単第0-0047 表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

モルタル練
高炉

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.71%

SPK23040155

施工単価表

単第0 -0057 表

頁0-0099

1

m3 当り

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	56.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(高炉B) 25kg袋入	10.64%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.65%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

嵩上げコンクリート

V8005

施 工 単 価 表

単第0 -0058 表

頁0-0100

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1	m3			SPK23040154 単第0-0054 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			SPK23040156 単第0-0059 表
差筋 D13	1.99	kg			W0001
Co削孔(電動ハンマドリル)	20	箇所			県単P2 SPK23040347 単第0-0060 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0101

型枠

SPK23040156

単第0 -0059 表

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

基礎Co

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.99%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

Co削孔(電動ハンマドリル)

SPK23040347

施工単価表

単第0 -0060 表

頁0-0102

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	44.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	42.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施 工 単 価 表

VS001

単第0 -0061 表

1 基 当り

ソーラーLEDブロック
100×200

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ソーラーLEDブロック 100×200	1	個			W0001
電工	0.3	人			見積り R0090
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
案内標識 案内板500×2220 H=4.72	1	基			W0001 見積り
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.34	m3			SPK23040154 単第0-0045 表
掘削及びスパイラルダクト	1	基			V6006 単第0-0063 表
スパイラルダクト φ600	1.2	m			W0001 建設物価P735
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.64	m2			SPK23040034 単第0-0047 表
*** 単位当たり ***	1	基			

掘削及びスパイラルダクト

V6006

施 工 単 価 表

単第0 -0063 表

頁0-0105

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック式アースオーガ 建柱車(3～4tシャシ架装) オーガ径φ450mm吊能力2.0t	7	時間			M1050345
普通作業員	0.9	人			RTPC00002
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
案内標識	1	基			W0001
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.270	m3			見積り SPK23040154 単第0-0045 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.7	m2			SPK23040156 単第0-0046 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.6	m2			SPK23040034 単第0-0047 表
普通作業員	0.5	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式(基礎含む) [規]2基以下	1	基			SS000225 単第0-0066 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

標識柱・基礎撤去(路側式)[単柱式・複柱式]
単柱式(基礎含む)

SS000225

単第0 -0066 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径60.5～径101.6	1.000	基			TS616
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 単柱式(基礎含む) D=1 -			B=3 [規]2基以下		

低木移植
H0.5

V8001

施 工 単 価 表

単第0 -0067 表

頁0-0109

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 移植工 掘取工 低木_樹高60cm未満 [規]10本以上	100	本			SS000195 単第0-0068 表
道路植栽工 植樹工 低木_樹高60cm未満 [規]100本未満	100	本			SS000189 単第0-0069 表
土壤改良材	9	袋			F0000000550 建設物価P438
油かす	0.9	袋			W0001 建設物価P437
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

SS000195

単第0 -0068 表

道路植栽工 移植工 掘取工
低木_樹高60cm未満

[規]10本以上

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 移植工 (掘取工) 低木 樹高60cm未満	1.000	本			TS820
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 低木_樹高60cm未満 C=1 - E=3 供用区間_環境緑地帯			B=1 [規]10本以上 D=1 - F=1 -		

施 工 単 価 表

単第0 -0069 表

SS000189

道路植栽工 植樹工
低木_樹高60cm未満

[規]100本未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 低木 樹高 6 0 c m未満	1.000	本			TS300
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 低木_樹高60cm未満 D=2 材料別途 G=1 -			B=2 材料別途 F=1 - H=1 -		
I=3 [規]100本未満			K=3 供用区間_環境緑地帯		

中木移植

V8002

施 工 単 価 表

単第0 -0070 表

頁0-0112

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キャラボク移植	10	本			F0001 見積
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

モニュメント移設
950×1050

VM001

施 工 単 価 表

単第0 -0071 表

頁0-0113

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石碑	1	式			W0001 見積り
*** 単位当たり ***	1	基			

交通信号機移設工事
第1回

V1100

施工単価表

単第0 -0072 表

頁0-0114

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気工事材料	1	一式			V1101 単第0-0073 表 見積
鋼構造製作物費	1	一式			V1102 単第0-0074 表 見積
労務費及び施工費	1	一式			V1103 単第0-0075 表 見積
地下配管土木費	1	一式			V1104 単第0-0076 表 見積
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地上置基礎 1.2m×1.2m×1.0m	1	台			F1101
建柱基礎ベース柱 非舗装 アンカーM27 0.8m×0.8m×1.5m	1	箇所			F1102
接地材料 D種設置 基礎と同時施工	2	箇所			F1103
車灯取付バンド（2本アーム用） 銅管柱用 φ190	3	組			F1104
歩灯取付バンド TSBD-2L L=2m以下 φ170～φ220	1	組			F1105
歩灯取付バンド TSBD-2S L=1m以下 φ170～φ220	1	組			F1106
自在バンド 3BD-HD-17	2	個			F1107
車灯ブラケット 片面用 TFS	3	組			F1108
歩灯取付エルボセット	1	組			F1109
差込式柱上端子箱 アルミ製 30T	1	個			F1110
差込式柱内端子箱 20T	1	個			F1111
信号ケーブル CVV 2mm2 4C	36	m			F1112

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
信号ケーブル SVV 2mm2 12C	2	m			F1113
信号ケーブル VCT 0.75mm2 2C	12	m			F1114
信号ケーブル CVV-SSD 2mm2 15C	38	m			F1115
通信ケーブル FCPEV 0.9mm 3P	6	m			F1116
ケーブル引留 片側引留 鋼管柱用	2	組			F1117
硬質ビニル電線管 VE 16mm	1	本			F1118
硬質ビニル電線管 VE 22mm	1.4	本			F1119
硬質ビニル電線管 VE 28mm	1.4	本			F1120
波付硬質ポリエチレン管 FEP φ50	14	m			F1121
波付硬質ポリエチレン管 FEP φ65	7	m			F1122
FEP用ベルマウス φ50	4	個			F1123
FEP用ベルマウス φ65	2	個			F1124

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WSボンド	2	k g			F1125
埋設標識シート ダブル	6	m			F1126
その他材料費	1	一式			F1127
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベース式鋼管柱指定色 7.5m-φ190-5.3t 点検口、切穴（車灯、歩灯、架空）	1	本			F1201
振れ止め金具	2	組			F1202
車灯アーム 3.5m	2	組			F1203
車灯アーム 2m	1	組			F1204
歩灯アーム 2.2m ステー付	1	組			F1205
スピーカ取付アーム 2m ステー付 先端部曲がり	1	組			F1206
スピーカー取付アーム 直付け型	1	組			F1207
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	21.8	人			R0090
普通作業員	2.7	人			RTPC00002
交通誘導警備員A	2	人			R0368
交通誘導警備員B	8	人			R0369
信号柱建柱費	1	一式			F1301
信号柱撤去費	1	一式			F1302
支給品及び撤去品運搬	1	一式			F1303
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊 オペレータ付	1	日			KTPC00043 長期割引適用外
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2	m			SPK23040306 単第0-0077 表
舗装版破碎積込(小規模土工)	0.5	m2			SPK23040018 単第0-0078 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.35	m3			SPK23040015 単第0-0079 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.3	m3			SPK23040020 単第0-0080 表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30	0.5	m2			SPK23040232 単第0-0081 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

頁0-0121

舗装版切断

SPK23040306

単第0 -0077 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 6.05%

労務構成比：

55.50%

材料構成比： 38.45%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.09%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ(550mm)	35.21%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版

SPK23040306

単第0 -0077 表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK23040018

施 工 単 価 表

単第0 -0078 表

頁0-0123

機械構成比： 21.98% 労務構成比： 69.33% 材料構成比： 8.69% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	21.98%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	69.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

SPK23040015

施工単価表

単第0 -0079 表

頁0-0124

機械構成比： 20.81%

労務構成比： 71.39%

材料構成比： 7.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0125

埋戻し
土砂

SPK23040020

単第0 -0080 表

1

m3 当り

機械構成比： 9.91%		労務構成比： 85.67%		材料構成比： 4.42%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1	
上記以外(小規模)		構成比		単価(積算地区)		代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	
代表機労材規格		構成比		単価(積算地区)		代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		9.30%				バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			
タンバ及びランマ 質量60～80kg		0.61%				タンバ及びランマ ランマ 質量60～80kg			
普通作業員		48.83%				普通作業員			
特殊作業員		19.54%				特殊作業員			
特殊運転手		17.30%				運転手(特殊)			
軽油 小型ローリー (パトロール給油)		3.49%				軽油パトロール給油			
ガソリン レギュラー スタンド		0.93%				ガソリンレギュラースタンド			
積算単価						積算単価			
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)						B=1 土砂			

施 工 単 価 表

頁0-0126

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK23040232

単第0 -0081 表

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 4.87%

労務構成比: 15.24%

材料構成比: 79.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.95%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.54%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.50%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK23040232

単第0 -0081 表

機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24% 材料構成比： 79.89% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC-30	78.14%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

交通信号機移設工事
第2回

VI200

施 工 単 価 表

単第0 -0082 表

頁0-0128

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気工事材料	1	一式			V1201 単第0-0083 表 見積
労務費及び施工費	1	一式			V1202 単第0-0084 表 見積
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建柱基礎ベース柱 非舗装 アンカーM27 0.8m×0.8m×1.5m	1	箇所			F1102
接地材料 D種設置 基礎と同時施工	1	箇所			F1103
差込式柱内端子箱 16T	1	個			F2102
信号ケーブル CVV 2mm2 4C	42	m			F1112
信号ケーブル SVV 2mm2 4C	85	m			F2103
信号ケーブル SVV 2mm2 8C	17	m			F2104
信号ケーブル SVV 2mm2 12C	71	m			F1113
信号ケーブル VCT 0.75mm2 2C	12	m			F1114
着色識別ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル FCPEV 0.9mm 3P	3	m			F2105 BLE路側機アンテナ用
波付硬質ポリエチレン管 FEP φ50	32	m			F1121
FEP用ベルマウス φ50	4	個			F1123
FEP用直線接続材料 φ50	4	組			F2106

施工単価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート ダブル	16	m			F1126
その他材料	1	一式			F2107
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	24.7	人			R0090
普通作業員	2.5	人			RTPC00002
交通誘導警備員A	2	人			R0368
交通誘導警備員B	8	人			R0369
信号建柱費及び撤去費	1	一式			F2202
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SPK23040306 単第0-0077 表
舗装版破碎積込(小規模土工)	3	m2			SPK23040018 単第0-0078 表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			SPK23040015 単第0-0079 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			SPK23040020 単第0-0080 表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	0.5	m2			SPK23040232 単第0-0081 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

階段工

V9000

施 工 単 価 表

単第0 -0085 表

頁0-0132

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.780	m3			SPK23040154 単第0-0045 表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.378	m2			SPK23040156 単第0-0046 表
基礎碎石 碎石の厚さ20.0cmを超え22.5cm以下 RC-40	7.994	m2			SPK23040034 単第0-0086 表
ステップ W100×L600×H9mm NS-S610	34	枚			W0001 見積り
接着剤	1	缶			W0001 見積り
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

基礎砕石

SPK23040034

単第0 -0086 表

砕石の厚さ20.0cmを超え22.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.53% 労務構成比： 71.68%

材料構成比： 22.79%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.50%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.99%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.43%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	17.64%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK23040034

単第0 -0086 表

基礎碎石

碎石の厚さ20.0cmを超え22.5cm以下

RC-40

機械構成比： 5.53%

労務構成比： 71.68%

材料構成比： 22.79%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 碎石の厚さ20.0cmを超え22.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸形鋼管 φ216.3×8.2 STK400	479.1	k g			T70017 建設物価p46
丸形鋼管 φ267.4×9.3 STK400	224.6	kg			W0001 建設物価P46
H形鋼 H-200×100×5.5×8 SS400	1,353.1	kg			W0001 県単P3
切板鋼板 PL-19 SS400	58.6	k g			T70004 建設物価P44
切板鋼板 PL-16 SN490C	78.9	k g			T70005 建設物価P44
切板鋼板 PL-16 SS400	7.3	k g			T70020 建設物価P44
切板鋼板 PL-9 SS400	90.5	k g			T70006 建設物価P44
切板鋼板 PL-6 SS400	26.8	k g			T70007 建設物価P44
切板鋼板 PL-4.5 SS400	1.0	k g			T70008 建設物価P44
副資材消耗品費	2,319.8	k g			T70009 見積
工場加工費	2,319.8	k g			T70010 見積
錆止塗装 ジンクリッチプライマー 錆止めペイントA種	67.0	m ²			T70011 見積

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕上塗装 耐候性塗装塗 (DP) フッ素樹脂塗装	65.3	m ²			T70012 見積
アンカーボルト	16	本			F0000000001 見積り
ボルト・ナット HTB(S10T) M16×40^55	50	組			T70014 見積
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 アルミハニカムパネルt=54 支持金物・ボルト含む	59.1	m ²			T80051 見積
照明器具 LEDダウンライト昼白色 パネル加工費含む	4	基			T80050
幕板 アルミ押出形材 5×65 下地材含む	11.0	m			T80002 見積
軒先材 アルミ押出形材 三角75×65 下地材含む	25.0	m			T80003 見積
軒樋 アルミ押出形材 100×55 落し口 下地材含む	25.0	m			T80004 見積
柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 216.3×378.4（屋根）216.3×406.9（天井）	3.0	箇所			T80021 見積
柱貫通部塞ぎカバー アルミ曲げ t=2.0 267.4×368.6（屋根）267.4×368.3（天井）	1.0	箇所			T80021 見積
堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金物含む	12.7	m			T80007 見積
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨建方 塗装現場タッチアップ含む	2,319.8	k g			F70001 見積
屋根 接着アルミハニカムパネルt=54 支持金物・ボルト含む	59.1	m ²			T80008 見積
幕板 アルミ押出型材 5×65 下地材含む	11.0	m			T80009 見積
軒先材 アルミ押出型材 三角75×65 下地材含む	25.0	m			T80010 見積
軒樋 アルミ押出型材 100×55 落し口 下地材含む	25.0	m			T80011 見積
柱貫通部塞ぎカバー アルミ板曲げ t=2.0 216.3×378.4（屋根）216.3×406.9（天井）	3.0	箇所			T80024 施工費 見積
柱貫通部塞ぎカバー アルミ板曲げ t=2.0 267.4×368.6（屋根）267.4×368.3（天井）	1.0	箇所			T80024 見積り
堅樋 アルミ製 φ60×t2.0 支持金物含む	12.7	m			T80014 見積
目地 ガスケットHSR（高耐引裂性シリコンゴム） 二次排水ゴム	28.0	m			T80020 見積
目地 MS-2 15×10 材工共	60.9	m			T80015 見積
防水キャップ M12用キャップ SR-1接着	104	個			T80016 材工共 見積
柱廻り MS-2 材工共 見積	4.0	ヵ所			T80017

單第0 -0089 表

1 式 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工	1	一式			V2005 単第0-0091 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1.2	m3			SPK23040154 単第0-0054 表 基礎Co
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.4	m2			SPK23040156 単第0-0059 表 基礎Co
鉄筋工 SD345径13mm	0.07	t			S3276 単第0-0093 表
鉄筋工 SD345径16～25mm	0.02	t			S3276 単第0-0094 表
機械式鉄筋定着工法 D13 0<L≤1m	6	箇所			F11111 建設物価p22
無収縮モルタル	0.01	m 3			T2021 建設物価p121
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			SPK23040154 単第0-0054 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.6	m2			SPK23040156 単第0-0095 表
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	2.2	m2			SPK23040034 単第0-0096 表 基礎Co
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	13.6	m 3			SPK23040015 単第0-0092 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	11.8	m3			SPK23040020 単第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

SPK23040015

単第0 -0092 表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	20.81%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	38.71%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	32.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

鉄筋工
SD345径13mm

S3276

施 工 単 価 表

単第0 -0093 表

頁0-0143

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.600	人			RTPC00009
鉄筋工	3.900	人			RTPC00018
とび工	0.100	人			RTPC00004
普通作業員	2.200	人			RTPC00002
異形棒鋼 SD345 D13	1.050	t			T0181
諸雑費	6	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 SD345径13mm					

鉄筋工
SD345径16～25mm

S3276

施 工 単 価 表

単第0 -0094 表

頁0-0144

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.600	人			RTPC00009 9
鉄筋工	3.900	人			RTPC00018 9
とび工	0.100	人			RTPC00004 9
普通作業員	2.200	人			RTPC00002 9
異形棒鋼 SD345 D16	1.050	t			T0182 9
諸雑費	6	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 SD345径16～25mm					

施 工 単 価 表

頁0-0145

型枠

SPK23040156

単第0 -0095 表

一般型枠

均しコンクリート

1

m2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	59.07%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施 工 単 価 表

基礎砕石

砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

機械構成比： 5.22% 労務構成比：

RC-40

67.59%

SPK23040034

材料構成比： 27.19%

基礎Co

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0096 表

1

標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.19%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	32.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	12.65%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	22.33%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	4.83%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK23040034

単第0 -0096 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

基礎Co

1

m2 当り

機械構成比： 5.22%

労務構成比： 67.59%

材料構成比： 27.19%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 D=1 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工	1	一式			V2006 単第0-0098 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1.5	m3			SPK23040154 単第0-0054 表 基礎Co
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.0	m2			SPK23040156 単第0-0059 表 基礎Co
鉄筋工 SD345径13mm	0.09	t			S3276 単第0-0093 表
鉄筋工 SD345径16～25mm	0.03	t			S3276 単第0-0094 表
機械式鉄筋定着工法 D13 0<L≤1m	5	箇所			F11111 建設物価p22
無収縮モルタル	0.01	m 3			T2021 建設物価p121
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.3	m3			SPK23040154 単第0-0054 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.7	m2			SPK23040156 単第0-0095 表
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	2.9	m2			SPK23040034 単第0-0096 表 基礎Co
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	15.5	m 3			SPK23040015 単第0-0092 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	13.1	m3			SPK23040020 単第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1	一式			

配管配線工

V00001

施 工 単 価 表

単第0 -0099 表

頁0-0150

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	3.8	人			R0090
FEP Φ40	100	m			F0000000040 建設物価 p 574
EM-CE5.5m2-3C	100	m			F0000000055 建設物価 p 550
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

配線工

V00002

施 工 単 価 表

単第0 -0100 表

頁0-0151

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	1.2	人			R0090
EM-CE5.5m2-3C	100	m			F0000000055 建設物価p550
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

低木撤去・移設
H0.6以上

V8003

施 工 単 価 表

単第0 -0101 表

頁0-0152

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 移植工 掘取工 低木_樹高60cm未満 [規]10本以上	100	本			SS000195 単第0-0068 表
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

高木撤去

V8004

施 工 単 価 表

単第0 -0102 表

頁0-0153

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高木撤去	10	本			F0002 見積り
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0-0154

現場発生品及び支給品運搬

SPK23040410

単第0 -0103 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)

木くず

1

t 当り

機械構成比： 14.21%

労務構成比：

82.66%

材料構成比：

3.13%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t	14.21%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊作業員	41.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	41.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	3.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=11 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)			B=2 DID区間有り		

設計数量集計表

タクシーロータリー

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m ³	143.4	
		残土処理工					
			残土処理	土砂	m ³	192.7	
	擁壁工						
		作業土工					
			床掘り	土砂	m ³	126.0	
			埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	75.1	
		場所打擁壁工					
			3号小型重力式擁壁	SGW42 平均H=1.05m	m	15.1	8.9m3
			4号小型重力式擁壁	SGW69 平均H=1.34m	m	8.3	7.5m3
			5号小型重力式擁壁	SGW69 平均H=1.12m	m	34.0	23.2m3
	排水構造物工						
		作業土工					
			床掘り	土砂	m ³	11.3	
			埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	7.6	
		側溝工					
			1号プレキャスト側溝	B300-H300 縦断用	m	35.0	
			1号縁石一体蓋	H=200	m	18.5	
			3号縁石一体蓋	H=20	m	16.5	
		集水樹工					
			1号集水樹	B500-L500-H600	箇所	1.0	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	23.5	
			〃	鉄筋	m3	5.3	
		舗装版切断					
			舗装版切断	アスファルト, t=10cm	m2	17.4	
			〃	コンクリート, t=6cm	m	36.0	

設計数量集計表

タクシーロータリー

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		舗装版破碎					
			舗装版破碎	アスファルト, t=10cm	m	41.9	夜間施工
			〃	平板ブロック, t=6cm	m	393.5	
		排水構造物撤去工					
			塩ビ管撤去	φ300	m	6.5	
		付属施設撤去工					
			シェルター撤去	タクシーシェルター	式	1.0	
			標識類移設・撤去	標識類撤去	式	1.0	
			道路照明撤去	道路照明柱撤去	基	1.0	
		運搬処理工					
			殻運搬処理	コンクリート殻 無筋	m3	47.1	23.5+23.6 (110.7t)
			〃	コンクリート殻 鉄筋	m3	5.3	(13.3t)
			〃	アスファルト殻	m3	4.2	(9.9t)
		現場発生品運搬					
			現場発生品及び 支給品運搬	スクラップ	t	3.1	
	舗装工						
		アスファルト舗装工					
			下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	8.3	夜間施工 県道舗装
			上層路盤	粒度調整碎石 M-30 t=10cm	m ²	8.3	〃
			基層	再生粗粒度アスコン t=5cm	m ²	8.3	〃
			表層	再生密粒度アスコン 改質Ⅰ型 t=5cm	m ²	8.3	〃
		ブロック舗装工 (昼間)					
			ブロック舗装	フィルター層 砂 t=5cm	m ²	318.8	昼間施工 歩道舗装
				〃	m ²	10.6	乗入部舗装
				下層路盤 RC-30 t=10cm	m ²	318.8	昼間施工 歩道舗装
				下層路盤 RC-30 t=15cm	m ²	10.6	乗入部舗装
				透水ブロック 200×200×60	m ²	318.8	昼間施工 歩道舗装
				透水ブロック 200×200×80	m ²	10.6	乗入部舗装
		ブロック舗装工 (夜間)					
			ブロック舗装	フィルター層 砂 t=5cm	m ²	26.0	夜間施工 歩道舗装
				下層路盤 RC-30 t=10cm	m ²	26.0	夜間施工 歩道舗装
				透水ブロック 200×200×60	m ²	26.0	夜間施工 歩道舗装
			透水性視覚障害者 誘導ブロック	線状	m ²	14.5	
			〃	点状	m ²	8.3	

設計数量集計表

タクシーロータリー

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	縁石工						
		縁石工					
			1号歩車道境界ブロック	BSC1	m	20.2	
			5号歩車道境界ブロック	切り下げ用	m	7.6	
			研磨工		箇所	3.0	
	防護柵工						
		作業土工					
			床掘り	土砂	m ³	1.0	
			埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	0.4	
		防止柵工					
			1号横断防止柵	H=790	m	15.2	
			2号横断防止柵	H=800	m	9.4	
			転落防止柵	H=1100	m	4.3	
			〃	H=1100 手摺付き	m	3.9	
	区画線工						
		区画線工					
			ペイント式区画線	実線, 白色, W=15cm	m	10.0	

設計数量集計表

タクシーロータリー

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	付属施設工						
		作業土工					
			床掘り	土砂	m ³	62.3	
			埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	53.6	
		付属施設工 (昼間)					
			1号車止め	H=790	本	6.0	
			2号車止め	H=850	本	2.0	
			植栽ブロック		m	48.0	
			嵩上げコンクリート		m	33.5	
			ソーラーLEDブロック	197×97×60	基	18.0	
			地下駐車場案内板		基	1.0	
			タクシーのりば案内板		基	1.0	
			標識移設		基	1.0	
			移植(低木)	サツキツツジ H=0.8m	本 m2	91.0 22.9	
			移植(中木)	キャラボク H=2.0m, W=1.6	本	2.0	
			モニュメント 銘板移設	950×1050	基	1.0	
		付属施設工 (夜間)					
			車両用信号機移設		基	3.0	
		階段工					
			階段工		箇所	1.0	
	シェルター設置工						
		製品費	タクシーシェルター 鉄骨工事作成費		式	1.0	
			タクシーシェルター 屋根工事製品費		式	1.0	
		施工費	タクシーシェルター 施工費		式	1.0	
			タクシーシェルター 基礎(1)		基	3.0	
			タクシーシェルター 基礎(2)		基	1.0	
		シェルター照明 電気工事					
			配管配線工		m	18.0	
			配線工		m	50.0	
	仮設工						
		仮設工					
			交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人	6.0	夜間
				交通誘導警備員B	人	117.0	昼間111人 夜間6人


土工数量集計表

[illegible]

残土処理計算書		建設発生土集計表					タクシーロータリー	
種 別	細 別	土 砂					備 考	
		立積 (m³)	立積 (m³)	立積 (m3)	立積 (m³)	立積 (m³)		
掘削工	掘削	143.4						
擁壁工	床掘り	126.0						
排水構造物工	床掘り	11.3						
防護柵工	床掘り	1.0						
付属施設工	床掘り	62.3						
合計		m³ 344.0						
建設利用土計算書								
種 別	細 別	土 砂					備 考	
		立積 (m³)	変化率	地山 (m³)				
擁壁工	埋戻し	75.1	1/0.9	83.4				
排水構造物工	埋戻し	7.6	1/0.9	8.4				
防護柵工	埋戻し	0.4	1/0.9	0.4				
付属施設工	埋戻し	53.6	1/0.9	59.6				
合計				m³ 151.8				
処分土(地山換算)								
当該計画における残土=								
		344.0	—	151.8				
		建設発生土		建設利用土				
		=	192.2 m³	残土				

土工数量計算書 S=1:250
タクシーロータリー

土砂掘削 $V=13.8 \times 0.3 + 84.0 \times 0.4 = 37.7\text{m}^3$



作業土工計算書

	入力数値(単位当たり)			算出数値		
名 称	延長・箇所	床掘り(m2)	埋戻し(m2)	床掘り(m3)	埋戻し(m3)	備 考
3号小型重力式擁壁	15.1	2.3	1.5	34.7	22.7	
4号小型重力式擁壁	8.3	2.4	1.4	19.9	11.6	
5号小型重力式擁壁	34.0	2.1	1.2	71.4	40.8	
合 計				126.0	75.1	

平均高計算書

[illegible]

[illegible]

平均高計算書


[illegible]

擁壁工：4号小型重力式擁壁(SGW69 平均H=1.34m)

單位數量計算書


擁壁工：5号小型重力式擁壁(SGW69 平均H=1.12m)

構造図


[illegible]

擁壁工数量計算書 タクシーロータリー (作業土工)


3号小型重力式擁壁 $S=1:30$
SGW42



4号小型重力式擁壁 $S=1:30$
SGW69




5号小型重力式擁壁 $S=1:30$
SGW69



擁壁工数量計算書 S=1:250
タクシーロータリー

3号小型重力式擁壁 (SGW42) L=15.1m
4号小型重力式擁壁 (SGW69) L=8.3m
5号小型重力式擁壁 (SGW69) L=34.0m



排水構造物工数量集計表

[illegible]


作業土工計算書

	入力数値(単位当たり)			算出数値		
名称	延長・箇所	床掘り(m2)	埋戻し(m2)	床掘り(m3)	埋戻し(m3)	備考
1号プレキャスト側溝	35.0	0.3	0.2	10.5	7.0	
1号集水桝(B500-L500-H600)	1.0	0.8	0.6	0.8	0.6	
合 計				11.3	7.6	

單位數量計算書

排水構造物工：1号プレキャスト側溝（B300-H300,縦断用）

構造図




寸法表

呼び名		H1
B	H	
300 x	300	380
300 x	500	580
300 x	700	780

[illegible]


排水構造物工：1号縁石一体蓋(H=200)

構造図

[illegible]

単位数量計算書
排水構造物工： 3号縁石一体蓋(H=20)

構造図


[illegible]

排水構造物工：1号フラット蓋

構造図


一般部

管理孔部 (20mに1箇所)


[illegible]

排水構造物工：1号集水桟（B500-L500-H600）

平面图



断面図

[illegible]

土工延長 N=1箇所


S=1 : 250

1号プレキャスト側溝(縦断用) L=35.0m

1号縁石一体蓋 $L=8.7+9.8=18.5\text{m}$

3号縁石一体蓋 $L=3.6+9.4+3.5=16.5\text{m}$

1号集水枥(B500-L500-H600) N=1箇所



構造物撤去工数量集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
構造物取壊し工					タクシー ロータリー
	コンクリート構造 物取壊し	無筋	m3	23.5	
	〃	鉄筋	m3	5.3	
	舗装版切断	アスファルト, t=10cm	m	17.4	夜間施工
	〃	コンクリート, t=6cm	m	36.0	
	舗装版破碎	アスファルト, t=10cm	m2	41.9	夜間施工
	〃	平板ブロック t=6cm	m2	393.5	
排水構造物撤去工					
	塩ビ管撤去	φ300	m	6.5	
	円形水路 グレーチング		m	26.3	105.2kg 4kg/m
付属施設撤去工					
	シェルター撤去		式	1	
	看板撤去		式	1	
	照明灯	H=5.8	基	1	
運搬処理工					
	殻運搬処理	コンクリート殻 無筋	m3	47.1	23.5+23.6 (110.7t)
	〃	コンクリート殻 鉄筋	m3	5.3	(13.3t)
	〃	アスファルト殻	m3	4.2	(9.9t)
現場発生品運搬					
	現場発生品及び 支給品運搬	スクラップ	t	3.1	

運 搬 処 理 工 集 計 表

種 別	延長 (m) 面積 (m ²) 又は箇所	単位	コンクリート無筋		コンクリート鉄筋		舗装版 車道		舗装版 歩道		鋼材				備 考
			厚さ (m)	立積 (m ³)	厚さ (m)	立積 (m ³)	厚さ (m)	立積 (m ³)	厚さ (m)	立積 (m ³)	厚さ (m)	立積 (m ³)			
コンクリート構造物取壊し		m ³		23.5		5.3									
平板ブロック	393.5	m ²	0.060	23.6											
舗装版取壊し	41.9	m ²					0.100	4.2							
				m ³		m ³		m ³		m ³					
全体合計				47.1		5.3		4.2		0.0					
重量			t/m ³	t	t/m ³	t	t/m ³	t	t/m ³	t					
			2.35	110.7	2.50	13.3	2.35	9.9	2.20	0.0					
殻運搬処理			m ³	m ³	m ³	m ³	m ³		m ³		円形水路グレーチング 0.1t				
			無 筋 構造物 =	47.1	鉄 筋 構造物 =	5.3	アスファルト殻 =		4.2		シェルター 3.0 t				
			t	t	t	t	t		t		t				
			無 筋 構造物 =	110.7	鉄 筋 構造物 =	13.3	アスファルト殻 =		9.9		鋼材殻=		3.1		

構造物撤去工数量計算書


タクシーロータリー

構造物取壊し工


体積 (m³) = 延長 (m) * 断面積 (m²)

[illegible]


構造物撤去工数量計算書 S=1:20
構造物断面図




②無筋構造物
A=0.3m²




③無筋構造物
A=0.1m²




④無筋構造物
A=0.1m²




⑤無筋構造物
A=0.2m²




⑥無筋構造物
A=0.2m²




⑦無筋構造物
A=0.2m²



⑧無筋構造物
A=0.4m²



⑩無筋構造物
A=0.3m²



⑪無筋構造物
A=0.1m²

⑫鉄筋構造物
A=0.2m²

構造物撤去工数量計算書 S=1:250

タクシーロータリー
(コンクリート構造物)

