

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 施7

工事名 流通団地汚水処理場スクリーン更新工事

番号	質問内容	頁	回答
1	本工事の適用単価年月をご教授願います。		令和6年6月です。
2	本工事の積算基準の適用年度をご教授願います。		令和5年度です。
3	輸送費算出時に見込まれている車種（小型車、中型車等）をご教授下さい。		小型車（2tクラス）を見込んでいます。
4	運搬費で見込まれているトラックの機種をご教授下さい。 また、DID区間について「あり」、「なし」どちらで見込まれているのかも併せてご教授下さい。		トラックの機種は「クレーン装置付BT2t級2.9t吊」で見込んでいます。 DID区間は「あり」で見込んでいます。
5	据付工数算出の際に見込まれている、自動スクリーンの重量をそれぞれご教授ください。		以下の通りで見込んでいます。 ①自動スクリーン(2.5mm目幅)…0.26t ②自動スクリーン(5.0mm目幅)…0.26t
6	電工算出時に見込まれている歩掛は【下水道用標準設計歩掛表】の配線工に記載されている項目のいずれかだと思われます。見込まれている項目（○○ケーブルや○○端末処理等）、細別規格（○○mm2-○心）と数量（○m、もしくは○個所）をご教授下さい。併せて見込まれている補正があればご教授下さい。 また、電工の工数には撤去（再使用）と据付が見込まれていると考えてよろしいでしょうか。		以下の通りで見込んでいます。 ①ケーブル ⇒CV 2mm2-4C 2m 相当 ②電線管 ⇒金属可とう電線管24 2m 相当 なお、見込んでいる補正はありません。 電工の工数算出についてはお見込みの通りです。