

計画道路縦断図

10.00

5.00

DL = 0.00

市道東福原新開東3号線

NO. 0+0.17

位置指定道路申請区間

現況地盤線

V=1:100

H=1:500

測 点	単 距 離	追 加 距 離	計 画 高	地 盤 高	勾 配
NO. 0	0	0	4.30	4.31	
+5.00	5.00	5.00	4.34	4.31	
+10.00	5.00	10.00	4.36	4.32	
+17.72	7.72	17.72	4.36	4.31	
NO. 1	2.28	20.00	4.36	4.20	
+5.00	5.00	25.00	4.35	4.31	
NO. 2	15.00	40.00	4.37	4.19	
E P (+16.27)	16.27	56.27	4.40	4.19	

NO. 0+10

官地境界線

6000

500 5000 500

既設里道 3000
(表層工のみ施工)

FH=4.34 FH=4.39

1.50% 1.50%

FH=4.30

FH=3.69

自由勾配側溝 300

表層工 密粒度7スコ
t=40

路盤工 RCM-30 t=140

As

土盛り
H=1.90m

既設下水管
φ200

NO. 2

6000

500 5000 500

2000 1000

2.00% 2.00%

FH=4.32 FH=4.32

FH=3.86 FH=3.90

自由勾配側溝 300

自由勾配側溝 300

水道管 PE φ40

下水管 φ200

表層工 密粒度アスコン t=40

路盤工 RCM-30 t=140

土盛り H=1.30m