

## 設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 水2

工事名称 皆生漁港西防波堤保全工事

工事場所 米子市両三柳地内

番号	質問内容	設計図書等の該当頁	回答
1	底質調査 ダイオキシン類について、単価の開示をお願い致します。	0-0014	456,000円を見込んでいます。
2	吊鉄筋 (SS400) φ13×1700mm見積の単価を開示願います。	0-0025	2,160円/本を見込んでいます。
3	ネットフェンスが見積となっています。単価の開示をお願い致します。	0-0026	412,800円/箇所を見込んでいます。
4	削岩機の機械損料は、何欄でしょうか。豪雪補正の有無についても開示願います。	0-0028	(13) 欄 運転1日当たり換算値です。また、豪雪割増補正有りです。
5	合成樹脂マットが見積となっています。単価の開示をお願い致します。また、アンカー有の単価でしょうか。	0-0086	10,900円/m <sup>2</sup> を見込んでいます。アンカーを見込んでいないため、現地踏査の上で別途計上します。
6	捨石5～100kgの単価を開示願います。	0-0090	6,200円/m <sup>3</sup> を見込んでいます。
7	異形ブロック制作の週休2日の補正について、採用された補正は月単位でしょうか。備考欄の係数に相違があると感じます。単価の開示をお願いします。異形ブロック型枠賃料の備考に係数が記載されています。補正が適用されるのでしょうか。ラフテレーンクレーンは、長期割引適用外でしょうか。	0-0093 0-0095	『型枠工【手間のみ】ブロック質量2.5t以下』の係数は、1.04ですが、本設計では1.03で計上しています。また、異形ブロック型枠賃料には係数が掛かりませんが、本設計で計上しているため、これらを設計変更にて対応します。ラフテレーンクレーンは、長期割引適用外と見込んでいます。
8	支保工 上部工 [材工] について、週休2日補正が掛かっていますでしょうか。	0-0104	補正係数1.04で計上しています。
9	単第0-0053が複数あります。単第0-0054がありません。対応を回答願います。	0-0105	修正した設計書をホームページに掲載しますので、再度ご確認をお願いします。
10	構造物とりこわし工について、週休2日補正係数は掛かっていますでしょうか。	0-0109	補正係数1.03で計上しています。
11	コンクリート殻撤去について、岩補正の有無を教えてください。	0-0110	岩補正無しです。
12	合成樹脂マットは、0円で宜しいでしょうか。	0-0119	そのとおりです。
13	大型土のう制作について、購入土で宜しいでしょうか。	0-0124	そのとおりです。
14	敷鉄板賃料について、賃貸期間は181日でしょうか。また、供用日数の長短の賃料は-416円/枚でしょうか。	0-0132	賃貸期間は174日ですが、360日以内の1枚・日の単価となります。
15	汚濁防止膜のカーテンの高さと引張強度を教えてください。また1スパン当りの単価の開示をお願いします。	0-0137	単独フロートφ300 高さ4m 長さ20m 引張強度 3000以上4000未満です。単価については、建設物価2024年7月号 P.827の賃料を見込んでいます。
16	週休2日補正について 本工事設計書において、市場単価に週休2日補正係数が掛かっていますでしょうか。 また、週休2日補正係数 [港湾工事及び漁港工事における週休2日の取得に要する費用の計上について 新旧対比表 (令和6年5月改定)] の改定後の補正係数でしょうか。 月単位の週休2日の補正の考え方を教えてください。 間接工事費の補正は、共通仮設費1.02、現場管理費1.03でしょうか。労務単価1.04、機械賃料1.02でしょうか。	-	市場単価に週休2日補正を掛けていますが、一部掛けていないものまたは、異なる係数については、別回答のとおりです。 また、週休2日補正係数 [港湾工事及び漁港工事における週休2日の取得に要する費用の計上について 新旧対比表 (令和6年5月改定)] の改定の補正係数です。 月単位の週休2日の補正の考え方については、『米子市週休2日工事实施要領 (土木工事)』を参考にしてください。