設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その14工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
	下記の単価の提示願います。		
1	可とう継手 φ200 貼付タイプ	頁0-0003 頁0-0012	建設物価2025年4月P302
2	可とう継手 φ150	頁0-0003 頁0-0038	建設物価2025年4月P302
3	小型マンホール鉄蓋 T-14	頁0-0006	68,700円
4	汚水ます鉄蓋 T-8 ロック式	頁0-0007	22,500円
5	鋳鉄製防護蓋設置費 汚水ます用	頁0-0007	土木コスト情報2025年4月 P283×1.01
6	スクラップ 鉄くず ヘビー H1	頁0-0029	建設物価2025年4月P794
7	鋼製ケーシング φ1500	頁0-0030	積算資料2025年4月P457
8	鋼製ケーシング φ2000 t=12mm	頁0-0030	積算資料2025年4月P457
9	刃先製作取付費 φ1500	頁0-0030	積算資料2025年4月P457
10	刃先製作取付費 φ2000	頁0-0030	積算資料2025年4月P457
11	仮設ケーシング損料 呼び径1500	頁0-0030	28,890円
12	仮設ケーシング損料 呼び径2000	頁0-0030	38,610円
13	円形覆工板賃料 φ1500用 30日以内	頁0-0031	建設物価推進工事用基礎価格 表2024P294

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その14工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
14	円形覆工板賃料 φ1500用 30日超え90日以内	頁0-0032	建設物価推進工事用基礎価格 表2024P294
15	円形覆工板整備料 φ1500	頁0-0032	建設物価推進工事用基礎価格 表2024P294
16	円形覆工板賃料 φ2000用 90日超え180日以内	頁0-0032	建設物価推進工事用基礎価格 表2024P294
17	円形覆工板整備料 φ2000	頁0-0032	建設物価推進工事用基礎価格 表2024P294
18	円形覆工板賃料 φ2000用 30日超え90日以内	頁0-0032	建設物価推進工事用基礎価格 表2024P294
19	硬質塩化ビニル管設置 管径 150mm	頁0-0060	土木コスト情報2025年4月 P247×1.02
20	硬質塩化ビニル管設置 管径 200mm	頁0-0061	土木コスト情報2025年4月 P247×1.02
21	埋設標識シート 150mm×50m シングル	頁0-0063 頁0-0106	建設物価2025年4月P629
22	建込簡易土留整備費 H=2.0m以下	頁0-0067	建設物価2025年4月P819
23	建込簡易土留賃料 H=2.0m以下	頁0-0067 頁0-0212	建設物価2025年4月P819
24	ウェルポイント損料 φ50×0.7m	頁0-0077	738円
25	ライザーパイプ損料 φ40×3.6m	頁0-0077	496円
26	スイングジョイント損料 φ40	頁0-0077	554円
27	ウェルポイント損料 φ50×0.7m	頁0-0078	2,310円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その14工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
28	ライザーパイプ損料 φ40×3.6m	頁0-0078	434円
29	スイングジョイント損料 φ40	頁0-0078	1,570円
30	ヘッダーパイプ損料 φ150×3m	頁0-0079	1,280円
31	ヘッダーカップリング損料 φ150	頁0-0079	266円
32	ヘッダーチーズ損料 φ150 T字管	頁0-0079	660円
33	ヘッダーキャブ損料 φ150	頁0-0079	382円
34	ヘッダーパイプ損料 φ150×3m	頁0-0080	1,280円
35	ヘッダーカップリング損料 φ150	頁0-0080	494円
36	ヘッダーチーズ損料 φ150 T字管	頁0-0080	660円
37	ヘッダーキャブ損料 φ150	頁0-0080	382円
38	ジェットポンプ損料 φ80×15kW	頁0-0081	64,000円
39	サクシオンホース損料 φ80×4.5m	頁0-0081	4,050円
40	ジェットホース損料 φ50×20m	頁0-0081	8,400円
41	フートバルブ損料 φ80	頁0-0081	1,260円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その14工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
42	ストップバルブ損料 φ50	頁0-0081	660円
43	ジェットポンプ損料 φ80×15kW	頁0-0082	128,000円
44	サクシヨンホース損料 φ80×4.5m	頁0-0082	10,100円
45	ジェットホース損料 φ50×20m	頁0-0082	16,800円
46	フートバルブ損料 φ80	頁0-0082	1,260円
47	ストップバルブ損料 φ50	頁0-0082	3,300円
48	組立2号マンホール H=2.48m T-14	頁0-0083	1,099,200円
49	組立1号マンホール H=1.38-1.52 T-14	頁0-0087	217,260円
50	組立1号マンホール H=2.58-2.72m T-14	頁0-0087	281,060円
51	組立1号マンホール H2.73-2.87m T-25	頁0-0087	289,760円
52	組立1号マンホール H=3.03-3.17m T-14	頁0-0087	304,360円
53	組立1号マンホール H=3.33-3.47m T-14	頁0-0087	318,960円
54	組立1号マンホール H=3.18-3.32m T-14	頁0-0087	310,260円
55	組立1号マンホール H=2.43-2.57m T-14	頁0-0087	269,860円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その14工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
56	組立マンホール設置工 1号 深3m以下	頁0-0093	土木コスト情報2025年4月 P267×1.03
57	組立マンホール設置工 1号 深3m超～4m以下	頁0-0094	土木コスト情報2025年4月 P267×1.03
58	90° 曲管 90ST 100mm	頁0-0100 頁0-0215	建設物価2025年4月P296
59	内副管用マンホール継手 150-100	頁0-0100 頁0-0215	86,100円
60	固定金具 φ100用	頁0-0100 頁0-0215	5,280円
61	硬質塩化ビニル管 VU φ100 L=4m	頁0-0100 頁0-0215	建設物価2025年4月P689
62	小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 2m以下 本管径150・200	頁0-0101	土木コスト情報2025年4月 P274×1.01
63	加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	頁0-0101	土木コスト情報2025年4月 P275×1.01
64	ます設置工（塩化ビニル製） ます径200	頁0-0104	土木コスト情報2025年4月 P282×1.01
65	取付管布設および支管取付工 管径100	頁0-0105	土木コスト情報2025年4月 P282×1.02
66	減摩剤 推進工法用滑材	頁0-0123	建設物価2025年4月 P378
67	推進機等損料 1m管仕様 呼び径200 泥土圧	頁0-0124	80,820円
68	推進器具類損料（固定部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0125	2,499円
69	推進器具類損料（変動部） 呼び径200 泥土圧	頁0-0125	245円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その14工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
70	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 標準管・先頭管	頁0-0126	建設物価2025年4月P299
71	推進工法用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付直管 φ200 最終管	頁0-0126	建設物価2025年4月P299
72	掘削添加剤	頁0-0128	建設物価2025年4月 P 378
73	止水器 φ200用 ケーシング立坑用	頁0-0130	30,600円
74	電力料	頁0-0131	27.1円
75	土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ	頁0-0139 頁0-0143 頁0-0145 頁0-0147 頁0-0149 頁0-0151 頁0-0153 頁0-0155 頁0-0157 頁0-0159 頁0-0161 頁0-0163 頁0-0165 頁0-0167	建設物価2025年4月P378
76	消耗材料費 (二重管ボーリングロッド)	頁0-0141	積算資料2025年4月P309
77	消耗材料費 (メタルクラウン) φ41mm	頁0-0141	積算資料2025年4月P309
78	消耗材料費 (グラウトモニタ) φ40.5mm 単相用	頁0-0141 頁0-0142	積算資料2025年4月P309
79	消耗材料費 (注入ホース類) φ12mm 50m×2	頁0-0142	積算資料2025年4月P309

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その14工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
80	消耗材料費 (サクシオンホース) φ 38mm L = 3m × 2	頁0-0142	積算資料2025年4月P309
81	圧入機損料 φ 1500	頁0-0177	11,790円
82	圧入機損料 φ 2000	頁0-0180	11,790円
83	水中コンクリート 30-18-20	頁0-0194	建設物価2025年4月P104
84	電力料金	頁0-0206	1,269円
85	コンクリート柱一般用(NTT仕様) 7m-19cm 4200 [N] (430kgf)	頁0-0119	建設物価P628、損率(10%)
86	ステンレスベルト SFBT-10 SFBT-N10 幅10(mm)	頁0-0119	建設物価P633、全損
87	ステンレスベルト締付金具 SFBT-10締付金具 SLS-0N 幅10(mm用)	頁0-0119	建設物価P633、全損
88	プリカチューブ金属製可とう電線管 50mm 50(mm) 被覆なし JIS C 8309	頁0-0119	建設物価P574、全損
89	亜鉛めっき鋼より線 2種, A級, 22sq (2種A級) (JIS G 3537) 22(mm2) 7/2.0	頁0-0119	建設物価P59、全損
90	仮設ボックス 屋外用400×500×200	頁0-0120	建設物価P601、損率(10%)
91	巻付グリップ 22sq 22(mm2) (シンプル用、玉がいし用)	頁0-0119	建設物価P636、全損
92	丸型アームタイ 2.3-25-945 2.3×25×945(mm)	頁0-0119	建設物価P637、損率(10%)
93	玉碍子玉がいし 100×100 100×100mm JIS C 3832	頁0-0120	建設物価P645、損率(10%)

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その14工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
94	軽腕金 1.2m 2.3×75×75×1000(mm)	頁0-0119	建設物価P637、損率(10%)
95	根かせコンクリート根かせ(バンド付き) コンクリートA型 A・B型 1000×170×140(mm)	頁0-0120	建設物価P629、損率(10%)
96	進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 150 μ F 定格電圧200V(JIS C 4901) 150(μ F)	頁0-0121	建設物価P595、損率(10%)
97	進相コンデンサー低圧進相コンデンサ 200V, 200 μ F 定格電圧200V(JIS C 4901) 200(μ F)	頁0-0121	建設物価P595、損率(10%)
98	接地棒リード端子丸型アース棒用端子 10 ϕ 用 E-B10 ϕ 10用 8×500	頁0-0120	建設物価P646、全損
99	接地棒丸型アース棒(単独式・連結式) 10 ϕ -1000 E-B3 ϕ 10×1000	頁0-0120	建設物価P646、全損
100	装柱金具配電線用架線金物 Uボルト 13-220 Uボルト(亜鉛めっき)13×220(mm)	頁0-0119	建設物価P637、損率(10%)
101	足場ボルト CP用	頁0-0119	建設物価P637、損率(10%)
102	低圧ピンがいし 中 中立ピン(JIS C 3844)	頁0-0119	建設物価P645、損率(10%)
103	低圧ブレーカ 600V, 3P, 225AF NF-250CV 配線用遮断器(ノーヒューズ遮断器)	頁0-0120	建設物価P598、損率(10%)
104	電線600Vビニル絶縁電線(IV) IV5.5 5.5(mm ²)7/1.0	頁0-0120	建設物価P539、損率(10%)
105	電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV-R) VVR38sq-3c 38(mm) 3心 7/2.6	頁0-0120	建設物価P540、損率(10%)
106	電線管硬質ビニル電線管(VE) VE16 16(mm)	頁0-0120	建設物価P570、全損
107	電線管硬質ビニル電線管(VE) VE42 42(mm)	頁0-0120	建設物価P570、全損

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その14工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
1	可とう継手 φ150は貼付けタイプと拡張バンドタイプのどちらになりますか。また塩ビ(VU)管・塩ビ(リブ)管・ヒューム管のどれかも合わせてご教示ください。	頁0-0003 頁0-0038	貼付タイプ 塩ビ(VU)管 を計上しております。
2	可とう継手 φ200は塩ビ(VU)管・塩ビ(リブ)管・ヒューム管のどれになりますかご教示ください	頁0-0003 頁0-0012	貼付タイプ 塩ビ(VU)管 を計上しております。
3	施工単価表 単第0-0019表 建込簡易土留賃料 建込簡易土留賃料及び整備費は30m当たりでしょうか15m当たりでしょうかご教示ください	頁0-0067	30m当り を計上しております。
4	施工単価表 単第0-0067表 推進日進量をご教示ください	頁0-0123	8.9m/日 を計上しております。
5	施工単価表 単第0-0069表 減摩剤の品名・規格等の詳細をご教示ください	頁0-0123	パイプコート 推進工法用滑材 を計上しております。
6	施工単価表 単第0-0069表 推進日進量をご教示ください	頁0-0125	8.9m/日 を計上しております。
7	施工単価表 単第0-0071表 日当りScコンベア類撤去量をご教示ください	頁0-0127	44.4m/日 を計上しております。
8	施工単価表 単第0-0072表 掘削添加剤の品名・規格等の詳細をご教示ください	頁0-0128	スムーサKM-5 掘削添加材 を計上しております。

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その14工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
9	<p>以下の単価又は損料をご教示下さい。 施工単価表</p> <p>1) プラントポンプ φ150×18.5kW 2) ゲートバルブ φ150 3) ノッチタンク 4) プラントポンプ φ150×18.5kW 5) ゲートバルブ φ150 6) ノッチタンク</p> <p>31) 圧力計損料 φ50</p> <p>32) 組立2号マンホールH=4.57m T-14</p>	<p>1) ~3) 頁0-0075</p> <p>4) ~6) 頁0-0076</p> <p>31) 頁0-0082</p> <p>32) 頁0-0083</p>	<p>1) 178,000円/式・供用月 2) 8,950円/個・供用月 3) 8,500円/式・供用月 4) 534,000円/式・現場 5) 34,000円/個・現場 6) 11,900円/式・現場</p> <p>31) 7,340円/組・現場</p> <p>32) 1,099,200円/組</p>

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 整7

工事名称 河崎枝線その1 4 工事

工事場所 米子市河崎地内

番号	質問内容	頁	回答
1	「組立2号マンホール H=4.57m T-14」の採用単価をご教示ください。	頁0-0034	1,099,200円 を計上しております。
2	「プラントポンプφ150×18.kw」 「ゲートバルブφ150」 「ノッチタンク」 上記の採用単価をご教示ください。	頁0-0026	プラントポンプ 178,000円 ゲートバルブ 8,950円 ノッチタンク 8,500円 を計上しております。
3	「プラントポンプφ150×18.kw」 「ゲートバルブφ150」 「ノッチタンク」 上記の採用単価をご教示ください。	頁0-0027	プラントポンプ 534,000円 ゲートバルブ 34,000円 ノッチタンク 11,900円 を計上しております。
6			
7			