数量計算書

土工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
土工				式	1	
	残土処理工			式	1	
		土砂等運搬	土砂	m3	603.6	
		残土等処分		m3	603.6	

数量集計表

種　別：残土処理工
規　格：

細　別	規　格	単位	残土処理工		合　計	摘　要
土砂等運搬	土砂	m3	603.6		603.6	
残土等処分		m3	603.6		603.6	

一般計算書

種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
土砂等運搬 土砂	【発生土】 (給水設備工)　床掘り　1.6m3 (電気設備工)　掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込 0.9m3 (電気設備工)　床掘り　17.6m3 (園路広場整備工)　掘　削 524.4m3 床掘り 123.6m3 (遊戯施設整備工)　床掘り　11.9m3 だいせん駅床掘り　4.8m3 (ｻｰﾋﾞｽ施設整備工)　床掘り　1.4m3 (管理施設整備工)　床掘り　14.4m3 (建築施設組立設置工)　床掘り　18.1m3 【流用土】 (給水設備工)　埋戻し　1.5m3 (電気設備工)　埋戻し　1.1m3 (園路広場整備工)　埋戻し　55.9m3 (遊戯施設整備工)　埋戻し　10.9m3 おしろ駅　路体盛土(B≧4.0)　3.6m3 だいせん駅埋戻し　2.1m3 (ｻｰﾋﾞｽ施設整備工)　埋戻し　1.2m3 (管理施設整備工)　埋戻し　12.9m3 (建築施設組立設置工)　埋戻し　14.4m3 (1.6+0.9+17.6+524.4+123.6+11.9+4.8+1.4+14.4+18.1)-(1.5+1.1+55.9+10.9+3.6+2.1+1.2+12.9+14.4)/0.9=603.6	603.6　m3
残土等処分		603.6　m3

給水設備工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
給水設備工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘り	土砂	m3	1.6	
		埋戻し	土砂	m3	1.5	
		埋設シート	W=150	m	42.0	
	給水管路工			式	1	
		給水管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管φ20	m	42.0	

数量集計表

種　別：作業土工
規　格：

細　別	規　格	単位	作業土工		合　計	摘　要
床掘り	土砂	m3	1.6		1.6	
埋戻し	土砂	m3	1.5		1.5	
埋設シート	W=150	m	42.0		42.0	

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：



一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

芝生(標準部)標準断面図

S=1:10



スタンプ舗装標準断面図

S=1:10



一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
床掘り 土砂	芝生(標準部)L=30.7+0.6=31.3m スタンプ舗装L=7.1+3.6=10.7m 芝生(標準部)　0.30×0.13×31.3=1.2m3 スタンプ舗装　0.30×0.14×10.7=0.4m3 1.2+0.4=1.6m3	1.6　m3
埋戻し 土砂	芝生(標準部)　0.30×0.12×31.3=1.1m3 スタンプ舗装　0.30×0.12×10.7=0.4m3 1.1+0.4=1.5m3	1.5　m3
埋設シート W＝150		42.0　m

数量集計表

種　別：給水管路工
規　格：

細　別	規　格	単位	給水管路工		合　計	摘　要
給水管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管φ20	m	42.0		42.0	

雨水排水設備工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
雨水排水設備工				式	1	
	管渠工			式	1	
		塩ビ管	VUφ100	m	22.2	

数量集計表

種　別：管渠工
規　格：

細　別	規　格	単位	管渠工		合　計	摘　要
塩ビ管	VU φ100	m	22.2		22.2	

一般計算書

種　　別：管渠工
ブロック：管渠工
区　　分：



電気設備工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
電気設備工				式	1	
	作業土工			式	1	
		掘削及びスパイラルダクト立込	土砂	m3	0.9	
		床掘り	土砂	m3	17.6	
		埋戻し	土砂	m3	1.1	
		埋戻し	保護砂	m3	17.3	
		埋設標識シート	W=150	m	229.0	
	照明設備工			式	1	
		引込柱		基	1	
		分電盤		基	1	
		照明灯		基	2	
		ボラード	H800	基	25	
		コンセントポール	2口用,STKR400 □150×150×t4.5	基	1	
	電線管路工			式	1	
		配管工	波付硬質合成樹脂管,FEP30	m	293.0	
			波付硬質合成樹脂管,FEP50	m	11.0	
		配線工	600VEM-CE3.5sq-2C	m	343.0	

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
			600VEM-CE8sq-3C	m	27.0	
		接地設置工	D種接地設置工	箇所	29.0	

数量集計表

種　別：作業土工
規　格：

細　別	規　格	単位	作業土工		合　計	摘　要
掘削及びスパイラルダクト立込	土砂	m3	0.9		0.9	
床掘り	土砂	m3	17.6		17.6	
埋戻し	土砂	m3	1.1		1.1	
埋戻し	保護砂	m3	17.3		17.3	
埋設標識シート	W=150	m	229.0		229.0	

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
掘削及びスパイラルダクト立込	作業土工根拠図  【照明灯】 π×0.60^2/4×1.01×2=0.57 【引込柱】 π×0.50^2/4×1.70=0.33 0.57+0.33=0.9	0.9　m3
床掘り 土砂		17.6　m3
埋戻し 土砂	【引込柱】 π×0.50^2/4×0.30=0.06 【管路工埋戻し】1.0 0.06+1.0≒1.1	1.1　m3
埋戻し 保護砂		17.3　m3
埋設標識シート W=150		229.0　m

数量計算書

項　　目	算　　式					単　位	数　　量
	単位数量				基数又は延長		
引込柱							
スパイラルダクトφ0.5	13	/	10	×	1	＝	m	1.3
基礎砕石	2	/	10	×	1	＝	m2	0.2
コンクリート	2.6	/	10	×	1	＝	m3	0.3
ビニル電線管VE16	10	/	10	×	1	＝	m	1.0
照明灯							
スパイラルダクトφ0.6	11	/	10	×	2	＝	m	2.2
基礎砕石	2.8	/	10	×	2	＝	m2	0.6
コンクリート	3.1	/	10	×	2	＝	m3	0.6
ビニル電線管VE16	10	/	10	×	2	＝	m	2.0
ボラード							
スパイラルダクト	2	/	10	×	25	＝	m	5.0
基礎砕石	0.71	/	10	×	25	＝	m2	1.8
コンクリート	0.04	/	10	×	25	＝	m3	0.1
ビニル電線管VE16	5	/	10	×	25	＝	m	12.5
コンセントポール基礎工							
スパイラルダクト	4	/	10	×	1	＝	m	0.4
基礎砕石	1.6	/	10	×	1	＝	m2	0.2
コンクリート	0.2	/	10	×	1	＝	m3	0.0
管路工A							
床掘り（土砂）	16.6	/	100	×	3	＝	m3	0.5
埋設標識シート	100	/	100	×	3	＝	m	3.0
埋戻し（保護砂）	6.6	/	100	×	3	＝	m3	0.2
埋戻し（土砂）	10	/	100	×	3	＝	m3	0.3
残土処理（土砂）	6.6	/	100	×	3	＝	m3	0.2
管路工B							
床掘り（土砂）	8.6	/	100	×	2	＝	m3	0.2
埋設標識シート	100	/	100	×	2	＝	m	2.0
埋戻し（保護砂）	8.6	/	100	×	2	＝	m3	0.2
埋戻し（土砂）	0	/	100	×	2	＝	m3	0.0
残土処理（土砂）	8.6	/	100	×	2	＝	m3	0.2
管路工C							
床掘り（土砂）	7.6	/	100	×	138	＝	m3	10.5
埋設標識シート	100	/	100	×	138	＝	m	138.0
埋戻し（保護砂）	7.6	/	100	×	138	＝	m3	10.5
埋戻し（土砂）	0	/	100	×	138	＝	m3	0.0
残土処理（土砂）	7.6	/	100	×	138	＝	m3	10.5
管路工D							
床掘り（土砂）	6.4	/	100	×	11	＝	m3	0.7
埋設標識シート	100	/	100	×	11	＝	m	11.0
埋戻し（保護砂）	6.4	/	100	×	11	＝	m3	0.7
埋戻し（土砂）	6.0	/	100	×	11	＝	m3	0.7
残土処理（土砂）	0.4	/	100	×	11	＝	m3	0.0
管路工E							
床掘り（土砂）	7.6	/	100	×	75	＝	m3	5.7
埋設標識シート	100	/	100	×	75	＝	m	75.0
埋戻し（保護砂）	7.6	/	100	×	75	＝	m3	5.7
埋戻し（土砂）	0	/	100	×	75	＝	m3	0.0
残土処理（土砂）	7.6	/	100	×	75	＝	m3	5.7

数量計算書

項　　目	算　　式						単　位	数　　量
	単位数量				基数又は延長			
管路工合計								
床掘り（土砂）							m3	17.6
埋設標識シート							m	229.0
埋戻し（保護砂）							m3	17.3
埋戻し（土砂）							m3	1.0
残土処理（土砂）							m3	16.6
配管工								
波付硬質合成樹脂管FEP30	100	/	100	×	293	＝	m	293
波付硬質合成樹脂管FEP50	100	/	100	×	11	＝	m	11
配線工								
EM-CE3.5sq-2C	100	/	100	×	343	＝	m	343
EM-CE8sq-3C	100	/	100	×	27	＝	m	27
接地設置工						＝	箇所	29
接地棒φ10-1500	10	/	10	×	29	＝	本	29
接地棒リード端子	10	/	10	×	29	＝	個	29
電線IE2.0sq	20	/	10	×	29	＝	m	58
引込柱設置工								
引込柱　φ165.2ｔ5.0	10	/	10	×	1	＝	本	1
引込バンド3BD-HD-12	10	/	10	×	1	＝	個	1
ターミナルキャップG36	10	/	10	×	1	＝	個	1
自動点滅器200V6A	10	/	10	×	1	＝	個	1
ケーブルEM-CE14sq3C	60	/	10	×	1	＝	m	6
ケーブルEM-EEF1.6×3	25	/	10	×	1	＝	m	2.5
照明灯設置工								
段付照明ポール	10	/	10	×	2	＝	本	2
照明器具	10	/	10	×	2	＝	台	2
ジョイントユニット	10	/	10	×	2	＝	個	2
ケーブルEM-EEF1.6×3	40	/	10	×	2	＝	m	8
ボラード灯設置工								
ボラード照明灯	10	/	10	×	25	＝	基	25
分電盤設置工								
盤面　0.5m2	1	/	1	×	1	＝	基	1
コンセントポール設置工								
コンセントポール	1	/	1	×	1	＝	基	1

電気数量拾い出し表

基点		終点	区間長 (m)	管路工A	管路工B	管路工C	管路工D	管路工E	照明配管工 FEP50 (m)			照明配管工 FEP30 (m)			配線工 EM-CE8sq-3C (m)			配線工 EM-CE3.5sq-2C (m)			引込柱	分電盤	照明灯	ボラード	コンセントポール	接地工
				(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	立上下	条数	亘長	立上下	条数	亘長	立上下	条数	亘長	立上下	条数	亘長	基	基	基	基	基	箇所
引込柱																				1					1
分電盤	～	HH-1	4.6	2.8	1.8				0.5	2	10.2	0.5	1	5.1				2.5	1	7.1		1				
HH-1	～	P1	30.9			30.9						0.5	1	31.4				1.9	1	32.8			1			1
P1	～	P2	32.9			13.1		19.8				1	1	33.9				2.8	1	35.7			1			1
分電盤	～	HH1	4.6															2.5	1	7.1						
HH1	～	LP12	24.3			4.3	5.5						1	24.3				2	1	26.3				1		1
LP12	～	LP13	6.7			6.7						0.5	1	7.2				3	1	9.7				1		1
LP13	～	LP14	6.4			6.4						1	1	7.4				3	1	9.4				1		1
LP14	～	LP15	6.4			6.4						1	1	7.4				3	1	9.4				1		1
LP15	～	LP16	6.2			6.2						1	1	7.2				3	1	9.2				1		1
LP16	～	LP17	6.2			6.2						1	1	7.2				3	1	9.2				1		1
LP17	～	LP18	8.5			8.5						1	1	9.5				3	1	11.5				1		1
LP18	～	LP19	7.1			7.1						1	1	8.1				3	1	10.1				1		1
LP19	～	LP20	6.8			6.8						1	1	7.8				3	1	9.8				1		1
LP20	～	LP21	6.3			6.3						1	1	7.3				3	1	9.3				1		1
LP21	～	LP22	6.2			6.2						1	1	7.2				3	1	9.2				1		1
LP22	～	LP23	6.2			6.2						1	1	7.2				3	1	9.2				1		1
LP23	～	LP24	6.2			6.2						1	1	7.2				3	1	9.2				1		1
LP24	～	LP25	7.0			7.0						1	1	8.0				3	1	10.0				1		1
分電盤		HH1	4.6															2.5	1	7.1						
HH1		LP11	14.8			2.0						0.5	1	15.3				2	1	16.8				1		1
LP11		LP10	5.0					5.0				1	1	6.0				3	1	8.0				1		1
LP10		LP9	5.0					5.0				1	1	6.0				3	1	8.0				1		1
LP9		LP8	9.9					9.9				1	1	10.9				3	1	12.9				1		1
LP8		LP7	5.0					5.0				1	1	6.0				3	1	8.0				1		1
LP7		LP6	5.0					5.0				1	1	6.0				3	1	8.0				1		1
LP6		LP5	5.0					5.0				1	1	6.0				3	1	8.0				1		1
LP5		LP4	5.0					5.0				1	1	6.0				3	1	8.0				1		1
LP4		LP3	5.0					5.0				1	1	6.0				3	1	8.0				1		1
LP3		LP2	5.0					5.0				1	1	6.0				3	1	8.0				1		1
LP2		LP1	5.0					5.0				1	1	6.0				3	1	8.0				1		1
分電盤	～	HH1	4.6												2.5	1	7.1									
HH1	～	CP	18.1			1.1	5.0					0.5	1	18.6	1.1	1	19.2								1	1

集計表

名　称	合計																							
管路工A	3	2.8																						
管路工B	2		1.8																					
管路工C	138			137.6																				
管路工D	11				10.5																			
管路工E	75					74.7																		
FEP50	11								10.2															
FEP30	293											292.2												
EM-CE3.5sq-2C	343																	343.0						
EM-CE8sq-3C	27														26.3									
引込柱	1																		1					
分電盤	1																			1				
ポール灯	2																				2			
ボラード灯	25																					25		
コンセントポール	1																						1	
接地工	29																							29

数量集計表

種　別：照明設備工
規　格：

細　別	規　格	単位	照明設備工		合　計	摘　要
引込柱		基	1		1	
分電盤		基	1		1	
照明灯		基	2		2	
ボラード	H800	基	25		25	
コンセントポール		基	1		1	

一般計算書

種　　別：照明設備工
ブロック：照明設備工
区　　分：



数量集計表

種　別：電線管路工
規　格：

細　別	規　格	単位	電線管路工		合　計	摘　要
配管工	波付硬質合成樹脂管,FEP30	m	293.0		293.0	
	波付硬質合成樹脂管,FEP50	m	11.0		11.0	
配線工	600VEM-CE3.5sq-2C	m	343.0		343.0	
	600VEM-CE8sq-3C	m	27.0		27.0	
接地設置工	D種接地設置工	箇所	29.0		29.0	

園路広場整備工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
園路広場整備工				式	1	
	作業土工			式	1	
		掘削	土砂	m3	524.4	
		床掘り	土砂	m3	123.6	
		埋戻し	土砂	m3	55.9	
		基面整正		m2	199.5	
	スタンプ舗装工			式	1	
		路盤(歩道部)	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm	m2	710.6	
		表層(歩道部)	再生密粒度アスコン,t=5cm	m2	710.6	
		ストリートプリント	アスファルト型押し再加熱工法9mm 水性アクリルエポキシ強化樹脂1mm	m2	710.6	
	張芝工			式	1	
		芝生（標準部）	高麗芝,砂t=20cm	m2	1,577.1	
		芝生 （車両乗入部）	高麗芝,客土t=30mm,植生保護材t=50mm,砂t=30mm	m2	74.9	
	出入口工			式	1	
		出入口－A		式	1	
		出入口－B		式	1	
		出入口－C		式	1	

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
		出入口－D		式	1	
		放送設備出入口		式	1	
	デッキ工			式	1	
		ウッドデッキ設置		基	1	
	縁石工			式	1	
		排水止め	歩車道境界ブロック,B種	m	92.6	
		歩車道境界ブロック	B種,既設再利用	m	4.5	
		地先境界ブロック	BB3	m	282.8	

数量集計表

種　別：作業土工
規　格：

細　別	規　格	単位	作業土工		合　計	摘　要
掘削	土砂	m3	524.4		524.4	
床掘り	土砂	m3	123.6		123.6	
埋戻し	土砂	m3	55.9		55.9	
基面整正		m2	199.5		199.5	

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
掘削 土砂	【スタンプ舗装】　755.3×0.180=136.0 【スタンプ舗装（CO取壊し部）】　158.2×0.315=49.8 【芝生（標準部）】　1647.3×0.190=313.0 【芝生（車両乗入部）】　76.2×0.050=3.8 【芝生（CO取壊し部）】　73.9×0.295=21.8 ΣV=136.0+49.8+313.0+3.8+21.8=524.4	524.4　m3
床掘り 土砂	【出入口】 29.5+32.8+27.3+31.1=120.7 【2号車止め】 ((1.07×1.07)+(0.35×0.35))×1/2×0.72×2=0.9 【ウッドデッキ】 0.5×3.9=2.0 ΣV=120.7+0.9+2.0=123.6	123.6　m3
埋戻し 土砂	【出入口】 12.2+18.0+10.9+12.9=54.0 【2号車止め】 0.9-(π×0.1468^2/4×0.62+0.35×0.35×0.10)×2=0.9 【ウッドデッキ】 2.0-0.30×0.434×2×3.9=1.0 ΣV=54.0+0.9+1.0=55.9	55.9　m3
基面整正		199.5　m2

作業土工

種　　別：基面整正
規　　格：

名　称	規　格	延長・箇所	単位土工	数　量	備　考
【出入口-A】					
1号プレキャストL型擁壁	H500-B650	3.00	0.850	2.55	
	H600-B700	2.00	0.900	1.80	
	H700-B750	3.30	0.950	3.14	
2号プレキャストL型擁壁	H500-B650	2.80	0.850	2.38	
	H600-B700	2.00	0.900	1.80	
	H700-B750	3.80	0.950	3.61	
3号プレキャストL型擁壁	H700-B750	5.40	0.950	5.13	
1型手すり基礎		13.60	0.200	2.72	
階段工		8.00	0.950	7.60	
【出入口-B】					
4号プレキャストL型擁壁	H800-B800	8.20	1.000	8.20	
5号プレキャストL型擁壁	H600-B700	2.20	0.900	1.98	
	H700-B750	2.00	0.950	1.90	
	H800-B800	4.00	1.000	4.00	
1型手すり基礎		5.10	0.200	1.02	
2型手すり基礎		5.10	0.605	3.09	
階段工		1.40	0.950	1.33	
【出入口-C】					
6-1号プレキャストL型擁壁	H500-B650	1.80	0.850	1.53	
	H700-B750	2.00	0.950	1.90	
	H800-B800	4.00	1.000	4.00	
小　　計				59.68	

作業土工

種　　別：基面整正
規　　格：

名　称	規　格	延長・箇所	単位土工	数　量	備　考
6-2号プレキャストL型擁壁	H500-B650	1.80	0.850	1.53	
	H700-B750	2.00	0.950	1.90	
	H800-B800	4.00	1.000	4.00	
1型手すり基礎		9.40	0.200	1.88	
【出入口-D】					
7号プレキャストL型擁壁	H500-B650	2.00	0.850	1.70	
	H600-B700	2.00	0.900	1.80	
	H700-B750	2.00	0.950	1.90	
	H800-B800	3.50	1.000	3.50	
8号プレキャストL型擁壁	H500-B650	2.00	0.850	1.70	
	H600-B700	2.00	0.900	1.80	
	H700-B750	2.00	0.950	1.90	
	H800-B800	3.80	1.000	3.80	
9号プレキャストL型擁壁	H700-B750	5.40	0.950	5.13	
1型手すり基礎		16.00	0.200	3.20	
階段工		8.00	0.950	7.60	
【放送設備出入口】					
歩車道境界ブロック		2.40	0.305	0.73	
階段工		1.20	1.200	1.44	
排水止め	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ,B種	92.60	0.255	23.61	
地先境界ブロック	BB3	282.80	0.250	70.70	
小　　計				139.82	
合　　計				199.50	


S=1:150
掘削面積
【スタンプ舗装】
A= 755.3m2
【芝生】
(CO取壊し部) A= 158.2m2
(標準部) A=1647.3m2
(車両乗入部) A= 76.2m2
(CO取壊し部) A= 73.9m2
土工根拠図
S=1:10
スタンプ舗装
平均掘削厚 t=180
150
50
芝生（標準部）
平均掘削厚 t=190
200
芝生（車両乗入部）
平均掘削厚 t=50
50
30
スタンプ舗装
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し部
張りｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し t=200
平均掘削厚 t=315
150
50
芝生（標準部）
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し部
張りｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し t=200
平均掘削厚 t=295
200
自転車置場
ブランウォール
鉄棒
複合遊具
記念碑
至県道米子環状線
郵便ポスト

出入口－A

平　面　図　S=1:150



床掘り　1.8×6.8+3.2×5.4=29.5m3
埋戻し　1.0×6.8+1.0×5.4=12.2m3

平均断面図①　S=1:30



床掘り 1.8
埋戻し 1.0

断　面　図②　S=1:50



床掘り 3.2
埋戻し 1.0

出入口－B

平　面　図　S=1:150



床掘り　4.0×8.2=32.8m3
埋戻し　2.2×8.2=18.0m3

平均断面図　S=1:30



床掘り 4.0
埋戻し 2.2

出入口－C

平　面　図　S=1:150



床掘り　3.5×7.8=27.3m3
埋戻し　1.4×7.8=10.9m3

平均断面図　S=1:50



床掘り 3.5
埋戻し 1.4

出入口－D

平　面　図　S=1:150



床掘り　1.8×8.0+3.1×5.4=31.1m3
埋戻し　1.0×8.0+0.9×5.4=12.9m3

平均断面図①　S=1:30



床掘り 1.8
埋戻し 1.0

断　面　図②　S=1:50



床掘り 3.1
埋戻し 0.9

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

2号車止め（単柱）　作業土工根拠図

出入口－C



一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工
区　　分：

ウッドデッキ 作業土工根拠図



数量集計表

種　別：スタンプ舗装工
規　格：

細　別	規　格	単位	スタンプ舗装工		合　計	摘　要
路盤(歩道部)	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm	m2	710.6		710.6	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン,t=5cm	m2	710.6		710.6	
ストリートプリント	アスファルト型押し再加熱工法9mm 水性アクリルエポキシ強化樹脂1mm	m2	710.6		710.6	

一般計算書

種　　別：スタンプ舗装工
ブロック：スタンプ舗装工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm	A=727.2m2 線状・点字ブロック控除面積 A=4.5+0.9+1.62+0.99+0.9+4.5=13.4m2 空豆ベンチ基礎控除面積 A=(π×0.60^2/4+π×1.00^2/4)×3=3.2m2 727.2-13.4-3.2=710.6m2	710.6　m2
表層(歩道部) 再生密粒度アスコン,t=5cm		710.6　m2
ストリートプリント アスファルト型押し再加熱工法9mm 水性アクリルエポキシ強化樹脂1mm		710.6　m2

出入口－A
芝生（標準部）
A=123.8m2
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB種
（既設再利用）
出入口－B　L=3.9m
放送設備出入口
フェンス基礎控除 N=22個
地先境界ブロック（BB3）
L=2.1m
点字ブロック
A=0.9m2
点字ブロック
A=4.5m2
スタンプ舗装
ブランコ
車止め
放送設備柱
地先境界ブロック（BB3）L=29.0m
点字ブロック
A=1.62m2
プレイウォール
スタンプ舗装
A=727.2m2
S=1:150
舗装面積
【スタンプ舗装部】　A= 727.2m2
【芝生（標準部）】　A=1588.3m2
【芝生（車両乗入部）】　A= 74.9m2
芝生（標準部）
A=869.7m2
15m
30m
30m
25m
25m
15m
地先境界ブロック（BB3）L=72.8m
水飲み場
A=0.38m2
枕木（0.21×0.84）
N=51
複合遊具
鉄棒
砂場
定置ベンチ基礎
（φ600,φ1000）
N=3
芝生（標準部）
A=514.1m2
地先境界ブロック（BB3）L=63.5m
排水止め L=49.3m
排水止め L=43.3m
地先境界ブロック（BB3）
L=2.2m
地先境界ブロック（BB3）L=72.9m
芝生（車両乗入部）
A=74.9m2
ウッドデッキ
点字・線状ブロック
A=0.99m2
点字ブロック
A=4.5m2
点字ブロック
A=0.9m2
案内板
フェンス基礎控除 N=20個
地先境界ブロック（BB3）
L=8.5m
出入口－C
芝生（標準部）
A=80.7m2
地先境界ブロック（BB3）L=31.8m
出入口－D
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB種
（既設再利用）
L=0.6m
自転車置場
山岡
本城
至県道米子環状線
市道米子駅目久美町線
至米子駅南口

数量集計表

種　別：張芝工
規　格：

細　別	規　格	単位	張芝工		合　計	摘　要
芝生（標準部）	高麗芝,砂t=20cm	m2	1,577.1		1,577.1	
芝生 （車両乗入部）	天然芝	m2	74.9		74.9	

一般計算書

種　　別：張芝工
ブロック：張芝工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
芝生（標準部） 高麗芝,砂t=20cm	A=1588.3 フェンス基礎控除 A=0.18×0.18×(20+22)個=1.36m2 枕木控除 A=0.21×0.84×51個=9.00m2 水飲み場控除 A=0.38m2 案内看板控除 A=0.50×0.50×2箇所=0.50m2 1588.3-1.36-9.00-0.38-0.50=1577.1	1,577.1　m2
芝生 （車両乗入部） 高麗芝,客土t=30mm,植生保護材t=50mm,砂t=30mm	車両乗入部	74.9　m2

数量集計表

種　別：出入口工
規　格：

細　別	規　格	単位	出入口工		合　計	摘　要
出入口－A		式	1		1	
出入口－B		式	1		1	
出入口－C		式	1		1	
出入口－D		式	1		1	
放送設備出入口		式	1		1	

数量集計表

種　別：デッキ工
規　格：

細　別	規　格	単位	デッキ工		合　計	摘　要
ウッドデッキ設置		基	1		1	

数量集計表

種　別：縁石工
規　格：

細　別	規　格	単位	縁石工		合　計	摘　要
排水止め	歩車道境界ブロック,B種	m	92.6		92.6	
歩車道境界ブロック	B種,既設再利用	m	4.5		4.5	
地先境界ブロック	BB3	m	282.8		282.8	

一般計算書

種　　別：縁石工
ブロック：縁石工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
排水止め 歩車道境界ブロック,B種	43.3+49.3=92.6	92.6　m
歩車道境界ブロック B種,既設再利用	出入口-B付近 L=3.9m 出入口-C付近 L=0.6m 3.9+0.6=4.5	4.5　m
地先境界ブロック BB3	2.1+29.0+63.5+72.9+31.8+72.8+2.2+8.5=282.8	282.8　m

修景施設整備工

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
修景施設整備工				式	1	
	植栽工			式	1	
		移植	カイズカイブキ(H=4.0m)	本	4	

数量集計表

種　別：植栽工
規　格：

細　別	規　格	単位	植栽工		合　計	摘　要
移植	カイズカイブキ(H=4.0m)	本	4		4	

一般計算書

種　　別：植栽工
ブロック：植栽工
区　　分：