

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号 教施12

工 事 名 明道小学校トイレほか改修建築主体工事

番号	質問内容	頁	回 答
1	内部仮設壁の仕様が設計内訳では片面合板張りになっていますが、設計図特記仕様書には石膏ボードt=9.5 グラスウール=50mmの所に※印が入っています。どちらの仕様でしょうか。	A-2	特記仕様書はチェック漏れです。設計内訳の片面合板張りを正として下さい。
2	東側・西側2・3階トイレスラブにおいて、配管撤去後スラブ復旧との明記があり、設計内訳書に東側(24箇所)・西側(28箇所)と書かれてありますが、大きさ及び復旧方法のご指示をお願い致します。	A-17 A-26	大きさはφ100mm程度です。復旧方法はコンクリート打設復旧として下さい。