設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　整15
工事名称　熊党蚊屋枝線工事
工事場所　米子市熊党、蚊屋地内

番号	質　問　内　容	頁	回　答
	下記の単価の提示願います。		
1	可とう継手 φ200	頁0-0003、 頁0-0011	建設物価P302
2	組立マンホール材料費　１号 72 T-25	頁0-0004	270,660円
3	小型マンホール鉄蓋 T-25 米子市型	頁0-0005	72,000円
4	ます鉄蓋	頁0-0006、 頁0-0048	22,500円
5	組立マンホール材料費　１号 72-5 T-25	頁0-0013	735,200円
6	組立マンホール材料費　１号 72-4 T-25	頁0-0013	757,200円
7	組立マンホール材料費　１号 72-3 T-25	頁0-0013	741,250円
8	組立マンホール材料費　２号 T-25	頁0-0014	1,296,400円
9	再生土	頁0-0021，頁0-0025、頁0-0053、頁0-0057、頁0-0063、頁0-0240	県単価P41
10	建込簡易土留整備費 2.5型 30m当り	頁0-0023	建設物価819
11	建込簡易土留賃料 2.5型 30m当り	頁0-0023、 頁0-0055	建設物価819
12	ケーシング φ１８００	頁0-0040	積算資料457
13	ケーシング φ１５００	頁0-0040	積算資料457

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　整15
工事名称　熊党蚊屋枝線工事
工事場所　米子市熊党、蚊屋地内

番号	質　問　内　容	頁	回　答
14	ケーシング φ２０００ t=12mm	頁0-0040	積算資料457
15	刃先制作取付費 φ1800	頁0-0040	積算資料457
16	刃先制作取付費 φ1500	頁0-0040	積算資料457
17	刃先制作取付費 φ2000	頁0-0040	積算資料457
18	切削ビット 取付費含む	頁0-0040	22,500円
19	仮設ケーシング φ1800	頁0-0041	34,740円
20	仮設ケーシング φ1500	頁0-0041	25,110円
21	仮設ケーシング φ2000	頁0-0041	31,410円
22	円形覆工板賃料 φ1800 30日以内	頁0-0043	推進工事用機械器具等基礎価格表ｐ294
23	円形覆工板賃料 φ1500 30日以内	頁0-0043	推進工事用機械器具等基礎価格表ｐ294
24	円形覆工板賃料 φ2000 31～90日以内	頁0-0043	推進工事用機械器具等基礎価格表ｐ294
25	円形覆工板整備料 φ1800	頁0-0043	推進工事用機械器具等基礎価格表ｐ294
26	円形覆工板整備料 φ1500	頁0-0043	推進工事用機械器具等基礎価格表ｐ294
27	円形覆工板整備料 φ2000	頁0-0043	推進工事用機械器具等基礎価格表ｐ294
28	可とう継手 φ150	頁0-0045	建設物価P302
29	小型マンホール鉄蓋 300用T-14 米子市型	頁0-0047	68,700円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　整15
工事名称　熊党蚊屋枝線工事
工事場所　米子市熊党、蚊屋地内

番号	質　問　内　容	頁	回　答
30	硬質塩化ビニル管設置 管径　２００㎜	頁0-0070	土木コスト情報P247*1.01と記載していますが5,307円を見込んでいますので契約後設計変更の対象とします。
31	硬質塩化ビニル管 VPφ75　L=5m	頁0-0071	建設物価2025年5月P294（小口）を用いています
32	埋設表示シート 150㎜×50m　シングル　水抜き穴無し	頁0-0073	建設物価629
33	砂基礎設置 機械施工	頁0-0074、頁0-0244	土木コスト情報P257*1.02
34	再生砂	頁0-0074、頁0-0244	県単価P40
35	組立マンホール設置工 １号　深３m以下	頁0-0085	土木コスト情報P267*1.01
36	内副管用マンホール継手 200-150	頁0-0087	59,000円
37	固定金具 φ150用	頁0-0087	5,810円
38	扁平型立て管 φ150　L=1m	頁0-0087	12,500円
39	小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００） ２m超～３．５m　本管径１５０・２００	頁0-0088、頁0-0250	土木コスト情報P274*1.00と記載していますが67,980円を見込んでいますので契約後設計変更の対象とします。
40	加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	頁0-0088、頁0-0250	土木コスト情報275*1.00
41	ます設置工（塩化ビニル製） ます径２００	頁0-0090、頁0-0253	土木コスト情報P282×1.00
42	取付管布設および支管取付工 管径１５０	頁0-0091	土木コスト情報P282と記載していますが21,012円を見込んでいますので契約後設計変更の対象とします。
43	鋼管 φ４００　L=１．２m	頁0-0111	建設物価46頁
44	滑材 ビーズクレイ-3 粒状型	頁0-0112	建設物価378頁

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　整15
工事名称　熊党蚊屋枝線工事
工事場所　米子市熊党、蚊屋地内

番号	質　問　内　容	頁	回　答
45	ビット損料	頁0-0115	16,000円
46	先導体	頁0-0115	79,800円
47	推進元押装置	頁0-0115	43,500円
48	滑材注入プラント	頁0-0115	4,160円
49	硬質塩ビ管(プレーンエンド) φ200　L=1.33m	頁0-0118	県単価128頁
50	カラー WTB200	頁0-0118	県単価135頁
51	スペーサー	頁0-0118	4,563円
52	中込注入材料	頁0-0122	27,000円
53	止水器 φ４００	頁0-0123	58,500円
54	電力料	頁0-0124	27.1円
55	送排泥管損料 送泥管	頁0-0134	18,330円
56	送排泥管損料 排泥管	頁0-0134	18,330円
57	送泥ポンプ損料 φ50　2.2kw4P	頁0-0140	2,950円
58	排泥ポンプ損料 φ50　5.5kw4P	頁0-0140	4,840円
59	排泥水量測定装置損料	頁0-0140	1,260円
60	送排泥配管材損料 立坑バイパス装置・フレキシブルホース	頁0-0140	171,500円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　整15
工事名称　熊党蚊屋枝線工事
工事場所　米子市熊党、蚊屋地内

番号	質　問　内　容	頁	回　答
61	送排泥配管材損料 立坑バイパス装置・フレキシブルホース	頁0-0140	1,660円
62	泥水処理装置損料	頁0-0143	8,320円
63	粘土	頁0-0144	130,000円
64	ベントナイト	頁0-0144	建設物価377
65	CMC テルセローズTE-V	頁0-0144	建設物価378
66	水	頁0-0144	0円
67	汚泥吸排車 積載質量3.1～3.5t吸入管径75㎜	頁0-0146	18,200円
68	薬液注入剤 溶液型無機瞬結タイプ	頁0-0147、頁0-0153，頁0-0155、頁0-0157，頁0-0159、頁0-0161	建設物価378
69	消耗材料費（二重管ボーリングロッド）	頁0-0149、頁0-0150，頁0-0151	積算資料309
70	消耗材料費（メタルクラウン） φ４１ｍｍ	頁0-0149、頁0-0150、頁0-0151	積算資料309
71	消耗材料費（グラウトモニタ） φ４０．５ｍｍ　単相用	頁0-0149、頁0-0150、頁0-0151、頁0-0152	積算資料309
72	消耗材料費（注入ホース類） φ１２ｍｍ　５０ｍ×２	頁0-0152	積算資料309
73	消耗材料費（サクションホース） φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×２	頁0-0152	積算資料309
74	圧入機損料 1500～2000	頁0-0169、頁0-0174、頁0-0179、頁0-0189、頁0-0192、頁0-0195	17,460円

設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　整15
工事名称　熊党蚊屋枝線工事
工事場所　米子市熊党、蚊屋地内

番号	質　問　内　容	頁	回　答
75	水中コンクリート 30-18-20	頁0-0202	建設物価104
76	組立マンホール設置工 １号　深４ｍ超～５ｍ以下	頁0-0217	土木コスト情報P267*1.01と記載していますが45,677円を見込んでいますので契約後設計変更の対象とします。
77	組立マンホール設置工 ２号　深５ｍ超～６ｍ以下	頁0-0220	土木コストP267*1.01
78	内副管用マンホール継手 扁平型　200-150	頁0-0222	70,500円
79	固定金具 扁平型　φ150用	頁0-0222	5,810円
80	扁平型立て管 φ150　L=2.0m	頁0-0222	21,000円
81	扁平型エルボ 150型	頁0-0222	11,000円
82	硬質塩化ビニル管設置 管径　１５０㎜	頁0-0242	土木コスト情報P247*1.01
83	取付管布設および支管取付工 管径１００	頁0-0254	土木コスト情報P282*1.01
84	鋳鉄製防護蓋設置費	頁0-0006、頁0-0047	土木コスト情報P283*1.00
	下記の日進量をご教示願います。		
85	推進工 の日進量をご教示ください	頁0-0112	5.4
86	推進工 の日進量をご教示ください	頁0-0119	19.9

設計図書等に対する質問書

入札番号　　整15

工 事 名　　熊党蚊屋枝線工事

工事場所　　米子市熊党、蚊屋地内

番 号	質 問 内 容	設計図書等の該当頁	回答
1	可とう継手　φ200は貼付けタイプでしょうか、拡張バンドタイプでしょうか。また塩ビ(VU)管、塩ビ(リブ)管、ヒューム管のどれになりますかご教示ください	頁0-0003 頁0-0011	貼付けタイプ 塩ビ(VU)管です。
2	鋼管φ400　L=1.2mの規格、単質等の詳細及び1本当りの単価をご教示ください	頁0-0111	STK400　406.4×7.9 77.6(kg/m)を1.2m分計上しています。 単価については、建設物価46ページを参照してください。
3	ベントナイトの品名・規格等の詳細をご教示ください	頁0-0144	榛名200です
4	可とう継手　φ150は貼付けタイプでしょうか、拡張バンドタイプでしょうか。また塩ビ(VU)管、塩ビ(リブ)管、ヒューム管のどれになりますかご教示ください	頁0-0045	貼付けタイプ 塩ビ(VU)管です。