

米子市の下水道

令和 6 年度末 整備状況

水が生き 暮らしも活きる 下水道

(令和 7 年度の下水道推進標語)




ドクターマンホール

米子市上下水道局

目 次

ページ

1	汚水処理人口普及状況	1
2	公共下水道事業の整備状況	2
3	農業集落排水事業の整備状況	3
4	処理施設	4
	(参考) 公共下水道事業の概要	5
5	浄化槽の普及状況	6



下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」

1 汚水処理人口普及状況

(1)汚水処理人口普及状況

令和 7年 3月31日現在

処理方法	行政人口 143,192 人				摘 要
	整備済人口	普及率	水洗化人口	水洗化率	
		[区域内普及率]			
公 共 下 水 道 区域内人口:113,232 人	107,346 人	75.0% [94.8%]	97,651 人	91.0%	昭和44年度事業開始
農 業 集 落 排 水 区域内人口:13,566人	13,566 人	9.5% [100.0%]	12,072 人	89.0%	平成2年度事業開始
合 併 浄 化 槽	13,116 人	9.2%	13,116 人	100.0%	公共下水道・農業集落排水整備済区域の合併浄化槽を除く
合 計	134,028 人	93.6%	122,839 人	91.7%	

※普及率 = 整備済人口／行政人口

※区域内普及率＝整備済人口／区域内人口

※水洗化率 = 水洗化人口／整備済人口

(2)水洗化世帯状況

令和 7年 3月31日現在

処理方法	整備済世帯	水洗化世帯	水洗化世帯率	摘 要
公 共 下 水 道	52,865 世帯	47,626 世帯	90.1%	昭和44年度事業開始
農 業 集 落 排 水	5,871 世帯	5,112 世帯	87.1%	平成2年度事業開始
合 計	58,736 世帯	52,738 世帯	89.8%	

※水洗世帯率 = 水洗化世帯（供用開始区域の下水道接続済み世帯数）／整備済世帯（供用開始区域の接続可能世帯数）

(参考)汚水処理人口普及率

	汚水処理人口 普及率	普及率 (公共下水道)	
全国の普及率	93.3%	81.4%	(令和5年度末)
鳥取県の普及率	96.0%	74.6%	(令和5年度末)
鳥取市の普及率	98.3%	82.1%	(令和5年度末)
倉吉市の普及率	96.1%	80.4%	(令和5年度末)
境港市の普及率	91.1%	85.9%	(令和5年度末)
米子市の普及率	93.0%	74.2%	(令和5年度末)

2 公共下水道事業の整備状況

令和 7年 3月31日現在

		内浜処理区	外浜処理区	淀江処理区	合 計
全 体 計 画 面 積	A	1,988 ha	1,622 ha	469 ha	4,079 ha
事 業 計 画 面 積	B	1,549 ha	1,275 ha	386 ha	3,210 ha
整 備 面 積 (次年度繰越含む)	C	1,358.9 ha	1,170.9 ha	270.3 ha	2,800.1 ha
事業計画区域 の 整 備 率	C/B	87.7%	91.8%	70.0%	87.2%
整 備 済 人 口	D	49,597 人	49,278 人	8,471 人	107,346 人
人 口 普 及 率	D/F	—	—	—	75.0%
水 洗 化 口	E	46,088 人	43,764 人	7,799 人	97,651 人
水 洗 化 率	E/D	92.9%	88.8%	92.1%	91.0%
行 政 人 口	F	—	—	—	143,192 人
供 用 開 始 日 年 月 日		S49.10.1	S55.11.1	H12.4.1	

3 農業集落排水事業の整備状況

令和 7年 3月31日現在

地 区 名	施 工 年 度	供用開始 年 月 日	① 現況の 定住人口	② 水洗化 人口	水洗化率 ②÷①
尚 徳	H3～7	H7.9.1	856 人	813 人	95.0%
五 千 石	H5～9	H9.10.1	872 人	821 人	94.2%
成 実 第 1	H6～10	H10.10.1	1,468 人	1,377 人	93.8%
尚 徳 第 2	H7～10	H10.12.1	306 人	295 人	96.4%
成 実 第 2	H7～10	H10.11.1	519 人	471 人	90.8%
大 高 第 1	H8～12	H12.10.1	558 人	525 人	94.1%
春 日	H11～18	H18.9.1	2,396 人	2,101 人	87.7%
伯 仙	H12～19	H20.4.1	4,690 人	3,913 人	83.4%
巖	H14～18	H18.12.1	838 人	759 人	90.6%
旧 米 子 市 小 計			12,503 人	11,075 人	88.6%
福 岡	H2～5	H6.4.10	183 人	177 人	96.7%
本 宮	H4～5	H6.4.10	71 人	70 人	98.6%
福 井	H6～11	H11.6.21	809 人	750 人	92.7%
旧 淀 江 町 小 計			1,063 人	997 人	93.8%
合 計			13,566 人	12,072 人	89.0%

4 処理施設

(1) 公共下水道

① 処理場(3か所)

- ・内浜処理場(内浜処理区)

中海の水質浄化のため、窒素・リンを除去する高度処理施設を増設
(平成14年4月供用開始)

- ・皆生処理場(外浜処理区)
- ・淀江浄化センター(淀江処理区)

② 中継ポンプ場(8か所)

- ・中央ポンプ場(内浜処理区)
- ・富益団地ポンプ場(内浜処理区)
- ・祇園ポンプ場(内浜処理区)
- ・大谷ポンプ場(内浜処理区)
- ・新加茂ポンプ場(内浜処理区)
- ・青木ポンプ場(内浜処理区)
- ・上福原ポンプ場(外浜処理区)
- ・西福原ポンプ場(外浜処理区)

③ マンホールポンプ場(49か所)

- ・旧米子市(33か所)
- ・旧淀江町(16か所)

④ 真空ステーション(1か所)

- ・観音寺地区真空ステーション

(2) 農業集落排水

① 污水处理施設(12か所)

- ・旧米子市 9か所
(尚徳、五千石、成実第1、尚徳第2、成実第2、大高第1、春日、伯仙、巖)
- ・旧淀江町 3か所
(福岡、本宮、福井)

② マンホールポンプ場(92か所)

- ・旧米子市(78か所)
- ・旧淀江町(14か所)

(3) コミュニティプラント等

① 污水处理施設(1か所)

- ・流通団地污水处理場

(参考) 公共下水道事業の概要

令和 7年 3月31日現在

処 理 区 名		内浜処理区	外浜処理区	淀江処理区	合計
処 理 場 名		内浜処理場	皆生処理場	淀江浄化センター	
所 在 地		米子市安倍 300番地	米子市皆生温泉 三丁目18番2号	米子市淀江町 小波1099番地1	
処理場敷地面積		89,800 m ²	34,020 m ²	27,400 m ²	
放 流 先		中海	美保湾(日本海)	二級河川塩川	
放流先環境基準		湖沼A	海域A(ロ)	－	
処理方式	全 体	凝集剤添加活性汚泥循環変法 ＋砂ろ過	標準活性汚泥法	オキシデーションディッチ法	
	事業計画	凝集剤添加活性汚泥循環変法 ＋砂ろ過	標準活性汚泥法	オキシデーションディッチ法	
	現 況	標準活性汚泥法及び 凝集剤添加活性汚泥循環変法	標準活性汚泥法	オキシデーションディッチ法	
認 可 年 月 日		昭和44年5月10日	昭和44年5月10日	平成6年9月20日	
事 業 着 手 年 度		昭和44年度	昭和49年度	平成6年度	
供 用 開 始 年 月 日		昭和49年10月1日	昭和55年11月1日	平成12年4月1日	
排 除 方 式		分流式 (一部合流式)	分流式	分流式	
計画処理 区域面積	全 体	1,988 ha	1,622 ha	469 ha	4,079 ha
	事業計画	1,549 ha	1,275 ha	386 ha	3,210 ha
計画処理 区域内人口	全 体	47,900 人	54,300 人	10,600 人	112,800 人
	事業計画	54,200 人	54,900 人	10,400 人	119,500 人
計画 処理能力 (日最大)	全 体	24,800 m ³ /日	32,000 m ³ /日	5,100 m ³ /日	61,900 m ³ /日
	事業計画	27,900 m ³ /日	32,200 m ³ /日	5,100 m ³ /日	65,200 m ³ /日
	現況能力	41,340 m ³ /日	42,240 m ³ /日	3,410 m ³ /日	86,990 m ³ /日
計画 放流水 質	BOD		11.0 ppm	15.0 ppm	15.0 ppm
	T-N(全窒素)		11.2 ppm	－ ppm	－ ppm
	T-P(全磷)		0.8 ppm	－ ppm	－ ppm

5 浄化槽の普及状況

(1) 浄化槽使用人口

令和 7年 3月31日現在

区域	合併浄化槽	単独浄化槽	合計
公共下水道	2,516 人 (- 22)	3,623 人 (- 62)	6,139 人 (- 84)
農業集落排水	284 人 (+ 7)	290 人 (- 26)	574 人 (- 19)
公共下水道及び 農業集落排水 整備済区域外	13,116 人 (- 269)	5,457 人 (- 524)	18,573 人 (- 793)
全区域	15,916 人 (- 284)	9,370 人 (- 612)	25,286 人 (- 896)

(前年比)

(2) 浄化槽基数

令和 7年 3月31日現在

区域	合併浄化槽	単独浄化槽	合計
公共下水道	378 基 (- 65)	1,154 基 (- 48)	1,532 基 (- 113)
農業集落排水	54 基 (- 18)	106 基 (- 7)	160 基 (- 25)
公共下水道及び 農業集落排水 整備済区域外	3,889 基 (+ 86)	2,515 基 (- 131)	6,404 基 (- 45)
全区域	4,321 基 (+ 3)	3,775 基 (- 186)	8,096 基 (- 183)

(前年比)