

工 事 設 計 書

令和 7 年度	工事名	美保地区義務教育学校整備事業に係る敷地造成工事				
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計
設 計 金 額	円					
工 期	契約日 から 令和9年6月30日 まで					
工 事 場 所	米子市 大崎 地内					
工 事 概 要	敷地造成工 一式 コンクリート工 一式 擁壁工 一式 カルバート工 一式 排水構造物工 一式 給水設備工 一式 消防水利設備工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 管理施設整備工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式					

米 子 市

位置図

施工箇所

県道米子環状線

県道

崎津小学校

ふれあい広場

崎津保育園

崎津公民館

大崎駐在所

大崎

葭津

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量
施設整備				一式		
敷地造成工				一式		
	掘削工	掘削（土砂）	土砂 オープンカット	m3	365.4	370
		表土剥ぎ取り	耕土 オープンカット	m3	700.0	700
	路体盛土工	路体（流用土）	砂質土 2.5>W	m3	785.5	790
			2.5≤B<4.0	m3	81.6	80
			4.0≤B	m3	24,657.0	24,700
	法面整形工	法面整形（盛土部）	砂質土	m2	242.9	240
	残土処理工	残土等処理	残土 耕土	m3	700.0	700
	搬入土工	購入土	土砂	m3	23,178.0	23,200
コンクリート工				一式		
	張コンクリート工	3型張コンクリート	σck=18N/mm2 t=70	m	416.9	417
		4型張コンクリート	σck=18N/mm2 t=70	m	161.0	161
		5型張コンクリート	σck=18N/mm2 t=70	m	266.1	266
		6型張コンクリート	σck=18N/mm2 t=70	m	182.4	182
擁壁工				一式		
	作業土工			式	1	1
	場所打ち擁壁工	重力式擁壁 (GW15)	σck=18N/mm2 平均H=1.76	m	4.0	4
		重力式擁壁 (GW16)	σck=18N/mm2 平均H=1.53	m	23.0	23
		重力式擁壁 (GW36)	σck=18N/mm2 平均H=2.26	m	3.0	3
	プレキャスト擁壁工	1型プレキャストL型擁壁	H-600	m	10.0	10
		1型プレキャストL型擁壁	H-700	m	8.0	8
		1型プレキャストL型擁壁	H-800	m	6.0	6
		1型プレキャストL型擁壁	H-900	m	6.0	6
		1型プレキャストL型擁壁	H-2100	m	22.0	22
		1型プレキャストL型擁壁	H-2200	m	26.0	26
		1型プレキャストL型擁壁	H-2300	m	18.0	18
		1型プレキャストL型擁壁	H-2400	m	45.3	45
		1型プレキャストL型擁壁	H-2500	m	42.0	42
		1型プレキャストL型擁壁	H-2600	m	146.1	146
		1型プレキャストL型擁壁	H-2700	m	12.0	12
		1型プレキャストL型擁壁	H-2900	m	2.0	2
		2型プレキャストL型擁壁	H-1900	m	8.0	8
		2型プレキャストL型擁壁	H-2000	m	25.1	25
		2型プレキャストL型擁壁	H-2300	m	6.0	6
		3型プレキャストL型擁壁	H-1000	m	6.0	6
		3型プレキャストL型擁壁	H-1100	m	6.0	6
		3型プレキャストL型擁壁	H-1200	m	6.0	6
		3型プレキャストL型擁壁	H-1300	m	10.0	10
		3型プレキャストL型擁壁	H-1400	m	12.0	12

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量
		3型プレキャストL型擁壁	H-1500	m	14.0	14
		3型プレキャストL型擁壁	H-1600	m	35.6	36
		3型プレキャストL型擁壁	H-1700	m	8.0	8
		3型プレキャストL型擁壁	H-1800	m	8.0	8
		3型プレキャストL型擁壁	H-1900	m	71.0	71
		3型プレキャストL型擁壁	H-2000	m	47.5	48
		4型プレキャストL型擁壁	H-800	m	6.0	6
		4型プレキャストL型擁壁	H-1100	m	6.0	6
		4型プレキャストL型擁壁	H-1400	m	6.0	6
		4型プレキャストL型擁壁	H-1700	m	6.0	6
		4型プレキャストL型擁壁	H-2000	m	6.0	6
	調整コンクリート工	調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	4.1	
				m	30.0	30
カルバート工				一式		
	作業土工			式	1	1
	プレキャストカルバート工	1型プレキャストボックス	B800×H900	m	10.8	11
		2型プレキャストボックス	B800×H800	m	10.8	11
		3型プレキャストボックス	B800×H700	m	14.9	15
排水構造物工				一式		
	作業土工			式	1	1
	側溝工	縦断用自由勾配側溝 B300	H400	m	231.8	232
			H500	m	191.0	191
			H600	m	105.2	105
			H700	m	76.0	76
			H800	m	12.0	12
		縦断用自由勾配側溝 B400	H400	m	31.6	32
			H500	m	30.0	30
			H600	m	89.4	89
			H700	m	100.0	100
			H800	m	84.0	84
			H900	m	69.0	69
			H1000	m	66.0	66
			H1100	m	65.0	65
			H1200	m	33.0	33
			H1300	m	22.0	22
		縦断用自由勾配側溝 B500	H700	m	99.1	99
			H800	m	72.0	72
			H900	m	8.0	8
		縦断用自由勾配側溝 B600	H700	m	32.0	32
			H800	m	34.0	34
			H900	m	30.0	30

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量
			H1000	m	27.7	28
		縦断用自由勾配側溝 B800	H1100	m	12.0	12
		横断用自由勾配側溝 B300	H400	m	10.0	10
		横断用自由勾配側溝 B400	H500	m	10.0	10
			H900	m	10.2	10
			H1300	m	8.7	9
		横断用自由勾配側溝 B500	H700	m	10.0	10
	管渠工	塩ビ管	VUφ400	m	44.4	44
		塩ビ管	VUφ500	m	2.0	2
	集水樹・マンホール工	1型集水樹	B600-L600-H600 グレーチング蓋 T-2 B600-L600	箇所	1.0	1
		2型集水樹	B600-L600-H800 グレーチング蓋 T-2 B600-L600	箇所	1.0	1
			B600-L600-H800 グレーチング蓋 T-25 B600-L600	箇所	1.0	1
		3型集水樹	B600-L600-H900 グレーチング蓋 T-25 B600-L600	箇所	1.0	1
		5型集水樹	B700-L700-H1100 グレーチング蓋 T-2 B700-L700	箇所	1.0	1
			B700-L700-H1100 グレーチング蓋 T-25 B700-L700	箇所	2.0	2
		6型集水樹	B700-L900-H1000 グレーチング蓋 T-25 B700-L900	箇所	1.0	1
		7型集水樹	B800-L800-H900 グレーチング蓋 T-2 B800-L800	箇所	1.0	1
		8型集水樹	B800-L800-H1200 グレーチング蓋 T-2 B800-L800	箇所	1.0	1
		9型集水樹	B800-L800-H1600 グレーチング蓋 T-2 B800-L800	箇所	1.0	1
		10型集水樹	B1000-L1000-H1300 グレーチング蓋 T-2 B1000-L1000	箇所	1.0	1
		11型集水樹	B1000-L1000-H1400 グレーチング蓋 T-2 B1000-L1000	箇所	1.0	1
		12型集水樹	B1000-L1000-H1500×2 グレーチング蓋 T-2 B1000-L1000	箇所	1.0	1
		1型分水樹・ゲート	B700-L900-H1000 グレーチング蓋 T-2 B700-L900	箇所	1.0	1
		2型分水樹・ゲート	B1000-L1000-H1200 グレーチング蓋 T-2 B1000-L1000	箇所	1.0	1
		オリフィス樹	B1800-L1800-H2100 (組立樹)	箇所	1.0	1
	場所打水路工	1型場所打ちU型側溝	B600-H550	m	2.0	2
		2型場所打ちU型側溝	B800-H600	m	4.0	4
		3型場所打ちU型側溝	B300	m	4.2	4
		4型場所打ちU型側溝	B400	m	1.0	1
		5型場所打ちU型側溝	B400	m	3.2	3
	貯留施設工	貯留槽	B12540×L58860×H1040 V=708m3	箇所	1.0	1
給水設備工				一式		
	作業土工			式	1	1
	給水設備工	鑄鉄管布設工		箇所	1.0	1
		給水管	配水用 ^ホ リエチレン管φ75	m	18.8	19
		弁類設置工		式	1	1
	消火栓設置工	鑄鉄管布設工		箇所	1.0	1
		消火栓設置工	標準タイプ	基	1.0	1
	舗装撤去工	路盤取壊し工	仮復旧路盤取壊し M-30 t=7cm	m3	0.3	1
		舗装切断工	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	38.4	38

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量
		舗装取壊し工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下	m2	18.4	18
		残塊処分工	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬	m3	1.3	1
			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分	t	3.1	3
	舗装仮復旧工	下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-30 t=10cm 歩道部	m2	1.1	1
			再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=15cm	m2	3.7	4
		上層路盤工	粒調砕石M-30 t=17cm	m2	3.7	4
		表層	再生密粒度As t=3cm	m2	4.9	5
	舗装本復旧工	基層	再生粗粒度As t=5cm	m2	10.4	10
		表層	再生密粒度As t=3cm 歩道部	m2	2.9	3
			再生密粒度As改質Ⅰ型 t=5cm	m2	10.4	10
消防水利設備工				一式		
	作業土工			式	1	1
	防火水槽工	防火水槽	FRP製 耐震性貯水槽 40m3級	箇所	1.0	1
舗装工				一式		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	(県道舗装)				
		下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=15cm	m2	90.0	90
		上層路盤	粒度調整砕石 M-30 t=10cm 3.0m以上	m2	90.0	90
		基 層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5cm 3.0m以上	m2	90.0	90
		表 層	再生密粒度As改質Ⅰ型 t=5cm 3.0m以上	m2	90.0	90
		(市道舗装1)				
		下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30 t=10cm	m2	8.2	8
		上層路盤	粒度調整砕石 M-30 t=10cm	m2	8.2	8
		表 層	再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm 1.4m未満	m2	8.2	8
		(市道舗装2)				
		路 盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=14cm	m2	31.0	31
		表 層	再生密粒度ｱｽｺﾝ t=4cm 1.4m未満	m2	31.0	31
		(構内舗装)				
		下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=15cm	m2	392.0	392
		表 層	再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5cm 3.0m以上	m2	392.0	392
		(歩道舗装)				
		路 盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30 t=10cm	m2	336.0	336
		表 層	再生密粒度ｱｽｺﾝ t=3cm 1.4m以上	m2	336.0	336
	グラウンド舗装工	路盤工	砕石 C-30 t=10cm	m2	17,701.3	17,700
縁石工				一式		
	縁石工	歩車道境界ブロック(BSC1P)	一体型 L1000	m	9.0	9
		歩車道境界ブロック(切下げ用)	一体型 L1000	m	15.6	16
		地先境界ブロック	C種 150×150	m	84.9	85
管理施設整備工				一式		
	作業土工			式	1	1
	柵工	金網フェンス	H1800	m	660.7	661

設計数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量
		目隠しフェンス	H1800	m	266.1	266
	防止柵工	転落防止柵	H1500 コンクリート用	m	38.3	38
	車止めポスト工	車止め	W700	個	3.0	3
区画線工				一式		
	区画線工	溶融式区画線	白色 実線 幅15cm	m	74.0	74
			白色 実線 幅45cm	m	10.0	10
構造物撤去工				一式		
	防護柵撤去工	転落防止柵撤去	H1100	m	20.0	20
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	837.6	838
		舗装版切断	AS舗装 t=15cm以下	m	16.4	16
		舗装版取壊し	AS舗装 t=15cm以下	m2	116.2	116
	運搬処理工	殻運搬処理	Co殻（無筋）	m3 t	837.6 1,968.5	838 1,969
			As殻	m3 t	2.6 6.1	3 6
			スクラップ	t	0.2	0.2
仮設工						
	水替工			式	1.0	1
	地下水位低下工			式	1.0	1
	交通整理工			式	1.0	1

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図下に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにすること。
- (2) さし柵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようにすること。
- (3) 過積載車両、さし柵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用の禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならない専任の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第40条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週40時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に参加するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書という。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するように努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては5.5パーセント以下、無筋コンクリートについては6.0パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用できることとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週40時間を考慮したものとしている。
- (5) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) 舗装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第 25 条第 5 項の対応については、国土交通省「工事請負契約書第 26 条第 5 項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）」に基づき請求を行うこと。なお当マニュアル中「工事請負契約書第 26 条」とあるのは「米子市建設工事請負契約書第 25 条」と読み替えるものとする。

契約書第 25 条第 6 項の対応については、国土交通省「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」に基づき請求を行うこと。

現場説明書

令和7年6月10日改正

特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・ _____	
工程	①（他工事等との調整） ②（部分完成、着工保留） ③（施工時間） ④（余裕期間設定工事） ⑤（鋼材の調達遅れによる工期の延長） ⑥（週休2日工事）	_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。 _____については、_____まで_____（すること・しないこと）。 本工事の施工時間は、<u>8：30 ～ 17：00</u>とする。 本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。 工期については、調達公告のとおりとする。 この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 【港湾工事、漁港工事以外】（該当しない場合は削除） 本工事は、米子市週休2日工事実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。 【港湾工事、漁港工事】（該当しない場合は削除） 本工事は、米子市週休2日工事実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休2日工事を実施すること。 ただし、港湾工事及び漁港工事は、通期の週休2日の補正を適用しない。 そのため、月単位の週休2日に満たない場合、月単位の週休2日の補正係数を除き、請負代金額の減額変更を行う。
用地関係	①（用地・物件等未処理）	本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。 なお、_____頃_____の予定である。
支障物件	①（埋設物等の事前調査） ②（支障物件） ③（立木の置き場所）	工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。 本工事の施工に当って、<u>既存家屋等</u>が支障となっているが、<u>令和8年1月末</u>までに移設が完了する見込みである。 予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。
公害対策	①（騒音振動対策）	「建設工事にとりまう騒音振動対策技術指針」を順守すること。 本工事の施工に当っては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。

現場説明書

特記事項2

安全対策	① (交通安全施設等)	一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。 なお、交通整理の必要日数 <u>163</u> 日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計〃〃名(交代要員[有・無])、交通誘導員Bを合計 <u>373</u> 名(交代要員[<u>有</u>・無])を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。 警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。 交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。 なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。
排水濁水処理	① (濁水処理)	主事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。 なお、これにより難い場合は別途協議すること。
建設副産物の処理	【建設発生土(処理)】 ①(他工事等流用) ②(建設技術センター) ③(民間残土受入地) ④(土質改良プラント) 【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材(処理)】 ⑤(分別解体等) ⑥(他工事等流用)	建設発生土は <u>〃〃〃</u> 市・町・村 <u>〃〃〃</u> 地内の <u>〃〃〃</u> 主事現場に運搬(片道運搬距離 <u>〃〃〃</u> km) するものとする。 建設発生土は <u>〃〃〃</u> 市・町・村 <u>〃〃〃</u> 地内のセンター事業所に運搬(片道運搬距離 <u>〃〃〃</u> km) するものとする。なお、処理費として、<u>1m³当たり〃〃〃</u> 円をセンターに支払うこと。 建設発生土は <u>〃〃〃</u> 市・町・村 <u>〃〃〃</u> 地内の <u>〃〃〃</u> に運搬(片道運搬距離 <u>〃〃〃</u> km) するものとする。なお、処理費として、<u>1m³当たり〃〃〃</u> 円を <u>〃〃〃</u> に支払うこと。 建設発生土は <u>〃〃〃</u> 市・町・村 <u>〃〃〃</u> 地内の <u>〃〃〃</u> に運搬(片道運搬距離 <u>〃〃〃</u> km) するものとする。なお、処理費として <u>1m³当たり〃〃〃</u> 円を <u>〃〃〃</u> に支払うこと。 コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。 なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 コンクリート塊 <u>1m³ 当り 9,765</u> 円 アスファルト塊 <u>1m² 当り 180.4</u> 円 建設発生木材 <u>1m² 当り 207.6</u> 円 [Co 雑割材・<u>〃〃〃</u>]は、<u>〃〃〃</u> 市・町・村 <u>〃〃〃</u> 地内 <u>〃〃〃</u> 葭津地内の受入れ地 主事現場に運搬(片道運搬距離 <u>1.2</u> km) するものとする。 流用する耕作土は、現地盤から10cmまでの表土を掘削し運搬することを想定している。石等が混入する恐れがある場合は別途監督員と協議すること。なお、運搬の期限は令和8年3月末までを想定している。また、流用する耕作土の掘削位置及び範囲並びに運搬先については、現地で立会することとする。

現場説明書

特記事項3

建設副産物の処理	⑦（再資源化施設への搬出） （施設の名称・受入れ費用） （受入れ時間帯） （受入れ条件） ⑧（木材市場等へ売却） ⑨（最終処理等） ⑩（産業廃棄物の処理に係る税）	コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。 再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 コンクリート塊 米子 市・町・村 和田町 地内の カネックス (株) (運搬距離 1.2 km)、費用 1t 当り 1,500 円 アスファルト塊 米子 市・町・村 和田町 地内の カネックス (株) (運搬距離 1.2 km)、費用 1t 当り 1,300 円 建設発生木材 市・町・村 地内の (運搬距離 km)、費用 1t 当り 円 その他（伐木） 境港 市・町・村 西工業団地 地内の 環境緑地 (株) (運搬距離 9.3 km)、費用 1t 当り 15,000 円 8時～17時（平日） ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。 イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は500mm以下であること。 ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 cm 以下、長さ m 以下であること。 エ 2次公害発生のある恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。 建設発生木材は 市・町・村 地内の への搬出（片道運搬距離 km）を想定し、 円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。 については、 市・町・村 地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 km）を想定し、その費用として1t当り 円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとに manifests を発行するものとする。 産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を 円見込んでいる。
建設副産物の使用	①（建設発生土の使用） ②（再生資材の使用）	 工事から（当該工事運搬・相手方運搬）の建設発生土を受入れ、使用箇所： に使用する。 1) C 〇雑割材は、 工事から運搬し、使用箇所： に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、 工事から運搬し、使用箇所： に使用する。 3) ・再生クラッシャーラン〔規格：RC-30, Rc-40 〕は、使用箇所： 路盤、基礎砕石 に使用する。 ・再生コンクリート砂〔規格：RS- 〕は、使用箇所： に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：再生密粒度アスコン、再生粗粒度アスコン〕は、使用箇所： 表層、基層 に使用する。 5) その他再生資材〔資材名： 〕〔規格： 〕は、使用箇所： に使用する。

現場説明書

特記事項 4

工事用道路	①（農地の一時転用について）	本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第5条第1項に基づく農地一時転用の許可を得ること。 【令和5年4月1日時点で、前王事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】 受注者は、前王事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やかに変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、王事完了後はその旨を連絡すること。											
	② （農地の賃貸借）	デ_____の用途に使用するため、_____市・町・村_____番地を賃貸借すること。 イ 土地賃貸借契約書に「米子市との建設王事請負契約に基づき、土地の貸借権は米子市が有することとし、原状復旧の責は米子市が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記すること。 ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 _____王事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。											
その他	①（労災補償に必要な保険の付保）	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。											
	②（現場環境改善）	本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。 下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1実施内容ずつ（いずれか1項目のみ2実施内容）の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けること。 1 内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 <table><tr><th>計上費目</th><th>実施内容</th></tr><tr><td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備， 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設， 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実， 6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図， 2. 工法説明図， 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献</td></tr><tr><td>防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）</td><td>1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）</td></tr></table>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備， 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設， 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実， 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図， 2. 工法説明図， 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献	防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）
計上費目	実施内容												
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備， 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設， 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実， 6. 環境負荷の低減												
営繕関係	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 2. 労働者宿舍の快適化 3. デザインボックス（交通誘警備員待機室） 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等												
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等） 3. 避暑（熱中症予防）・防寒対策												
地域連携	1. 完成予想図， 2. 工法説明図， 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 9. 社会貢献												
防災・危機管理関係（港湾・漁港事業）	1. 防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練）												
	③（スクラップ費について）	防護柵の撤去に伴うスクラップ費については、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の対象額に含めない。なお、スクラップ費は、建設物価 7月P794 鉄くずへビーH1を見込んでいる。											

現場説明書

特記事項5

その他	③（電子納品） ④（情報共有システム） ⑤（熱中症対策）	本工事は電子納品対象工事とすることができる。 電子納品に当たっては、https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htmに掲載された本工事調達公告日時点で最新の「鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という）に従い適正に納品すること。 ただし、電子納品を行う場合は、実施前に監督員と協議を行うこと。 本工事は情報共有システム対象工事とすることができる。 情報共有システム利用に当たっては、ガイドラインに従い適正に実施すること。 ただし、情報共有システム利用を行う場合は、実施前に監督員と協議を行うこと。 熱中症対策について https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm に掲載の熱中症予防対策資料を参考に熱中症予防対策を実施すること。また、気象庁から高温注意報（最高気温35℃以上が予想される場合）が発表された日においては、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。
-----	---	--

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

□欄には、該当箇所にチェックを入れること。

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 設計書 当初 07-*****-08376-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-07.07.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 緊急工事 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 01 率計上する(地方部) 13 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0 % 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 01 算出する 13 完全週休2日				

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
敷地整備						Y1E01 (レベル1)
敷地造成工			一式			Y1E0101 (レベル2)
掘削工			一式			Y1E010101 (レベル3)
掘削			一式			Y1E01010101 (レベル4)
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満			m3			SPK24040001 00 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 単第0 -0104 表 070710
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満 表土剥ぎ取り	370		m3			SPK24040001 00 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 単第0 -0104 表 070710
路体盛土工	700		m3			Y1E010103 (レベル3)
路体(築堤)盛土			一式			Y1E01010301 (レベル4)
			m3			

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	790	m3			SPK24040004 00 A=1 単第0 -0105 表 070710
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	80	m3			SPK24040004 00 A=2 単第0 -0106 表 070710
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3以上 障害無し	24,700	m3			SPK24040004 00 A=3,B=2,C=1 単第0 -0107 表 070710
法面整形工		一式			Y1E010107 (レ^\J3)
法面整形(盛土部)		m2			Y1E01010702 (レ^\J4)
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	240	m2			SPK24040025 00 A=1,B=1,C=2,D=2,E=1 単第0 -0108 表 070710
残土処理工		一式			Y1E010110 (レ^\J3)
土砂等運搬		m3			Y1E01011002 (レ^\J4)
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)	700	m3			SPK24040002 00 A=2,B=5,C=1,D=1,F=9 単第0 -0109 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入土工						Y3999 (レバ'ル3)
搬入土						Y4999 (レバ'ル4)
購入土 CBR 12 改良土 県単価	23,200	m 3				TTM1454 00 070710
コンクリート工						Y2999 (レバ'ル2)
3型張コンクリート 18-8-25BB t = 70	417	m				G0003 科目内訳0001号表
4型張コンクリート 18-8-25BB t = 70	161	m				G0004 科目内訳0002号表
5型張コンクリート 18-8-25BB t = 70	266	m				G0005 科目内訳0003号表
6型張コンクリート 18-8-25BB t = 70	182	m				G0006 科目内訳0004号表
擁壁工						Y1E0106 (レバ'ル2)

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						Y1E010601 (レバ Ⅱ3)
床掘り			一式			Y1E01060102 (レバ Ⅱ4)
			m3			
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	2,800		m3			SPK24040015 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0110 表 070710
埋戻し			m3			Y1E01060103 (レバ Ⅱ4)
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1,800		m3			SPK24040020 00 A=3,D=1 単第0 -0111 表 070710
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	70		m3			SPK24040020 00 A=4,D=1 単第0 -0112 表 070710
基面整正			m2			Y1E01060104 (レバ Ⅱ4)
基面整正	1,100		m2			SPK24040017 00 単第0 -0113 表 070710
場所打擁壁工			一式			Y1E010606 (レバ Ⅱ3)

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁					Y4999 (レベル4)
重力式擁壁 GW15	4	m			G1015 科目内訳0005号表
重力式擁壁 GW16	23	m			G1016 科目内訳0006号表
重力式擁壁 GW36	3	m			G1036 科目内訳0007号表
プレキャスト擁壁工		一式			Y1E010607 (レベル3)
プレキャスト擁壁工					Y4999 (レベル4)
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=600	10	m			SPK24040076 00 A=1,B=1,C=1,D=21,E=206 単第0 -0114 表 070710
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=700	8	m			SPK24040076 00 A=1,B=1,C=1,D=21,E=207 単第0 -0115 表 070710
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=800	6	m			SPK24040076 00 A=1,B=1,C=1,D=21,E=208 単第0 -0116 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=900	6	m			SPK24040076 00 A=1,B=1,C=1,D=21,E=209 単第0 -0117 表 070710
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2100	22	m			SPK24040076 00 A=3,B=1,C=1,D=21,E=221 単第0 -0118 表 070710
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2200	26	m			SPK24040076 00 A=3,B=1,C=1,D=21,E=222 単第0 -0119 表 070710
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2300	18	m			SPK24040076 00 A=3,B=1,C=1,D=21,E=223 単第0 -0120 表 070710
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2400	45	m			SPK24040076 00 A=3,B=1,C=1,D=21,E=224 単第0 -0121 表 070710
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2500	42	m			SPK24040076 00 A=3,B=1,C=1,D=21,E=225 単第0 -0122 表 070710
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2600	146	m			SPK24040076 00 A=3,B=1,C=1,D=21,E=226 単第0 -0123 表 070710
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2700	12	m			SPK24040076 00 A=3,B=1,C=1,D=21,E=227 単第0 -0124 表 070710
1型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2900	2	m			SPK24040076 00 A=3,B=1,C=1,D=21,E=229 単第0 -0125 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2型プレキャストL型擁壁 基礎砕石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=1900	8	m			SPK24040076 00 A=2,B=1,C=1,D=21,E=219 単第0 -0126 表 070710
2型プレキャストL型擁壁 基礎砕石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2000	25	m			SPK24040076 00 A=2,B=1,C=1,D=21,E=220 単第0 -0127 表 070710
2型プレキャストL型擁壁 基礎砕石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2300	6	m			SPK24040076 00 A=3,B=1,C=1,D=21,E=223 単第0 -0128 表 070710
3型プレキャストL型擁壁 H = 1000	6	m			G2310 科目内訳0008号表
3型プレキャストL型擁壁 H = 1100	6	m			G2311 科目内訳0009号表
3型プレキャストL型擁壁 H = 1200	6	m			G2312 科目内訳0010号表
3型プレキャストL型擁壁 H = 1300	10	m			G2313 科目内訳0011号表
3型プレキャストL型擁壁 H = 1400	12	m			G2314 科目内訳0012号表
3型プレキャストL型擁壁 H = 1500	14	m			G2315 科目内訳0013号表

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3型プレキャストL型擁壁 H = 1600	36	m			G2316 科目内訳0014号表
3型プレキャストL型擁壁 H = 1700	8	m			G2317 科目内訳0015号表
3型プレキャストL型擁壁 H = 1800	8	m			G2318 科目内訳0016号表
3型プレキャストL型擁壁 H = 1900	71	m			G2319 科目内訳0017号表
3型プレキャストL型擁壁 H = 2000	48	m			G2320 科目内訳0018号表
4型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=800	6	m			SPK24040076 00 A=1,B=1,C=1,D=21,E=308 単第0 -0129 表 070710
4型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=1100	6	m			SPK24040076 00 A=2,B=1,C=1,D=21,E=311 単第0 -0130 表 070710
4型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=1400	6	m			SPK24040076 00 A=2,B=1,C=1,D=21,E=314 単第0 -0131 表 070710
4型プレキャストL型擁壁 基礎碎石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=1700	6	m			SPK24040076 00 A=2,B=1,C=1,D=21,E=317 単第0 -0132 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4型プレキャストL型擁壁 基礎砕石有り 均しCo有り 擁壁(各種) H=2000	6	m			SPK24040076 00 A=2,B=1,C=1,D=21,E=320 単第0 -0133 表 070710
調整コンクリート 18-8-40BB	30	m			G2901 科目内訳0019号表
カルバート工		一式			Y1E0108 (レ^\ Ⅱ2)
作業土工		一式			Y1E010801 (レ^\ Ⅲ3)
床掘り		一式			Y1E01080102 (レ^\ Ⅳ4)
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	70	m3			SPK24040015 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0110 表 070710
埋戻し		m3			Y1E01080103 (レ^\ Ⅳ4)
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10	m3			SPK24040020 00 A=3,D=1 単第0 -0111 表 070710
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			SPK24040020 00 A=4,D=1 単第0 -0112 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正		m2			Y1E01080104 (レ^\J4)
基面整正	60	m2			SPK24040017 00
プレキャストカルバート工		一式			単第0 -0113 表 070710 Y1E010807 (レ^\J3)
プレキャストボックス		m			Y1E01080701 (レ^\J4)
1型プレキャストボックス B800×H800	11	m			G5001 科目内訳0020号表
2型プレキャストボックス B800×H800	11	m			G5002 科目内訳0021号表
3型プレキャストボックス B800×H700	15	m			G5003 科目内訳0022号表
排水構造物工		一式			Y1E0109 (レ^\J2)
作業土工		一式			Y1E010901 (レ^\J3)

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り		m3			Y1E01090102 (レ^\ Ⅱ4)
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	2,100	m3			SPK24040015 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0110 表 070710
埋戻し		m3			Y1E01090103 (レ^\ Ⅱ4)
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	170	m3			SPK24040020 00 A=3,D=1 単第0 -0111 表 070710
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	520	m3			SPK24040020 00 A=4,D=1 単第0 -0112 表 070710
基面整正		m2			Y1E01090104 (レ^\ Ⅱ4)
基面整正	2,100	m2			SPK24040017 00 単第0 -0113 表 070710
側溝工		一式			Y1E010903 (レ^\ Ⅱ3)
自由勾配側溝		m			Y1E01090304 (レ^\ Ⅱ4)

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝 縦断 B300 H400		232		m					G6304	科目内訳0023号表
自由勾配側溝 縦断 B300 H500		191		m					G6305	科目内訳0024号表
自由勾配側溝 縦断 B300 H600		105		m					G6306	科目内訳0025号表
自由勾配側溝 縦断 B300 H700		76		m					G6307	科目内訳0026号表
自由勾配側溝 縦断 B300 H800		12		m					G6308	科目内訳0027号表
自由勾配側溝 縦断 B400 H400		32		m					G6404	科目内訳0028号表
自由勾配側溝 縦断 B400 H500		30		m					G6405	科目内訳0029号表
自由勾配側溝 縦断 B400 H600		89		m					G6406	科目内訳0030号表
自由勾配側溝 縦断 B400 H700		100		m					G6407	科目内訳0031号表

本工事費 内訳書

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝 縦断 B400 H800	84	m							G6408	科目内訳0032号表
自由勾配側溝 縦断 B400 H900	69	m							G6409	科目内訳0033号表
自由勾配側溝 縦断 B400 H1000	66	m							G6410	科目内訳0034号表
自由勾配側溝 縦断 B400 H1100	65	m							G6411	科目内訳0035号表
自由勾配側溝 縦断 B400 H1200	33	m							G6412	科目内訳0036号表
自由勾配側溝 縦断 B400 H1300	22	m							G6413	科目内訳0037号表
自由勾配側溝 縦断 B500 H700	99	m							G6507	科目内訳0038号表
自由勾配側溝 縦断 B500 H800	72	m							G6508	科目内訳0039号表
自由勾配側溝 縦断 B500 H900	8	m							G6509	科目内訳0040号表

本工事費 内訳書

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 縦断 B600 H700	32	m			G6607 科目内訳0041号表
自由勾配側溝 縦断 B600 H800	34	m			G6608 科目内訳0042号表
自由勾配側溝 縦断 B600 H900	30	m			G6609 科目内訳0043号表
自由勾配側溝 縦断 B600 H1000	28	m			G6610 科目内訳0044号表
自由勾配側溝 縦断 B800 H1100	12	m			G6811 科目内訳0045号表
自由勾配側 横断 B300 H400	10	m			G5304 科目内訳0046号表
自由勾配側 横断 B400 H500	10	m			G5405 科目内訳0047号表
自由勾配側 横断 B400 H900	10	m			G5409 科目内訳0048号表
自由勾配側 横断 B400 H1300	9	m			G5413 科目内訳0049号表

本工事費 内訳書

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側 横断 B500 H700	10	m				G7040 科目内訳0050号表
管渠工		一式				Y1E010904 (レバ Ⅲ3)
管渠工						Y4999 (レバ Ⅳ4)
塩ビ管 VU φ 400	44	m				V6040 00 単第0 -0134 表 070710
塩ビ管 VU φ 500	2	m				V6050 00 単第0 -0136 表 070710
集水桝・マンホール工		一式				Y1E010905 (レバ Ⅲ3)
現場打ち集水桝		箇所				Y1E01090502 (レバ Ⅳ4)
1型集水桝 B600-L600-H600	1	箇所				G9001 科目内訳0051号表
2型集水桝 B600-L600-H800	1	箇所				G9002 科目内訳0052号表

本工事費 内訳書

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2型集水桝 B600-L600-H800	1		箇所			G9102 科目内訳0053号表
3型集水桝 B600-L600-H900	1		箇所			G9003 科目内訳0054号表
5型集水桝 B700-L700-1100	1		箇所			G9005 科目内訳0055号表
5型集水桝 B700-L700-1100	2		箇所			G9105 科目内訳0056号表
6型集水桝 B700-L900-H1000	1		箇所			G9006 科目内訳0057号表
7型集水桝 B800-L800-H900	1		箇所			G9007 科目内訳0058号表
8型集水桝 B800-L800-H1200	1		箇所			G9008 科目内訳0059号表
9型集水桝 B800-L800-H1600	1		箇所			G9009 科目内訳0060号表
10型集水桝 B1000-L1000-H1300	1		箇所			G9010 科目内訳0061号表

本工事費 内訳書

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11型集水桝 B1000-L1000-H1400	1	箇所			G9011 科目内訳0062号表
12型集水桝 B1000-L1000-H1500×2	1	箇所			G9012 科目内訳0063号表
1型分水桝・ゲート B700-L900-H1000	1	箇所			G9013 科目内訳0064号表
2型分水桝・ゲート B1000-L1000-H1200	1	箇所			G9014 科目内訳0065号表
オリフィス桝 B1800-L1800-H2100	1	箇所			G9015 科目内訳0066号表
場所打水路工		一式			Y1E010907 (レベル3)
場所打水路工		m			Y4999 (レベル4)
1型場所打ちU型側溝 B600-H550	2	m			G9021 科目内訳0067号表
2型場所打ちU型側溝 B800-H600	4	m			G9022 科目内訳0068号表

本工事費 内訳書

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3型場所打ちU型側溝 B300	4	m			G9023 科目内訳0069号表
4型場所打ちU型側溝 B400	1	m			G9024 科目内訳0070号表
5型場所打ちU型側溝 B400	3	m			G9025 科目内訳0071号表
貯留施設工					Y3999 (レバ Ⅱ3)
貯留槽					Y4999 (レバ Ⅱ4)
貯留槽 B12540 × L58860 × H1040	1	箇所			G9031 科目内訳0072号表
給水設備工					Y2999 (レバ Ⅱ2)
作業土工		一式			Y1E010901 (レバ Ⅱ3)
床掘り		m3			Y1E01090102 (レバ Ⅱ4)

本工事費 内訳書

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK24040015 00 A=1, B=5, E=1 単第0 -0137 表 070710
埋戻し		m3			Y1E01090103 (レバール4)
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	5	m3			SPK24040020 00 A=5, B=1, D=1 単第0 -0138 表 070710
給水設備工					Y3999 (レバール3)
ポリエチレン管布設工					Y4999 (レバール4)
ポリエチレン管据付工 φ75	19	m			V1304 00 単第0 -0139 表 070710
ポリエチレン管 継手工	4	箇所			V1305 00 単第0 -0140 表 070710
ポリエチレン管(融着接合)継手工	2	箇所			V1306 00 単第0 -0141 表 070710
管明示テープ工 ダブル幅150mm	12	m			V1307 00 単第0 -0142 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工 ダブル幅150mm	12	m			V1303 00 単第0 -0143 表 070710 (レベル4)
管切断工					Y4999
ポリエチレン管切断工	2	口			V1308 00 単第0 -0144 表 070710 (レベル4)
铸铁管布設工					Y4999
不断水連絡工（給水管） φ150 人力施工 材工共	1	箇所			V1301 00 単第0 -0145 表 070710 (レベル4)
弁類設置工					Y4999
仕切弁設置工	1	基			V1309 00 単第0 -0146 表 070710
仕切弁ボックス設置工 鉄蓋	1	個			V1310 00 単第0 -0147 表 070710
仕切弁ボックス設置工	1	個			V1311 00 単第0 -0148 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填工					Y4999 (レ^\ル4)
充填工					V1317 00
	0.03	m 3			単第0 -0149 表 070710
構造物撤去工					Y4999 (レ^\ル4)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下 削孔深さ50mm以上200mm未満					SPK24040120 00 A=9,B=1
	1	孔			単第0 -0150 表 070710
消火栓設置工					Y3999 (レ^\ル3)
鋳鉄管布設工					Y4999 (レ^\ル4)
不断水連絡工(消火栓) φ150 人力施工 材工共	1	箇所			V1302 00 単第0 -0151 表 070710
フランジ継手工					V1313 00
	2	箇所			単第0 -0152 表 070710
弁類及び消火栓設置工					Y4999 (レ^\ル4)

本工事費 内訳書

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓設置工	1	基			V1312 00 単第0 -0153 表 070710
消火栓ボックス設置工 鉄蓋	1	個			V1314 00 単第0 -0155 表 070710
消火栓ボックス設置工	1	個			V1315 00 単第0 -0156 表 070710
舗装撤去工（給水設備工）					Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
路盤取壊し工					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	1	m3			SPK24040001 00 A=1,B=5,E=8 単第0 -0157 表 070710
舗装版切断工					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			SPK24040306 00 A=1,B=1,E=1 単第0 -0158 表 070710
舗装版破碎		m2			Y1E01120603 (レ^\ Ⅱ4)

本工事費 内訳書

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	18	m2			SPK24040305 00 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0 -0159 表 070710
運搬処理工					Y3999 (レバ Ⅱ3)
殻運搬		m3			Y1E01121601 (レバ Ⅱ4)
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離2.0km以下(1.0km超)	1	m3			SPK24040151 00 A=3, B=2, C=1, D=8, E=1 単第0 -0160 表 070710
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
処分費 AS殻 カネックス(株) 県単価	3	t			TTV0438 00 070710
アスファルト舗装工					Y3999 (レバ Ⅱ3)
舗装仮復旧工					Y4999 (レバ Ⅱ4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30	1	m2			SPK24040233 00 A=100, B=3, D=1 単第0 -0161 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-40	4	m2				SPK24040233 00 A=150,B=4,D=1 単第0 -0162 表 070710
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 7 0 mm 2層施工 M-30	4	m2				SPK24040235 00 A=170,B=2,D=1 単第0 -0163 表 070710
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚 3 0 mm	5	m2				SPK24040244 00 A=3,B=30,C=7,E=5,G=1,H=1,I=1 単第0 -0164 表 070710
舗装本復旧工						Y4999 (レバ Ⅱ4)
基層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	10	m2				SPK24040242 00 A=3,B=50,C=8,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0165 表 070710
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚 3 0 mm	3	m2				SPK24040244 00 A=3,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0166 表 070710
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	10	m2				SPK24040244 00 A=3,B=50,C=15,D=6000,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0167 表 070710
消防水利設備工						Y2999 (レバ Ⅱ2)
作業土工						Y1E010901 (レバ Ⅱ3)

一式

本工事費 内訳書

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り		m3			Y1E01090102 (レバール4)
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	510	m3			SPK24040015 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 単第0 -0110 表 070710
埋戻し		m3			Y1E01090103 (レバール4)
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	360	m3			SPK24040020 00 A=1,D=1 単第0 -0168 表 070710
埋戻し 最小埋戻幅4m以上 砕石充填	100	m3			SPK24040020 00 A=1,D=1 単第0 -0168 表 070710
クラッシャーラン C - 4 0	120	m3			TTPC00005 00 070710
基面整正		m2			Y1E01090104 (レバール4)
基面整正	40	m2			SPK24040017 00 単第0 -0113 表 070710
防火水槽工					Y4999 (レバール4)

本工事費 内訳書

頁0-0027

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工	防火水槽 FRP製 耐震性貯水槽 40m3級	1	箇所			G1291 科目内訳0073号表
			一式			Y1A0418 (レバ Ⅱ2)
	アスファルト舗装工					Y3999 (レバ Ⅲ3)
	県道舗装工					Y4999 (レバ Ⅳ4)
	下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-40	90	m2			SPK24040232 00 A=150, B=4, D=1 単第0 -0169 表 070710
	上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚 5 0 mm 1層施工	90	m2			SPK24040234 00 A=6, E=50, H=1 単第0 -0170 表 070710
	基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	90	m2			SPK24040239 00 A=4, B=50, C=8, E=2, G=1, H=1, I=1 単第0 -0171 表 070710
	表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	90	m2			SPK24040241 00 A=4, B=50, C=7, E=1, G=1, H=1, I=1 単第0 -0172 表 070710
	市道舗装工1					Y4999 (レバ Ⅳ4)

本工事費 内訳書

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30	8	m2				SPK24040233 00 A=100,B=3,D=1 単第0 -0161 表 070710
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 M-30	8	m2				SPK24040235 00 A=100,B=2,D=1 単第0 -0173 表 070710
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	8	m2				SPK24040244 00 A=1,B=50,C=6,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0174 表 070710
市道舗装工2						Y4999 (レバ Ⅱ4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30	31	m2				SPK24040233 00 A=100,B=3,D=1 単第0 -0161 表 070710
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	31	m2				SPK24040244 00 A=1,B=50,C=6,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0174 表 070710
構内舗装工						Y4999 (レバ Ⅱ4)
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 RC-40	392	m2				SPK24040232 00 A=150,B=4,D=1 単第0 -0169 表 070710
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 5 0 mm	392	m2				SPK24040241 00 A=4,B=50,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0175 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道舗装工						Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 RC-30	336		m2			SPK24040233 00 A=100,B=3,D=1 単第0 -0161 表 070710
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚 3 0 mm	336		m2			SPK24040244 00 A=3,B=30,C=7,E=2,G=1,H=1,I=1 単第0 -0166 表 070710
グラウンド舗装工						Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
路盤工						Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
下層路盤(運動場部) 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 C-30	17,700		m2			SPK24040232 00 A=100,B=1,D=1 単第0 -0176 表 070710
縁石工						Y2999 (レ^\ Ⅱ2)
縁石工						Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
縁石工						Y4999 (レ^\ Ⅱ4)

本工事費 内訳書

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) 設置 RC-40	9	m			SPK24040287 00 A=1,B=16,C=1401,D=50,E=1,F=4 単第0 -0177 表 070710
歩車道境界ブロック 各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満) 設置 RC-40	16	m			SPK24040287 00 A=1,B=15,C=1402,D=100,E=1,F=4 単第0 -0178 表 070710
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40	85	m			SPK24040288 00 A=1,B=3,E=1,F=4 単第0 -0179 表 070710
管理施設整備工					Y2999 (レ^\J2)
作業土工		一式			Y1E010901 (レ^\J3)
床掘り		m3			Y1E01090102 (レ^\J4)
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3	m3			SPK24040015 00 A=1,B=5,E=1 単第0 -0137 表 070710
埋戻し		m3			Y1E01090103 (レ^\J4)
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3	m3			SPK24040020 00 A=4,D=1 単第0 -0112 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
柵工									Y3999	(レハ Ⅱ3)
柵工									Y4999	(レハ Ⅱ4)
金網フェンス H1800	661		m						G1501	
目隠しフェンス H1800	266		m						G1502	
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色	38		m						SS000145 00 A=1,B=9,D=2,F=1	
車止めポスト W700	3		箇所						G1503	
区画線工									Y2999	(レハ Ⅱ2)
区画線工									Y3999	(レハ Ⅱ3)
区画線工									Y4999	(レハ Ⅱ4)

本工事費 内訳書

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	74	m			SDT00001 00 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,J=1 単第0 -0181 表 070710
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	10	m			SDT00001 00 A=1,B=1,C=12,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,J=1 単第0 -0182 表 070710
構造物撤去工					Y2999 (レ^\ Ⅱ2)
構造物撤去工					Y3999 (レ^\ Ⅱ3)
防護柵撤去工					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
横断・転落防止柵 防護柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式	20	m			SS000153 00 A=3,B=1,C=1,D=1,E=4 単第0 -0183 表 070710
構造物撤去工					Y4999 (レ^\ Ⅱ4)
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	838	m3			SDT00031 00 A=1,B=1,C=2,D=1 単第0 -0184 表 070710
舗装版切断		m			Y1E01120602 (レ^\ Ⅱ4)

本工事費 内訳書

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			SPK24040306 00 A=1, B=1, E=1 単第0 -0158 表 070710
舗装版破碎		m2			Y1E01120603 (レバール4)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	116	m2			SPK24040305 00 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 単第0 -0159 表 070710
運搬処理工					Y3999 (レバール3)
スクラップ					Y4999 (レバール4)
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1	0.2	t			TTU0052 00 070710 8
殻運搬		m3			Y1E01121601 (レバール4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離1.6km以下	838	m3			SPK24040151 00 A=1, B=1, C=1, D=7, E=1 単第0 -0185 表 070710
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離1.5km以下(0.3km超)	3	m3			SPK24040151 00 A=3, B=3, C=1, D=5, E=1 単第0 -0186 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超) スクラップ	0.2	t			SPK24040410 00 A=1,B=2,C=11 単第0 -0187 表 070710
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
処分費 Co殻、無筋 カネックス(株) 県単価	1,969	t			TTV0440 00 070710
処分費 As殻 カネックス(株) 県単価	6	t			TTV0438 00 070710
仮設工		一式			Y1E0115 (レ^\ル2)
水替工		一式			Y1E011506 (レ^\ル3)
ポンプ排水		日			Y1E01150601 (レ^\ル4)
排水ポンプ設置・撤去工	6	箇所			S0812 00 単第0 -0188 表 070710
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水	188	日			S1050031 00 A=1,B=1 単第0 -0190 表 070710

本工事費 内訳書

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 常時排水	61	日			S1050031 00 A=1,B=2 単第0 -0193 表 070710
地下水位低下工		一式			Y1E011507 (レベル3)
ウエルポイント		日			Y1E01150701 (レベル4)
ウエルポイント工	1	一式			VWE001 00 単第0 -0196 表 070710
交通管理工		一式			Y1E011521 (レベル3)
交通誘導警備員		人			Y1E01152101 (レベル4)
交通誘導警備員B	373	人			R0369 00 070710 1
* * 直接工事費 * *					
準備費					Z0005

本工事費 内訳書

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) 除根作業有り 機械施工	6	m2				SPK24040186 00 A=4,B=1,C=1,D=1 単第0 -0210 表 070710
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間無し 運搬距離11.5km以下(10.0km超)	2	m3				SPK24040185 00 A=2,B=1,C=1,D=31,E=1 単第0 -0211 表 070710
処分費 伐木	3	t				F0000050031 00 070710 9
県単価 環境緑地(株)						
技術管理費						Z0006
地盤の平板載荷試験 100kN以内(載荷板にかかる実荷重)	4	箇所				F0000000999 00 070710
建設物価P868						
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						

本工事費 内訳書

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率 分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税相 当額 * *						
* * 工事費計 * *						

3型張コンクリート

科目内訳表

18-8-25BB	t = 70	G0003	科目内訳0001号表	10	m	当り
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ 7 0 mm 18-8-20BB	1.8	m2				S1040011 00 A=1,B=2,C=2,D=1,F=70,G=1 単第0 -0001 表
養生工 防草コンクリート	1.8	m2				S1040013 00 A=2 単第0 -0002 表
型枠工 防草コンクリート	1.26	m2				S1040007 00 A=3 単第0 -0003 表
*** 合計 ***	10	m				
*** 単位当たり ***	1	m				

4型張コンクリート

18-8-25BB

t = 70

G0004

科目内訳表

科目内訳0002号表

頁0-0039

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ 7 0 mm 18-8-20BB	5.4	m2			S1040011 00 A=1,B=2,C=2,D=1,F=70,G=1 単第0 -0001 表
養生工 防草コンクリート	5.4	m2			S1040013 00 A=2 単第0 -0002 表
型枠工 防草コンクリート	0.7	m2			S1040007 00 A=3 単第0 -0003 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

5型張コンクリート

18-8-25BB

t = 70

G0005

科目内訳表

科目内訳0003号表

頁0-0040

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ 7 0 mm 18-8-20BB	3.2	m2			S1040011 00 A=1,B=2,C=2,D=1,F=70,G=1 単第0 -0001 表
養生工 防草コンクリート	3.2	m2			S1040013 00 A=2 単第0 -0002 表
型枠工 防草コンクリート	1.12	m2			S1040007 00 A=3 単第0 -0003 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

6型張コンクリート

18-8-25BB

t = 70

G0006

科目内訳表

科目内訳0004号表

頁0-0041

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ 7 0 mm 18-8-20BB	10.1	m2			S1040011 00 A=1, B=2, C=2, D=1, F=70, G=1 単第0 -0001 表
養生工 防草コンクリート	10.1	m2			S1040013 00 A=2 単第0 -0002 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

重力式擁壁

G1015

科目内訳表

科目内訳0005号表

GW15

2 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	1.725	m3			SPK24040070 00 A=1,B=2,D=2,E=1,F=1,G=1,H=1 単第0 -0004 表
*** 合計 ***	2	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

重力式擁壁

G1016

科目内訳表

科目内訳0006号表

頁0-0043

GW16

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石無し 均しCo無し	13.143	m3			SPK24040070 00 A=1,B=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1 単第0 -0005 表
	路床盛土 施工幅員2.5m未満	25.180	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
	再生クラッシャーラン R C - 4 0	31.979	m3			TTPC00008 00
	*** 合計 ***	10	m			
	*** 単位当たり ***	1	m			

重力式擁壁

G1036

科目内訳表

科目内訳0007号表

頁0-0044

GW36

2 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しCo無し	2.015	m3			SPK24040070 00 A=2, B=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1 単第0 -0007 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	2.210	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.807	m3			TTPC00008 00
*** 合計 ***	1.5	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3型プレキャストL型擁壁

G2310

科目内訳表

科目内訳0008号表

頁0-0045

H = 1000

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)	10	m			SPK24040076 00 A=1,B=2,C=1,D=21,E=210 単第0 -0008 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	8.965	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	11.386	m3			TTPC00008 00
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3型プレキャストL型擁壁

G2311

科目内訳表

科目内訳0009号表

頁0-0046

H = 1100							10	m	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)		10		m			SPK24040076 00 A=2,B=2,C=1,D=21,E=211 単第0 -0009 表		
路床盛土 施工幅員2.5m未満		9.24		m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表		
再生クラッシャーラン R C - 4 0		11.735		m3			TTPC00008 00		
*** 合計 ***		10		m					
*** 単位当たり ***		1		m					

3型プレキャストL型擁壁

G2312

科目内訳表

科目内訳0010号表

頁0-0047

H = 1200

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)	10	m			SPK24040076 00 A=2,B=2,C=1,D=21,E=212 単第0 -0010 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	9.79	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.433	m3			TTPC00008 00
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3型プレキャストL型擁壁

G2313

科目内訳表

科目内訳0011号表

頁0-0048

H = 1300

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)	10	m			SPK24040076 00 A=2,B=2,C=1,D=21,E=213 単第0 -0011 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	10.065	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.783	m3			TTPC00008 00
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3型プレキャストL型擁壁

G2314

科目内訳表

科目内訳0012号表

頁0-0049

H = 1400

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)	10	m			SPK24040076 00 A=2,B=2,C=1,D=21,E=214 単第0 -0012 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	10.34	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	13.132	m3			TTPC00008 00
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3型プレキャストL型擁壁

G2315

科目内訳表

科目内訳0013号表

頁0-0050

H = 1500

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)	10	m			SPK24040076 00 A=2,B=2,C=1,D=21,E=215 単第0 -0013 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	10.615	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	13.481	m3			TTPC00008 00
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3型プレキャストL型擁壁

G2316

科目内訳表

科目内訳0014号表

頁0-0051

H = 1600

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)	10	m			SPK24040076 00 A=2,B=2,C=1,D=21,E=216 単第0 -0014 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	11.165	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	14.18	m3			TTPC00008 00
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3型プレキャストL型擁壁

G2317

科目内訳表

科目内訳0015号表

頁0-0052

H = 1700

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)	10	m			SPK24040076 00 A=2,B=2,C=1,D=21,E=217 単第0 -0015 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	11.44	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	14.529	m3			TTPC00008 00
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3型プレキャストL型擁壁

G2318

科目内訳表

科目内訳0016号表

頁0-0053

H = 1800

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)	10	m			SPK24040076 00 A=2,B=2,C=1,D=21,E=218 単第0 -0016 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	11.715	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	14.878	m3			TTPC00008 00
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3型プレキャストL型擁壁

G2319

科目内訳表

科目内訳0017号表

頁0-0054

H = 1900							10	m	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)		10		m			SPK24040076 00 A=2,B=2,C=1,D=21,E=219 単第0 -0017 表		
路床盛土 施工幅員2.5m未満		11.99		m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表		
再生クラッシャーラン R C - 4 0		15.227		m3			TTPC00008 00		
*** 合計 ***		10		m					
*** 単位当たり ***		1		m					

3型プレキャストL型擁壁

G2320

科目内訳表

科目内訳0018号表

頁0-0055

H = 2000

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)	10	m			SPK24040076 00 A=2, B=2, C=1, D=21, E=220 単第0 -0018 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満	12.265	m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	15.577	m3			TTPC00008 00
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

調整コンクリート

G2901

科目内訳表

科目内訳0019号表

頁0-0056

18-8-40BB

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.362	m3			SPK24040153 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1 単第0 -0019 表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.98	m2			SPK24040155 00 A=1,B=2,C=1 単第0 -0020 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	3.6	m2			SPK24040034 00 A=2,B=1,D=1 単第0 -0021 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

1型プレキャストボックス

G5001

科目内訳表

科目内訳0020号表

B800×H800		11		m		当り	
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 0<B 1.25_0<H 1.25 ボックスカルバート(各種)		10.8		m			SPK24040091 00 A=1,B=3,C=1,D=45,E=9,F=3,G=2,H=1 単第0 -0022 表
1型プレキャストボックス B800×H900 L=2000 県単価		4		個			F0000000510 00
1型プレキャストボックス B800×H900 L=1385、差し筋付 見積り		2		個			F0000000511 00
*** 合計 ***		10.8		m			
*** 単位当たり ***		1		m			

2型プレキャストボックス

G5002

科目内訳表

科目内訳0021号表

B800×H800						11	m	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ボックスカルバート 据付 0<B 1.25_0<H 1.25 ボックスカルバート(各種)		10.8		m			SPK24040091 00 A=1,B=3,C=1,D=45,E=9,F=3,G=2,H=1 単第0 -0022 表	
2型プレキャストボックス B800×H800 L=2000 県単価		4		個			F0000000520 00	
2型プレキャストボックス B800×H800 L=1385、差し筋付 見積り		2		個			F0000000521 00	
路床盛土 施工幅員2.5m未満		8.694		m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表	
再生クラッシャーラン R C - 4 0		11.041		m3			TTPC00008 00	
*** 合計 ***		10.8		m				
*** 単位当たり ***		1		m				

3型プレキャストボックス

G5003

科目内訳表

科目内訳0022号表

頁0-0059

B800×H700						15	m	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ボックスカルバート 据付 0<B 1.25_0<H 1.25 ボックスカルバート(各種)		14.9		m			SPK24040091 00 A=1,B=3,C=1,D=45,E=9,F=3,G=2,H=1 単第0 -0022 表	
3型プレキャストボックス B800×H700 L=2000 県単価		7		個			F0000000530 00	
3型プレキャストボックス B800×H700 L=906、差し筋付 見積り		1		個			F0000000531 00	
路床盛土 施工幅員2.5m未満		20.756		m3			SPK24040005 00 A=1 単第0 -0006 表	
再生クラッシャーラン R C - 4 0		26.36		m3			TTPC00008 00	
*** 合計 ***		14.9		m				
*** 単位当たり ***		1		m				

自由勾配側溝 縦断 B300

G6304

科目内訳表

科目内訳0023号表

頁0-0060

H400

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×400×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=2,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.606,M=1 単第0 -0023 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=631,E=1,F=1,G=1 単第0 -0024 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=632,E=1,F=1,G=1 単第0 -0025 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B300

G6305

科目内訳表

科目内訳0024号表

頁0-0061

H500

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×500×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=3,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.615,M=1 単第0 -0026 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=631,E=1,F=1,G=1 単第0 -0024 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=632,E=1,F=1,G=1 単第0 -0025 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B300

G6306

科目内訳表

科目内訳0025号表

頁0-0062

H600

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×600×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=4,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.642,M=1 単第0 -0027 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=631,E=1,F=1,G=1 単第0 -0024 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=632,E=1,F=1,G=1 単第0 -0025 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B300

G6307

科目内訳表

科目内訳0026号表

頁0-0063

H700

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×700×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=5,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.627,M=1 単第0 -0028 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=631,E=1,F=1,G=1 単第0 -0024 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=632,E=1,F=1,G=1 単第0 -0025 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B300

G6308

科目内訳表

科目内訳0027号表

頁0-0064

H800

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 300×800×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=6,E=1,F=1,G=2,I=0.7,J=1,L=0.726,M=1 単第0 -0029 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=631,E=1,F=1,G=1 単第0 -0024 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=632,E=1,F=1,G=1 単第0 -0025 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B400

G6404

科目内訳表

科目内訳0028号表

頁0-0065

H400

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×400×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=7,E=1,F=1,G=2,I=0.81,J=1,L=0.846,M=1 単第0 -0030 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=641,E=2,F=1,G=1 単第0 -0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=642,E=1,F=1,G=1 単第0 -0032 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B400

G6405

科目内訳表

科目内訳0029号表

頁0-0066

H500

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×500×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=8,E=1,F=1,G=2,I=0.81,J=1,L=0.826,M=1 単第0 -0033 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=641,E=2,F=1,G=1 単第0 -0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=642,E=1,F=1,G=1 単第0 -0032 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B400

G6406

科目内訳表

科目内訳0030号表

頁0-0067

H600

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×600×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=9,E=1,F=1,G=2,I=0.81,J=1,L=0.802,M=1 単第0 -0034 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=641,E=2,F=1,G=1 単第0 -0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=642,E=1,F=1,G=1 単第0 -0032 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B400

G6407

科目内訳表

科目内訳0031号表

頁0-0068

H700

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×700×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=10,E=1,F=1,G=2,I=0.81,J=1,L=0.918, M=1 単第0 -0035 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=641,E=2,F=1,G=1 単第0 -0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=642,E=1,F=1,G=1 単第0 -0032 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B400

G6408

科目内訳表

科目内訳0032号表

頁0-0069

H800

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×800×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=11,E=1,F=1,G=2,I=0.81,J=1,L=0.858, M=1 単第0 -0036 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=641,E=2,F=1,G=1 単第0 -0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=642,E=1,F=1,G=1 単第0 -0032 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B400

G6409

科目内訳表

科目内訳0033号表

頁0-0070

H900

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×900×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=12,E=1,F=1,G=2,I=0.81,J=1,L=0.846, M=1 単第0 -0037 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=641,E=2,F=1,G=1 単第0 -0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=642,E=1,F=1,G=1 単第0 -0032 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B400

G6410

科目内訳表

科目内訳0034号表

頁0-0071

H1000

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×1000×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=50,C=10640,D=2,E=1,F=1,G=2,I=0.81, J=1,L=0.834,M=1 単第0 -0038 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=641,E=2,F=1,G=1 単第0 -0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=642,E=1,F=1,G=1 単第0 -0032 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B400

G6411

科目内訳表

科目内訳0035号表

頁0-0072

H1100

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×1100×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=50,C=10640,D=2,E=1,F=1,G=2,I=0.81, J=1,L=0.846,M=1 単第0 -0039 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=641,E=2,F=1,G=1 単第0 -0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=642,E=1,F=1,G=1 単第0 -0032 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B400

G6412

科目内訳表

科目内訳0036号表

頁0-0073

H1200

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×1200×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=50,C=12640,D=2,E=1,F=1,G=2,I=0.81, J=1,L=0.846,M=1 単第0 -0040 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=641,E=2,F=1,G=1 単第0 -0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=642,E=1,F=1,G=1 単第0 -0032 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B400

G6413

科目内訳表

科目内訳0037号表

頁0-0074

H1300

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×1300×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=50,C=10640,D=2,E=1,F=1,G=2,I=0.81, J=1,L=0.882,M=1 単第0 -0041 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=641,E=2,F=1,G=1 単第0 -0031 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=642,E=1,F=1,G=1 単第0 -0032 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B500

G6507

科目内訳表

科目内訳0038号表

頁0-0075

H700

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 500×700×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=15,E=1,F=1,G=2,I=0.92,J=1,L=1.185, M=1 単第0 -0042 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=651,E=2,F=1,G=1 単第0 -0043 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=652,E=1,F=1,G=1 単第0 -0044 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B500

G6508

科目内訳表

科目内訳0039号表

頁0-0076

H800

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 500×700×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=16,E=1,F=1,G=2,I=0.92,J=1,L=1.24,M=1 単第0 -0045 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=651,E=2,F=1,G=1 単第0 -0043 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=652,E=1,F=1,G=1 単第0 -0044 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B500

G6509

科目内訳表

科目内訳0040号表

頁0-0077

H900

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 500×700×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=17,E=1,F=1,G=2,I=0.92,J=1,L=1.19,M=1 単第0 -0046 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=651,E=2,F=1,G=1 単第0 -0043 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=652,E=1,F=1,G=1 単第0 -0044 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B600

G6607

科目内訳表

科目内訳0041号表

頁0-0078

H700

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 600×700×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=20,E=1,F=1,G=2,I=1.03,J=1,L=1.524, M=1 単第0 -0047 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=661,E=2,F=1,G=1 単第0 -0048 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=662,E=2,F=1,G=1 単第0 -0049 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B600

G6608

科目内訳表

科目内訳0042号表

頁0-0079

H800

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 600×800×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=21,E=1,F=1,G=2,I=1.03,J=1,L=1.53,M=1 単第0 -0050 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=661,E=2,F=1,G=1 単第0 -0048 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=662,E=2,F=1,G=1 単第0 -0049 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B600

G6609

科目内訳表

科目内訳0043号表

頁0-0080

H900

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 600×900×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=22,E=1,F=1,G=2,I=1.03,J=1,L=1.56,M=1 単第0 -0051 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=661,E=2,F=1,G=1 単第0 -0048 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=662,E=2,F=1,G=1 単第0 -0049 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B600

G6610

科目内訳表

科目内訳0044号表

頁0-0081

H1000

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 600×1000×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=23,E=1,F=1,G=2,I=1.03,J=1,L=1.674, M=1 単第0 -0052 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=661,E=2,F=1,G=1 単第0 -0048 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=662,E=2,F=1,G=1 単第0 -0049 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側溝 縦断 B800

G6811

科目内訳表

科目内訳0045号表

頁0-0082

H1100

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 800×1100×2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=35,E=1,F=1,G=2,I=1.28,J=1,L=2.188, M=1 単第0 -0053 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	8	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=661,E=2,F=1,G=1 単第0 -0048 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=662,E=2,F=1,G=1 単第0 -0049 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側 横断 B300

G5304

科目内訳表

科目内訳0046号表

頁0-0083

H400

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 横断 自由勾配側溝(各種) 1000 重量	10	m			SDT00015 00 A=1,B=50,C=23040,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.72, J=1,L=0.908,M=1 単第0 -0054 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	5	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=633,E=2,F=1,G=1 単第0 -0055 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側 横断 B400

G5405

科目内訳表

科目内訳0047号表

頁0-0084

H500

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 横断 自由勾配側溝(各種) 1000 重量	10	m			SDT00015 00 A=1,B=50,C=24050,D=1,E=1,F=1,G=2,I=0.83, J=1,L=1.206,M=1 単第0 -0056 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	5	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=643,E=2,F=1,G=1 単第0 -0057 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側 横断 B400

G5409

科目内訳表

科目内訳0048号表

頁0-0085

H900

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 横断 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=50,C=24090,D=2,E=1,F=1,G=2,I=0.83, J=1,L=1.25,M=1 単第0 -0058 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	5	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=643,E=2,F=1,G=1 単第0 -0057 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側 横断 B400

G5413

科目内訳表

科目内訳0049号表

頁0-0086

H1300

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 横断 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=50,C=24130,D=2,E=1,F=1,G=2,I=0.83, J=1,L=1.07,M=1 単第0 -0059 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	5	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=643,E=2,F=1,G=1 単第0 -0057 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

自由勾配側 横断 B500

G7040

科目内訳表

科目内訳0050号表

頁0-0087

H700

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 横断 自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000	10	m			SDT00015 00 A=1,B=50,C=25070,D=2,E=1,F=1,G=2,I=0.95, J=1,L=1.565,M=1 単第0 -0060 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	5	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=653,E=2,F=1,G=1 単第0 -0061 表
* * * 合計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

1型集水桝

B600-L600-H600

G9001

科目内訳表

科目内訳0051号表

B600-L600-H600						1	箇所	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.34m3を超え0.36m3以下		1		箇所			SPK24040105 00 A=3,C=8,D=2,E=1,F=1 単第0 -0062 表	
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170		1		枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=901,E=2,F=1,G=1 単第0 -0063 表	
*** 単位当たり ***		1		箇所				

B600-L600-H800

科目内訳表

科目内訳0052号表

頁0-0089

1 箇所 当り

鳥取県

2型集水桝

B600-L600-H800

G9102

科目内訳表

科目内訳0053号表

頁0-0090

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.40m3を超え0.43m3以下		1		箇所			SPK24040105 00 A=3,C=11,D=2,E=1,F=1 単第0 -0064 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170		1		枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=9011,E=2,F=1,G=1 単第0 -0065 表
*** 単位当たり ***		1		箇所			

3型集水桝

B600-L600-H900

G9003

科目内訳表

科目内訳0054号表

頁0-0091

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.46m3を超え0.49m3以下		1		箇所			SPK24040105 00 A=3,C=13,D=1,E=1,F=1 単第0 -0066 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170		1		枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=9011,E=2,F=1,G=1 単第0 -0065 表
*** 単位当たり ***		1		箇所			

5型集水桝

G9005

科目内訳表

科目内訳0055号表

B700-L700-1100

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.87m3を超え0.92m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 A=3,C=24,D=1,E=1,F=1 単第0 -0067 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=9021,E=2,F=1,G=1 単第0 -0068 表
足掛金物 D13 300W					F0000000301 00
見積り	2	個			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

5型集水桝

G9105

科目内訳表

科目内訳0056号表

B700-L700-1100

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.87m3を超え0.92m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 A=3,C=24,D=1,E=1,F=1 単第0 -0067 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=902,E=2,F=1,G=1 単第0 -0069 表
足掛金物 D13 300W					F0000000301 00
見積り	2	個			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

6型集水桝

G9006

科目内訳表

科目内訳0057号表

B700-L900-H1000

1箇所当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.61m3を超え0.65m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 A=3,C=18,D=1,E=1,F=1 単第0 -0070 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=905,E=2,F=1,G=1 単第0 -0071 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

7型集水桝

B800-L800-H900

G9007

科目内訳表

科目内訳0058号表

頁0-0095

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.55m3を超え0.58m3以下		1		箇所			SPK24040105 00 A=3,C=16,D=1,E=1,F=1 単第0 -0072 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170		1		枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=903,E=2,F=1,G=1 単第0 -0073 表
*** 単位当たり ***		1		箇所			

8型集水桝

G9008

科目内訳表

科目内訳0059号表

B800-L800-H1200

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.03m3を超え1.09m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 A=3,C=27,D=1,E=1,F=1 単第0 -0074 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=903,E=2,F=1,G=1 単第0 -0073 表
足掛金物 D13 300W					F0000000301 00
見積り	2	個			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

9型集水桝

G9009

科目内訳表

科目内訳0060号表

B800-L800-H1600

1箇所当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.36m3を超え1.44m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 A=3,C=32,D=1,E=1,F=1 単第0 -0075 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=903,E=2,F=1,G=1 単第0 -0073 表
足掛金物 D13 300W					F0000000301 00
見積り	3	個			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

10型集水桝

G9010

科目内訳表

科目内訳0061号表

頁0-0098

B1000-L1000-H1300

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.22m3を超え1.29m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 A=3,C=30,D=1,E=1,F=1 単第0 -0076 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=904,E=2,F=1,G=1 単第0 -0077 表
足掛金物 D13 300W					F0000000301 00
見積り	2	個			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

11型集水桝

G9011

科目内訳表

科目内訳0062号表

B1000-L1000-H1400

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.29m3を超え1.36m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 A=3,C=31,D=1,E=1,F=1 単第0 -0078 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=904,E=2,F=1,G=1 単第0 -0077 表
足掛金物 D13 300W					F0000000301 00
見積り	3	個			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

12型集水桝

G9012

科目内訳表

科目内訳0063号表

頁0-0100

B1000-L1000-H1500×2

1 箇所 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 2.92m3を超え3.08m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 A=3,C=46,D=1,E=1,F=1 単第0 -0079 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	2	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=904,E=2,F=1,G=1 単第0 -0077 表
足掛金物 現場打用径 1 3 , 3 0 0 W					F0000000301 00
見積り	6	個			
RC管 φ 800					F0000000302 00
見積り	0.4	m			
ゴミ除去フィルター φ 500					F0000000303 00
見積り	2	個			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

1型分水桝・ゲート

G9013

科目内訳表

科目内訳0064号表

頁0-0101

B700-L900-H1000

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.58m3を超え0.61m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 A=3,C=17,D=1,E=1,F=1 単第0 -0080 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=905,E=2,F=1,G=1 単第0 -0071 表
ステンレス製簡易スライドゲート 700×700 材料費					F0000050012 00
見積り	1	基			
ゲート据付費					F0000050013 00
見積り	1	一式			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

2型分水桧・ゲート

G9014

科目内訳表

科目内訳0065号表

B1000-L1000-H1200

1箇所当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 18-8-40BB 1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 A=3,C=28,D=1,E=1,F=1 単第0 -0081 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=904,E=2,F=1,G=1 単第0 -0077 表
足掛金物 D13 300W					F0000000301 00
見積り	2	個			
ステンレス製簡易スライドゲート 700×700 材料費					F0000050012 00
見積り	1	基			
ゲート据付費					F0000050013 00
見積り	1	一式			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

B1800-L1800-H2100

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.497	m3			SPK24040153 00 A=2,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1 単第0 -0082 表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.968	m2			SPK24040155 00 A=1,B=2,C=1 単第0 -0020 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.020	t			SS000099 00 A=1,B=5,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 単第0 -0083 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.004	t			SS000099 00 A=1,B=5,D=1,E=1,F=2,H=1,I=1,J=1,K=6 単第0 -0084 表
モルタル練 高炉	0.093	m3			SPK24040154 00 A=1,B=1 単第0 -0085 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.557	m3			SPK24040153 00 A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1 単第0 -0086 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.944	m2			SPK24040155 00 A=1,B=5,C=1 単第0 -0087 表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	5.57	m2			SPK24040034 00 A=3,B=1,D=1 単第0 -0088 表
足掛金物 D13 300W 見積り	10	個			F0000000301 00

オリフィス枳

G9015

科目内訳表

科目内訳0066号表

頁0-0104

B1800-L1800-H2100

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
箱型マンホール S6、MB6、B 材工共					F0000050014 00
見積り 調整リング CMR60-5	1	基			F0000050015 00
見積り 調整金具 45	2	個			F0000050016 00
見積り 鉄蓋 φ 600	2	個			F0000050017 00
見積り ゴミ除去フィルター φ 350	2	枚			F0000050018 00
見積り	1	個			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

1型場所打ちU型側溝

G9021

科目内訳表

科目内訳0067号表

B600-H550						10	m	当り
	施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	現場打ち水路(本体) 18-8-40BB 鉄筋無し 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下	10		m			SPK24040104 00 A=2,C=1,D=3,E=2,F=1,G=1 単第0 -0089 表	
	* * * 合 計 * * *	10		m				
	* * * 単位当たり * * *	1		m				

2型場所打ちU型側溝

G9022

科目内訳表

科目内訳0068号表

B800-H600

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち水路(本体) 18-8-40BB 鉄筋無し 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	10	m			SPK24040104 00 A=2,C=1,D=2,E=2,F=1,G=1 単第0 -0090 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

3型場所打ちU型側溝

G9023

科目内訳表

科目内訳0069号表

頁0-0107

B300						10	m	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設		2.19		m3			SPK24040153 00 A=1,B=2,C=2,F=2,J=1,K=1 単第0 -0086 表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		23.2		m2			SPK24040155 00 A=1,B=1,C=1 単第0 -0091 表	
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40		7		m2			SPK24040034 00 A=3,B=1,D=1 単第0 -0088 表	
蓋版 蓋版(各種) 40 重量		10		枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=923,E=1,F=1,G=1 単第0 -0092 表	
*** 合計 ***		10		m				
*** 単位当たり ***		1		m				

4型場所打ちU型側溝

G9024

科目内訳表

科目内訳0070号表

B400

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち水路(本体) 18-8-40BB 鉄筋無し 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下	10	m			SPK24040104 00 A=2,C=1,D=5,E=2,F=1,G=1 単第0 -0093 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	10	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=924,E=1,F=1,G=1 単第0 -0094 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

5型場所打ちU型側溝

G9025

科目内訳表

科目内訳0071号表

B400

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち水路(本体) 18-8-40BB 鉄筋無し 6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下	10	m			SPK24040104 00 A=2,C=1,D=10,E=2,F=1,G=1 単第0 -0095 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	10	枚			SDT00017 00 A=1,B=9,D=924,E=1,F=1,G=1 単第0 -0094 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

貯留槽

G9031

科目内訳表

科目内訳0072号表

頁0-0110

B12540 × L58860 × H1040

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラスチック製雨水貯留ブロック設置 ジオプールAE-1型同等品 材工共					F0000050019 00
見積り	764.9	m 3			
遮水シート設置工 塩ビ系 t=1.5mm 材工共					F0000050020 00
見積り	957.7	m 2			
保護シート設置工 長繊維系 t=4.0mm					F0000050021 00
見積り	2,653.2	m 2			
土砂補足透過壁工 透過壁加工・設置工 材工共					F0000050022 00
見積り	1	箇所			
点検孔開口補強材工 1080 × 1080 材工共					F0000050023 00
見積り	2	箇所			
管口処理工					F0000050024 00
見積り	2	箇所			
枿口処理 開口処理					F0000050025 00
見積り	1	箇所			
点検孔用人孔材料費					F0000050026 00
見積り	2	箇所			
組立マンホール設置工 2号 4 m以下					F0000050027 00
土木コスト情報P267 × 1.01(週休二日補正率)	2	箇所			

貯留槽

G9031

科目内訳表

科目内訳0072号表

頁0-0111

B12540 × L58860 × H1040

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	773.42	m2			SPK24040034 00 A=3,B=1,D=1 単第0 -0088 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設	116.013	m3			SPK24040153 00 A=1,B=1,C=2,E=2,F=2,G=1,J=1,K=1 単第0 -0096 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	17.658	m2			SPK24040155 00 A=1,B=5,C=1 単第0 -0087 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

防火水槽

G1291

科目内訳表

科目内訳0073号表

FRP製 耐震性貯水槽 40m3級

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火水槽 FRP製 40m3級					F0000050028 00
見積り	1	一式			
防火水槽 組立					V1291 00
	1	箇所			単第0 -0097 表
防火水槽 基礎工					V1292 00
	1	箇所			単第0 -0098 表
防火水槽 防護工					V1293 00
	1	箇所			単第0 -0101 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

金網フェンス

G1501

科目内訳表

科目内訳0074号表

頁0-0113

H1800

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	10	m			SPK24040252 00 A=1,C=2,D=1 単第0 -0102 表
金網フェンス H1800 朝日フェンスPC1800相当 見積り	10	m			F0000000151 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.09	m3			SPK24040153 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1 単第0 -0019 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			SPK24040155 00 A=1,B=2,C=1 単第0 -0020 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.45	m2			SPK24040034 00 A=2,B=1,D=1 単第0 -0021 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

目隠しフェンス

G1502

科目内訳表

科目内訳0075号表

頁0-0114

H1800

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目隠しフェンス H1800 AM-1800-E相当 見積り 組立費	10	m			F0000000152 00
見積り	10	m			F0000050029 00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.56	m3			SPK24040153 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1 単第0 -0019 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.6	m2			SPK24040155 00 A=1,B=2,C=1 単第0 -0020 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.25	m2			SPK24040034 00 A=2,B=1,D=1 単第0 -0021 表
* * * 合 計 * * *	10	m			
* * * 単位当たり * * *	1	m			

車止めポスト

G1503

科目内訳表

科目内訳0076号表

頁0-0115

W700

1箇所当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト設置 車止めポスト(各種)	1	本			SPK24040259 00 A=5,C=153,D=1 単第0 -0103 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.031	m3			SPK24040153 00 A=2,B=3,C=2,F=2,H=2,J=1,K=1 単第0 -0019 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m2			SPK24040155 00 A=1,B=1,C=1 単第0 -0091 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.245	m2			SPK24040034 00 A=2,B=1,D=1 単第0 -0021 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

コンクリート打設工
防草コンクリート Co厚さ70mm

S1040011

18-8-20BB

単第0 -0001 表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人			RTPC00009
普通作業員	2.900	人			RTPC00002
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	8.470	m3			TTPC00003
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.0m以下 C=2 目地材設置を行わない F=70 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

養生工
防草コンクリート

S1040013

施工単価表

単第0 -0002 表

頁0-0117

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.090	人			RTPC00009
普通作業員	0.310	人			RTPC00002
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 防草コンクリート					

型枠工
防草コンクリート

S1040007

施工単価表

単第0 -0003 表

頁0-0118

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.430	人			RTPC00009 9
型わく工	0.860	人			RTPC00010 9
普通作業員	0.520	人			RTPC00002 9
諸雑費	12	%			#09
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 防草コンクリート					

施工単価表

頁0-0119

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比：

3.22%

労務構成比：

基礎砕石有り 均しCo無し

68.30%

材料構成比：

28.48%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	14.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	28.08%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.28%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0120

重力式擁壁

SPK24040070

単第0 -0004 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎砕石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比： 3.22%

労務構成比：

68.30%

材料構成比：

28.48%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=2 基礎砕石有り F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 圧送管延長距離無し		

施工単価表

頁0-0121

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比：

3.10%

労務構成比：

基礎碎石無し 均しCo無し

65.86%

材料構成比：

31.04%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0005 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.42%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	18.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	30.66%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0122

重力式擁壁

SPK24040070

単第0 -0005 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石無し 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比： 3.10%

労務構成比：

65.86%

材料構成比：

31.04%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=1 基礎碎石無し F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 圧送管延長距離無し		

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK24040005

施工単価表

単第0 -0006 表

頁0-0123

1

m3 当り

労務構成比：

98.92%

材料構成比：

0.27%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.81%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0-0124

重力式擁壁

擁壁平均高さ2m以上5m以下

機械構成比： 6.36%

労務構成比：

基礎碎石無し 均しCo無し

58.60%

材料構成比：

35.04%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0007 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	5.05%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	14.75%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	14.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	34.26%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.62%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0125

重力式擁壁

SPK24040070

単第0 -0007 表

擁壁平均高さ2m以上5m以下

基礎碎石無し 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比： 6.36%

労務構成比：

58.60%

材料構成比：

35.04%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 擁壁平均高さ2m以上5m以下 D=1 基礎碎石無し F=1 一般養生 H=1 -			B=2 18-8-40BB E=1 均しCo無し G=1 圧送管延長距離無し		

施 工 単 価 表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 2.11%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 24.39%

材料構成比： 73.50%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0008 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.23%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.99%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1000、L = 2000 砂質土用 県単価	71.89%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0000000210 TTPT00043
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040076

単第0 -0008 表

1

m 当り

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石無し 均しCo有り
機械構成比： 2.11%

擁壁(各種)

労務構成比： 24.39%

材料構成比： 73.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=210 プレキャスト擁壁高さ0.5m以上1.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎碎石無し 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0009 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1100、L = 2000 砂質土用 県単価	78.34%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000211 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040076

単第0 -0009 表

プレキャスト擁壁設置

基礎碎石無し 均しCo有り

機械構成比： 1.63%

労務構成比： 18.79%

擁壁(各種)

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=211 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎碎石無し 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0010 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1200、L = 2000 砂質土用 県単価	78.34%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000212 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040076

単第0 -0010 表

1

m 当り

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=212 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎碎石無し 擁壁(各種)		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0011 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1300、L = 2000 砂質土用 県単価	78.34%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000213 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040076

単第0 -0011 表

1

m 当り

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=213 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎碎石無し 擁壁(各種)		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0012 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1400、L = 2000 砂質土用 県単価	78.34%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000214 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040076

単第0 -0012 表

1

m 当り

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=214 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎碎石無し 擁壁(各種)		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0013 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1500、L = 2000 砂質土用 県単価	78.34%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000215 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り

SPK24040076

単第0 -0013 表

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 18.79% 材料構成比： 79.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=215 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎砕石無し 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0014 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1600、L = 2000 砂質土用 県単価	78.34%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000216 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り

SPK24040076

単第0 -0014 表

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 18.79% 材料構成比： 79.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=216 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎砕石無し 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0015 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1700、L = 2000 砂質土用 県単価	78.34%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000217 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK24040076

単第0 -0015 表

プレキャスト擁壁設置

基礎碎石無し 均しCo有り

機械構成比： 1.63%

労務構成比： 18.79%

擁壁(各種)

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1

m

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=217 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎碎石無し 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0016 表

標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1800、L = 2000 砂質土用 県単価	78.34%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000218 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040076

単第0 -0016 表

1

m 当り

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=218 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎碎石無し 擁壁(各種)		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0017 表

標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1900、L = 2000 砂質土用 県単価	78.34%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000219 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040076

単第0 -0017 表

1

m 当り

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=219 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎碎石無し 擁壁(各種)		

施工単価表

プレキャスト擁壁設置
基礎砕石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

SPK24040076

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0018 表

標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2000、L = 2000 砂質土用 県単価	78.34%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000220 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040076

単第0 -0018 表

1

m 当り

プレキャスト擁壁設置
基礎碎石無し 均しCo有り
機械構成比： 1.63%

擁壁(各種)

労務構成比： 18.79%

材料構成比： 79.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=220 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2 D=21 基礎碎石無し 擁壁(各種)		

施工単価表

頁0-0148

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0019 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 42.01%

材料構成比: 57.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

SPK24040155

単第0 -0020 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%
労務構成比：100.00%
材料構成比：0.00%
市場単価構成比：0.00%
標準単価：1
m2 当り

小型構造物

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0021 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45%

材料構成比： 16.97%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.55%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0021 表

基礎砕石
砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45% 材料構成比： 16.97% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 D=1 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0-0152

ボックスカルバート

SPK24040091

単第0 -0022 表

据付 0<B 1.25_0<H 1.25

ボックスカルバート(各種)

1

m 当り

機械構成比: 5.43%

労務構成比: 23.55%

材料構成比: 71.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.70%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外					
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	6.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
材料費別途	71.02%		ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.5～3.0m		F0000000009 TTPT00158
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=1 0<B 1.25_0<H 1.25 E=9 【F】RCボックスカルバート(個) G=2 PC鋼材による縦締め有り			B=3 製品長2.0m/個 D=45 ボックスカルバート(各種) F=3 均しコンクリート H=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0023 表

自由勾配側溝
300×400×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160047
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.064	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.606 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0024 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
自由勾配側溝 蓋 歩道用 B300 L500 2枚用	1.000	枚			F0000000631
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=631 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0025 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング(自由勾配側溝) 歩道用 B300 L500 2枚用(細目)	1.000	枚			F0000000632
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=632 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0026 表

自由勾配側溝
300×500×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160049
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.065	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.615 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

SDT00015

単第0 -0027 表

自由勾配側溝
300×600×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160051
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.068	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.642 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0028 表

自由勾配側溝
300×700×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*700*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160053
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.066	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=5 300×700×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.627 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

SDT00015

単第0 -0029 表

自由勾配側溝
300×800×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*800*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160055
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.084	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.077	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=6 300×800×2000 F=1 - I=0.7 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.726 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0030 表

自由勾配側溝
400×400×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 400*400*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160057
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.090	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=7 400×400×2000 F=1 - I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.846 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0031 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝 蓋 歩道用 B400 L500 2枚用	1.000	枚			F0000000641
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=641 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0032 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング(自由勾配側溝) 歩道用 B400 L500 2枚用(細目)	1.000	枚			F0000000642
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=642 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0033 表

自由勾配側溝
400×500×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 400*500*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160059
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.088	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=8 400×500×2000 F=1 - I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.826 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0034 表

自由勾配側溝
400×600×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 400*600*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160061
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.085	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=9 400×600×2000 F=1 - I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.802 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0035 表

自由勾配側溝
400×700×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 400*700*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160063
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.097	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=10 400×700×2000 F=1 - I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.918 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0036 表

自由勾配側溝
400×800×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 400*800*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160065
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.091	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=11 400×800×2000 F=1 - I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.858 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

SDT00015

単第0 -0037 表

1 m 当り

自由勾配側溝
400×900×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 400*900*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160067
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.090	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=12 400×900×2000 F=1 - I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=0.846 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0038 表

1 m 当り

自由勾配側溝
400×1000×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝（縦断） B400×H1000×2000	0.500	個			F0000010640 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.088	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=10640 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.834 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0039 表

1 m 当り

自由勾配側溝
400×1100×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝（縦断） B400×H1000×2000	0.500	個			F0000010640 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.090	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=10640 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.846 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0040 表

自由勾配側溝
400×1200×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝（縦断） B400×H1200×2000	0.500	個			F0000012640 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.090	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12640 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.846 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0041 表

1 m 当り

自由勾配側溝
400×1300×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝（縦断） B400×H1000×2000	0.500	個			F0000010640 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.097	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.093	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=10640 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.81 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.882 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0042 表

自由勾配側溝
500×700×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 500*700*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160073
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.110	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.126	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=15 500×700×2000 F=1 - I=0.92 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=1.185 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0043 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝 蓋 歩道用 B500 L500 2枚用	1.000	枚			F0000000651
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=651 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0044 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
グレーチング(自由勾配側溝) 歩道用 B500 L500 2枚用(細目)	1.000	枚			F0000000652
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=652 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0045 表

自由勾配側溝
500×700×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 500*800*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160075
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.110	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.131	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=16 F=1 I=0.92	500×800×2000 - 基礎碎石の設計数量(m3/10m)	
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=1.24	基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)	

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0046 表

自由勾配側溝
500×700×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 500*900*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160077
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.110	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.126	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=17 500×900×2000 F=1 - I=0.92 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=1.19 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

SDT00015

単第0 -0047 表

自由勾配側溝
600×700×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*700*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160083
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.124	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.162	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=20 F=1 I=1.03	600×700×2000 - 基礎碎石の設計数量(m3/10m)	
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=1.524	基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)	

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0048 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝 蓋 歩道用 B600 L500 2枚用	1.000	枚			F0000000661
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=661 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0049 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング(自由勾配側溝) 歩道用 B600 L500 2枚用(細目)	1.000	枚			F0000000662
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=662 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0050 表

1 m 当り

自由勾配側溝
600×800×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*800*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160085
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.124	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.162	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=21 600×800×2000 F=1 - I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=1.53 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0051 表

1 m 当り

自由勾配側溝
600×900×2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*900*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160087
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.124	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.165	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=22 600×900×2000 F=1 - I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=1.56 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0052 表

自由勾配側溝
600×1000×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 600*1000*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160089
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.124	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.177	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=23 600×1000×2000 F=1 - I=1.03 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=1.674 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0053 表

自由勾配側溝
800×1100×2000

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 800*1100*2000 鳥取県認定グリーン商品	0.500	個			T2160113
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.154	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.232	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=35 F=1 I=1.28	800×1100×2000 - 基礎碎石の設計数量(m3/10m)	
J=1 18-8-40BB M=1 -			L=2.188	基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)	

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0054 表

1 m 当り

自由勾配側溝 横断
自由勾配側溝(各種) 1000 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝(横断) B300×H400×2000	0.500	個			F0000023040
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.086	m3			県単価 TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.096	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=23040 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.72 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.908 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0055 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング(自由勾配側溝) 横断用 B300 L1000	1.000	枚			F0000000633
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=633 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0056 表

1 m 当り

自由勾配側溝 横断
自由勾配側溝(各種) 1000 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
自由勾配側溝(横断) B400×H500×2000	0.500	個			F0000024050 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.100	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.128	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=24050 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.83 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.206 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0057 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング(自由勾配側溝) 横断用 B400 L1000	1.000	枚			F0000000643
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=643 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0058 表

1 m 当り

自由勾配側溝 横断
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝(横断) B400×H900×2000	0.500	個			F0000024090 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.100	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.133	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=24090 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.83 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.25 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0059 表

1 m 当り

自由勾配側溝 横断
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝(横断) B400×H1300×2000	0.500	個			F0000024130 見積り
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.100	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.113	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=24130 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.83 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.07 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00015

単第0 -0060 表

1 m 当り

自由勾配側溝 横断
自由勾配側溝(各種) 1000<重量 2000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000783
自由勾配側溝(横断) B500×H700×2000	0.500	個			F0000025070 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.114	m3			TTPC00008
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	0.166	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=25070 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=2 1000<重量 2000 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.95 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.565 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0061 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング(自由勾配側溝) 横断用 B500 L1000	1.000	枚			F0000000653
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=653 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施工単価表

頁0-0192

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0062 表

18-8-40BB

0.34m3を超え0.36m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

87.24%

材料構成比:

12.68%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.63%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.32%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0-0193

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0062 表

18-8-40BB

0.34m3を超え0.36m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08%

労務構成比： 87.24%

材料構成比： 12.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=8 E=1	0.34m3を超え0.36m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0063 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング ますぶた 落とし込み細目鎖付き 600×600用 T-2	1.000	枚			F0000000901 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=901 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0195

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比： 0.08% 労務構成比：

SPK24040105

0.40m3を超え0.43m3以下

86.59% 材料構成比： 13.33%

単第0 -0064 表

1

箇所 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.14%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	12.98%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0064 表

18-8-40BB

0.40m3を超え0.43m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08% 労務構成比： 86.59% 材料構成比： 13.33% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1 18-8-40BB 人力打設 -			C=11 E=1 0.40m3を超え0.43m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0065 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング ますぶた 落とし込み細目鎖付き 600×600用 T-25	1.000	枚			F0000009011 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=9011 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施工単価表

頁0-0198

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0066 表

18-8-40BB

0.46m3を超え0.49m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.98%

労務構成比:

84.84%

材料構成比:

14.18%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.85%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	32.58%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	13.40%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0199

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0066 表

18-8-40BB

0.46m3を超え0.49m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.98% 労務構成比： 84.84% 材料構成比： 14.18% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=13 0.46m3を超え0.49m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0200

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比: 1.09% 労務構成比:

SPK24040105
0.87m3を超え0.92m3以下

82.75% 材料構成比: 16.16%

単第0 -0067 表

1

箇所 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.97%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	31.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	15.26%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0201

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0067 表

18-8-40BB

0.87m3を超え0.92m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.09%

労務構成比:

82.75%

材料構成比:

16.16%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 -			C=24 E=1 0.87m3を超え0.92m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0068 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング ますぶた 落とし込み細目鎖付き 700×700用 T-25	1.000	枚			F0000009021 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=9021 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0069 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング ますぶた 落とし込み細目鎖付き 700×700用 T-2	1.000	枚			F0000000902 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=902 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施工単価表

頁0-0204

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0070 表

18-8-40BB

0.61m3を超え0.65m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.04%

労務構成比:

83.85%

材料構成比:

15.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.91%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	31.90%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	14.32%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0070 表

18-8-40BB

0.61m3を超え0.65m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.04% 労務構成比： 83.85% 材料構成比： 15.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=18 0.61m3を超え0.65m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0071 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング ますぶた 落とし込み細目鎖付き 700×900 T-2	1.000	枚			F0000000905 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=905 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施工単価表

頁0-0207

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0072 表

18-8-40BB

0.55m3を超え0.58m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.02%

労務構成比: 84.21%

材料構成比: 14.77%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.89%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	32.14%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.79%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	13.98%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0072 表

18-8-40BB

0.55m3を超え0.58m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.02% 労務構成比： 84.21% 材料構成比： 14.77% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=16 0.55m3を超え0.58m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0073 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング ますぶた 落とし込み細目鎖付き 800×800用 T-2	1.000	枚			F0000000903 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=903 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施工単価表

頁0-0210

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0074 表

18-8-40BB

1.03m3を超え1.09m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.05%

労務構成比:

83.27%

材料構成比:

15.68%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.93%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.71%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.60%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	14.84%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0211

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0074 表

18-8-40BB

1.03m3を超え1.09m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.05%

労務構成比: 83.27%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=27 E=1 1.03m3を超え1.09m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0212

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0075 表

18-8-40BB

1.36m3を超え1.44m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.08%

労務構成比:

82.70%

材料構成比:

16.22%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.97%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.06%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.31%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.94%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	15.37%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

頁0-0213

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0075 表

18-8-40BB

1.36m3を超え1.44m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.08%

労務構成比：

82.70%

材料構成比：

16.22%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.53%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=32 E=1 1.36m3を超え1.44m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0214

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0076 表

18-8-40BB

1.22m3を超え1.29m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.07% 労務構成比: 82.92% 材料構成比: 16.01% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.95%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.47%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.94%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	15.17%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0076 表

18-8-40BB

1.22m3を超え1.29m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.07% 労務構成比： 82.92% 材料構成比： 16.01% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.52%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=30 E=1 1.22m3を超え1.29m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0077 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング ますぶた 落とし込み細目鎖付き 1000×1000用 T-2	1.000	枚			F0000000904 建設物価P276
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=904 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比： 1.07% 労務構成比： 82.81%

SPK24040105
1.29m3を超え1.36m3以下

材料構成比： 16.12%

単第0 -0078 表

1

箇所 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.96%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.06%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.39%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.94%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	15.27%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0218

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0078 表

18-8-40BB

1.29m3を超え1.36m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.07%

労務構成比：

82.81%

材料構成比：

16.12%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.53%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=31 E=1 1.29m3を超え1.36m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0219

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0079 表

18-8-40BB

2.92m3を超え3.08m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.15%

労務構成比:

81.66%

材料構成比:

17.19%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.03%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.06%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	32.56%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.19%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	16.33%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施 工 単 価 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0079 表

18-8-40BB

2.92m3を超え3.08m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.15% 労務構成比： 81.66% 材料構成比： 17.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=46 2.92m3を超え3.08m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0221

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0080 表

18-8-40BB

0.58m3を超え0.61m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.03%

労務構成比:

84.02%

材料構成比: 14.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.90%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	32.01%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	14.15%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0222

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0080 表

18-8-40BB

0.58m3を超え0.61m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.03%

労務構成比：

84.02%

材料構成比：

14.95%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=17 E=1 0.58m3を超え0.61m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0223

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0081 表

18-8-40BB

1.09m3を超え1.15m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.06%

労務構成比:

83.14%

材料構成比:

15.80%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.94%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.61%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.91%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	14.95%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0081 表

18-8-40BB

1.09m3を超え1.15m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.06% 労務構成比： 83.14% 材料構成比： 15.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.52%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=28 E=1 1.09m3を超え1.15m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0-0225

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0082 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

労務構成比:

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	56.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK24040153

単第0 -0082 表

1

m3 当り

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

機械構成比： 3.69%

労務構成比：

37.88%

材料構成比： 58.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

単第0 -0083 表

鉄筋工
SD345 D13

SS000099
一般構造物 [規]10t未満

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			TSPC00001
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			TTPC00001 1*1.03
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=2 [規]10t未満			B=5 SD345_D13 E=1 - H=1 -		
I=1 - K=1 -			J=1 -		

施 工 単 価 表

鉄筋工
SD345 D13

SS000099

単第0 -0084 表

一般構造物 [規]10t未満

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			TSPC00001
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			TTPC00001 1*1.03
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=2 [規]10t未満			B=5 SD345_D13 E=1 - H=1 -		
I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理			J=1 -		

モルタル練
高炉

SPK24040154

施工単価表

単第0 -0085 表

頁0-0229

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.30% 材料構成比： 16.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	55.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(高炉B) 25kg袋入	11.28%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
砂細目(洗い) コンクリート用	5.42%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0230

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0086 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0231

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0086 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.79%

労務構成比： 35.68%

材料構成比： 60.53%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SPK24040155

単第0 -0087 表

型枠
一般型枠

均しコンクリート

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	58.35%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	20.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.13%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0088 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.27% 労務構成比： 73.08%

材料構成比： 21.65%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.24%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	16.89%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0088 表

基礎砕石

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.27%

労務構成比： 73.08%

材料構成比： 21.65%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施 工 単 価 表

現場打ち水路(本体)
18-8-40BB 鉄筋無し

SPK24040104

3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下

単第0 -0089 表

1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.17%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	29.13%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	17.00%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.16%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

単第0 -0089 表

現場打ち水路(本体)

SPK24040104

18-8-40BB 鉄筋無し

3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比： 0.17%

労務構成比： 81.91%

材料構成比： 17.92%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=2 18-8-40BB D=3 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 F=1 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 鉄筋無し E=2 人力打設 G=1 -		

施 工 単 価 表

現場打ち水路(本体)
18-8-40BB 鉄筋無し

SPK24040104

3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下

単第0 -0090 表

1

m 当り

機械構成比： 0.17%

労務構成比：

82.54%

材料構成比：

17.29%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.17%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	29.60%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	16.37%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.16%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち水路(本体)

SPK24040104

単第0 -0090 表

18-8-40BB 鉄筋無し

3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比： 0.17%

労務構成比： 82.54%

材料構成比： 17.29%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=2 D=2 F=1	18-8-40BB 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下 一般養生・特殊養生(練炭)		C=1 E=2 G=1	鉄筋無し 人力打設 -	

施工単価表

SPK24040155

単第0 -0091 表

型枠
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2

当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0092 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
ハイテン鋼製グレーチング(すべり止め型) U字溝用細目 300用、T-2	1.000	枚			F0000000923 建設物価P279
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=923 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施工単価表

頁0-0241

現場打ち水路(本体)

18-8-40BB 鉄筋無し

機械構成比: 0.17%

労務構成比:

4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下

80.79%

材料構成比: 19.04%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0093 表

1

m 当り

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.17%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	28.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	28.22%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	11.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	18.11%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD00010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.16%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち水路(本体)

SPK24040104

単第0 -0093 表

18-8-40BB 鉄筋無し

4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比： 0.17%

労務構成比： 80.79%

材料構成比： 19.04%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=2 18-8-40BB D=5 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 F=1 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 鉄筋無し E=2 人力打設 G=1 -		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0094 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
ハイテン鋼製グレーチング(すべり止め型) U字溝用細目 400用、T-2	1.000	枚			F0000000924 見積り
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=924 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

現場打ち水路(本体)
18-8-40BB 鉄筋無し

SPK24040104

6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下

単第0 -0095 表

1

m 当り

機械構成比： 0.17%

労務構成比：

78.28%

材料構成比：

21.55%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.17%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	28.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	26.30%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	20.61%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.15%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

単第0 -0095 表

現場打ち水路(本体)

SPK24040104

18-8-40BB 鉄筋無し

6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下

1

m 当り

機械構成比： 0.17%

労務構成比： 78.28%

材料構成比： 21.55%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=2 D=10 F=1 18-8-40BB 6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 E=2 G=1 鉄筋無し 人力打設 -		

施 工 単 価 表

頁0-0246

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

SPK24040153

コンクリートポンプ車打設

単第0 -0096 表

1

m3 当り

機械構成比： 1.16% 労務構成比： 10.14% 材料構成比： 88.70% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.15%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.86%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	0.51%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	88.47%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0247

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0096 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比： 1.16%

労務構成比： 10.14%

材料構成比： 88.70%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物			B=1 コンクリートポンプ車打設		
C=2 18-8-40BB			E=2 設計日打設量100m3以上500m3未満		
F=2 一般養生			G=1 圧送管延長距離延長無し		
J=1 -			K=1 -(全ての費用)		

防火水槽 組立

V1291

施 工 単 価 表

単第0 -0097 表

頁0-0248

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	1	人			RTPC00001
普通作業員	1	人			RTPC00002
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 20t吊 オペレータ付	1	日			KTPC00013
諸雑費	1	式			長期割引適用外 #91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) バックホウ(クレーン機能付)打設	5.39	m3			SPK24040153 単第0-0099 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.642	m3			SPK24040153 単第0-0086 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5.868	m2			SPK24040155 単第0-0087 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 C-40	33	m2			SPK24040034 単第0-0100 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満	0.25	t			SS000099 単第0-0083 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0250

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0099 表

無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種)

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79% 労務構成比:

35.68% 材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 21-8-40 県単価	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		F0000006001 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK24040153

単第0 -0099 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種)

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.79%

労務構成比：

35.68%

材料構成比： 60.53%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 コンクリート(各種) F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 D=6001 【F】コンクリート(m3) J=1 -		

施 工 単 価 表

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0100 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

C-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.27% 労務構成比： 73.08%

材料構成比： 21.65%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	5.24%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
クラッシャーラン C - 4 0	16.89%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00005 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040034

単第0 -0100 表

基礎砕石

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

C-40

1

m2 当り

機械構成比： 5.27% 労務構成比： 73.08% 材料構成比： 21.65% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=2 C-40		

施工単価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.59	m3			SPK24040153 単第0-0086 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.8	m2			SPK24040155 単第0-0087 表
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	2.56	m2			SPK24040034 単第0-0021 表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 [規]10t未満	0.0356	t			SS000099 単第0-0083 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SPK24040252

単第0 -0102 表

金網・支柱(立入防止柵)

基礎ブロック

支柱間隔2m

1

m 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	90.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=1 -(全ての費用)			C=2 支柱間隔2m		

施 工 単 価 表

SPK24040259

単第0 -0103 表

1 本 当り

車止めポスト設置

車止めポスト(各種)

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 16.80% 材料構成比： 83.20% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	16.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
車止め(門型 蓋・鍵前付)ステンレス製 取外し式(横バー付)φ60.5 W700 建設物価 P451	83.20%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		F0000000153 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=5 車止めポスト(各種) D=1 -(全ての費用)			C=153 【F】車止めポスト(本)		

施工単価表

頁0-0257

掘削
土砂 オープンカット 押土無し

SPK24040001

障害無し 5,000m3未満

単第0 -0104 表

1

m3 当り

機械構成比: 44.26% 労務構成比: 36.73% 材料構成比: 19.01% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	44.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
特殊運転手	36.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	19.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施 工 単 価 表

SPK24040004

単第0 -0105 表

1
m3 当り

路体(築堤)盛土

施工幅員2.5m未満

機械構成比： 0.70% 労務構成比： 99.06% 材料構成比： 0.24% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.70%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.24%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比： 15.86% 労務構成比： 75.54% 材料構成比： 8.60% 市場単価構成比： 0.00%

SPK24040004

単第0 -0106 表

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	8.30%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	7.56%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
特殊運転手	66.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.60%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0-0260

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上

SPK24040004

施工数量20,000m3以上 障害無し

単第0 -0107 表

1

m3 当り

機械構成比: 24.76%

労務構成比:

56.82%

材料構成比:

18.42%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ブルドーザ 湿地 16t級	17.83%		ブルドーザ[湿地] 16t級		KTPC00052 KTPT00052
<賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型) 質量11～12t	6.93%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
特殊運転手	35.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=2 施工数量20,000m3以上		

施 工 単 価 表

単第0 -0108 表

法面整形
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し
機械構成比： 12.19% 労務構成比： 75.67%

SPK24040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
材料構成比： 12.14%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	12.19%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	30.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	28.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

SPK24040002

単第0 -0109 表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 24.45% 労務構成比:

DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)

63.42% 材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
一般運転手	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=9 距離1.5km以下(1.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0-0263

床掘り

土砂 標準

機械構成比：

23.14%

労務構成比：

SPK24040015
土留方式無し 障害無し

53.20%

材料構成比：

23.66%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0110 表

標準単価：

1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	23.14%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	53.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

埋戻し

SPK24040020

施工単価表

単第0 -0111 表

頁0-0264

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比： 9.76%

労務構成比： 81.50%

材料構成比： 8.74%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	8.18%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5～0.6t	1.48%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t		KTPC00070 KTPT00070
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.10%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	39.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	15.79%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	8.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

埋戻し

SPK24040020
最大埋戻幅1m以上4m未満

単第0 -0111 表

1
m3 当り

機械構成比： 9.76% 労務構成比： 81.50% 材料構成比： 8.74% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

施 工 単 価 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 -(全ての費用)		

埋戻し

SPK24040020

施工単価表

単第0 -0112 表

頁0-0266

最大埋戻幅1m未満
機械構成比： 9.57% 労務構成比： 86.79% 材料構成比： 3.64% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.96%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.36%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

基面整正

SPK24040017

施工単価表

単第0 -0113 表

頁0-0267

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0114 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=600

1

m 当り

機械構成比: 2.40%

労務構成比:

27.59%

材料構成比: 70.01%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.17%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H600、L=2000 砂質土用 県単価	68.19%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0000000206 TTPT00043
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0114 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=600

1

m 当り

機械構成比： 2.40%

労務構成比： 27.59%

材料構成比： 70.01%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=206 プレキャスト擁壁高さ0.5m以上1.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0115 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=700

1

m 当り

機械構成比: 2.40%

労務構成比:

27.59%

材料構成比: 70.01%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.17%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H700、L=2000 砂質土用 県単価	68.19%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0000000207 TTPT00043
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0115 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=700

1

m 当り

機械構成比： 2.40%

労務構成比： 27.59%

材料構成比： 70.01%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=207 プレキャスト擁壁高さ0.5m以上1.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0116 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=800

1

m 当り

機械構成比: 2.40%

労務構成比:

27.59%

材料構成比: 70.01%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.17%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H800、L=2000 砂質土用 県単価	68.19%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0000000208 TTPT00043
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0116 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=800

1

m 当り

機械構成比： 2.40%

労務構成比： 27.59%

材料構成比： 70.01%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=208 プレキャスト擁壁高さ0.5m以上1.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0117 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=900

1

m 当り

機械構成比: 2.40%

労務構成比:

27.59%

材料構成比: 70.01%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.17%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H900、L=2000 砂質土用 県単価	68.19%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0000000209 TTPT00043
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0117 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=900

1

m 当り

機械構成比： 2.40%

労務構成比： 27.59%

材料構成比： 70.01%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=209 プレキャスト擁壁高さ0.5m以上1.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0118 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2100

1

m 当り

機械構成比: 5.53%

労務構成比: 13.36%

材料構成比: 81.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.35%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2100、L = 2000 砂質土用 県単価	81.11%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000000221 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=221 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

頁0-0277

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0119 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2200

1

m 当り

機械構成比: 5.53%

労務構成比: 13.36%

材料構成比: 81.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.35%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2200、L = 2000 砂質土用 県単価	81.11%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000000222 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 C=1 均しCo有り E=222 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 基礎碎石有り D=21 擁壁(各種)		

施工単価表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0120 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2300

1

m 当り

機械構成比: 5.53%

労務構成比: 13.36%

材料構成比: 81.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.35%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2300、L = 2000 砂質土用 県単価	81.11%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000000223 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=223 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0121 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2400

1

m 当り

機械構成比: 5.53%

労務構成比: 13.36%

材料構成比: 81.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.35%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2400、L = 2000 砂質土用 県単価	81.11%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000000224 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=224 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0122 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2500

1

m 当り

機械構成比: 5.53%

労務構成比: 13.36%

材料構成比: 81.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.35%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2500、L = 2000 砂質土用 県単価	81.11%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000000225 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=225 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎砕石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0123 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2600

1

m 当り

機械構成比: 5.53%

労務構成比: 13.36%

材料構成比: 81.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.35%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2600、L = 2000 砂質土用 県単価	81.11%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000000226 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=226 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0124 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2700

1

m 当り

機械構成比: 5.53%

労務構成比: 13.36%

材料構成比: 81.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.35%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2700、L = 2000 砂質土用 県単価	81.11%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000000227 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 C=1 均しCo有り E=227 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 基礎砕石有り D=21 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

頁0-0283

1型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0125 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2900

1

m 当り

機械構成比: 5.53%

労務構成比: 13.36%

材料構成比: 81.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.35%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2900、L = 2000 砂質土用 県単価	81.11%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000000229 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 C=1 均しCo有り E=229 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 基礎碎石有り D=21 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

2型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0126 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=1900

1

m 当り

機械構成比： 1.90%

労務構成比：

21.87%

材料構成比：

76.23%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.85%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H1900、L = 2000 砂質土用 県単価	74.78%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000219 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

2型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0126 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=1900

1

m 当り

機械構成比： 1.90%

労務構成比： 21.87%

材料構成比： 76.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=219 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

2型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0127 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2000

1

m 当り

機械構成比: 1.90%

労務構成比:

21.87%

材料構成比: 76.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.85%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2000、L = 2000 砂質土用 県単価	74.78%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000220 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

2型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0127 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2000

1

m 当り

機械構成比： 1.90%

労務構成比： 21.87%

材料構成比： 76.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=220 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

2型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0128 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2300

1

m 当り

機械構成比: 5.53%

労務構成比: 13.36%

材料構成比: 81.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 オペレータ付	2.35%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊		KTPC00014 KTPT00014
長期割引適用外 その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 H2300、L = 2000 砂質土用 県単価	81.11%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		F0000000223 TTPT00045
積算単価			積算単価		EP001
A=3 プレキャスト擁壁高さ2.0mを超え3.5m以下 C=1 均しCo有り E=223 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 基礎碎石有り D=21 擁壁(各種)		

施工単価表

4型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0129 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=800

1

m 当り

機械構成比: 2.40%

労務構成比:

27.59%

材料構成比: 70.01%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.17%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 頭切り H800、L=2000 砂質土用 見積り	68.19%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0000000308 TTPT00043
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

4型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0129 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=800

1

m 当り

機械構成比： 2.40%

労務構成比： 27.59%

材料構成比： 70.01%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 E=308 プレキャスト擁壁高さ0.5m以上1.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

4型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0130 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=1100

1

m 当り

機械構成比: 1.90%

労務構成比:

21.87%

材料構成比: 76.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.85%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 頭切り H1100、L = 2000 砂質土用 見積り	74.78%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000311 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

4型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0130 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=1100

1

m 当り

機械構成比： 1.90%

労務構成比： 21.87%

材料構成比： 76.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=311 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施 工 単 価 表

4型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0131 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=1400

1

m 当り

機械構成比: 1.90%

労務構成比:

21.87%

材料構成比: 76.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.85%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 頭切り H1400、L = 2000 砂質土用 見積り	74.78%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000314 TTPT00044
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

4型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0131 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=1400

1

m 当り

機械構成比： 1.90%

労務構成比： 21.87%

材料構成比： 76.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=314 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

4型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0132 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=1700

1

m 当り

機械構成比: 1.90%

労務構成比:

21.87%

材料構成比: 76.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.85%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 頭切り H1700、L = 2000 砂質土用 見積り	74.78%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000317 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

4型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0132 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=1700

1

m 当り

機械構成比： 1.90%

労務構成比： 21.87%

材料構成比： 76.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=317 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

施工単価表

4型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0133 表

基礎砕石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2000

1

m 当り

機械構成比: 1.90%

労務構成比:

21.87%

材料構成比: 76.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.85%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストL型擁壁 頭切り H2000、L = 2000 砂質土用 見積り	74.78%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		F0000000320 TTPT00044
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

4型プレキャストL型擁壁

SPK24040076

単第0 -0133 表

基礎碎石有り 均しCo有り

擁壁(各種)

H=2000

1

m 当り

機械構成比： 1.90%

労務構成比： 21.87%

材料構成比： 76.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=320 プレキャスト擁壁高さ1.0mを超え2.0m以下 均しCo有り 【F】擁壁(個(製品長2m))			B=1 D=21 基礎碎石有り 擁壁(各種)		

塩ビ管
VUφ400

V6040

施工単価表

単第0 -0134 表

頁0-0299

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径400mm	10	m			SPK24040092 単第0-0135 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0300

暗渠排水管

据付 直管 200 ~ 400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK24040092 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径400mm

12.99%

材料構成比： 87.01%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0135 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	9.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
硬質ポリ塩化ビニル管 V U 4 0 0	87.01%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0409 TTPT00189
建設物価 P689					
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200 ~ 400mm G=1 -			B=1 直管 D=60 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径400mm I=1 -(全ての費用)		

塩ビ管
VUφ500

V6050

施工単価表

単第0 -0136 表

頁0-0301

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VUφ500	10	m			F0000050011
土木一般世話役	0.15	人			建設物価 RTPC00009 9
特殊作業員	0.28	人			RTPC00001
普通作業員	0.39	人			RTPC00002
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.11	日			KTPC00005
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SPK24040015

単第0 -0137 表

1

m3 当り

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
特殊運転手	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0303

埋戻し
土砂

SPK24040020

単第0 -0138 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48% 労務構成比: 86.47% 材料構成比: 4.05% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施 工 単 価 表

単第0 -0139 表

V1304

ポリエチレン管据付工

φ75

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.1	人			RTPC00022
普通作業員	0.18	人			RTPC00002
水道配水用ポリエチレン管（直管） プレーンエンド 呼び径75mm	2	本			F0000000131 建設物価P291
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

ポリエチレン管 継手工

V1305

単第0 -0140 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.08	人			RTPC00022 9
普通作業員	0.08	人			RTPC00002 9
水道配水用ポリエチレン管 継手 EFソケット 両受 呼び径75mm	1	個			F0000000132 建設物価P292
雑材料	8.5	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

V1306

単第0 -0141 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.056	人			RTPC00022 9
普通作業員	0.056	人			RTPC00002 9
水道配水用ポリエチレン管継手 EP90°ベンド 呼び径75mm	0.5	個			F0000000133 建設物価P292
雑材費	8.5	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

管明示テープ工
ダブル幅150mm

V1307

施工単価表

単第0 -0142 表

頁0-0307

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.1	人			RTPC00002
埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 水抜き穴無	2	巻			F0000000130 建設物価P629
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

管明示シート工
ダブル幅150mm

V1303

施工単価表

単第0 -0143 表

頁0-0308

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.4	人			RTPC00002
埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 水抜き穴無	2	巻			F0000000130 建設物価P629
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ポリエチレン管切断工

V1308

施工単価表

単第0 -0144 表

頁0-0309

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.01	人			RTPC00022 9
普通作業員	0.01	人			RTPC00002 9
雑材費	7	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			

施 工 単 価 表

不断水連絡工（給水管）

V1301

単第0 -0145 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水割T字管 φ150×φ75 コア取付工含む	1	箇所			F0000050030
諸雑費	1	式			見積り #91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仕切弁設置工

V1309

施工単価表

単第0 -0146 表

頁0-0311

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.05	人			RTPC00022
普通作業員	0.12	人			RTPC00002
ソフトシール仕切弁 水道配水用ポリエチレン挿し口付 呼び径75mm	1	個			F0000050002
諸雑費	1	式			見積り #91
*** 単位当たり ***	1	基			

仕切弁ボックス設置工 鉄蓋

V1310

施 工 単 価 表

単第0 -0147 表

頁0-0312

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.06	人			RTPC00002
鉄蓋	1	個			F0000050003
無収縮材 セメント系プレミックスタイプ	6.9	kg			見積り F0000000134
諸雑費	1	式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	個			

施 工 単 価 表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.01	人			RTPC00002
普通作業員	0.01	人			調整リング RTPC00002
調整リング	1	個			底版 F0000050004
底版	1	組			見積り F0000050005
諸雑費	1	式			見積り #91
*** 単位当たり ***	1	個			

充填工

V1317

施 工 単 価 表

単第0 -0149 表

頁0-0314

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009
特殊作業員	2	人			RTPC00001
普通作業員	2	人			RTPC00002
モルタル（普通） 配合1：2	1	m 3			F0000000135
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式 吐出量200L/min	1	日			建設物価P105 M1204
グラウトミキサ 並列2槽式 攪拌容量300L×2槽	1	日			M1214
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力45kVA	1	日			KTPC00032
雑材費	15	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m 3			

施工単価表

頁0-0315

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK24040120

単第0 -0150 表

削孔径180mm以上200mm以下

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 2.09%

労務構成比:

46.74%

材料構成比:

51.17%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm	1.07%		コンクリート穿孔機 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型最大穿孔径 φ 25cm		MTPC00093 MTPT00093
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 出力3kVA	0.63%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量3kVA 低騒音		KTPC00042 KTPT00042
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	26.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	7.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドビット 外径204.0mm,一般用 コンクリート削孔用	49.06%		ダイヤモンドビット 外径204.0mm,一般用 コンクリート削孔用		TTPC00263 TTPT00263
ガソリン レギュラー スタンド	1.72%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施 工 単 価 表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

SPK24040120

単第0 -0150 表

削孔径180mm以上200mm以下

削孔深さ50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.09%

労務構成比： 46.74%

材料構成比： 51.17%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=9 削孔径180mm以上200mm以下			B=1 削孔深さ50mm以上200mm未満		

施 工 単 価 表

不断水連絡工（消火栓）

V1302

単第0 -0151 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水割T字管 φ150×φ75 コア取付工含む	1	箇所			F0000050001
諸雑費	1	式			見積り #91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

フランジ継手工

V1313

施 工 単 価 表

単第0 -0152 表

頁0-0318

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.06	人			RTPC00022 9
普通作業員	0.06	人			RTPC00002 底版 9
諸雑費	1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

消火栓設置工

V1312

施工単価表

単第0 -0153 表

頁0-0319

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.08	人			RTPC00022 9
普通作業員	0.1	人			RTPC00002 底版 9
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t	0.31	時間			S9056 単第0-0154 表
消火栓 標準タイプ	1	個			F0000050006 見積り
補修弁 φ75×150mm	1	個			F0000050007 見積り
両フランジ短管	1	個			F0000050008 見積り
諸雑費	1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	基			

施 工 単 価 表

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9056

単第0 -0154 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	5.30	L			TTPC00013
トラック クレーン装置付 ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t	1	時間			MTPC00021
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=4 ベーストラック4~4.5t積_吊能力2.9t C=0 特殊運転手数量(人/h) 省略=自動計算			B=0 労務単価の夜間等割増率 D=0 燃料消費量 (L/h) 標準=省略		
運転日当運転時間 $T = 750 \text{ (欄)} / 130 \text{ (欄)} = 5.8$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$ 燃料消費量 (時間当り) = $132.000 \text{ (kW)} \times 0.040 \text{ (燃料消費率)} = 5.300 \text{ (L / 時間)}$					

施工単価表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.1	人			RTPC00002
鉄蓋	1	個			F0000050009
無収縮材 セメント系プレミックスタイプ	13.8	kg			見積り F0000000134
諸雑費	1	式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	個			

消火栓ボックス設置工

V1315

施工単価表

単第0 -0156 表

頁0-0322

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.12	人			RTPC00002
ボックス 調整リング、上部壁・中部壁・下部壁・底板	1	個			調整リング F0000050010
諸雑費	1	式			見積り #91
*** 単位当たり ***	1	個			

施 工 単 価 表

SPK24040001

単第0 -0157 表

掘削
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 20.80% 労務構成比： 71.28% 標準以外 材料構成比： 7.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.80%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
特殊運転手	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	7.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0-0324

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0158 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.42%

労務構成比：

57.13%

材料構成比： 27.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

SPK24040306

単第0 -0158 表

1

m 当り

舗装版切断

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

機械構成比： 15.42%

労務構成比： 57.13%

材料構成比： 27.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0-0326

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比： 13.49%

労務構成比：

障害等無し 舗装版厚15cm以下

80.49%

材料構成比： 6.02%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0159 表

1

m2 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.49%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	6.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0327

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比：

44.95%

労務構成比：

DID区間無し 運搬距離2.0km以下(1.0km超)

38.97%

材料構成比：

16.08%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0160 表

1

標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.97%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=2 機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要) D=8 運搬距離2.0km以下(1.0km超)		

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

機械構成比： 5.62% 労務構成比：

RC-30

72.88%

SPK24040233

材料構成比： 21.50%

単第0 -0161 表

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 3 0	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040233

単第0 -0161 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工
機械構成比： 5.62%

RC-30

労務構成比： 72.88%

材料構成比： 21.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工

機械構成比： 5.62% 労務構成比：

RC-40

72.88%

SPK24040233

材料構成比： 21.50%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0162 表

1

標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工

SPK24040233

単第0 -0162 表

RC-40
機械構成比： 5.62% 労務構成比： 72.88% 材料構成比： 21.50% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施 工 単 価 表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚 1 7 0 mm 2層施工

SPK24040235

単第0 -0163 表

機械構成比： 4.89% 労務構成比： 63.39% 材料構成比： 31.72% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.53%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.22%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	26.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	22.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 M - 3 0	29.90%		再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚250mm		TTPCD0021 TTPT00361
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040235

単第0 -0163 表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚 1 7 0 mm 2層施工
機械構成比： 4.89%

M-30
労務構成比： 63.39%

材料構成比： 31.72%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=170 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		

施工単価表

頁0-0334

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040244
1層当り平均仕上厚 3 0 mm

単第0 -0164 表

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	2.22%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.42%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	9.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	4.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	72.69%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293

施工単価表

頁0-0335

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040244

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

単第0 -0164 表

1

m2 当り

機械構成比： 2.77%

労務構成比：

24.10%

材料構成比：

73.13%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=1 -		

施工単価表

頁0-0336

基層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040242
1層当り平均仕上厚 5 0 mm

単第0 -0165 表

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	1.74%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.33%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.06%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.82%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粗粒度アスコン (20)	69.54%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00023 TTPT00281

施工単価表

頁0-0337

基層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040242

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

単第0 -0165 表

1

m2 当り

機械構成比: 2.31%

労務構成比:

20.08%

材料構成比:

77.61%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用	7.72%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.32%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0338

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040244
1層当り平均仕上厚 3 0 mm

単第0 -0166 表

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	1.99%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.38%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	4.00%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン (13)	65.08%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293

施工単価表

頁0-0339

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040244

1層当り平均仕上厚 3 0 mm

単第0 -0166 表

1

m2 当り

機械構成比: 2.65%

労務構成比:

23.01%

材料構成比: 74.34%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	8.85%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=7 再生密粒度アスコン(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0340

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040244
1層当り平均仕上厚 5 0 mm

単第0 -0167 表

1 m2 当り

機械構成比: 2.54% 労務構成比: 22.05% 材料構成比: 75.41% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	1.91%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	0.36%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	3.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.00%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
改質アスファルト 密粒アスコン 改質 型(20)	66.54%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		F0000006000 TTPT00293
県単価 改質 型(20)を準用					

施工単価表

頁0-0341

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上

SPK24040244
1層当り平均仕上厚 5 0 mm

単第0 -0167 表

1 m2 当り

機械構成比: 2.54% 労務構成比: 22.05% 材料構成比: 75.41% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	8.47%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.36%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=15 As混合物(各種)(2.30以上2.40t/m3未満) E=2 PK-3 H=1 -			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) D=6000 【F】As混合物(t) G=1 - I=1 -(全ての費用)		

埋戻し

SPK24040020

施工単価表

単第0 -0168 表

頁0-0342

機械構成比： 44.58% 労務構成比： 38.04% 材料構成比： 17.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ 普通・排2014 15t級	35.73%		ブルドーザ 普通・排2014 15t級		MTPC00156 MTPT00156
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	8.85%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	38.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	17.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 最小埋戻幅4m以上			D=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0343

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工

SPK24040232

単第0 -0169 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比： 4.67%

労務構成比： 15.69%

材料構成比： 79.64%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

SPK24040232

単第0 -0169 表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚150mm 1層施工
機械構成比： 4.67%

RC-40

労務構成比：

15.69%

材料構成比：

79.64%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC - 40	78.02%		クラッシャーラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		

施工単価表

頁0-0345

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0170 表

M-30

全仕上り厚 5 0 mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	1.01%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)

M-30 SPK24040234 全仕上り厚 5 0 mm 1層施工 単第0 -0170 表 1 m2 当り
機械構成比： 9.88% 労務構成比： 33.13% 材料構成比： 56.99% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M - 3 0	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 M-30 H=1 -(全ての費用)			E=50 全仕上り厚(mm)		

施 工 単 価 表

基層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

SPK24040239

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

単第0 -0171 表

1

m2 当り

機械構成比： 1.61%

労務構成比： 11.21%

材料構成比： 87.18%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	1.02%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.80%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

頁0-0348

基層(車道・路肩部)

SPK24040239

単第0 -0171 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.61%

労務構成比：

11.21%

材料構成比： 87.18%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生粗粒度アスコン (20)	78.16%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00023 TTPT00281
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	8.35%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.56%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=8 再生粗粒度アスコン(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0349

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

SPK24040241

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

単第0 -0172 表

1

m2 当り

機械構成比: 1.43%

労務構成比:

9.93%

材料構成比: 88.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.91%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.14%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.14%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	2.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.70%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0350

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0172 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.43%

労務構成比：

9.93%

材料構成比： 88.64%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	85.53%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	2.53%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		

施工単価表

頁0-0351

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工

SPK24040235

単第0 -0173 表

機械構成比： 5.20% 労務構成比： 67.43% 材料構成比： 27.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.69%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 質量3～4t	2.36%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	28.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	24.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 M - 3 0	25.44%		再生粒度調整砕石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040235

単第0 -0173 表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工
機械構成比： 5.20%

M-30
労務構成比： 67.43%

材料構成比： 27.37%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=2 M-30		

施 工 単 価 表

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比： 0.46% 労務構成比： 50.12%

SPK24040244
1層当り平均仕上厚 5 0 mm

材料構成比： 49.42%

単第0 -0174 表

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.31%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.08%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度 (2 0)	43.36%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPCD0038 TTPT00293
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	5.90%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0-0354

表層(歩道部)

SPK24040244

単第0 -0174 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.46%

労務構成比:

50.12%

材料構成比: 49.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.10%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施 工 単 価 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比：

1.35%

労務構成比：

9.47%

材料構成比：

89.18%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

SPK24040241

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

単第0 -0175 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6m	0.87%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.13%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	1.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0-0356

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0175 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚 5 0 mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比:

9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生密粒度アスコン (13)	81.56%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		

施工単価表

頁0-0357

下層路盤(運動場部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK24040232

単第0 -0176 表

C-30

1

m2 当り

機械構成比: 4.67% 労務構成比: 15.69% 材料構成比: 79.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

SPK24040232

単第0 -0176 表

下層路盤(運動場部)
全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工
機械構成比： 4.67%

C-30

労務構成比：

15.69%

材料構成比：

79.64%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
クラッシャーラン C - 3 0	78.02%		クラッシャーラン 40 ~ 0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0016 TTPT00346
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=1 C-30		

施 工 単 価 表

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0177 表

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比: 2.92% 労務構成比: 47.83%

材料構成比: 49.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>超小旋回バックハウ(クローラ型) クレーン付 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	2.47%		バックハウ(クローラ型)(超小旋回型) クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t		KTPC00045 KTPT00045
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.45%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	17.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	9.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.18%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック エプロン一体型 フラットタイプ L=2000 県単価	46.76%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)		F0000001401 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.52%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040287

単第0 -0177 表

歩車道境界ブロック

各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満)

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比: 2.92%

労務構成比: 47.83%

材料構成比: 49.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC - 4 0	0.97%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=1401 【F】ブロック(個) E=1 RC-40			B=16 各種(1000超2000mm以下,150以上550kg未満) D=50 100m当りの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0178 表

各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満)

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比: 2.27% 労務構成比:

51.01%

材料構成比: 46.72%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) クレーン付 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	1.84%		小型バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.43%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	18.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	1.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック エプロン一体型 フラットタイプ 半高 L=1000 県単価	44.84%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) (注4)		F0000001402 TTPT00364
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

SPK24040287

単第0 -0178 表

歩車道境界ブロック

各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満)

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比: 2.27%

労務構成比:

51.01%

材料構成比: 46.72%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン RC - 4 0	0.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 C=1402 【F】ブロック(個) E=1 RC-40			B=15 各種(600超1000mm以下,50以上150kg未満) D=100 100m当りの使用量(個) F=4 生コンクリート無し		

施 工 単 価 表

地先境界ブロック

C種(150×150×600)

機械構成比： 0.52%

労務構成比：

設置 RC-40

74.39%

SPK24040288

材料構成比：

25.09%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0179 表

標準単価：

1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.52%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	17.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	1.41%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界ブロック C 150×150×600 鳥取県認定グリーン商品	23.49%		地先境界ブロック C種(150×150×600)		TTPCD0166 TTPT00256
再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.13%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK24040288

単第0 -0179 表

地先境界ブロック

C種(150×150×600)

機械構成比： 0.52%

労務構成比： 74.39%

材料構成比： 25.09%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1

m

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=3 C種(150×150×600) F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

横断・転落防止柵 コンクリート建込
ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

単第0 -0180 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	1.000	m			TSA17
転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000 Co建込	1.000	m			T2150123
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 ビーム式・パネル式 D=2 [規]100m未満			B=9 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 F=1 -		

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0181 表

実線 15cm

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 実線_15cm 時間的制約なし		1,000.000		m						TDT000025	
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白		598.500		kg						T1080019	
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm		26.250		kg						T1080035	
プライマー トラフィックペイント接着用		26.250		kg						T1080029	
軽油 小型ローリー（パトロール給油）		42.000		L						TTPC00013	
諸雑費		1		一式						#91	
＊ ＊ ＊ 合計 ＊ ＊ ＊		1,000		m							
＊ ＊ ＊ 単位当たり ＊ ＊ ＊		1		m							
A=1 C=1 E=1	昼間施工 実線_15cm アスファルトに設置の場合					B=1 D=1 F=1	白色 塗布厚t=1.5mm 時間的制約なし				
G=1 I=2	- 豪雪地域の場合					H=1 J=1	- -(全ての費用)				

区画線設置(熔融式)
実線 15cm

SDT00001

施工単価表

単第0 -0181 表

頁0-0367

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 単 価 表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0182 表

ゼブラ 45cm 1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】_豪雪 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			TDT000139
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			T1080019
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			T1080035
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			T1080029
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	93.450	L			TTPC00013
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=2 豪雪地域の場合			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

区画線設置(溶融式)
ゼブラ 45cm

SDT00001

施工単価表

単第0 -0182 表

頁0-0369

1,000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

SS000153

單第0 -0183 表

1 m 当り

ビーム式・パネル式

[illegible]

施 工 単 価 表

SDT00031

単第0 -0184 表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0-0372

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0185 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間無し 運搬距離1.6km以下

1

m3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=7 運搬距離1.6km以下		

施工単価表

頁0-0373

殻運搬

舗装版破碎

機械構成比：

44.95%

労務構成比：

DID区間無し 運搬距離1.5km以下(0.3km超)

38.97%

材料構成比：

16.08%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0186 表

1

標準単価：

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	38.97%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=5 運搬距離1.5km以下(0.3km超)		

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK24040410

単第0 -0187 表

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)

スクラップ

1

t 当り

機械構成比： 13.58% 労務構成比：

83.54%

材料構成比： 2.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	13.58%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
特殊運転手	42.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 C=11 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)			B=2 DID区間有り		

排水ポンプ設置・撤去工

S0812

施 工 単 価 表

単第0 -0188 表

頁0-0375

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			RTPC00009
特殊作業員	0.100	人			RTPC00001
普通作業員	2.000	人			RTPC00002
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.500	日			S9035 単第0-0189 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

機-28 バックハウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

単第0 -0189 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	1.00	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	65.00	L			TTPC00013
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.16	供用日			KTPC00006
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=12 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=65 軽油消費量(L/日) D=1.16 機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

頁0-0377

ポンプ運転

S1050031

単第0 -0190 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

作業時排水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.140	人			RTPC00001 9
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm,揚程10m 7.5kw	1.000	日			S9000045 単第0-0191 表 9
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			S9469 単第0-0192 表 9
諸雑費	3	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=1 作業時排水		

施 工 単 価 表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径150mm,揚程10m

S9000045

単第0 -0191 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<賃>工事用水中ポンプ φ 150mm 出力7.5kW 揚程10m程度	1.20	供用日			KR0908
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 口径150mm,揚程10m			B=1.2	機械賃料数量(供用日/日)	

施工単価表

頁0-0379

機-16 発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

単第0 -0192 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	22.00	L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力25kVA	1.20	供用日			KR020003
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 ディーゼル25kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=22 燃料消費量(L/日) D=3 排出ガス対策型2次基準		

施 工 単 価 表

S1050031

単第0 -0193 表

ポンプ運転
排水量 0以上40未満 (m3/h)

常時排水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人			RTPC00001 9
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm,揚程10m 7.5kw	1.000	日			S9000045 単第0-0194 表 9
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			S9469 単第0-0195 表 9
諸雑費	1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=2 常時排水		

施 工 単 価 表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径150mm,揚程10m

S9000045

単第0 -0194 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<賃>工事用水中ポンプ φ 150mm 出力7.5kW 揚程10m程度	1.10	供用日			KR0908
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 口径150mm,揚程10m			B=1.1	機械賃料数量(供用日/日)	

施工単価表

頁0-0382

機-16 発動発電機運転
ディーゼル25kVA

S9469
排出ガス対策型2次基準

単第0 -0195 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	67.00	L			TTPC00013
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 出力25kVA	1.10	供用日			KR020003
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 ディーゼル25kVA C=1.1 機械賃料数量(供用日/日)			B=67 燃料消費量(L/日) D=3 排出ガス対策型2次基準		

ウエルポイント工

VWE001

施 工 単 価 表

単第0 -0196 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント設置 100本未満	27	本			VWE002 単第0-0197 表
ウエルポイント撤去 100本未満	27	本			VWE003 単第0-0198 表
ウエルポイントポンプ設置	1	組			VWE004 単第0-0199 表
ウエルポイントポンプ撤去	1	組			VWE005 単第0-0200 表
ウエルポイントポンプ運転管理	27	日			VWE006 単第0-0201 表
ウエルポイントポンプ損料 供用1日当り	30	日			VWE015 単第0-0202 表
ウエルポイントポンプ損料 1現場当り	1	一式			VWE016 単第0-0203 表
ウエルポイント損料 供用1日当り	30	日			VWE007 単第0-0204 表
ウエルポイント損料 1現場当り	27	本			VWE008 単第0-0205 表
ヘッダーライン損料 供用1日当り	30	日			VWE009 単第0-0206 表
ヘッダーライン損料 1現場当り	66	m			VWE010 単第0-0207 表
ジェット装置損料 供用1日当り	0.7	日			VWE011 単第0-0208 表

施工単価表

[illegible]

ウエルポイント設置
100本未満

VWE002

施工単価表

単第0 -0197 表

頁0-0385

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.7	人			RTPC00009 9
特殊作業員	7.5	人			RTPC00001 9
普通作業員	7.5	人			RTPC00002 9
諸雑費	32	%			#09
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

ウエルポイント撤去
100本未満

VWE003

施工単価表

単第0 -0198 表

頁0-0386

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.8	人			RTPC00009 9
特殊作業員	5	人			RTPC00001 9
普通作業員	7.6	人			RTPC00002 9
諸雑費	36	%			#09
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

ウエルポイントポンプ設置

VWE004

施 工 単 価 表

単第0 -0199 表

頁0-0387

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.3	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.9	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.2	人			RTPC00002 9
諸雑費	36	%			#09
*** 単位当たり ***	1	組			

ウエルポイントポンプ撤去

VWE005

施 工 単 価 表

単第0 -0200 表

頁0-0388

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.6	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.8	人			RTPC00002 9
諸雑費	26	%			#09
*** 単位当たり ***	1	組			

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.2	人			RTPC00009
特殊作業員	0.7	人			RTPC00001
諸雑費	35	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

VWE015

単第0 -0202 表

ウエルポイントポンプ損料
供用1日当り

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラントポンプ φ 150 × 18.5kW	1	式・供用月			TTWE026
ゲートバルブ φ 150	1	個・供用月			TTWE027
ノッチタンク	1	式・供用月			TTWE028
計/30日		日			+00
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

単第0 -0203 表

VWE016

ウエルポイントポンプ損料
1現場当り

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラントポンプ φ 150 × 18.5kW	1	式・現場			TTWE029
ゲートバルブ φ 150	1	個・現場			TTWE030
ノッチタンク	1	式・現場			TTWE031
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施 工 単 価 表

VWE007

単第0 -0204 表

ウエルポイント損料
供用1日当り

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント損料 φ 50 × 0.7m	27	本・供用月			TTWE001
ライザーパイプ損料 φ 40 × 3.6m	27	本・供用月			TTWE002
スイングジョイント損料 φ 40	27	個・供用月			TTWE003
計/30日		日			+00
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

VWE008

単第0 -0205 表

ウエルポイント損料
1現場当り

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウエルポイント損料 φ 50 × 0.7m	1	本・現場			TTWE004
ライザーパイプ損料 φ 40 × 3.6m	1	本・現場			TTWE005
スイングジョイント損料 φ 40	1	個・現場			TTWE006
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			

施 工 単 価 表

VWE009

単第0 -0206 表

ヘッダーライン損料
供用1日当り

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヘッダーパイプ損料 φ 150 × 3m	22	本・供用月			TTWE007
ヘッダーカップリング損料 φ 150	22	個・供用月			TTWE008
ヘッダーチーズ損料 φ 150 T字管	1	個・供用月			TTWE009
ヘッダーキャブ損料 φ 150	2	個・供用月			TTWE010
計/30日		日			+00
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

VWE010

単第0 -0207 表

ヘッダーライン損料
1現場当り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヘッダーパイプ損料 φ 150 × 3m	22	本・現場			TTWE011
ヘッダーカップリング損料 φ 150	22	個・現場			TTWE012
ヘッダーチーズ損料 φ 150 T字管	1	個・現場			TTWE013
ヘッダーキャブ損料 φ 150	2	個・現場			TTWE014
計/66m		m			+00
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

VWE011

単第0 -0208 表

ジェット装置損料
供用1日当り

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジェットポンプ損料 φ 80 × 15kW	1	組・供用月			TTWE015
サクションホース損料 φ 80 × 4.5m	1	組・供用月			TTWE016
ジェットホース損料 φ 50 × 20m	1	組・供用月			TTWE017
フートバルブ損料 φ 80	1	組・供用月			TTWE018
ストップバルブ損料 φ 50	1	組・供用月			TTWE019
計/30日		日			+00
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 単 価 表

VWE012

単第0 -0209 表

ジェット装置損料
1現場当り

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジェットポンプ損料 φ 80 × 15kW	1	組・現場			TTWE020
サクシヨンホース損料 φ 80 × 4.5m	1	組・現場			TTWE021
ジェットホース損料 φ 50 × 20m	1	組・現場			TTWE022
フートバルブ損料 φ 80	1	組・現場			TTWE023
ストップバルブ損料 φ 50	1	組・現場			TTWE024
圧力計損料 φ 50	1	組・現場			TTWE025
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	一式			

施工単価表

頁0-0398

伐木・伐竹(複合)

SPK24040186

単第0 -0210 表

伐木(機械施工)

除根作業有り 機械施工

1

m2 当り

機械構成比: 30.66%

労務構成比:

57.74%

材料構成比:

11.60%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 山積0.5/平積0.4m3	20.54%		バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 山積0.5/平積0.4m3		MTPC00158 MTPT00158
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	5.60%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
バックハウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1700~2000mm爪幅400~750mm	2.43%		バックハウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm		MTPC00085 MTPT00085
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	33.72%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	17.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	6.41%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.59%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0399

伐木・伐竹(複合)

SPK24040186

単第0 -0210 表

伐木(機械施工)

除根作業有り 機械施工

1

m2 当り

機械構成比: 30.66%

労務構成比: 57.74%

材料構成比: 11.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 伐木(機械施工) C=1 機械施工			B=1 除根作業有り D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0400

運搬(伐木除根)

SPK24040185

単第0 -0211 表

機械施工 除根作業有り DID区間無し

運搬距離11.5km以下(10.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 59.50% 労務構成比: 29.20%

材料構成比: 11.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	59.50%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
一般運転手	29.20%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 除根作業有り D=31 運搬距離11.5km以下(10.0km超)		