

工事設計書

工事番号 10 号

設計年月日 令和 3 年 9 月 2 日

令和 3 年度

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工事場所	米子市和田町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和4年3月18日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元請負額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款		項		総工事費				
	目		節						
	款		項						
	目		節						
	款		項						
目		節							

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設工事	HPPE 75 L=188m	(改・単)
消火栓取付工事	(新) 75 2基	(負・消)
配水管切廻し工事	HPPE 50 1か所	(改・負)
配水管切廻し工事	HPPE 50 1か所	(改・負)
仮設工事	1式	(改・負)
配水管切廻し工事	HPPE 50 1か所	(改・負)

< 備 考 >

HPPE 75(R2-44) L=1m
VP 50(細H6-9) L=10m
VP 50(細S52-21) L=24m
VP 50(細S57-3) L=28m

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事	
施工地域区分	一般交通影響あり(2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工事の一時中止	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設工事 HPPE 75 L=188m	1	式				
配水管布設工事・材料費 HPPE 75 L=189.0m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設工事・労力費 HPPE 75 L=189.0m	1	式			工種 第2号表	
消火栓取付工事（新） 75 2基	1	式				
消火栓取付工事（新）・材料費 75 2基	1	式			工種 第3号表	
消火栓取付工事（新）・労力費 75 2基	1	式			工種 第4号表	
配水管切廻し工事 HPPE 50 1か所	1	式				
配水管切廻し工事・材料費 HPPE 50 1か所（12.6m）	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管切廻し工事・労力費 HPPE 50 1か所 (12.6m)	1	式			工種 第6号表	
配水管切廻し工事 HPPE 50 1か所	1	式				
配水管切廻し工事・材料費 HPPE 50 1か所 (23.7m)	1	式			工種 第9号表	
配水管切廻し工事・労力費 HPPE 50 1か所 (23.7m)	1	式			工種 第10号表	
仮設工事 1式	1	式				
仮設工事 1式	1	式			工種 第11号表	
仮設工事 1式	1	式			工種 第12号表	
配水管切廻し工事 HPPE 50 1か所	1	式				
配水管切廻し工事・材料費 HPPE 50 1か所 (28.4m)	1	式			工種 第13号表	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
配水管切廻し工事・労力費 HPPE 50 1か所(28.4m)	1	式			工種 第14号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
共通仮設費(率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第1号表

配水管布設工事・材料費
 HPPE 75 L=189.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリパイプ管(直管) (JWWA K 144) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m	36	本				2021年08月号 建設物価P289 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(直管) (JWWA K 144) フレンジ付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m	1	本				2021年08月号 建設物価P289 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°ハンド (JWWA K 145) 両受 呼び径75mm	2	個				2021年08月号 建設物価P290 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFカット (JWWA K 145) 両受 呼び径75mm	3	個				2021年08月号 建設物価P290 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管ソトシール仕切弁<両ホリパイプ挿し口> PTC B 22 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 呼び径75mm	2	個				2021年08月号 建設物価P298
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス 75 H=600	2	組			N0123900	
PPジョイント 75 FCD・内面粉体塗装	2	組			N0324700	
PPジョイント【インコアなし】 75 FCD・内面粉体塗装(損料)	1	組			N1099000	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第1号表

配水管布設工事・材料費
HPPE 75 L=189.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第2号表

配水管布設工事・労力費
HPPE 75 L=189.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	49	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P157
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	18	m3			SP210410 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-8
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	27	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P159
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 層数を自動判別再生クラッシャーラン RCC-30 小口	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0028号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別粒度調整砕石 M-30 小口	15	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0030号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 19.1km 良好 処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0069号表	実務必携 P169
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0065号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P76(A-1-65)

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第2号表

配水管布設工事・労力費
HPPE 75 L=189.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
埋設シート布設工 汎用	187.5	m			SYJ0013 施工 第0-0008号表	実務必携 P63
管明示テープ工 13~50	189	m			SYJ0024 施工 第0-0009号表	
ホリフレ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 75mm	187.5	m			施工 第0-0010号表	実務必携 P82
ホリフレ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 75mm 2口(標準)	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P82
ホリフレ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 75mm 1口	40	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P82
ホリフレ管切断工 75mm	6	口			SJ12485 施工 第0-0013号表	実務必携 P93
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 100mm以下 クレソ付トラック4t積2.9t吊(標準) 割増無し	2	基			SJ12490 施工 第0-0014号表	実務必携 P94
仕切弁ボックス設置工 75~150 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0016号表	
ホリフレ管(追加継手) 設置(1.0) 75mm	4	口			SJ12395 施工 第0-0017号表	実務必携 P82

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第2号表

配水管布設工事・労力費
HPPE 75 L=189.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 75~100	188	m			SYJ0015 施工 第0-0018号表	
ホリツグ洗管工(75) 151~200m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0019号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P190
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第3号表

消火栓取付工事(新)・材料費
75 2基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリリソ管(継手) EFソット (JWWA K 145) 両受 呼び径75mm	4	個				2021年08月号 建設物価P290 積算資料P428
PE挿し口付鑄鉄製T字管【GF形】 75× 75 FCD・内面粉体塗装	2	個			N0320300	
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 75 内外面粉体塗装	2	台			N0134400	
ホルト、ナット、ワッシャー【SUS304】水協品 75 M16×75×4本	2	組			N0168800	
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス 75~ 150 H=600	2	組			N0138900	
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第4号表

消火栓取付工事(新)・労力費
75 2基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリシ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 75mm 2口(標準)	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P82
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無	2	箇所			SJ12550 施工 第0-0071号表	実務必携 P96
消火栓ボックス設置工(丸型) 75 ~ 150 H=600	2	箇所			SYJ0011 施工 第0-0027号表	
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第5号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE 50 1か所(12.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリパイプ管(直管) (JWWA K 144) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m	3	本				2021年08月号 建設物価P289 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°エント (PTC規格) 両受 呼び径50mm	2	個				2021年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF45°エント (PTC規格) 両受 呼び径50mm	1	個				2021年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFカット (JWWA K 145) 両受 呼び径50mm	2	個				2021年08月号 建設物価P290 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管ソケット仕切弁<両ホリパイプ挿し口> PTC B 22 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 呼び径50mm	1	個				2021年08月号 建設物価P298
仕切弁継足ロッド【4方固定】 L=500 30【反射:黄】	1	本			N0122000	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	1	組			N0123100	
仕切弁フック2号 25-100B	1	個			N0128000	H=100

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第5号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE 50 1か所(12.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁 ^フ D ^ツ 2号 25-200B	1	個			N0128100	H=200
仕切弁 ^フ D ^ツ 2号 25-300B	1	個			N0128200	H=300
サ ^{トル} ル分水栓【HPPE用】ホ ^{トル} -ル式 75× 50 サ ^{トル} ル粉体塗装	2	個			N0332000	
HPPE挿し口付分止水栓用サ ^ツ ツ 50HP	2	個			N0329400	
SKX ^{トル} 90° 50HP	2	個			N0301800	
SKX ^{トル} 50HP	4	個			N0303300	
SKX ^{トル} イ ^{トル} イ ^{トル} 50HP(損料)	1	個			N1095300	
SKX片落ち ^{トル} 90° 50HP× 50PE	1	個			N0301900	
SKX片落ち ^{トル} 90° 50PE× 50V	1	個			N0264100	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第5号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE 50 1か所(12.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXエルブ 90° 50PE	1	個			N0258500	
ホリェレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2.4	m				2021年08月号 建設物価P686 積算資料P831
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 50mm JIS K 6743	2	個				2021年08月号 建設物価P694 積算資料P818
ゴム輪形離脱防止金具【VP用】 50	1	組			N0211500	
SKソケット 50	1	個			N0226200	
SKX片落ちソケット 50HP x 50PE(損料)	2	個			N1093100	
SKXエルブ 90° 50PE(損料)	1	個			N1050800	
サトル付分水栓【VP用】ホ-ル式 50 x 25 サトル粉体塗装(損料)	1	個			N0999500	
SKX分止水栓用ソケット 25PE(損料)	1	個			N1086000	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第5号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE 50 1か所(12.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちソケット 50PE x 25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKX片落ちエルブ 90° 50HP x 50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKX 17° エント 50HP(損料)	1	個			N1095300	
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第6号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(12.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	25	m			SP430510 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	27	m2			SJ31118 施工 第0-0031号表	実務必携 P163
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	20	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P157
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	19	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	2	m3			SP210410 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-8
管路埋戻し工(機械埋戻し・小型バックホウ) 埋戻し+締めバックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	16	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P159
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別再生クラッシャー RCC-30 小口	17	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0033号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 層数を自動判別再生クラッシャー RCC-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0028号表	実務必携 P165

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第6号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(12.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別粒度調整砕石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0030号表	実務必携 P165
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない 瀝青材散布なしアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	17	m2			SJ31180 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
不陸整正工 1.8m未満 補足材を厚さから入力 0cm	10	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0037号表	実務必携 P168
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 アスファルト乳剤 0.04	10	m2			SP410260 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
発生土処理 タンクトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 19.1km 良好 処分費を 計上する有限会社 小倉興産 土砂(コン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0069号表	実務必携 P169
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 1.5kmメックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0038号表	
埋設シート布設工 アルミ有	11.9	m			SYJ0013 施工 第0-0008号表	実務必携 P63
管明示テープ工 13~50	12.6	m			SYJ0024 施工 第0-0009号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm	11.9	m			施工 第0-0041号表	実務必携 P82

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第6号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(12.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準)	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0042号表	実務必携 P82
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口	9	箇所			SJ12393 施工 第0-0043号表	実務必携 P82
ホリエレン管切断工 50mm	6	口			SJ12485 施工 第0-0044号表	実務必携 P93
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 100mm以下 クレソ付トラック4t積2.9t吊(標準) 割増無し	1	基			SJ12490 施工 第0-0014号表	実務必携 P94
仕切弁ボックス設置工 50 H=1200	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0045号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリエレン管 75mm 50mm	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P182
SK継手工(離脱防止有) 50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第6号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(12.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) 50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm	2.4	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P82
管布設工(TS継手工) 設置(1.0) 50mm 割増無し	2	口			SJ12350 施工 第0-0049号表	実務必携 P80
ビニル管(加工継手) 設置(1.0) 50mm	1	口			SJ12395 施工 第0-0050号表	実務必携 P82
SK継手工(離脱防止無) 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ビニル管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0052号表	実務必携 P182
バルブ分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) ビニル管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P182
SK継手工(離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第6号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(12.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	12.6	m			SYJ0015 施工 第0-0057号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P190
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第9号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE 50 1か所 (23.7m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリソ管(直管) (JWWA K 144) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m	5	本				2021年08月号 建設物価P289 積算資料P427
水道配水用ホリソ管(継手) EFソケット (JWWA K 145) 両受 呼び径50mm	4	個				2021年08月号 建設物価P290 積算資料P428
水道配水用ホリソ管ソトシール仕切弁<両ホリソ挿し口> PTC B 22 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 呼び径50mm	2	個				2021年08月号 建設物価P298
仕切弁継足ロッド【4方固定】 L=300 30【反射:白】	2	本			N0121900	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	2	組			N0123100	
仕切弁ボックス2号 25-300B	2	個			N0128200	H=300
サドル分水栓【HPPE用】ホリソ式 75×50 サドル粉体塗装	2	個			N0332000	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット 50HP	2	個			N0329400	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第9号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE 50 1か所(23.7m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXエルブ 90° 50HP	4	個			N0301800	
SKXインコブ 50HP	8	個			N0303300	
SKX片落ちエルブ 90° 50HP × 50PE	2	個			N0301900	
SKX片落ちエルブ 90° 50PE × 50V	2	個			N0264100	
ホリエルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2021年08月号 建設物価P686 積算資料P831
SKソケット 50	1	個			N0226200	
サトル付分水栓【VP用】ホー式 50 × 25 サトル粉体塗装(損料)	1	個			N0999500	
SKX分止水栓用ソケット 25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKX片落ちソケット 50PE × 25PE(損料)	1	個			N1029500	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第9号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE 50 1か所(23.7m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちI継 90° 50HP x 50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKXⅡ 17° イソ 50HP(損料)	1	個			N1095300	
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第10号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所 (23.7m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	59	m			SP430510 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	35	m2			SJ31118 施工 第0-0031号表	実務必携 P163
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	22	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P157
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	20	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	3	m3			SP210410 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-8
管路埋戻し工(機械埋戻し・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	17	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P159
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別再生クラッシャーラン RCC-30 小口	23	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0033号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 層数を自動判別再生クラッシャーラン RCC-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0028号表	実務必携 P165

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第10号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所 (23.7m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別粒度調整砕石 M-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0030号表	実務必携 P165
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない 瀝青材散布なしアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	24	m2			SJ31180 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
不陸整正工 1.8m未満 補足材を厚さから入力 0cm	12	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0037号表	実務必携 P168
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 アスファルト乳剤 0.04	12	m2			SP410260 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
発生土処理 タンクトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 19.1km 良好 処分費を 計上する有限会社 小倉興産 土砂(コン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0069号表	実務必携 P169
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 1.5kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0038号表	
埋設シート布設工 アルミ有	22.4	m			SYJ0013 施工 第0-0008号表	実務必携 P63
管明示テープ工 13~50	23.7	m			SYJ0024 施工 第0-0009号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm	22.4	m			施工 第0-0041号表	実務必携 P82

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第10号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(23.7m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準)	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0042号表	実務必携 P82
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0043号表	実務必携 P82
ホリエレン管切断工 50mm	5	口			SJ12485 施工 第0-0044号表	実務必携 P93
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 100mm以下 クレソ付トラック4t積2.9t吊(標準) 割増無し	2	基			SJ12490 施工 第0-0014号表	実務必携 P94
仕切弁ホックス設置工 50 H=900	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0060号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリエレン管 75mm 50mm	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P182
SK継手工(離脱防止有) 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第10号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(23.7m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ`リ升ノ管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm	1	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P82
SK継手工(離脱防止無) 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
サ`ル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ビ`ニル管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0052号表	実務必携 P182
サ`ル分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) ビ`ニル管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P182
SK継手工(離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手工(離脱防止有) 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	23.7	m			SYJ0015 施工 第0-0057号表	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第10号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(23.7m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P190
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第11号表

仮設工事 1式							1	式	当り
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準			
SKソケット 50	1	個			N0226200				
SKX片落ちIL ^ホ 90° 50PE× 50V(損料)	2	個			N1056400				
SKXIL ^ホ 90° 50PE(損料)	2	個			N1050800				
SKXIL ^ホ ソケット 50PE(損料)	4	個			N1048400				
青銅製IL ^ホ ゲート仕切り弁ねじ込み 5K 50A 2B JIS型(損料)	2	個				2021年04月号 建設物価P699 積算資料P834			
水道用硬質IL ^ホ リ塩化ビニル管継手 TS キャップ 50mm JIS K 6743	2	個				2021年08月号 建設物価P694 積算資料P818			
サトル付分水栓【VP用】IL ^ホ -ル式 50× 25 サトル粉体塗装(損料)	1	個			N0999500				
SKX分止水栓用ソケット 25PE(損料)	1	個			N1086000				
IL ^ホ リIL ^ホ 管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	25	m				2021年08月号 建設物価P686 積算資料P831			

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事
 工種 第11号表

仮設工事 1式		1 式 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第12号表

仮設工事
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	m			SP430510 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m2			SJ31118 施工 第0-0031号表	実務必携 P163
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P157
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締めめ バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P159
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別再生クラッシャーラン RCC-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0033号表	実務必携 P165
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なしアスファルト合材 再生密粒度アス(13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 19.1km 良好 処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0069号表	実務必携 P169

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第12号表

仮設工事 1式							1	式	当り
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準			
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バツク山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 1.5kmカックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0038号表				
SK継手工(離脱防止無) 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表				
SK継手工(離脱防止有) 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表				
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表				
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0061号表	実務必携 P183			
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0062号表	実務必携 P183			
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) 50mm 割増無し	2	口			SJ12350 施工 第0-0049号表	実務必携 P80			
バツル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) バツル管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0052号表	実務必携 P182			
バツル分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) バツル管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P182			

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第12号表

仮設工事
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ° リバソ管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm	25	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P82
ホ° リバソ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 50mm	5	m			SJ12380 施工 第0-0059号表	実務必携 P82
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P190
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第13号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE 50 1か所(28.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリソリ管(直管) (JWWA K 144) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m	6	本				2021年08月号 建設物価P289 積算資料P427
水道配水用ホリソリ管(継手) EFソケット (JWWA K 145) 両受 呼び径50mm	2	個				2021年08月号 建設物価P290 積算資料P428
水道配水用ホリソリ管ソトシール仕切弁<両ホリソリ挿し口> PTC B 22 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 呼び径50mm	2	個				2021年08月号 建設物価P298
仕切弁継足ロット【4方固定】 L=300 30【反射:白】	2	本			N0121900	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	2	組			N0123100	
仕切弁ボックス2号 25-300B	2	個			N0128200	H=300
サドル分水栓【HPPE用】ホリソリ式 75×50 サドル粉体塗装	2	個			N0332000	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット 50HP	2	個			N0329400	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第13号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE 50 1か所(28.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXエルブ 90° 50HP	4	個			N0301800	
SKXインコブ 50HP	8	個			N0303300	
SKX片落ちエルブ 90° 50HP × 50PE	2	個			N0301900	
SKX片落ちエルブ 90° 50PE × 50V	2	個			N0264100	
ホリエルブ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2021年08月号 建設物価P686 積算資料P831
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 50mm JIS K 6743	2	個				2021年08月号 建設物価P694 積算資料P818
ゴム輪形離脱防止金具【VP用】 50	1	組			N0211500	
SKソケット 50	1	個			N0226200	
配管用炭素鋼管 白ねじ無し管(SGP) 呼び径40A 1・1/2B 定尺4m	2	m				2021年08月号 建設物価P657 積算資料P771

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第13号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE 50 1か所(28.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
サドル付分水栓【VP用】ホ-ル式 50×25 サドル粉体塗装(損料)	1	個			N0999500	
SKX分止水栓用ワット 25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKX片落ちワット 50PE×25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKX片落ちエルブ 90° 50HP×50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKX1/2°エント 50HP(損料)	1	個			N1095300	
合計						
1式当り						

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第14号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(28.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	70	m			SP430510 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	49	m2			SJ31118 施工 第0-0031号表	実務必携 P163
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	24	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P157
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	22	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	4	m3			SP210410 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-8
管路埋戻し工(機械埋戻し・小型バックホウ) 埋戻し+締めバックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	19	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P159
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別再生クラッシャー RCC-30 小口	27	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0033号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 層数を自動判別再生クラッシャー RCC-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0028号表	実務必携 P165

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第14号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所 (28.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別粒度調整砕石 M-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0030号表	実務必携 P165
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない 瀝青材散布なしアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	28	m2			SJ31180 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
不陸整正工 1.8m未満 補足材を厚さから入力 0cm	21	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0037号表	実務必携 P168
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 アスファルト乳剤 0.04	21	m2			SP410260 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
発生土処理 タンクトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 19.1km 良好 処分費を 計上する有限会社 小倉興産 土砂(コン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0069号表	実務必携 P169
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 1.5kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0038号表	
埋設シート布設工 アルミ有	27	m			SYJ0013 施工 第0-0008号表	実務必携 P63
管明示テープ工 13~50	28.4	m			SYJ0024 施工 第0-0009号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm	27	m			施工 第0-0041号表	実務必携 P82

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第14号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(28.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準)	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0042号表	実務必携 P82
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0043号表	実務必携 P82
ホリエレン管切断工 50mm	4	口			SJ12485 施工 第0-0044号表	実務必携 P93
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 100mm以下 クレソ付トラック4t積2.9t吊(標準) 割増無し	2	基			SJ12490 施工 第0-0014号表	実務必携 P94
仕切弁ホックス設置工 50 H=900	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0060号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリエレン管 75mm 50mm	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P182
SK継手工(離脱防止有) 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第14号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(28.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリシロ管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm	1	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P82
管布設工(TS継手工) 設置(1.0) 50mm 割増無し	2	口			SJ12350 施工 第0-0049号表	実務必携 P80
ビニル管(加工継手) 設置(1.0) 50mm	1	口			SJ12395 施工 第0-0050号表	実務必携 P82
SK継手工(離脱防止無) 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
人力杭打工 打ち込み工 根入率80%以上	2	本			SYK0001 施工 第0-0068号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ビニル管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0052号表	実務必携 P182
バルブ分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) ビニル管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P182
SK継手工(離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	

上和田東22号線改良舗装に伴う荒神集会所付近配水管布設工事

工種 第14号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE 50 1か所(28.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	28.4	m			SYJ0015 施工 第0-0057号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P190
合計						
1式当り						