

工事設計書

工事番号 46 号

設計年月日 令和 3 年 9 月 3 日

令和 3 年度 <h2 style="margin: 0;">上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事</h2>								
工事場所	米子市上福原二丁目							
総工事費	円			着手期日	令和 年 月 日			
				完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和4年3月18日 まで			種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格			
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額			
	款		項		総 工 事 費			
	目		節					
	款		項					
	目		節					
	款		項					
目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事(起債)	HPPE	50	L=52m	(改・負・減)
給水管切替工事(起債)	50×	20	4カ所	(改・負)
仮設工事(起債)	1式			(改・負)

< 備 考 >

<除却>

S39-1 VP 40 30m

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事	
施工地域区分	一般交通影響あり(2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工事の一時中止	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事（起債） HPPE 50 L=52m	1	式				
配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE 50 L=53.4m	1	式			工種 第22号表	
配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE 50 L=53.4m	1	式			工種 第23号表	
給水管切替工事（起債） 50× 20 4か所	1	式				
給水管切替工事（起債）・材料費 50× 20 4か所	1	式			工種 第24号表	
給水管切替工事（起債）・労力費 50× 20 4か所	1	式			工種 第25号表	
仮設工事（起債） 1式	1	式				
仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第26号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第27号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

配水管布設替工事(起債)・材料費

HPPE 50 L=53.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリパイプ管(直管) (JWWA K 144) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m	10	本				2021年08月号 建設物価P289 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(直管) (JWWA K 144) フレンジ付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m	1	本				2021年08月号 建設物価P289 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFソケット (JWWA K 145) 両受 呼び径50mm	3	個				2021年08月号 建設物価P290 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°エントリ (PTC規格) 片受 呼び径50mm	1	個				2021年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°エントリ (PTC規格) 両受 呼び径50mm	3	個				2021年08月号 Web建設物価 積算資料P428
HPPE分止水栓用ソケット 50HP	1	個			N0329200	
水道配水用ホリパイプ管ソケット仕切弁<両ホリパイプ挿し口> PTC B 22 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 呼び径50mm	1	個				2021年08月号 建設物価P298
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス 50 H=600	1	組			N0123200	

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

配水管布設替工事(起債)・材料費

HPPE 50 L=53.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリパイプ 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2021年08月号 建設物価P686 積算資料P831
SKX片落ちエルブ 90° 50HP × 50PE	1	個			N0301900	
SKX片落ちエルブ 90° 50PE × 50V	1	個			N0264100	
SKXエルブ 90° 50PE	2	個			N0258500	
SKソケット 50VP	1	個			N0226200	
水道用硬質ホリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50 × 外径60 × 肉厚4.5mm 定尺5m	1	m				2021年08月号 建設物価P689 積算資料P813
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2021年08月号 建設物価P692 積算資料P816
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS エルブ 50mm JIS K 6743	2	個				2021年08月号 建設物価P692 積算資料P817
SKXエルブ 90° 50PE(損料)	2	個			N1050800	

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

配水管布設替工事(起債)・材料費

HPPE 50 L=53.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちソケット 50HP×50PE(損料)	1	個			N1093100	
青銅製ハルブ ゲート仕切り弁ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2021年08月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXハルブソケット 50HP(損料)	1	個			N1094000	
SKXハルブソケット 50V(損料)	1	個			N1049000	
合計						
1式当り						

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

配水管布設替工事(起債)・労力費

HPPE 50 L=53.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	120	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	41	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	19	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P157
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	16	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31012 施工 第0-0075号表	実務必携 P159
埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	5	m3			SP210410 第12号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-8
路盤工 1.8m未満 下層路盤 30cm 層数を自動判別再生クワッシャー RCC-40 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0038号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別粒度調整砕石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0039号表	実務必携 P165

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

配水管布設替工事(起債)・労力費

HPPE 50 L=53.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別再生クワッシャー RCC-30 小口	33	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P165
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 50mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない 瀝青材散布なしアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0041号表	実務必携 P175
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない 瀝青材散布なしアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	33	m2			SJ31180 施工 第0-0042号表	実務必携 P175
基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤 0.05	5	m2			SP410240 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤 0.05	5	m2			SP410260 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有 り 21.0km	5	m3			SP210110 第11号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
建設残土投棄料(地山) 美保テクノス(株)	5	m3			TTV0060	2021年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P139
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山積0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.5kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0126号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm	52.6	m			施工 第0-0043号表	実務必携 P82

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

配水管布設替工事(起債)・労力費

HPPE 50 L=53.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ°PE管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準)	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0044号表	実務必携 P82
ホ°PE管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口	17	箇所			SJ12393 施工 第0-0045号表	実務必携 P82
ホ°PE管切断工 50mm	6	口			SJ12485 施工 第0-0047号表	実務必携 P93
ホ°PE管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm	2	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P82
SK継手工(離脱防止有) 50	15	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手工(離脱防止無) 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 鋼管用 50mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0049号表	実務必携 P183

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=53.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁ボックス設置工 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0050号表	
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 鋼管用 50mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0087号表	実務必携 P183
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 割増無し	1	m			SJ12340 施工 第0-0088号表	実務必携 P80
管明示テープ工 13~50	54	m			SYJ0024 施工 第0-0051号表	
埋設シート布設工 アルミ有	52	m			SYJ0013 施工 第0-0052号表	実務必携 P63
開削水替工 作業時排水 発動発電機 2台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0128号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P76(A-1-65)
ホリック洗管工(50) 51~100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0129号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0134号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0125号表	実務必携 P190

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE 50 L=53.4m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

給水管切替工事(起債)・材料費

50×20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2021年08月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルブ 【外面止水形】 20	10	個			N0192400	
PE片落ちエルブ 【外面止水形】 20×20V	1	個			N0193100	
SKX片落ちソケット 20PE×13V	3	個			N0237500	
SKXハルソケット 20PE	2	個			N0255700	
水道用止水栓 甲形止水栓 テーパ-めねじ形 呼び径20mm	1	個				2021年08月号 積算資料電子版P123
止水栓ボックス 【鋳鉄】 ホ-ル止水用	1	個			N0362900	
一体型ハル分水栓 【HPPE用】ホ-ル式 50×20 ハル粉体塗装	4	個			N0330200	

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

50×20 4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

給水管切替工事(起債)・労力費
50×20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) 【標準】	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) 【標準】	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P157
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) 【標準】	2	m3			SJ31012 施工 第0-0075号表	実務必携 P159
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別再生クレッシャー RCC-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P165
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なしアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0042号表	実務必携 P175
土砂等運搬 小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 21.0km	1	m3			SP210110 第11号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
建設残土投棄料(地山) 美保テクノス㈱	1	m3			TTV0060	2021年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P139

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

50×20 4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.5kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0126号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm	6	m			SJ12380 施工 第0-0061号表	実務必携 P82
PE管継手工 20	22	口			SYJ0018 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) 20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0080号表	
SK継手工(離脱防止有) 13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0092号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0093号表	実務必携 P183
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリパイプ管 50mm 20mm	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0094号表	実務必携 P182
管明示テープ工 13~50	6	m			SYJ0024 施工 第0-0051号表	
埋設シート布設工 アルミ有	6	m			SYJ0013 施工 第0-0052号表	実務必携 P63

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

50×20 4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
表示ビーン取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0069号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0125号表	実務必携 P190
合計						
1式当り						

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ° リェ升ン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2021年08月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ° リェ升ン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	25	m				2021年08月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ° リェ升ン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	15	m				2021年08月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXチ-ズ [°] 50PE × 20PE(損料)	1	個			N1065700	
SKXチ-ズ [°] 25PE × 20PE(損料)	1	個			N1061600	
SKXエル [°] 90° 50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKXエル [°] 90° 20PE(損料)	9	個			N1050400	
SKX片落ちエル [°] 90° 50PE × 50V(損料)	1	個			N1056400	
SKX片落ちワット 50PE × 50V(損料)	1	個			N1031500	

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちソケット 50PE×25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKX片落ちソケット 25PE×20PE(損料)	1	個			N1028800	
SKX片落ちソケット 20PE×13V(損料)	3	個			N1029800	
SKXハーフソケット 50PE(損料)	2	個			N1048400	
SKXハーフソケット 25PE(損料)	2	個			N1048100	
SKソケット 50VP(損料)	1	個			N1018500	
青銅製ハーフ ゲート仕切り弁ねじ込み 10K 50A 2B JIS型(損料)	1	個				2021年08月号 建設物価P699 積算資料P834
青銅製ハーフ ゲート仕切り弁ねじ込み 10K 25A 1B JIS型(損料)	1	個				2021年08月号 建設物価P699 積算資料P834
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	2	個			N0961000	

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	56	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	31	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P157
床掘り 土砂 現場制約あり	6	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締めバックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m3			SJ31012 施工 第0-0075号表	実務必携 P159
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 層数を自動判別再生クラッシャーラン RCC-30 小口	31	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P165
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なしアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	31	m2			SJ31180 施工 第0-0042号表	実務必携 P175
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 21.0km	5	m3			SP210110 第11号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建設残土投棄料(地山) 美保テクノス(株)	5	m3			TTV0060	2021年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P139
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.5kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0126号表	
ホ° リレフン管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm	3	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P82
ホ° リレフン管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm	25	m			SJ12380 施工 第0-0060号表	実務必携 P82
ホ° リレフン管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm	15	m			SJ12380 施工 第0-0061号表	実務必携 P82
ホ° リレフン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 50mm	3	m			SJ12380 施工 第0-0053号表	実務必携 P82
ホ° リレフン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 25mm	25	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P82
ホ° リレフン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 20mm	15	m			SJ12380 施工 第0-0078号表	実務必携 P82
SK継手工(離脱防止有) 50	15	□			SYJ0020 施工 第0-0048号表	

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) 25	4	□			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) 20	24	□			SYJ0020 施工 第0-0080号表	
SK継手工(離脱防止有) 13	3	□			SYJ0020 施工 第0-0092号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	17	□			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	6	□			SYJ0020 施工 第0-0096号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	24	□			SYJ0020 施工 第0-0082号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 13	3	□			SYJ0020 施工 第0-0097号表	
SK継手工(離脱防止無) 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0056号表	

上福原二丁目下水道工事に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0135号表	実務必携 P183
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0068号表	実務必携 P183
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0136号表	実務必携 P183
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0098号表	実務必携 P183
開削水替工 作業時排水 発動発電機 2台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0128号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P76(A-1-65)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0125号表	実務必携 P190
合計						
1式当り						