

工事設計書

工事番号 1 号

設計年月日 令和 7年 3月 19日

令和7年度									
市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事									
工事場所	米子市西福原八丁目								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和7年11月28日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元請負額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	配水費	節	工事請負費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

①配水管布設替工事(土木)	HPPE φ 50	L=54m	(改・負・減)
①給水管切替工事(土木)	φ 50×φ 50・20	8か所	(改・負)
②配水管切廻し工事(土木)	HPPE φ 50	1か所	(改・負・減)
③給水管切廻し工事(水道)	PE φ 40・25・20	10か所	(配・他)

< 備 考 >

除却
H25-49 HPPE φ 50 L=58.2m

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正する（4週 8休以上）	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（土木） HPPE φ 50 L=54m	1	式				
①配水管布設替工事（土木）・材料費 HPPE φ 50 L=55.6m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（土木）・労力費 HPPE φ 50 L=55.6m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（土木） φ 50×φ 40・20 8か所	1	式				
①給水管切替工事（土木）・材料費 φ 50×φ 40・20 8か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（土木）・労力費 φ 50×φ 40・20 8か所	1	式			工種 第4号表	
②配水管切廻し工事（土木） HPPE φ 50 1か所	1	式				
②配水管切廻し工事（土木）・材料費 HPPE φ 50 1か所（2.6m）	1	式			工種 第7号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
②配水管切廻し工事（土木）・労力費 HPPEφ50 1か所（2.6m）	1	式			工種 第8号表	
③給水管切廻し工事（水道） PEφ40・25・20 10か所	1	式				
③給水管切廻し工事（水道）・材料費 PEφ40・25・20 10か所	1	式			工種 第5号表	
③給水管切廻し工事（水道）・労力費 PEφ40・25・20 10か所	1	式			工種 第6号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費
HPPE φ 50 L=55.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	9	本				2025年03月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	1.69	本				2025年03月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	2	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	2	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF Sベント片受 呼び径50mm×450H JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2025年03月号 建設物価P292 積算資料P428
SKXソケット φ 50HP	3	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	6	個			N0303300	
SKXハイブメント φ 50HP	1	個			N0303000	

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費
HPPE φ 50 L=55.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちソケット φ 50HP × φ 20PE (損料)	1	個			N1093800	
青銅製ハブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型 (損料)	1	個				2024年12月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXハブソケット φ 20PE (損料)	2	個			N1048000	
合計						
1式当り						

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
HPPE φ 50 L=55.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	114	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	143	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	33	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	34	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
不陸修正工 1.8m以上 排ガス対型(第1次基準値)	109	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0008号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	109	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	21	m3			SJ31014 施工 第0-0010号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	20	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
HPPE φ 50 L=55.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m ³ 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	20	m ³			SJ31012 施工 第0-0014号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 14.5km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	2	m ³			SJ31006 施工 第0-0049号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 9.9km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	13	t			SYJ0004 施工 第0-0051号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0016号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm	55.6	m			施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口	16	箇所			SJ12393 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準)	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0021号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm	9	口			SJ12485 施工 第0-0022号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
HPPE φ 50 L=55.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管明示テープ工 縦断貼付	55.6	m			SYJ0024 施工 第0-0024号表	
埋設シート布設工 7mm有	55.2	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	69.4	m			SYJ0015 施工 第0-0027号表	
ホリビット洗管工(φ 50) 51~100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0028号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0026号表	
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0048号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(土木)・材料費
φ50×φ40・20 8か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6.3	m				2025年03月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	1.1	m				2025年03月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルボ°【外面止水形】 φ20	6	個			N0192400	
一体型ナール分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 ナール粉体塗装	7	個			N0330200	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチーフス 両受 呼び径50×50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料P428
SKX片落ちソケット φ50HP×φ40PE	1	個			N0301100	
SKX栓 φ40(損料)	1	個			N1092970	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	8	個			N1050400	
SKXエルボ°90° φ40PE(損料)	2	個			N1050700	

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(土木)・材料費
 φ50×φ40・20 8か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXハ°イ°エト° φ50HP	1	個			N0303000	
合計						
1式当り						

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(土木)・労力費
φ50×φ40・20 8か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	22	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0010号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0014号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 14.5km以下 良好処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0049号表	実務必携 P175

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(土木)・労力費
φ50×φ40・20 8か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積良好小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 9.9m カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0053号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0048号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

③給水管切廻し工事(水道)・材料費
PEφ40・25・20 10か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	20.5	m				2025年03月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5.1	m				2025年03月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	1.3	m				2025年03月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルボ° 【外面止水形】 φ20	24	個			N0192400	
PE片落ちエルボ° 【外面止水形】 φ20×φ13V	6	個			N0193000	
PE片落ちエルボ° 【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
PEエルボ° 【外面止水形】 φ25	5	個			N0192500	
PEチーヌ° 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
PEエルボ° 【外面止水形】 φ40	2	個			N0192700	

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

③給水管切廻し工事(水道)・材料費

1 式 当り

PE φ40・25・20 10か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PEソケット【外面止水形】 φ40	1	個			N0189900	
SKソケット φ20	7	個			N0225300	
SKソケット φ25	1	個			N0225600	
SKソケット φ40	1	個			N0226100	
SKXハブ°イフ°エント° φ20PE	1	個			N0295400	
分水栓用キャップ°【一体型用】 φ20	1	個			N0188600	
合計						
1式当り						

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

③給水管切廻し工事(水道)・労力費
PEφ40・25・20 10か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	18	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満	6	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0033号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン(13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	6	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31014 施工 第0-0010号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

③給水管切廻し工事(水道)・労力費
PEφ40・25・20 10か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固めバックホ0.13(平0.10)m ³ 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	10	m ³			SJ31012 施工 第0-0014号表	実務必携 P165
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	1	m ³			SP210410 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-12
発生土処理 タンクトラック2t 小型バックホ0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 14.5km以下 良好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	2	m ³			SJ31006 施工 第0-0049号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 9.9km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0051号表	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準)	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0021号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm	20.5	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm	5.1	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm	1.3	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	6	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

③給水管切廻し工事(水道)・労力費

1 式 当り

PEφ40・25・20 10か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PE管継手工 φ20	59	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ25	12	口			SYJ0018 施工 第0-0039号表	
PE管継手工 φ40	6	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	14	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手工(離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手工(離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

③給水管切廻し工事(水道)・労力費

1 式 当り

PE φ40・25・20 10か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
分水栓閉栓工 φ20	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0046号表	
管明示テープ工 縦断貼付	26.9	m			SYJ0024 施工 第0-0024号表	
埋設シート布設工 アルミ有	12.4	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	5	箇所			SYJ0023 施工 第0-0047号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0048号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

②配水管切廻し工事(土木)・材料費
HPPE φ50 1か所(2.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	0.24	本				2025年03月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF Sベント 片受 呼び径50mm×300H JWVA K 145, PTC K 13	2	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXソケット φ50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②配水管切廻し工事(土木)・労力費
HPPE φ50 1か所(2.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満	3	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0033号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	3	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0010号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②配水管切廻し工事(土木)・労力費
HPPE φ50 1か所(2.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ)					SJ31012	実務必携 P165
埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m ³ 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m ³			施工 第0-0014号表	
発生土処理 ダンプトラック2t					SJ31006	実務必携 P175
小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 14.5km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	0	m ³			施工 第0-0049号表	
再資源材処分費					SYJ0004	
AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 9.9km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			施工 第0-0051号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工)						実務必携 P86
据付(1.0) φ50mm	2.6	m			施工 第0-0019号表	
ポリエチレン管(融着接合)継手工					SJ12393	実務必携 P86
設置(1.0) φ50mm 1口	2	箇所			施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管切断工					SJ12485	実務必携 P97
50mm	3	口			施工 第0-0022号表	
SK継手工(離脱防止有)					SYJ0020	
φ50	4	口			施工 第0-0023号表	
管明示テープ工					SYJ0024	
縦断貼付	2.6	m			施工 第0-0024号表	
埋設シート布設工					SYJ0013	実務必携 P66
アルミ有	2.6	m			施工 第0-0025号表	

市道西福原6号線排水路改良に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②配水管切廻し工事(土木)・労力費
HPPE φ 50 1か所(2.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0048号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						