

工 事 設 計 書

工事番号

9

号

設計年月日

令和 7 年 8 月 1 日

令和 7 年度									
両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件									
工事場所	米子市両三柳、西福原九丁目、車尾二丁目								
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日			
					完 成 期 日	令和 年 月 日			
工 期	契約日から 令和8年3月19日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予 算 費 目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	配水費	節	工事請負費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

①添架管改修工事 SUS200A L=27m (改・単)
①仮設工事 1式 (改・単)
②配水管布設替工事 GXDIPφ100 L=10m (改・単)
②配水細管布設替工事 HPPEφ40 L=82m (配・細)
②給水管切替工事 φ40×φ20 3か所 (配・細)
②消火栓移設工事(新) φ75(H-524) 1基 (負・消)

< 備 考 >

除却

GP350A L=28.3m(S62-51)

消火栓φ75(H-524) 1基(S37-1)

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（1）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正しない	
週休2日交替制実施補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①添架管改修工事 SUS200A L=27m	1	式				
①添架管改修工事・材料費 SUS200A L=27.0m	1	式			工種 第1号表	
①添架管改修工事・労力費 SUS200A L=27.0m	1	式			工種 第2号表	
①添架管改修工事・労力費(夜間) SUS200A L=27.0m	1	式			工種 第3号表	【夜間】
①仮設工事 1式	1	式				
①仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第4号表	
①仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第5号表	
②配水管布設替工事 GXDIPφ100 L=10m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水管布設替工事・材料費 GXDIPφ100 L=10.7m	1	式			工種 第6号表	
②配水管布設替工事・労力費 GXDIPφ100 L=10.7m	1	式			工種 第7号表	
②配水細管布設替工事 HPPEφ40 L=82m	1	式				
②配水細管布設替工事・材料費 HPPEφ40 L=82.5m	1	式			工種 第8号表	
②配水細管布設替工事・労力費 HPPEφ40 L=82.5m	1	式			工種 第9号表	
②給水管切替工事 φ40×φ20 3か所	1	式				
②給水管切替工事・材料費 φ40×φ20 3か所	1	式			工種 第10号表	
②給水管切替工事・労力費 φ40×φ20 3か所	1	式			工種 第11号表	
②消火栓移設工事(新) φ75(H-524) 1基	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②消火栓移設工事(新)・材料費 φ75(H-524) 1基	1	式			工種 第12号表	
②消火栓移設工事(新)・労力費 φ75(H-524) 1基	1	式			工種 第13号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
特殊機材回送費	1	式				
運搬費計	1	式				
①添架管改修工事 SUS200A L=27m	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	27	m			SYJ0015 施工 第0-0033号表	
②配水細管布設替工事 HPPE φ40 L=82m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	82.5	m			SYJ0015 施工 第0-0104号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費計	1	式				

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第1号表

①添架管改修工事・材料費
SUS200A L=27.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレスフレキ管 SUS316L 200A	27	m				
K形挿し口付レジューサー(押輪一体型) 200A×φ350	2	個				
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径350mm×長6m JIS G 5526	1	本				2025年07月号 建設物価P285 積算資料電子版P109
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径350mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	3	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
K形特殊押輪【ゴム輪・ボルト・ナット共】 φ350【3DKN】	7	組			N0023600	
水道用バルブ付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 350×50 JWWA B 117	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
密着コブ φ50	1	個			N0187900	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3.5	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXエポキシ 90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第1号表

①添架管改修工事・材料費
SUS200A L=27.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
青銅製ハルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型(損料)	1	個				2025年07月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXハルブソケット φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
分水栓用キャップ φ50	1	個			N0188500	
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第2号表

①添架管改修工事・労力費
SUS200A L=27.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	74	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	73	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	36	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	30	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	29	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	29	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	22	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	22	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 排ガス対型(第1次基準値)	31	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0014号表	実務必携 P174

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第2号表

①添架管改修工事・労力費
SUS200A L=27.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 30mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	31	m2			SP410261 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-8
特殊ブロック舗装 設置 視覚障害者誘導用ブロック(コンクリート製)	2	m2			SPK24040291 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-2-4-1
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 15.7km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	7	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 8.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 両側自立	20	m			SYJ0005 施工 第0-0021号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 配水管呼び径350mm 給水管呼び径50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0024号表	実務必携 P192
コブ取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0025号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第2号表

①添架管改修工事・労力費
SUS200A L=27.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0030号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0031号表	実務必携 P193
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員A	8	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
交通誘導警備員B	23	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第3号表

①添架管改修工事・労力費(夜間)

1 式 当り

SUS200A L=27.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	30	m3			SJ31012 施工 第0-0115号表	実務必携 P165 【夜間】
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	30	m3			SYJ0001 施工 第0-0118号表	【夜間】
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	20	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0121号表	実務必携 P171 【夜間】
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t車割増を 計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アス ファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	20	m2			SJ31180 施工 第0-0048号表	実務必携 P181 【夜間】
開削水替工 作業時排水 発動発電機 2台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0036号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65) 【夜間】
通線及び既設管内清掃工 φ 350	2	日				【夜間】
挿入設備設置及び撤去工 200A	2	箇所				【夜間】
既設管内調査工 φ 350	2	日				【夜間】
SDF管吊下し引込工 200A	2	日				【夜間】

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第3号表

①添架管改修工事・労力費(夜間)

1 式 当り

SUS200A L=27.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス管溶接工 200A	2	口				【夜間】
X線検査工 200A	1	式				【夜間】
除鉄錆吸引工	1	回				【夜間】
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ350mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	2	m			SJ12070 施工 第0-0039号表	実務必携 P53 【夜間】
メカニカル継手 設置(1.0) Φ350mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	7	口			SJ12090 施工 第0-0041号表	実務必携 P54 【夜間】
鋳鉄管切断工(ハ°イ° 切削切断機使用) Φ350mm K形	4	口			SYJ0006 施工 第0-0042号表	実務必携 P91 【夜間】
断通水工 Φ300以上	1	式			SYJ0017 施工 第0-0043号表	【夜間】
交通誘導警備員A	3	人			SJ11260 施工 第0-0127号表	実務必携 P200 【夜間】
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0128号表	実務必携 P200 【夜間】

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第3号表

①添架管改修工事・労力費(夜間)

1 式 当り

SUS200A L=27.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第4号表

①仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ホﾞル付分水栓【AP・CP用】ホﾞル式 φ100×φ20 ホﾞル粉体塗装	1	個			N0178000	
密着コブ φ20	1	個			N0187500	
SKX分止水栓用ソケット φ20PE	2	個			N0293600	
水道用止水栓 ホﾞル止水栓 平行おねじ形 呼び径20mm	1	個				2025年07月号 積算資料電子版P151
止水栓ボックス【鋳鉄】 ホﾞル止水用	1	個			N0362900	
逆流防止形伸縮止水栓【ホﾞル式】 φ20×φ13	1	個			N0354300	
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ20 60°ベント	1	個			N0197400	
量水器ボックス【FRP】 米子市形（大）	1	個			N0363300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	22	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第4号表

①仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちエルボ 90° φ 50PE×φ 50V(損料)	1	個			N1056400	
SKX片落ちソケット φ 50PE×φ 25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKXエルボ 90° φ 25PE(損料)	12	個			N1050500	
ホリエイレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	75	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
SKX片落ちソケット φ 25PE×φ 20V(損料)	1	個			N1030200	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 20	1	個			N0199200	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20×φ 20V	1	個			N0190400	
ホリエイレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
水道用パドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 350×50 JWWA B 117	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P150

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第4号表

①仮設工事・材料費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
密着17 φ 50	1	個			N0187900	
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKXエルボ° 90 ° φ 50PE(損料)	5	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 40V(損料)	1	個			N1031400	
分水栓用キャップ° φ 50	1	個			N0188500	
ホ° リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	62	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
分水栓用キャップ° φ 40(損料)	1	個			N1006600	
SKX分止水栓用ソケット φ 40PE(損料)	1	個			N1086200	
SKXハ° ルブ° ソケット φ 40PE(損料)	2	個			N1048300	

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第4号表

①仮設工事・材料費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 40A 1・1/2B JIS型(損料)	1	個				2025年07月号 建設物価P699 積算資料P834
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	1	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ40	1	個			N0199500	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ40×φ40V	1	個			N0191600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	1	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第5号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	61	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	16	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	8	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0044号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0045号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(1 3)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第5号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正工 1.8m未満	8	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0046号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t 車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の夜間 割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) ア	8	m2			SJ31180 施工 第0-0047号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 15.7km 良好 処分費を計 上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間 有り 8.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	106	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	22	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第5号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	22	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0044号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	22	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 15.7km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 8.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工/パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)[標準]	20	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
不陸整正工 1.8m未満	20	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0046号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) ア	20	m2			SJ31180 施工 第0-0047号表	実務必携 P181

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第5号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊ブロック舗装 設置 視覚障害者誘導用ブロック(コンクリート製)	2	m2			SPK24040291 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-2-4-1
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間 有り 8.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 両側自立	6	m			SYJ0005 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径20mm 電動式穿孔機 を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0050号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0025号表	実務必携 P192
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0051号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	22	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) Φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) Φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第5号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ25	26	□			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	26	□			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	□			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	□			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
ホ°リエフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	75	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
ホ°リエフレ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) φ25mm 加算しない	75	m			SJ12380 施工 第0-0058号表	実務必携 P86
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) φ20mm 割増無し 加算しない	1	□			SYJ0019 施工 第0-0059号表	実務必携 P68
PE管継手工 φ20	2	□			SYJ0018 施工 第0-0060号表	
ホ°リエフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P86

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第5号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外ル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 配水管呼び径350mm 給水管呼び径50mm 電動式穿孔機 を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0024号表	実務必携 P192
コ取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0025号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0061号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0062号表	
分水栓閉栓工 φ50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0032号表	
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	62	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) φ50mm 加算しない	62	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第5号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	2	孔			SP224430 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
分水栓閉栓工 φ40	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0063号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) φ40mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0064号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(再使用する)(0.4) φ40mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0065号表	実務必携 P68
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0066号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0068号表	実務必携 P86
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) φ40mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0064号表	実務必携 P68
PE管継手工 φ40	2	口			SYJ0018 施工 第0-0069号表	

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第5号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0068号表	実務必携 P86
交通誘導警備員A	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第6号表

②配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 100 L=10.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	2	本				2025年07月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2025年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2025年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	5	個				2025年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2025年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2025年07月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受 口 呼び径100mm JWWA B 120JDPA G 1049	1	個				2025年07月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ100 H=600	1	組			N0124600	

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第6号表

②配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ100 L=10.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形)内面ｺｰｷﾝ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150 ×100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P111
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形)内面ｺｰｷﾝ樹脂粉体塗装 曲管 45 ° 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形)内面ｺｰｷﾝ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
K形特殊押輪 【ｺｰﾑ輪・ﾎﾞｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ共】 φ150 【3DKN】	3	組			N0009100	
K形特殊押輪 【ｺｰﾑ輪・ﾎﾞｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ共】 φ100 【3DKN】	2	組			N0006000	
鑄鉄管帽 K形【接合材含】 φ100×φ50	1	組			N0172600	
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第7号表

②配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 100 L=10.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	32	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	16	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	13	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	12	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0045号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0070号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M - 3 0 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0071号表	実務必携 P171

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第7号表

②配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 100 L=10.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t 車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上し ない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	13	m2			SJ31180 施工 第0-0072号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満	3	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0046号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 50mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t 車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の夜間 割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) ア	3	m2			SJ31180 施工 第0-0073号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 14.5km 良好 処分費を計 上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0074号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 10.9km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0075号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0076号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 両側自立	7.2	m			SYJ0005 施工 第0-0021号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	0.8	m			SJ12070 施工 第0-0078号表	実務必携 P53
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	10.4	m			SJ12070 施工 第0-0079号表	実務必携 P53

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第7号表

②配水管布設替工事・労力費

GXDIP φ 100 L=10.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リフレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	0.8	m			SYJ0012 施工 第0-0080号表	実務必携 P62
ホ°リフレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ100mm以下 加算しない	10.4	m			SYJ0012 施工 第0-0081号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	10.7	m			SYJ0013 施工 第0-0082号表	実務必携 P66
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm 直管の接合 加算しない	2	□			SJ12145 施工 第0-0083号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm 異形管の接合 加算しない	2	□			SJ12145 施工 第0-0084号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	5	□			SJ12145 施工 第0-0085号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	2	□			SYJ0006 施工 第0-0086号表	実務必携 P92
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ100mm	5	□			SYJ0006 施工 第0-0087号表	実務必携 P92
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0088号表	実務必携 P98

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第7号表

②配水管布設替工事・労力費

GXDIP φ 100 L=10.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 75～150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0089号表	
メカニカル継手 設置(1.0) φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	3	口			SJ12090 施工 第0-0090号表	実務必携 P54
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	3	口			SJ12090 施工 第0-0091号表	実務必携 P54
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0092号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第8号表

②配水細管布設替工事・材料費
HPPE φ40 L=82.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ―AW プレシエント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005	17	本				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ―AW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006	17	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
HPPE挿し口付おねじソケット φ50HP	1	個			N0328800	
SKX片落ちソケット φ50HP×φ40PE	1	個			N0301100	
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ40【ロングタイプ】	1	個			N0351100	
角型消火栓鉄蓋【空気弁表示】 角タイプ	1	個			N0135600	
角形消火栓ボックス φ75～φ150 H=600	1	組			N0135700	
SKXバルブソケット φ40PE	1	個			N0256000	
SKXバルブソケット φ40V	1	個			N0256600	

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第8号表

②配水細管布設替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=82.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXインコア φ 40HP	1	個			N0303250	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径40×外径48×肉厚4mm 定尺5m	0.5	m				2025年07月号 建設物価P689 積算資料P813
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 40mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P692 積算資料P817
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 40mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P692 積算資料P816
SKXソケット φ 40PE(損料)	1	個			N1026600	
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第9号表

②配水細管布設替工事・労力費
HPPE φ 40 L=82.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	254	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	150	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	30	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	23	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	48	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0045号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t 車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	48	m2			SJ31180 施工 第0-0072号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満	102	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0046号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t 車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の夜間 割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) ア	102	m2			SJ31180 施工 第0-0047号表	実務必携 P181

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第9号表

②配水細管布設替工事・労力費
HPPE φ40 L=82.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 14.5km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3			SJ31006 施工 第0-0074号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 10.9km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	13	t			SYJ0004 施工 第0-0075号表	
区画線設置 昼間施工 溶融式手動 実線 15cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	66.1	m			S821210 施工 第0-0093号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P354
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	0.1	m			施工 第0-0094号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	82.5	m			施工 第0-0095号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	82.5	m			SYJ0013 施工 第0-0096号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	82.6	m			SYJ0024 施工 第0-0097号表	
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	17	箇所			SJ12393 施工 第0-0098号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 40mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0099号表	実務必携 P97

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第9号表

②配水細管布設替工事・労力費
HPPE φ40 L=82.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKハ ^ル ソケット継手工(離脱防止無) φ50	1	□			SYJ0021 施工 第0-0100号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	□			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	1	□			SYJ0020 施工 第0-0061号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0066号表	実務必携 P193
消火栓ボックス設置工(角型) φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0101号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 割増無し 加算しない	0.5	m			SJ12340 施工 第0-0102号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ40mm 割増無し 加算しない	3	□			SJ12350 施工 第0-0103号表	実務必携 P84
ホ ^リ ビ ^ツ グ洗管工(φ40) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0105号表	
交通誘導警備員B	22	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第9号表

②配水細管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=82.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第10号表

②給水管切替工事・材料費
φ40×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ホリレイン管 エスロハイパ-AW EFチ-ズ 呼び径40×20 かんたんクランp 付き PWA006	3	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
ホリレイン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.2	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
SKXソケット φ20PE	3	個			N0234000	
SKXハ イp エント φ20PE	1	個			N0295400	
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第10号表

②給水管切替工事・材料費
φ40×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXΛ° 17° インド φ 20PE (損料)	3	個			N1087700	
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第11号表

②給水管切替工事・労力費
φ40×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0045号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t 車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0072号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 14.5km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0074号表	実務必携 P175

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第11号表

②給水管切替工事・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パッパ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 10.9km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0075号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	3.2	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	1.4	m			SYJ0013 施工 第0-0096号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	3.2	m			SYJ0024 施工 第0-0097号表	
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0098号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	11	口			SYJ0018 施工 第0-0060号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0110号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第11号表

②給水管切替工事・労力費
φ40×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0111号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0112号表	実務必携 P84
表示ピソ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0113号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第12号表

②消火栓移設工事(新)・材料費

1 式 当り

φ75(H-524) 1基

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｺｰｷﾝ樹脂粉体塗装 ﾌﾗﾝｼﾞ 付きT字管 呼び径100×75mm (7.5K) JWWA G 121	1	個				2025年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｺｰｷﾝ樹脂粉体塗装 切管ｺﾆｪｯﾄ G-Linkﾍｯﾄﾞ 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2025年07月号 建設物価P286 積算資料P423
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 φ75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
丸形消火栓鉄蓋 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ﾎﾞｯｸｽ φ75～φ150 H=600	1	組			N0138900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ 形)内面ｺｰｷﾝ樹脂粉体塗装 ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径75mm 水道用 ﾎｰﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 M16×75 4本 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2025年07月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

両三柳三柳堀川橋添架管改修工事ほか1件

工種 第13号表

②消火栓移設工事(新)・労力費

1 式 当り

φ75(H-524) 1基

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0085号表	実務必携 P58
消火栓設置 設置(1.0) 人力施工 地下式 単口 フラヅ [※] 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0114号表	実務必携 P101
消火栓ボックス設置工(角型) φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0101号表	
合計						
1式当り						