

工 事 設 計 書

工事番号12号

設計年月日令和 7 年 8 月 1 日

令和 7 年度									
(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事									
工事場所	米子市上福原								
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日			
					完 成 期 日	令和 年 月 日			
工 期	契約日から 令和7年11月28日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予 算 費 目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事 HPPE φ50 L=84m (改・老)
給水管切替工事 φ50×φ20 16か所 (改・老)
ビニール管処分 1式 (資)

< 備 考 >

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり (2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正しない	
週休2日交替制実施補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事 HPPE φ 50 L=84m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 50 L=84.9m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 50 L=84.9m	1	式			工種 第2号表	
給水管切替工事 φ 50×φ 20 16か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 φ 50×φ 20 16か所	1	式			工種 第3号表	
給水管切替工事・労力費 φ 50×φ 20 16か所	1	式			工種 第4号表	
ビニール管処分 1式	1	式				
ビニール管処分・材料費 1式	1	式			工種 第7号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ビニール管処分・労力費 1式	1	式			工種 第8号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
配水管布設替工事 通水試験工 HPPE φ 50 L=84m	1	式				
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	85	m			SYJ0015 施工 第0-0069号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第1号表						
配水管布設替工事・材料費						
HPPE φ 50 L=84.9m						
1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE挿し口付フランジ短管【GF形】 φ 100 内面粉体塗装	1	個			N0321100	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径100mm 水道用 ホルチナット SUS304 M16×75 4本 GF形カスケツト1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2025年07月号 Web建設物価
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	16	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) フレーション付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFレデュサ 片受 呼び径100×50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年07月号 建設物価P292 積算資料P428
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ 50【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=84.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKXハーフソケット φ 50HP	1	個			N0301700	
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
SKXハーフソケット φ 50V	1	個			N0256700	
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径50mm×外径 60mm×肉厚4.5mm 1098g/m 4m/本	1.8	m				2025年07月号 建設物価P691 積算資料P813
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	3	個				2025年07月号 建設物価P692 積算資料P817
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P692 積算資料P816
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第1号表						
配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 50 L=84.9m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 5K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2025年07月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXバルブソケット φ 50PE (損料)	2	個			N1048400	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型 (損料)	1	個			N0960600	
SKXエルボ°90° φ 50PE (損料)	2	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 50PE (損料)	1	個			N1093100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2.1	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第2号表						
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 50 L=84.9m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	281	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	254	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	31	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	24	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	24	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	53	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	54	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	200	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0007号表	実務必携 P174

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費

HPPE φ 50 L=84.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	200	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 13.7km 良 好 処分費を 計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	22	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
フランジ継手 設置(1.0) J W W A 7.5K φ100mm以下 ホールを計上しない 加算しない	1	口			SJ12110 施工 第0-0010号表	実務必携 P56
フランジ継手 撤去(再使用しない)(0.3) J W W A 7.5K φ100mm以下 加算しない	1	口			SJ12110 施工 第0-0011号表	実務必携 P56
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	84.7	m			施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	20	箇所			SJ12393 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ100mm 1口 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0014号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0015号表	実務必携 P86

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費

HPPE φ 50 L=84.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0016号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0017号表	
鉄蓋設置 撤去(再使用しない)(0.3) 円形 2号 350mm	2	個			施工 第0-0018号表	実務必携 P102
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1.8	m			SJ12340 施工 第0-0019号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0020号表	実務必携 P84
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0035号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P192
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0016号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0068号表	実務必携 P193

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第2号表						
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 50 L=84.9m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 設置(1.0) 円形 2号 350mm 無収縮モルタルを計上しない	1	個			施工 第0-0037号表	実務必携 P102
SK継手工(離脱防止有) φ 50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2.1	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2.1	m			SJ12380 施工 第0-0042号表	実務必携 P86
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0023号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0024号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
管明示テープ工 縦断貼付	86.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	88.2	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P66

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=84.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリビツグ洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0063号表	
交通誘導警備員B	20	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第3号表

給水管切替工事・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 16か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	16	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	24.1	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	27	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	8	個			N0193000	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 13V	1	個			N0190300	
SKソケット φ 13V	1	個			N0225000	
SKXハブ・イフ・エント φ 20PE	8	個			N0295400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	8	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第3号表

給水管切替工事・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 16カ所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第4号表						
給水管切替工事・労力費 φ 50× φ 20 16か所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	69	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	21	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	9	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	20	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	21	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
人力舗設 0.1m 無 0m2/100m2 0kg/100m2 0t/100m2 0m/100m2 0m/100m2 0m/100m2 無 レディーミストコンクリート(高炉) 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種	1	m2			S3010005 施工 第0-0026号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-5-2

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 16か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 13.7km 良 好 処分費を 計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	16	箇所			SJ31050 施工 第0-0027号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	24.1	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	63	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ 13	9	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0031号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0032号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	8	口			SJ12350 施工 第0-0033号表	実務必携 P84

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 16か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	24.1	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	18	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	16	箇所			SYJ0023 施工 第0-0034号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第7号表						
ビニール管処分・材料費						
1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽【VP用】 φ100×φ50 グリップ 含	1	組			N0175000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ハーフソケット 50mm JIS K 6743	4	個				2025年07月号 建設物価P693 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	2	個				2025年07月号 建設物価P692 積算資料P817
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 50mm JIS K 6743	3	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP：JIS K 6742）呼び径50mm×外径60mm×肉厚4.5mm 1098g/m 4m/本	1.8	m				2025年07月号 建設物価P691 積算資料P813
青銅製ハーフ ストップ 玉形弁 ねじ込み 5K 50A 2B JIS型	1	個				2025年07月号 建設物価P699 積算資料P834
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	2	個			N0960600	
合計						
1式当り						

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第8号表						
ビニール管処分・労力費 1式				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	15	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 13.7km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第8号表						
ビニール管処分・労力費 1式				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 30%割増	1	口			SJ12090 施工 第0-0043号表	実務必携 P54
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	11	口			SJ12350 施工 第0-0020号表	実務必携 P84
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0044号表	実務必携 P193
モルタル充填工 VP φ 100 L=85m	1	式				見積もり
鉄蓋設置 設置(1.0) 円形 2号 350mm 無収縮モルタルを計上しない	2	個			施工 第0-0037号表	実務必携 P102
鉄蓋設置 撤去(再使用しない)(0.3) 円形 2号 350mm	2	個			施工 第0-0018号表	実務必携 P102
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 0口 2.9m 1回 6.5km 0.04t/ 回 Φ100mm タグタイロ铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0045号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200

(老)上福原ECC上福原南付近配水管布設替工事

工種 第8号表

ビニール管処分・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						