

工事設計書

工事番号 15 号

設計年月日 令和 7年 3月 28日

令和 7年度

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工事場所	米子市両三柳								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和7年8月29日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
目		節							

< 理 由 >

< 概 要 >

-1配水管布設替工事(水道)	HPPE	75	L=11m	(改・単)
-2配水管布設替工事(起債)	HPPE	75	L=15m	(改・負・減)
-2鑄鉄管処分(起債)	1式			(資・雑)
-3配水管布設替工事(起債)	HPPE	75	L=90m	(改・負・減)
-3給水管切替工事(起債)	75×	25・20	10か所	(改・負)
-3仮設工事(起債)	1式			(改・負)
-4配水管布設替工事(補助)	HPPE	75	L=250m	(改・負・減)
-4消火栓移設工事(新)(補助)	75	1基	(H-1280)	(改・負)
-4給水管切替工事(補助)	75×	20	16か所	(改・負)
-4仮設工事(補助)	1式			(改・負)
配水細管布設替工事(起債)	HPPE	40	L=59m	(受・細)
給水管切替工事(起債)	40×	25・20	4か所	(受・細)
仮設工事(起債)	1式			(受・細)
配水管布設替工事(起債)	HPPE	50	L=6m	(改・負・減)

< 備 考 >

除却

S54-38 VP 100 L=337m

H2-49 DIP 100 L=30.0m

H18-99 PE 50 L=34.9m

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり(2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正する(4週 8休以上)	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
本工事費						
-1配水管布設替工事（水道） HPPE 75 L=11m	1	式				
-1配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE 75 L=11.7m	1	式			工種 第1号表	
-1配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE 75 L=11.7m	1	式			工種 第2号表	
-2配水管布設替工事（起債） HPPE 75 L=15m	1	式				
-2配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE 75 L=15.0m	1	式			工種 第3号表	
-2配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE 75 L=15.0m	1	式			工種 第4号表	
-2鋳鉄管処分（起債） 1式	1	式				
-2鋳鉄管処分（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
-3配水管布設替工事（起債） HPPE 75 L=90m	1	式				
-3配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE 75 L=90.0m	1	式			工種 第6号表	
-3配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE 75 L=90.0m	1	式			工種 第7号表	
-3給水管切替工事（起債） 75× 25・20 10か所	1	式				
-3給水管切替工事（起債）・材料費 75× 25・20 10か所	1	式			工種 第8号表	
-3給水管切替工事（起債）・労力費 75× 25・20 10か所	1	式			工種 第9号表	
-3仮設工事（起債） 1式	1	式				
-3仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第10号表	
-3仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
-4配水管布設替工事(補助) HPPE 75 L=250m	1	式				
-4配水管布設替工事(補助)・材料費 HPPE 75 L=252.3m	1	式			工種 第12号表	
-4配水管布設替工事(補助)・労力費 HPPE 75 L=252.3m	1	式			工種 第13号表	
-4消火栓移設工事(新)(補助) 75 1基(H-1280)	1	式				
-4消火栓移設工事(新)(補助)・材料費 75 1基(H-1280)	1	式			工種 第14号表	
-4消火栓移設工事(新)(補助)・労力費 75 1基(H-1280)	1	式			工種 第15号表	
-4給水管切替工事(補助) 75×20 16か所	1	式				
-4給水管切替工事(補助)・材料費 75×20 16か所	1	式			工種 第16号表	
-4給水管切替工事(補助)・労力費 75×20 16か所	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
-4仮設工事（補助） 1式	1	式				
-4仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第18号表	
-4仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第19号表	
配水細管布設替工事（起債） HPPE 40 L=59m	1	式				
配水細管布設替工事（起債）・材料費 HPPE 40 L=60.6m	1	式			工種 第20号表	
配水細管布設替工事（起債）・労力費 HPPE 40 L=60.6m	1	式			工種 第21号表	
給水管切替工事（起債） 40×25・20 4か所	1	式				
給水管切替工事（起債）・材料費 40×25・20 4か所	1	式			工種 第22号表	
給水管切替工事（起債）・労力費 40×25・20 4か所	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事（起債） 1式	1	式				
仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第24号表	
仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第25号表	
配水管布設替工事（起債） HPPE 50 L=6m	1	式				
配水細管布設替工事（起債）・材料費 HPPE 50 L=6.7m	1	式			工種 第26号表	
配水細管布設替工事（起債）・労力費 HPPE 50 L=6.7m	1	式			工種 第27号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

-1配水管布設替工事(水道)・材料費
HPPE 75 L=11.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリパイプ管(直管) (JWWA K 144,PTC K 03) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m	2.82	本				2025年03月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°エント (JWWA K 145,PTC K 13) 片受 呼び径75mm	2	個				2025年03月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°エント (JWWA K 145,PTC K 13) 両受 呼び径75mm	2	個				2025年03月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF11 1/4°エント (JWWA K 145,PTC K 13) 両受 呼び径75mm	1	個				2025年03月号 建設物価P292 積算資料P428
PPジョイント 75 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0324700	
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

-1配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE 75 L=11.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16.8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	33	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン RCC-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
不陸整正工 1.8m未満 補足材を厚さから入力 0cm	32	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0014号表	実務必携 P170

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

-1配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE 75 L=11.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 アスファルト乳剤 0.04	32	m ²			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 14.7km 良好 処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	2	m ³			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
ホリパイプ(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 75mm 加算しない	8.2	m			施工 第0-0021号表	実務必携 P83
ホリパイプ(融着接合)継手工 設置(1.0) 75mm 1口 加算しない	13	箇所			SJ12393 施工 第0-0024号表	実務必携 P83
ホリパイプ切断工 75mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0026号表	実務必携 P94
埋設シート布設工 あり	11.7	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	10.7	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	9.3	m			SYJ0015 施工 第0-0032号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

-1配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE 75 L=11.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

-2配水管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 75 L=15.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリ孔管(直管) (JWWA K 144, PTC K 03) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m	3	本				2025年03月号 建設物価P291 積算資料P427
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

-2配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 75 L=15.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	15	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	9	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 14.7km 良好 処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

-2配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 75 L=15.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリパイプ(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 75mm 加算しない	15	m			施工 第0-0021号表	実務必携 P83
ホリパイプ(融着接合)継手工 設置(1.0) 75mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0024号表	実務必携 P83
埋設シート布設工 アルミ有	15	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	15	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	15	m			SYJ0015 施工 第0-0032号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0034号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

-2铸铁管処分(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
铸铁管処分(インサッター使用) クレーン装置付トラック運転 10tトラック2t級 2t吊 10口 3m 10回 8.9km 2t/回 100mm グラウト付铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0035号表	
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

-3配水管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 75 L=90.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリ孔管(直管) (JWWA K 144, PTC K 03) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m	18	本				2025年03月号 建設物価P291 積算資料P427
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

-3配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 75 L=90.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	90	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	54	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	32	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	24	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	24	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	53	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	54	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 14.7km 良好 処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

-3配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 75 L=90.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 75mm 加算しない	90	m			施工 第0-0021号表	実務必携 P83
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 75mm 1口 加算しない	18	箇所			SJ12393 施工 第0-0024号表	実務必携 P83
埋設シート布設工 アルミ有	90	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	90	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	90	m			SYJ0015 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

-3給水管切替工事(起債)・材料費

75×25・20 10か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型PE分水栓【HPPE用】ホ-ル式 75×25 PE粉体塗装	2	個			N0330500	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3.5	m				2025年03月号 建設物価P686 積算資料P831
PE止水【外面止水形】 25	4	個			N0192500	
PE片落ちワット【外面止水形】 25×20V	2	個			N0190800	
一体型PE分水栓【HPPE用】ホ-ル式 75×20 PE粉体塗装	8	個			N0330400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	14.7	m				2025年03月号 建設物価P686 積算資料P831
PE止水【外面止水形】 20	16	個			N0192400	
PE片落ち止水【外面止水形】 20×20V	4	個			N0193100	
PE片落ち止水【外面止水形】 20×13V	2	個			N0193000	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

-3給水管切替工事(起債)・材料費
75×25・20 10か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちワット 30V×20PE	1	個			N0242800	
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

-3給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

75 x 25・20 10か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	27	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	9	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 14.7km 良好 処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

-3給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

75 x 25・20 10か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
SK継手工(離脱防止有) 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリイソ管 75mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P188
ポリイソ管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P83
PE管継手工 25	10	口			SYJ0018 施工 第0-0048号表	
PE管継手工 20	2	口			SYJ0018 施工 第0-0049号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリイソ管 75mm 20mm 加算しない	8	箇所			SJ31050 施工 第0-0050号表	実務必携 P188
ポリイソ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	14.7	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P83
PE管継手工 20	42	口			SYJ0018 施工 第0-0049号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

-3給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

75 x 25・20 10か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
PE管継手工 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
埋設シート布設工 7L有	18.2	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	18.2	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

-3仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×4.0m	20	本			N0423200	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×2.0m	5	本			N0423300	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×1.0m	12	本			N0423400	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.5m	7	本			N0423500	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.3m	2	本			N0423600	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 80A×90°	6	個			N0424000	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 80A×80A	1	個			N0424200	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A S×フランジ	1	個			N0425300	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 80A×25A	2	個			N0424600	レンタル期間(240日間)

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

-3仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 80A×20A	6	個			N0424500	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 80A×1.0m	3	本			N0423700	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A S×P	1	個			N0425200	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A U×U	2	個			N0425000	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 マルチジョイント 80A	4	個			N0424300	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 消火栓(埋設用)	1	基				
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

-3仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	30	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	30	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上し ないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	30	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 14.7km 良好 処分費を 計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
レタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 80A	113	m			SYJ0033 施工 第0-0058号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

-3仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レトリ仮設管(G型)継手工 撤去工 80A	72	□			SYJ0036 施工 第0-0059号表	
メカニカル継手 撤去(再使用する)(0.4) 100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない	1	□			SJ12090 施工 第0-0061号表	実務必携 P52
ホリエソ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 25mm 加算しない	9.7	m			SJ12380 施工 第0-0064号表	実務必携 P83
ホリエソ管布設工(据付工) 撤去(再使用する)(0.4) 20mm 加算しない	15.6	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P83
分止水栓用ソケット継手工 撤去(再使用する)(0.4) 25mm 割増無し 加算しない	2	□			SYJ0019 施工 第0-0067号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(再使用する)(0.4) 20mm 割増無し 加算しない	6	□			SYJ0019 施工 第0-0069号表	実務必携 P66
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 30	2	□			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	18	□			SYJ0020 施工 第0-0072号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	44	□			SYJ0020 施工 第0-0073号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

-3仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

-4配水管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE 75 L=252.3m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形)内面珪矽樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114 類異形管	2	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形)内面珪矽樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114 類異形管	1	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
離脱防止金具(押輪) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 K形用 全周ﾀﾞｲｸﾞ 呼び径100mm	4	組				2025年03月号 建設物価P288 積算資料P424
防食ｷｯﾌﾟ M20	16	個			N0170500	
鑄鉄管用異種管継手 【K形】 100× 75HP FCD・内面粉体塗装	1	個			N0321700	
PPｼﾞｮｲﾝﾄ 75 FCD・内面粉体塗装	2	組			N0324700	
水道配水用ホﾞﾘﾝｸﾞ管(直管) (JWWA K 144,PTC K 03) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m	50	本				2025年03月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホﾞﾘﾝｸﾞ管(継手) EF45°ﾊﾞﾝﾄﾞ (JWWA K 145,PTC K 13) 両受 呼び径75mm	3	個				2025年03月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホﾞﾘﾝｸﾞ管(継手) EF45°ﾊﾞﾝﾄﾞ (JWWA K 145,PTC K 13) 片受 呼び径75mm	1	個				2025年03月号 建設物価P291 積算資料P429

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

-4配水管布設替工事(補助)・材料費
HPPE 75 L=252.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリフレ管(継手) EFソケット (JWWA K 145, PTC K 13) 両受 呼び径75mm	1	個				2025年03月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリフレ挿し口付ソトソール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリフレ挿し口 呼び径75mm PTC B 22	1	個				2025年03月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	1	組			N0123100	
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

-4配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE 75 L=252.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	255	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	152	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	90	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	68	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締めバックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	68	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン RCC-30 小口	150	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	152	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 14.7km 良好処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	23	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

-4配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE 75 L=252.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	14	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
吊込み据付(人力) 据付(1.0) 100mm以下 割増無し 加算しない	1	m			SJ12080 施工 第0-0020号表	実務必携 P52
ホリフレ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 75mm 加算しない	251.5	m			施工 第0-0021号表	実務必携 P83
メカニカル継手 設置(1.0) 100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0022号表	実務必携 P52
ホリフレ管(メカニカル継手) 設置(1.0) 75mm 加算しない	4	口			SJ12395 施工 第0-0077号表	実務必携 P83
ホリフレ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 75mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0023号表	実務必携 P83
ホリフレ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 75mm 1口 加算しない	57	箇所			SJ12393 施工 第0-0024号表	実務必携 P83
鑄鉄管切断工(エンジンカッター使用) 100mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0025号表	実務必携 P89
ホリフレ管切断工 75mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0026号表	実務必携 P94

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

-4配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE 75 L=252.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁・ハタライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) 75mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0027号表	実務必携 P96
仕切弁ボックス設置工 75~150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0028号表	
埋設シート布設工 アルミ有	251.5	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	252.3	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ホリシロップ被覆工 据付(1.0) 100mm以下 加算しない	1.5	m			SYJ0012 施工 第0-0031号表	実務必携 P60
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 75~100	252.3	m			SYJ0015 施工 第0-0078号表	
ホリシロップ洗管工(75) 351~400m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0079号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0074号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0034号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

-4配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE 75 L=252.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	25	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

-4消火栓移設工事(新)(補助)・材料費

1 式 当り

75 1基(H-1280)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス 75 ~ 150 H=600	1	組			N0138900	
PE挿し口付鋳鉄製T字管【GF形】 75 × 75 FCD・内面粉体塗装	1	個			N0320300	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径75mm 水道用 JIS G 5527 ホルトナット SUS304 M16 × 75 4本 GF形カセット1号 1枚	1	組				2025年03月号 Web建設物価
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFカット (JWWA K 145, PTC K 13) 両受 呼び径75mm	2	個				2025年03月号 建設物価P292 積算資料P428
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

-4消火栓移設工事(新)(補助)・労力費

1 式 当り

75 1基(H-1280)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算有 1口/箇所 設置 (1.0) J W W A 7.5 K 65mm以下 ホルトを計上しない 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0084号表	実務必携 P98
消火栓ボックス設置工(丸型) 75 ~ 150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0087号表	
ホリパイプ(融着接合)継手工 設置(1.0) 75mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0023号表	実務必携 P83
ホリパイプ切断工 75mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0026号表	実務必携 P94
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

-4給水管切替工事(補助)・材料費
75×20 16か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型外レ分水栓【HPPE用】ホ-ル式 75×20 外レ粉体塗装	16	個			N0330400	
ホリシソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	30.9	m				2025年03月号 建設物価P686 積算資料P831
PEレホ 【外面止水形】 20	34	個			N0192400	
PE片落ちレホ 【外面止水形】 20×20V	3	個			N0193100	
PE片落ちレホ 【外面止水形】 20×13V	13	個			N0193000	
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

-4給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

75 x 20 16か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	60	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	19	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締めめ バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	12	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	18	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	19	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 14.7km 良好 処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

-4給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

75 x 20 16か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
井戸分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリレン管 75mm 20mm 加算しない	16	箇所			SJ31050 施工 第0-0050号表	実務必携 P188
ポリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	30.9	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P83
PE管継手工 20	87	口			SYJ0018 施工 第0-0049号表	
PE管継手工 13	13	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
埋設シート布設工 あり	30.9	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	30.9	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
交通誘導警備員B	11	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

-4給水管切替工事(補助)・労力費
75 x 20 16か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

-4仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×4.0m	16	本			N0423200	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×2.0m	7	本			N0423300	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×1.0m	5	本			N0423400	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.5m	3	本			N0423500	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 80A×20A	9	個			N0424500	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 80A×1.0m	1	本			N0423700	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A U×U	3	個			N0425000	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 マルチジョイント 80A	4	個			N0424300	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	19	本			N0395900	レンタル期間(240日間)

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

-4仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	6	本			N0396000	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	6	本			N0396100	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	4	本			N0396200	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×25A	2	個			N0397100	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	4	個			N0397000	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	3	本			N0396400	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0396900	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	6	個			N0397600	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	3	個			N0397400	レンタル期間(240日間)

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

-4仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

-4仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	68	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	23	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	12	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン RCC-30 小口	68	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上し ないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	68	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 14.7km 良好 処分費を 計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	11	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
レンタル仮設管 SUS G型 運搬費4t車 往復	0.5	回			N0564600	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

-4仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レタレ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 80A	87.5	m			SYJ0033 施工 第0-0058号表	
レタレ仮設管(G型)継手工 撤去工 80A	49	□			SYJ0036 施工 第0-0059号表	
レタレ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	101.9	m			SYJ0033 施工 第0-0090号表	
レタレ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	54	□			SYJ0036 施工 第0-0091号表	
メカニカル継手 撤去(再使用する)(0.4) 100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない	1	□			SJ12090 施工 第0-0061号表	実務必携 P52
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	12	□			SYJ0020 施工 第0-0092号表	
ホ ^レ レタレ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0064号表	実務必携 P83
ホ ^レ レタレ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 20mm 加算しない	46.4	m			SJ12380 施工 第0-0094号表	実務必携 P83
分止水栓用ソケット継手工 撤去(再使用する)(0.4) 20mm 割増無し 加算しない	13	□			SYJ0019 施工 第0-0069号表	実務必携 P66

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

-4仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0072号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	97	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 13	13	口			SYJ0020 施工 第0-0096号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 50mm 加算しない	40.8	m			SJ12380 施工 第0-0097号表	実務必携 P83
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0092号表	
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) ホリパイプ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0099号表	実務必携 P188
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) ホリパイプ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0101号表	実務必携 P188
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

-4仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

配水細管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 40 L=60.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリイレン管(継手) Eフーヌ (JWWA K 145, PTC K 13) 両受 呼び径75×50mm	1	個				2025年03月号 建設物価P292 積算資料P428
建築設備用ホリイレン管 イソハイル-AW Eフレユーサ 呼び径50×40 かんたんクランプ付き PWA006	1	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ホリイレン管 イソハイル-AW プレインエント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005	12	本				2025年03月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ホリイレン管 イソハイル-AW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006	10	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ホリイレン管 イソハイル-AW EF90°エルブ 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006	5	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
SKXハイルソケット 40PE	2	個			N0256000	
ゲートハイル【埋設用】ソフトシル形 40【ロングタイプ】	1	個			N0351100	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	1	組			N0123100	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

配水細管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 40 L=60.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXソケット 40PE	1	個			N0234300	
SKXインコア 40HP	4	個			N0303250	
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

配水細管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 40 L=60.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	123	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	38	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	22	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	16	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	16	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	37	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	38	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 14.7km 良好 処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

配水細管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 40 L=60.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ°ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 40mm 加算しない	60.6	m			施工 第0-0102号表	実務必携 P83
ホ°ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 40mm 2口(標準) 加算しない	17	箇所			SJ12393 施工 第0-0103号表	実務必携 P83
ホ°ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	8	口			SJ12485 施工 第0-0104号表	実務必携 P94
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 鋼管用 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0105号表	実務必携 P189
仕切弁ボックス設置工 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0106号表	
SK継手工(離脱防止有) 40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0107号表	
埋設シート布設工 アルミ有	60	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	60.6	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	55	m			SYJ0015 施工 第0-0032号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

配水細管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 40 L=60.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリッグ洗管工(50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0108号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0074号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0034号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

給水管切替工事(起債)・材料費
40×25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建築設備用ホリシリン管 エスエルパイ-AW EFチ-ス 呼び径40×25 かんたんクランプ付き PWA006	1	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ホリシリン管 エスエルパイ-AW EFチ-ス 呼び径40×20 かんたんクランプ付き PWA006	2	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
SKX片落ちワット 40PE×20PE	1	個			N0236800	
SKXインコア 40HP	1	個			N0303250	
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3.5	m				2025年03月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.9	m				2025年03月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXエルホ 90° 25PE	1	個			N0258200	
SKXエルホ 90° 20PE	2	個			N0258100	
PEエルホ 【外面止水形】 25	2	個			N0192500	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

給水管切替工事(起債)・材料費
40× 25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PE工材【外面止水形】 20	6	個			N0192400	
PE片落ち工材【外面止水形】 25× 25V	1	個			N0193200	
PE片落ち工材【外面止水形】 20× 20V	1	個			N0193100	
PE片落ち工材【外面止水形】 20× 13V	2	個			N0193000	
SKXⅡ° 17° イト° 25PE(損料)	2	個			N1087800	
SKXⅡ° 17° イト° 20PE(損料)	6	個			N1087700	
SKソケット 25	1	個			N0225600	
SKソケット 20	3	個			N0225300	
SKXⅡ° 17° イト° 40PE(損料)	1	個			N1088000	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

給水管切替工事(起債)・材料費
40×25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

給水管切替工事(起債)・労力費

40×25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	20	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 14.7km 良好 処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

40×25・20 4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
ホリエルン管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P83
ホリエルン管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	5.9	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P83
SK継手工(離脱防止有) 40	1	□			SYJ0020 施工 第0-0107号表	
SK継手工(離脱防止有) 25	2	□			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) 20	5	□			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手工(離脱防止無) 25	1	□			SYJ0020 施工 第0-0113号表	
SK継手工(離脱防止無) 20	3	□			SYJ0020 施工 第0-0114号表	
PE管継手工 25	8	□			SYJ0018 施工 第0-0048号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

40× 25・20 4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PE管継手工 20	18	口			SYJ0018 施工 第0-0049号表	
PE管継手工 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
埋設シート布設工 7L有	9.4	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	9.4	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	7	本			N0395900	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	2	本			N0396000	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×25A	1	個			N0397100	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	1	個			N0397000	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0396900	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0397600	レンタル期間(240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0397400	レンタル期間(240日間)
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	16	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	16	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上し ないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	16	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 14.7km 良好 処分費を 計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
レタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	32.8	m			SYJ0033 施工 第0-0090号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レトリ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	14	□			SYJ0036 施工 第0-0091号表	
ホリエルン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 25mm 加算しない	14.3	m			SJ12380 施工 第0-0064号表	実務必携 P83
ホリエルン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 20mm 加算しない	14.5	m			SJ12380 施工 第0-0094号表	実務必携 P83
分止水栓用ソケット継手工 撤去(再使用する)(0.4) 25mm 割増無し 加算しない	1	□			SYJ0019 施工 第0-0067号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(再使用する)(0.4) 20mm 割増無し 加算しない	1	□			SYJ0019 施工 第0-0069号表	実務必携 P66
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	9	□			SYJ0020 施工 第0-0072号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	19	□			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 13	4	□			SYJ0020 施工 第0-0096号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

配水細管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 50 L=6.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリパイプ管(直管) (JWWA K 144, PTC K 03) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m	1	本				2025年03月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFチラス (JWWA K 145, PTC K 13) 両受 呼び径75×50mm	1	個				2025年03月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°エント (JWWA K 145, PTC K 13) 両受 呼び径50mm	2	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF11 1/4°エント (JWWA K 145, PTC K 13) 片受 呼び径50mm	1	個				2025年03月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリパイプ挿し口付ソトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリパイプ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年03月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ホックス(底盤小) 50 H=600	1	組			N0123100	
SKXII°イ°エント 50PE(損料)	1	個			N1088100	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

配水細管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 50 L=6.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

配水細管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=6.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P159
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P177
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 14.7km 良好 処分費を計上する有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P171
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 6.8kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

配水細管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=6.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ°ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	6.1	m			施工 第0-0115号表	実務必携 P83
ホ°ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0116号表	実務必携 P83
ホ°ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0117号表	実務必携 P83
ホ°ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0118号表	実務必携 P94
仕切弁・ハ°タライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0119号表	実務必携 P96
仕切弁ホ°ックス設置工 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0106号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
埋設シート布設工 アルミ有	6.1	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	6.7	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	

両三柳枝線その103に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

配水細管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=6.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						