

工 事 設 計 書

工事番号20号

設計年月日令和7年6月5日

令和7年度									
河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事									
工事場所	米子市河崎								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和8年3月24日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

①配水管布設替工事(補助) GXDIP φ 150 L=215m (改・負・減)
①消火栓移設工事(新)(補助) φ 75(H-731) 1基 (改・負)
①配水管切替工事(起債) φ 150×φ 100 1か所 (改・負・減)
①配水管切替工事(起債) φ 150×φ 50 1か所 (改・負・減)
①配水細管切替工事(起債) φ 150×φ 40 1か所 (改・負)
①給水管切替工事(補助) φ 150×φ 50・25・20 18か所 (改・負)
①仮設工事(補助) 1式 (改・負)
②給水管切廻し工事(補助) PE φ 20 2か所 (受・他)
②仮設工事(補助) 1式 (受・他)
③配水管切廻し工事(起債) HPPE φ 50 1か所 (改・負・減)
③仮設工事(起債) 1式 (改・負)
④配水管布設替工事(補助) GXDIP φ 150 L=28m (改・負・減)
④消火栓移設工事(新)(補助) φ 75(H-380) 1基 (改・負)
④給水管切替工事(補助) φ 150×φ 20 1か所 (改・負)
④仮設工事(補助) 1式 (改・負)
⑤鑄鉄管処分(補助) 1式 (資・雑)
⑥石綿管処分(水道) 1式 (資)

< 備 考 >

除却

S61-23TDIP φ 150 L=27.8m、H11-81 TDIP φ 150 L=20.0m

H15-73 NSDIP φ 150 L=200.8m、H13-109 TDIP φ 100 L=5.0m、S57-18 VP φ 50 L=5.0m

S34-40 VP φ 20 L=5.0m、消火栓(H380) H11-81、消火栓(731) H15-73

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正する（4週 8休以上）	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（補助） GXDIP φ 150 L=215m	1	式				
①配水管布設替工事（補助）・材料費 GXDIP φ 150 L=218.0m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（補助）・労力費 GXDIP φ 150 L=218.0m	1	式			工種 第2号表	
①消火栓移設工事（新）（補助） φ 75（H-731）1基	1	式				
①消火栓移設工事（新）（補助）・材料費 φ 75（H-731）1基	1	式			工種 第3号表	
①消火栓移設工事（新）（補助）・労力費 φ 75（H-731）1基	1	式			工種 第4号表	
①配水管切替工事（起債） φ 150×φ 100 1か所	1	式				
①配水管切替工事（起債）・材料費 φ 150×φ 100 1か所（4.6m）	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①配水管切替工事（起債）・労力費 φ 150×φ 100 1か所（4.6m）	1	式			工種 第6号表	
①配水管切替工事（起債） φ 150×φ 50 1か所	1	式				
①配水管切替工事（起債）・材料費 φ 150×φ 50 1か所（6.2m）	1	式			工種 第7号表	
①配水管切替工事（起債）・労力費 φ 150×φ 50 1か所（6.2m）	1	式			工種 第8号表	
①配水細管切替工事（起債） φ 150×φ 40 1か所	1	式				
①配水細管切替工事（起債）・材料費 φ 150×φ 40 1か所（6.5m）	1	式			工種 第9号表	
①配水細管切替工事（起債）・労力費 φ 150×φ 50 1か所（6.5m）	1	式			工種 第10号表	
①給水管切替工事（補助） φ 150×φ 50・25・20 18か所	1	式				
①給水管切替工事（補助）・材料費 φ 150×φ 50・25・20 18か所	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切替工事（補助）・労力費 φ 150×φ 50・25・20 18か所	1	式			工種 第12号表	
①仮設工事（補助） 1式	1	式				
①仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第13号表	
①仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第14号表	
②給水管切廻し工事（補助） PE φ 20 2か所	1	式				
②給水管切廻し工事（補助）・材料費 PE φ 20 2か所	1	式			工種 第15号表	
②給水管切廻し工事（補助）・労力費 PE φ 20 2か所	1	式			工種 第16号表	
②仮設工事（補助） 1式	1	式				
②仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第18号表	
③配水管切廻し工事（補助） HPPE φ 50 1か所	1	式				
③配水管切廻し工事（補助）・材料費 HPPE φ 50 1か所（L=5.9m）	1	式			工種 第19号表	
③配水管切廻し工事（補助）・労力費 HPPE φ 50 1か所（L=5.9m）	1	式			工種 第20号表	
③仮設工事（補助） 1式	1	式				
③仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第21号表	
③仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第22号表	
④配水管布設替工事（補助） GXDIP φ 150 L=28m	1	式				
④配水管布設替工事（補助）・材料費 GXDIP φ 150 L=30.6m	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④配水管布設替工事（補助）・労力費 GXDIP φ 150 L=30.6m	1	式			工種 第24号表	
④消火栓移設工事（新）（補助） φ 75（H-380）1基	1	式				
④消火栓移設工事（新）（補助）・材料費 φ 75（H-380）1基	1	式			工種 第25号表	
④消火栓移設工事（新）（補助）・労力費 φ 75（H-380）1基	1	式			工種 第26号表	
④給水管切替工事（補助） φ 150×φ 20 1か所	1	式				
④給水管切替工事（補助）・材料費 φ 150×φ 20 1か所	1	式			工種 第27号表	
④給水管切替工事（補助）・労力費 φ 150×φ 20 1か所	1	式			工種 第28号表	
④仮設工事（補助） 1式	1	式				
④仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第29号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第30号表	
⑤铸铁管処分（補助） 1式	1	式				
⑤铸铁管処分（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第31号表	
⑥石棉管処分（補助） 1式	1	式				
⑥石棉管処分（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第32号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
①通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	217.7	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 150～250	28	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費計	1	式				

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=218.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	37	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	6	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150×100mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	4	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	6	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 11 1/4° 呼び径150mm JWWA G 121	2	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 22 1/2° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライク 呼び径150mm JWWA G 121	10	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径150mm JWWA B 120JDP A G 1049	1	個				2025年05月号 建設物価P300 積算資料P438

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=218.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	15	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	10	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管 (K形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	4	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
K形特殊押輪 【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 150 【3DKN】	8	組			N0009100	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ (車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 150 H=1000	1	組			N0125700	
鋳鉄管帽 K形 【接合材含】 φ 150×φ 50 (損料)	2	組			N0990900	
SKXハーフソケット φ 50PE (損料)	2	個			N1048400	
SKX片落ちソケット φ 50PE×φ 50V (損料)	1	個			N1031500	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=218.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ`90° φ 50PE(損料)	4	個			N1050800	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費
GXDIP φ 150 L=218.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	532	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	348	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	106	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	82	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	82	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	170	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	175	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 排ガス対型(第2次基準値)	172	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0009号表	実務必携 P174

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=218.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	172	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	31	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	30	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0012号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	3	式			S6F25 施工 第0-0013号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
ホリビツグ洗管工(φ 100) 201～250m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ無	217.7	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ 150mm	15	口			SYJ0006 施工 第0-0016号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ 150mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用 しない 補正無し 加算しない	10	口			SJ12090 施工 第0-0017号表	実務必携 P54

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=218.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 撤去(再使用する)(0.4) φ150mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない 補正無し 加算しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0018号表	実務必携 P54
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	41	口			SJ12145 施工 第0-0019号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	7	口			SJ12145 施工 第0-0020号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	15	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0022号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ150 H=1000	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0023号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=218.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	48	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①消火栓移設工事(新)(補助)・材料費
φ75(H-731)1基

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用地下式消火栓 7.5K FCD 内面粉体塗装 単口 呼び径75mm JWWA B 103	1	個				2025年05月号 建設物価P301 積算資料電子版P145
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 呼び径150×75mm (7.5K) JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ75～φ150 H=600	1	組			N0138900	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①消火栓移設工事(新)(補助)・労力費
φ75(H-731)1基

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算有 1口/箇所 設置 (1.0) J W W A 7.5K φ75(80)mm以下 ボルトを計上しない 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0028号表	実務必携 P101
フランジ継手 設置(1.0) J W W A 7.5K φ75(80)mm以下 ボルトを計上しない 加算しない	1	口			SJ12110 施工 第0-0029号表	実務必携 P56
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0020号表	実務必携 P58
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①配水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ150×φ100 1か所(4.6m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	1	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径100mm JWWA B 120準拠品JDP A G 1049準拠品	1	個				2025年05月号 建設物価P300 積算資料P438
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ100 H=600	1	組			N0124600	
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 K形用 全周タイプ 呼び径100mm	4	組				2025年05月号 建設物価P288 積算資料P424

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①配水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ150×φ100 1か所(4.6m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
铸铁管帽 K形【接合材含】 φ100×φ50(損料)	1	組			N0990800	
SKXハブソケット φ50PE(損料)	1	個			N1048400	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①配水管切替工事(起債)・労力費
φ150×φ100 1か所(4.6m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①配水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ150×φ100 1か所(4.6m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0013号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 アルミ無	4.1	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0030号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ75～100 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0138号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用 しない 補正無し 加算しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0032号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補 強金具を使用しない 補正無し 加算しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0033号表	実務必携 P54
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①配水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 150× φ 100 1か所(4.6m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	5	口			SYJ0006 施工 第0-0034号表	実務必携 P92
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0035号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0036号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0037号表	実務必携 P58
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①配水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 150× φ 50 1か所(6.2m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
EF受口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329300	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2025年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年05月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年05月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①配水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 150×φ 50 1か所(6.2m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50HP×φ 50V	1	個			N0300900	
SKXパイプエント φ 50HP(損料)	1	個			N1095300	
SKXソケット φ 50V(損料)	1	個			N1027300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管切替工事(起債)・労力費
φ150×φ50 1か所(6.2m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ150×φ50 1か所(6.2m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0013号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
埋設シート布設工 アルミ有	5.6	m			SYJ0013 施工 第0-0038号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5.6	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	6.2	m			施工 第0-0040号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0042号表	実務必携 P86
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0030号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0043号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 150× φ 50 1か所(6.2m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0044号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0047号表	実務必携 P192
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①配水細管切替工事(起債)・材料費
φ150×φ40 1か所(6.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
密着コア φ50	1	個			N0187900	
EF受口付分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329300	
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ50【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
SKXバルブソケット φ50HP	2	個			N0301700	
SKX片落ちソケット φ50HP×φ40PE	1	個			N0301100	
SKX片落ちソケット φ40PE×φ20V	1	個			N0238400	
水道配水用ポリエチレン管(直管) プレソント 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2025年05月号 建設物価P291 積算資料P427
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソント 直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	1	本				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P203

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①配水細管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 150×φ 40 1か所(6.5m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
SKXパイプメント φ 40PE(損料)	1	個			N1088000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①配水細管切替工事(起債)・労力費
φ 150× φ 50 1か所(6.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①配水細管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ150×φ50 1か所(6.5m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
埋設シート布設工 アルミ有	6.5	m			SYJ0013 施工 第0-0038号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	6.5	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1.5	m			施工 第0-0040号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	5	m			施工 第0-0048号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0049号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①配水細管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 150× φ 50 1か所(6.5m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0047号表	実務必携 P192
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①給水管切替工事(補助)・材料費

1 式 当り

φ 150× φ 50・25・20 18か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ホール式 φ 150× φ 20 サドル粉体塗装	16	個			N0178300	
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ホール式 φ 150× φ 25 サドル粉体塗装	1	個			N0178400	
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ホール式 φ 150× φ 50 サドル粉体塗装	1	個			N0178500	
密着コア φ 20	16	個			N0187500	
密着コア φ 25	1	個			N0187600	
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	43.3	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.3	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①給水管切替工事(補助)・材料費

1 式 当り

φ 150× φ 50・25・20 18か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEソケット【外面止水形】 φ 50	1	個			N0190000	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 25× φ 20V	1	個			N0190800	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 13V	1	個			N0190300	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	41	個			N0192400	
PEエルボ【外面止水形】 φ 25	2	個			N0192500	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	10	個			N0193000	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V	1	個			N0237500	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 20V	1	個			N0237700	
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ・伸縮形 呼び径25mm	1	個				2025年05月号 積算資料電子版P151

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①給水管切替工事(補助)・材料費

1 式 当り

φ 150× φ 50・25・20 18か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ 25 60° ヘント L型	1	個			N0197900	
止水栓ボックス【铸铁】 ボール止水用	1	個			N0362900	
SKXハイフエント φ 20PE(損料)	16	個			N1087700	
SKXハイフエント φ 25PE(損料)	1	個			N1087800	
SKXハイフエント φ 50PE(損料)	1	個			N1088100	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①給水管切替工事(補助)・労力費
φ150×φ50・25・20 18か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	120	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	30	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	6	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	12	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40 小口	29	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0051号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	30	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ150×φ50・25・20 18か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ビーン取付工 給水管	18	箇所			SYJ0023 施工 第0-0052号表	
埋設シート布設工 アルミ有	46.6	m			SYJ0013 施工 第0-0038号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	46.6	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	16	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0054号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	18	箇所			施工 第0-0047号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	46.3	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ150×φ50・25・20 18か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	2.3	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	11	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
PE管継手工 φ20	94	口			SYJ0018 施工 第0-0058号表	
PE管継手工 φ25	5	口			SYJ0018 施工 第0-0059号表	
PE管継手工 φ50	2	口			SYJ0018 施工 第0-0060号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0061号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	19	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0062号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ 150× φ 50・25・20 18か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0064号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×4.0m	32	本			N0781800	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×3.0m	2	本			N0781900	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×2.0m	8	本			N0782000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×1.0m	20	本			N0782100	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×0.5m	15	本			N0782200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×0.2m	44	本			N0782300	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ100×1.0m	31	本			N0782400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ100×45°	2	個			N0782500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ100×90°	5	個			N0782600	レンタル期間 (270日間)

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ150×90°	3	個			N0808600	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0735500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ100	1	個			N0783500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ150	4	個			N0809600	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE レジューサー φ150×φ100	2	個			N0809500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ100×φ100	2	個			N0782900	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ150×φ100	1	個			N0808800	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ100	8	個			N0783000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ100×φ20	13	個			N0783100	レンタル期間 (270日間)

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ100×φ25	3	個			N0783200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ100×φ50	3	個			N0782700	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE エンドキャップ φ100	1	個			N0783700	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VCジョイント φ100	1	回			N0844300	レンタル1回につき
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VCジョイント φ150	5	回			N0844400	レンタル1回につき
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VSジョイント φ100	1	回			N0845700	レンタル1回につき
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VSジョイント φ150	2	回			N0845800	レンタル1回につき
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ150×0.2m	2	本			N0808300	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ150×1.5m	3	本			N0808400	レンタル期間 (270日間)

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径150×外径165×肉厚9.6mm 定尺5m	1	本				2025年05月号 建設物価P689 積算資料P813
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径100×外径114×肉厚7.1mm 定尺5m	1	本				2025年05月号 建設物価P689 積算資料P813
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	38.4	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	20.2	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	10.7	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
水道用ナール付分水栓 (損料) 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 150×25 PTC B 20 規格品	1	個				2025年04月号 Web建設物価
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE(損料)	13	個			N1085900	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	7	個			N1086000	
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE	3	個			N0294000	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事						
工種 第13号表						
①仮設工事(補助)・材料費				1式 当り		
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型		3	個			2025年03月号 建設物価P699 積算資料P834
青銅製バルブ ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型		1	個			2025年04月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXバルブソケット φ 50PE(損料)		6	個			N1048400
SKXバルブソケット φ 25PE(損料)		2	個			N1048100
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)		51	個			N1050400
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)		22	個			N1050500
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)		12	個			N1050800
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)		11	個			N1029800
SKX片落ちソケット φ 25PE× φ 20V(損料)		3	個			N1030200

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V (損料)	1	個			N1031500	
SKXチース φ 25PE× φ 20PE (損料)	1	個			N1061600	
SKソケット φ 50 (損料)	1	個			N1018500	
レンタル仮設管 (オプション資材) 消火栓 埋設用 φ 75	1	回			N0848500	レンタル1回につき
丸形消火栓鉄蓋 支給	1	個			N0976800	支給品費等
丸形消火栓ボックス 支給	1	組			N0977200	支給品費等
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ (車道型) (損料)	3	個			N0961000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事							
工種 第14号表							
①仮設工事(補助)・労力費					1	式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		700	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		197	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		78	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		14	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		60	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		60	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口		196	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		197	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 18.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)		40	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	17	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	4	式			S6F25 施工 第0-0013号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0012号表	
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ150mm	8	口			SYJ0006 施工 第0-0016号表	実務必携 P92
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0034号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用 しない 補正無し 加算しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0032号表	実務必携 P54
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用 しない 補正無し 加算しない	12	口			SJ12090 施工 第0-0017号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(再使用しない)(0.3) Φ100mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0065号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(再使用する)(0.4) Φ150mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	12	口			SJ12090 施工 第0-0066号表	実務必携 P54

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓ボックス設置工(丸型) φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0067号表	
消火栓ボックス撤去工(2) (丸型)30% φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0068号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ150mm 割増無し 加算しない	2	m			SJ12340 施工 第0-0069号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ100mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0070号表	実務必携 P84
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	38.4	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	20.2	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	10.7	m			SJ12380 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	38.4	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	20.2	m			SJ12380 施工 第0-0072号表	実務必携 P86

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	10.7	m			SJ12380 施工 第0-0073号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0075号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止無) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	11	口			SYJ0020 施工 第0-0061号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	130	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	52	口			SYJ0020 施工 第0-0062号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	29	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	11	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	130	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	52	口			SYJ0020 施工 第0-0064号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	29	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け P P 用 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0078号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け P P 用 50mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0079号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け P P 用 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0080号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け P P 用 50mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0081号表	実務必携 P193
リタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	0.3	m			SYJ0032 施工 第0-0082号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
100mm 仮設管 (HPPE) 布設工 (人力) 据付工	228.3	m			SYJ0032 施工 第0-0083号表	
150mm 仮設管 (HPPE) 布設工 (人力) 据付工	5.9	m			SYJ0032 施工 第0-0084号表	
50mm 仮設管 (HPPE) 布設工 (人力) 撤去工	0.3	m			SYJ0032 施工 第0-0085号表	
100mm 仮設管 (HPPE) 布設工 (人力) 撤去工	228.3	m			SYJ0032 施工 第0-0086号表	
150mm 仮設管 (HPPE) 布設工 (人力) 撤去工	5.9	m			SYJ0032 施工 第0-0087号表	
50mm 仮設管 (H型) 継手工 据付工 (離脱防止金具取付 無)	1	口			SYJ0035 施工 第0-0088号表	
100mm 仮設管 (H型) 継手工 据付工 (離脱防止金具取付 無)	199	口			SYJ0035 施工 第0-0089号表	
150mm 仮設管 (H型) 継手工 据付工 (離脱防止金具取付 無)	11	口			SYJ0035 施工 第0-0090号表	
50mm 仮設管 (H型) 継手工 撤去工 (離脱防止金具取付 無)	1	口			SYJ0035 施工 第0-0091号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
100mm 仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無)	199	口			SYJ0035 施工 第0-0092号表	
150mm 仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無)	11	口			SYJ0035 施工 第0-0093号表	
交通誘導警備員B	54	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事 工種 第15号表						
②給水管切廻し工事(補助)・材料費 PE φ 20 2か所				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
PEワンタッチ継手用ハッキン φ 20	2	個			N0199620	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0190300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②給水管切廻し工事(補助)・労力費
PE φ 20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	22	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②給水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0052号表	
埋設シート布設工 アルミ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0038号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0058号表	
PE管継手工 φ 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②給水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事						
工種 第17号表						
②仮設工事(補助)・材料費					1	式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762		6.4	m			2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)		12	個			N1050400
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)		4	個			N1029800
SKソケット φ 13V(損料)		2	個			N1017300
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事							
工種 第18号表							
②仮設工事(補助)・労力費					1	式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		4	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口		4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 18.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)		1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6.4	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6.4	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	28	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0061号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	28	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0094号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0095号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

③配水管切廻し工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(L=5.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
EF受口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329300	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2025年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年05月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年05月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
SKXエルボ 90° φ 50PE	2	個			N0258500	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

③配水管切廻し工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(L=5.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 30V	1	個			N0239000	
SKソケット φ 30V	1	個			N0225900	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水管切廻し工事(補助)・労力費
HPPE φ 50 1か所(L=5.9m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所 (L=5.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0013号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
埋設シート布設工 アルミ有	5.3	m			SYJ0013 施工 第0-0038号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5.3	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	5.3	m			施工 第0-0040号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0042号表	実務必携 P86
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0030号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0043号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(L=5.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0096号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0097号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0047号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事						
工種 第21号表						
③仮設工事(補助)・材料費					1	式 当り
1式						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2025年05月 号 建設物価P686 積算資料P831
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	6	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 30V(損料)	2	個			N1031300	
SKソケット φ 30V(損料)	1	個			N1018200	
分水栓用キャップ°【一体型用】 φ 50	1	個			N0188800	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0073号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	14	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	14	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0096号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0098号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0097号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0099号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

④配水管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=30.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	1	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	4	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	3	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150×150mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 11 1/4° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径150mm JWWA G 121	3	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライク 呼び径150mm JWWA G 121	5	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形フットシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径150mm JWWA B 120JDPA G 1049	2	個				2025年05月号 建設物価P300 積算資料P438

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

④配水管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=30.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	9	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	7	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 150 H=600	2	組			N0125300	
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	6	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
K形特殊押輪【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 150 【3DKN】	8	組			N0009100	
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 K形用 全周タイプ 呼び径150mm	5	組				2025年05月号 建設物価P288 積算資料P424
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事						
工種 第24号表						
④配水管布設替工事(補助)・労力費 GXDIP φ 150 L=30.6m					1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	84	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	63	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	13	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	20	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	20	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 排ガス対型(第2次基準値)	42	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0009号表	実務必携 P174

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

④配水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=30.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	42	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
発生土処理 タンクトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	3	式			S6F25 施工 第0-0013号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0012号表	
ホリビツグ洗管工(φ 100) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0100号表	
埋設シート布設工 アルミ無	29.2	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
铸铁管切断工(エンジンカッター使用) Φ 150mm	16	口			SYJ0006 施工 第0-0016号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ 150mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用 しない 補正無し 加算しない	15	口			SJ12090 施工 第0-0017号表	実務必携 P54

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

④配水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=30.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 撤去(再使用する)(0.4) φ150mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない 補正無し 加算しない	3	口			SJ12090 施工 第0-0018号表	実務必携 P54
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	5	口			SJ12145 施工 第0-0019号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	5	口			SJ12145 施工 第0-0020号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	8	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0022号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ150 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0101号表	
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% φ75～100 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0102号表	
消火栓ボックス撤去工(2) (角型)30% φ75～150 H=700以上	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0103号表	
交通誘導警備員B	18	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

④配水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=30.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

④消火栓移設工事(新)(補助)・材料費
φ 75(H-380)1基

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用地下式消火栓 7.5K FCD 内面粉体塗装 単口 呼び径75mm JWWA B 103	1	個				2025年05月号 建設物価P301 積算資料電子版P145
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 呼び径150×75mm (7.5K) JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ 75～φ 150 H=600	1	組			N0138900	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④消火栓移設工事(新)(補助)・労力費
φ75(H-380)1基

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算有 1口/箇所 設置 (1.0) J W W A 7.5K φ75(80)mm以下 ボルトを計上しない 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0028号表	実務必携 P101
フランジ継手 設置(1.0) J W W A 7.5K φ75(80)mm以下 ボルトを計上しない 加算しない	1	口			SJ12110 施工 第0-0029号表	実務必携 P56
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

④給水管切替工事(補助)・材料費

1 式 当り

φ150×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ150×φ20 サドル粉体塗装	1	個			N0178300	
密着コア φ20	1	個			N0187500	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルボ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ25 60° ベント L型	1	個			N0197900	
SKXパイプエント φ20PE(損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事						
工種 第28号表						
④給水管切替工事(補助)・労力費 φ150×φ20 1か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0051号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ150×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0052号表	
埋設シート布設工 アルミ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0038号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0047号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ150×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0058号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

④仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×1.0m	2	本			N0782100	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×0.5m	1	本			N0782200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×0.2m	6	本			N0782300	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ100×1.0m	10	本			N0782400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ100×45°	1	個			N0782500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ100×90°	6	個			N0782600	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ150	4	個			N0809600	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0735500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE レジューサー φ150×φ100	2	個			N0809500	レンタル期間 (270日間)

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

④仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE レジューサー φ100×φ50	1	個			N0783300	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ100×φ100	2	個			N0782900	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ150×φ100	1	個			N0808800	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ100	3	個			N0783000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VCジョイント φ150	4	回			N0844400	レンタル1回につき
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VSジョイント φ150	3	回			N0845800	レンタル1回につき
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	1	個			N0735200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE エンドキャップ φ50	1	個			N0735700	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 (オプション資材) 消火栓 埋設用 φ75	1	回			N0848500	レンタル1回につき

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事 工種 第29号表 ④仮設工事(補助)・材料費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
丸形消火栓鉄蓋 支給	1	個			N0976800	支給品費等
丸形消火栓ボックス 支給	1	組			N0977200	支給品費等
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
水道用ナール付分水栓 (損料) ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 150×20 JWWA B 117	1	個				2025年04月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE (損料)	1	個			N1085900	
青銅製ハーフ (損料) ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型	1	個				2025年04月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXハーフソケット φ 20PE (損料)	2	個			N1048000	
SKXエルボ°90° φ 20PE (損料)	6	個			N1050400	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

④仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 20V (損料)	1	個			N1030000	
SKXハーフソケット φ 50PE (損料)	1	個			N1048400	
SKXエルボ° 90° φ 50PE (損料)	3	個			N1050800	
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 150× φ 50 (損料)	3	組			N0990900	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ (車道型) (損料)	1	個			N0961000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事						
工種 第30号表						
④仮設工事(補助)・労力費					1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	122	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	29	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	12	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	9	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	29	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	29	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 18.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 0現場 排水処理費を計上しない	3	式			S6F25 施工 第0-0104号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0012号表	
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ150mm	6	口			SYJ0006 施工 第0-0016号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用 しない 補正無し 加算しない	12	口			SJ12090 施工 第0-0017号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(再使用しない)(0.3) Φ150mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無 し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	12	口			SJ12090 施工 第0-0105号表	実務必携 P54
消火栓ボックス設置工(丸型) φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0067号表	
消火栓ボックス撤去工(2) (丸型)30% φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0068号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け P P 用 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0106号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け P P 用 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0107号表	実務必携 P193
ビニル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	0.3	m			SYJ0032 施工 第0-0082号表	
ビニル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 100mm	22.3	m			SYJ0032 施工 第0-0083号表	
ビニル仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	0.3	m			SYJ0032 施工 第0-0085号表	

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 (HPPE) 布設工 (人力) 撤去工 100mm	22.3	m			SYJ0032 施工 第0-0086号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 据付工 (離脱防止金具取付 無) 50mm	1	口			SYJ0035 施工 第0-0088号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 据付工 (離脱防止金具取付 無) 100mm	48	口			SYJ0035 施工 第0-0089号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 据付工 (離脱防止金具取付 無) 150mm	4	口			SYJ0035 施工 第0-0090号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 撤去工 (離脱防止金具取付 無) 50mm	1	口			SYJ0035 施工 第0-0091号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 撤去工 (離脱防止金具取付 無) 100mm	48	口			SYJ0035 施工 第0-0092号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 撤去工 (離脱防止金具取付 無) 150mm	4	口			SYJ0035 施工 第0-0093号表	
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4 t 車 往復	1	回			N0848800	
交通誘導警備員B	18	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事							
工種 第31号表							
⑤鑄鉄管処分(補助)・労力費					1	式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		122	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		36	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		22	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		18	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)		18	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口		35	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		36	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 18.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)		6	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

⑤ 鋳鉄管処分(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 83口 249m 2回 9.7km 0t/回 Φ150mm タクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0108号表	
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% φ75～150 H=600	7	箇所			SYJ0010 施工 第0-0109号表	
消火栓ボックス撤去工(2) (角型)30% φ75～150 H=600	2	箇所			SYJ0011 施工 第0-0110号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事							
工種 第32号表							
⑥石綿管処分(補助)・労力費					1	式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		95	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		31	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		24	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		23	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		23	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口		30	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		31	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 18.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)		5	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その14に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑥石綿管処分(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.4km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
石綿管処分 100mm 10口 39m 2日 1m3 1回 0人 39口 1枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0111号表	
簡易管帽【FCD製】 φ 100	8	組			N0175300	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0027号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						