

工 事 設 計 書

工事番号 27 号 設計年月日 令和 7年 6月 4日

令和 7年度									
外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事									
工事場所	境港市外江町								
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日			
					完 成 期 日	令和 年 月 日			
工 期	契約日から 令和8年7月10日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予 算 費 目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	配水費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					

< 理 由 >

< 概 要 >

①配水管布設替工事(起債)GXDIP φ 200 L=48m (改・負・減)
①配水管切替工事(起債) φ 200× φ 100 2ヵ所 (改・負・減)
①給水管切替工事(起債) φ 200× φ 40 1ヵ所 (改・負)
①鑄鉄管処分(起債) 1式 (資・雑)
①石綿管処分(水道) 1式 (資)
①離脱防止金具取付工事(起債)TDIP φ 200 2ヵ所 (受・他)
①配水管布設替工事(基幹)GXDIP φ 200 L=52m (改・負・減)
①給水管切替工事(基幹) φ 200× φ 20 3ヵ所 (改・負)
①石綿管処分(水道) 1式 (資)
①配水管切廻し工事(基幹)HPPE φ 50 1ヵ所 (改・負・減)
①仮設工事(基幹) 1式 (改・負)
①給水管切廻し工事(基幹)PE φ 25・20 4ヵ所 (受・他)
①仮設工事(基幹) 1式 (受・他)
①離脱防止金具取付工事(基幹)TDIP φ 200 23ヵ所 (受・他)
①配水管切替工事(水道)HPPE φ 50 2ヵ所 (改・単)
①配水細管切替工事(水道)HPPE φ 40 1ヵ所 (配・細)
①配水管布設替工事(基幹)HPPE φ 50 L=49m (改・負・減)
①給水管切替工事(基幹) φ 50× φ 20 5ヵ所 (改・負)
①仮設工事(基幹) 1式 (改・負)
①給水管布設替工事(基幹)PE φ 20 L=12m (受・他)
①仮設工事(基幹) 1式 (受・他)
①配水管布設替工事(起債)HPPE φ 50 L=84m (改・負・減)
①給水管切替工事(基幹) φ 50× φ 25・20 11ヵ所 (改・負)
①仮設工事(基幹) 1式 (改・負)

< 備 考 >

TDIP φ 200(境H14-4) L=102m、VP φ 50(境H14-4) L=11m、TDIP φ 100(寄共S58-26) H=15m
HPPE φ 50(H28-52) H=134m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正する（4週 8休以上）	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（起債） GXDIP φ 200 L=48m	1	式				
①配水管布設替工事（起債）・材料費 GXDIP φ 200 L=48.5m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（起債）・労力費 GXDIP φ 200 L=46.1m	1	式			工種 第2号表	
①配水管布設替工事（起債）・労力費（夜間） GXDIP φ 200 L=2.4m	1	式			工種 第3号表	【夜間】
①配水管切替工事（起債） φ 200×φ 100 2か所	1	式				
①配水管切替工事（起債）・材料費 φ 200×φ 100 2か所（L=11.0m+4.9m）	1	式			工種 第4号表	
①配水管切替工事（起債）・労力費 φ 200×φ 100 2か所（L=12.5m）	1	式			工種 第5号表	
①配水管切替工事（起債）・労力費（夜間） φ 200×φ 100 2か所（L=3.4m）	1	式			工種 第6号表	【夜間】

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切替工事（起債） φ 200× φ 40 1か所	1	式				
①給水管切替工事（起債）・材料費 φ 200× φ 40 1か所	1	式			工種 第7号表	
①給水管切替工事（起債）・労力費 φ 200× φ 40 1か所	1	式			工種 第8号表	
①鋳鉄管処分（起債） 1式	1	式				
①鋳鉄管処分（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第9号表	
①鋳鉄管処分（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第10号表	
①石綿管処分（水道） 1式	1	式				
①石綿管処分（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第11号表	
①離脱防止金具取付工事（起債） TDIP φ 200 2か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①離脱防止金具取付工事（起債）・材料費 TDIP φ 200 2か所	1	式			工種 第12号表	
①離脱防止金具取付工事（起債）・労力費 TDIP φ 200 2か所	1	式			工種 第13号表	
①配水管布設替工事（基幹） GXDIP φ 200 L=52m	1	式				
①配水管布設替工事（基幹）・材料費 GXDIP φ 200 L=53.3m	1	式			工種 第14号表	
①配水管布設替工事（基幹）・労力費 GXDIP φ 200 L=50.4m	1	式			工種 第15号表	
①配水管布設替工事（基幹）・労力費（夜間） GXDIP φ 200 L=2.9m	1	式			工種 第16号表	【夜間】
①給水管切替工事（基幹） φ 200×φ 20 3か所	1	式				
①給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 200×φ 20 3か所	1	式			工種 第17号表	
①給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 200×φ 20 3か所	1	式			工種 第18号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①石綿管処分（水道） 1式	1	式				
①石綿管処分（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第19号表	
①配水管切廻し工事（基幹） HPPE φ 50 1か所	1	式				
①配水管切廻し工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 1か所（L=5.0m）	1	式			工種 第20号表	
①配水管切廻し工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 1か所（L=5.0m）	1	式			工種 第21号表	
①仮設工事（基幹） 1式	1	式				
①仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第22号表	
①仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第23号表	
①給水管切廻し工事（基幹） PE φ 25・20 4か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切廻し工事（基幹）・材料費 PE φ 25・20 4か所	1	式			工種 第24号表	
①給水管切廻し工事（基幹）・労力費 PE φ 25・20 4か所	1	式			工種 第25号表	
①仮設工事（基幹） 1式	1	式				
①仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第26号表	
①仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第27号表	
①離脱防止金具取付工事（基幹） TDIP φ 200 23か所	1	式				
①離脱防止金具取付工事（基幹）・材料費 TDIP φ 200 23か所	1	式			工種 第28号表	
①離脱防止金具取付工事（基幹）・労力費 TDIP φ 200 23か所	1	式			工種 第29号表	
①配水管切替工事（水道） HPPE φ 50 2か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①配水管切替工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 2か所（L=17.0m）	1	式			工種 第30号表	
①配水管切替工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 2か所（L=17.0m）	1	式			工種 第31号表	
①配水細管切替工事（水道） HPPE φ 40 1か所	1	式				
①配水細管切替工事（水道）・材料費 HPPE φ 40 1か所（L=6.4m）	1	式			工種 第34号表	
①配水細管切替工事（水道）・労力費 HPPE φ 40 1か所（L=6.4m）	1	式			工種 第35号表	
①配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 50 L=49m	1	式				
①配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 L=50.4m	1	式			工種 第36号表	
①配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 L=50.4m	1	式			工種 第37号表	
①給水管切替工事（基幹） φ 50×φ 20 5か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 50× φ 20 5か所	1	式			工種 第39号表	
①給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 50× φ 20 5か所	1	式			工種 第40号表	
①仮設工事（基幹） 1式	1	式				
①仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第41号表	
①仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第42号表	
①給水管布設替工事（基幹） PE φ 20 L=12m	1	式				
①給水管布設替工事（基幹）・材料費 PE φ 20 L=12.0m	1	式			工種 第43号表	
①給水管布設替工事（基幹）・労力費 PE φ 20 L=12.0m	1	式			工種 第44号表	
①仮設工事（基幹） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第45号表	
①仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第46号表	
①配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=84m	1	式				
①配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=84.8m	1	式			工種 第47号表	
①配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=84.8m	1	式			工種 第48号表	
①給水管切替工事（起債） φ 50×φ 25・20 11か所	1	式				
①給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50×φ 25・20 11か所	1	式			工種 第49号表	
①給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50×φ 25・20 11か所	1	式			工種 第50号表	
①仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第51号表	
①仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第52号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	40	m			SYJ0015 施工 第0-0027号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	47	m			SYJ0015 施工 第0-0027号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	47	m			SYJ0015 施工 第0-0106号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	82	m			SYJ0015 施工 第0-0106号表	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費
GXDIP φ 200 L=48.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径200mm×長5m JWWA G 120	7	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径200mm×長5m JWWA G 120	2	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径200mm JWWA G 121	2	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径200mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径200×100mm JWWA G 121	2	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径200mm JWWA G 121	3	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径200mm JWWA G 121	4	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkユニット 呼び径200mm JWWA G 121	3	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径200mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P112

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費
GXDIP φ 200 L=48.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管 (K形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径200mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
K形特殊押輪 【ゴム輪・ボルト・ナット共】 φ 200 【3DKN】	6	組			N0012500	
GX形移動防止割金具 φ 200	5	組			N0104100	
鋳鉄管帽 K形 【接合材含】 φ 200× φ 50 (損料)	1	組			N0991000	
SKXハーフソケット φ 50PE (損料)	3	個			N1048400	
SKXエルボ°90° φ 50PE (損料)	2	個			N1050800	
青銅製ハーフ (損料) ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2025年05月号 建設物価P699 積算資料P834
水道用ナール付分水栓 (損料) ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 200×50 JWWA B 117	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE (損料)	1	個			N1086300	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費
GXDIP φ 200 L=48.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費
GXDIP φ 200 L=46.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	104	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	47	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	31	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	20	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	20	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	45	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	47	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	47	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 200 L=46.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	12	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	12	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ200mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	45.9	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ200mm 直管の接合 加算しない	9	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
移動防止金具継手工 設置(1.0) Φ200mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0052号表	実務必携 P54
GX形継手接合 設置(1.0) Φ200mm 異形管の接合 加算しない	3	口			SJ12145 施工 第0-0022号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ200mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	3	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ200mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ200mm以下 加算しない	45.9	m			SYJ0012 施工 第0-0025号表	実務必携 P62

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費
GXDIP φ 200 L=46.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ無	45	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
ホリビツグ洗管工(φ 200) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0028号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費(夜間)
GXDIP φ 200 L=2.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m2			SJ31118 施工 第0-0128号表	実務必携 P169 【夜間】
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0130号表	実務必携 P163 【夜間】
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4 【夜間】
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0131号表	【夜間】
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0134号表	実務必携 P165 【夜間】
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0136号表	実務必携 P171 【夜間】
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M - 3 0 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0138号表	実務必携 P171 【夜間】
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0139号表	実務必携 P181 【夜間】
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ200mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	2.4	m			SJ12070 施工 第0-0142号表	実務必携 P53 【夜間】

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費(夜間)

1 式 当り

GXDIP φ 200 L=2.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断工(ハ イ° 切削切断機使用) Φ200mm K形	4	口			SYJ0006 施工 第0-0034号表	実務必携 P91 【夜間】
メカニカル継手 設置(1.0) Φ200mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	6	口			SJ12090 施工 第0-0035号表	実務必携 P54 【夜間】
ホ リエチレンスリーブ 被覆工 据付(1.0) Φ200mm以下 加算しない	2.4	m			SYJ0012 施工 第0-0144号表	実務必携 P62 【夜間】
埋設シート布設工 アルミ無	2.4	m			SYJ0013 施工 第0-0145号表	実務必携 P66 【夜間】
断通水工 φ 200～250	1	式			SYJ0017 施工 第0-0036号表	【夜間】
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0146号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65) 【夜間】
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0149号表	実務必携 P200 【夜間】
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 200× φ 100 2か所 (L=11.0m+4.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	2	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	2	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	6	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	5	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	5	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径100mm JWWA B 120JDPA G 1049	2	個				2025年05月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 100 H=600	2	組			N0124600	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 200× φ 100 2か所(L=11.0m+4.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁継足ロッド 【4方固定】 L=300 φ 30 【反射:白】	1	本			N0121900	
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	4	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	4	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
K形特殊押輪 【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 100 【3DKN】	12	組			N0006000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①配水管切替工事(起債)・労力費
φ 200× φ 100 2か所(L=12.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	37	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①配水管切替工事(起債)・労力費
φ 200× φ 100 2か所(L=12.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	12	m			SJ12070 施工 第0-0041号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0042号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	7	口			SJ12145 施工 第0-0043号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	5	口			SJ12145 施工 第0-0044号表	実務必携 P58
铸铁管切断工(エンジンカッター使用) Φ200mm	4	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0046号表	実務必携 P98

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①配水管切替工事(起債)・労力費
φ200×φ100 2か所(L=12.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ75～150 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0047号表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	12	m			SYJ0012 施工 第0-0045号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	12	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①配水管切替工事(起債)・労力費(夜間)
φ 200× φ 100 2か所(L=3.4m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m2			SJ31118 施工 第0-0128号表	実務必携 P169 【夜間】
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0130号表	実務必携 P163 【夜間】
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4 【夜間】
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0131号表	【夜間】
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31012 施工 第0-0134号表	実務必携 P165 【夜間】
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0150号表	実務必携 P171 【夜間】
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0139号表	実務必携 P181 【夜間】
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	3.4	m			SJ12070 施工 第0-0151号表	実務必携 P53 【夜間】
鋳鉄管切断工(パイプ切削切断機使用) Φ100mm K形	6	口			SYJ0006 施工 第0-0048号表	実務必携 P91 【夜間】

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表						
①配水管切替工事(起債)・労力費(夜間) φ 200× φ 100 2か所(L=3.4m)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	12	口			SJ12090 施工 第0-0049号表	実務必携 P54 【夜間】
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ100mm以下 加算しない	3.4	m			SYJ0012 施工 第0-0152号表	実務必携 P62 【夜間】
埋設シート布設工 アルミ無	3.4	m			SYJ0013 施工 第0-0145号表	実務必携 P66 【夜間】
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0153号表	【夜間】
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0146号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65) 【夜間】
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0149号表	実務必携 P200 【夜間】
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 200× φ 40 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【CP用】ボール式 φ 200× φ 50 サドル粉体塗装	1	個			N0178800	
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
PEエルボ【外面止水形】 φ 50	2	個			N0192800	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 40V	1	個			N0239100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXパイプエント φ 40V	1	個			N0296300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切替工事(起債)・労力費
φ 200× φ 40 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	0	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	0	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切替工事(起債)・労力費
φ200×φ40 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	0	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ホトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 200mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0051号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0054号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ50	4	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
管明示テープ 工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 200× φ 40 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①铸铁管処分(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
簡易管帽【FCD製】 φ 200	2	組			N0175500	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①铸铁管処分(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①铸铁管処分(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 2口 5m 1回 24.5km 1t/回 Φ200mm タクタイル铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0060号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①石綿管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	97	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	48	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	27	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	9	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	26	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	26	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	47	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	48	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	48	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①石綿管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	10	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	11	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
石綿管処分 100mm 16口 48m 2日 1m3 1回 0人 48口 1枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0066号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①離脱防止金具取付工事(起債)・材料費

1 式 当り

TDIP φ 200 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 T形用 呼び径200mm	2	組				2025年05月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①離脱防止金具取付工事(起債)・労力費
TDIPφ200 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①離脱防止金具取付工事(起債)・労力費
TDIPφ200 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
T形継手 設置(1.0) Φ200mm以下 押輪・拔出防止金具使用する 加算しない	2	口			SJ12120 施工 第0-0069号表	実務必携 P56
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ200mm以下 加算しない	2	m			SYJ0012 施工 第0-0025号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費
GXDIP φ 200 L=53.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径200mm×長5m JWWA G 120	9	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径200mm×長5m JWWA G 120	2	本				2025年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径200mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径200mm JWWA G 121	4	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径200mm JWWA G 121	1	個				2025年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径200mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径200mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
K形特殊押輪【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 200 【3DKN】	6	組			N0012500	
GX形移動防止割金具 φ 200	2	組			N0104100	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費
GXDIP φ 200 L=53.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 200× φ 50(損料)	1	組			N0991000	
SKXハールフソケット φ 50PE(損料)	4	個			N1048400	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	4	個			N1050800	
青銅製ハールフ (損料) ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2025年05月号 建設物価P699 積算資料P834
水道用サドル付分水栓 (損料) ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 200×50 JWWA B 117	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 200×50 JWWA B 117	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	2	個			N1086300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費
GXDIP φ 200 L=53.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分水栓用キャップ φ 50	1	個			N0188500	
サドル付分水栓【PE用】ホール式（損料） φ 50×φ 25 サドル粉体塗装	1	個			N0180500	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 200 L=50.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	134	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	154	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	33	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	21	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	21	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	48	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	50	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	50	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 200 L=50.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正工 1.8m未満	105	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0155号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン(20) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	105	m2			SP410260 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
発生土処理 タンクトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	13	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	21	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ200mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	50	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ200mm 直管の接合 加算しない	10	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ200mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0022号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ200mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
移動防止金具継手工 設置(1.0) Φ200mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0052号表	実務必携 P54

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 200 L=50.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ200mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
ホール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 200mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0051号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0078号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0100号表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ200mm以下 加算しない	50	m			SYJ0012 施工 第0-0025号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	50	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
区画線設置 昼間施工 溶融式手動 実線 15cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	22	m			S821210 施工 第0-0156号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P354
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 200 L=50.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費(夜間)

1 式 当り

GXDIP φ 200 L=2.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m2			SJ31118 施工 第0-0128号表	実務必携 P169 【夜間】
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0130号表	実務必携 P163 【夜間】
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4 【夜間】
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0131号表	【夜間】
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0134号表	実務必携 P165 【夜間】
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0136号表	実務必携 P171 【夜間】
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M - 3 0 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0138号表	実務必携 P171 【夜間】
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0139号表	実務必携 P181 【夜間】
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ200mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	2.9	m			SJ12070 施工 第0-0142号表	実務必携 P53 【夜間】

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費(夜間)

1 式 当り

GXDIP φ 200 L=2.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断工(ハ°イ°切削切断機使用) Φ200mm K形	3	口			SYJ0006 施工 第0-0034号表	実務必携 P91 【夜間】
メカニカル継手 設置(1.0) Φ200mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	6	口			SJ12090 施工 第0-0035号表	実務必携 P54 【夜間】
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 据付(1.0) Φ200mm以下 加算しない	2.9	m			SYJ0012 施工 第0-0144号表	実務必携 P62 【夜間】
埋設シート布設工 アルミ無	2.9	m			SYJ0013 施工 第0-0145号表	実務必携 P66 【夜間】
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ200×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【CP用】ボール式 φ200×φ20 サドル粉体塗装	3	個			N0178600	
密着コア φ20	3	個			N0187500	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	3	個			N0193100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXパイプエント φ20V	3	個			N0296000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費
φ200×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費
φ200×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ホトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 200mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	12	口			SYJ0018 施工 第0-0072号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
管明示テープ 工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	
表示ビーン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費
φ200×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

①石綿管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	103	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	51	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	28	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	9	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	27	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	27	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	49	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	51	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	51	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

①石綿管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	11	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	12	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
石綿管処分 100mm 17口 51m 3日 1m3 1回 0人 51口 2枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0074号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

①配水管切廻し工事(基幹)・材料費
HPPE φ 50 1か所(L=5.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2025年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	4	個				2025年05月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年05月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 200×50 JWWA B 117	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50HP×φ 50PE	1	個			N0301900	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

①配水管切廻し工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(L=5.0m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V	1	個			N0239200	
SKXエルボ°90° φ 50PE	1	個			N0258500	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
分水栓用キャップ° φ 50	1	個			N0188500	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

①配水管切廻し工事(基幹)・労力費
HPPE φ 50 1か所(L=5.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M - 3 0 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

①配水管切廻し工事(基幹)・労力費
HPPE φ 50 1か所(L=5.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	4	m			施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0076号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0079号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0046号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0077号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 200mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0051号表	実務必携 P192

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

①配水管切廻し工事(基幹)・労力費
HPPE φ 50 1か所(L=5.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0078号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ 50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0054号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4.3	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0050号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

①配水管切廻し工事(基幹)・労力費
HPPE φ 50 1か所(L=5.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	7	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE× φ 50V(損料)	1	個			N1056400	
SKXハーフソケット φ 50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ハーフ (損料) ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2025年05月号 建設物価P699 積算資料P834
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	13	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	32	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0080号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0081号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0082号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0085号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0086号表	実務必携 P193

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管布設工(継手工) 設置(1.0) Φ50mm 加算しない	13	口			SJ12392 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ホリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	13	口			SJ12392 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0050号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

①給水管切廻し工事(基幹)・材料費

1 式 当り

PE φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 25	2	個			N0199300	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 20	2	個			N0199200	
PEエルボ°【外面止水形】 φ 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ°【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
PEソケット【外面止水形】 φ 25	2	個			N0189700	
PEソケット【外面止水形】 φ 20	1	個			N0189600	
ホ°リェチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ°リェチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

①給水管切廻し工事(基幹)・材料費

1 式 当り

PE φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

①給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PE φ 25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	35	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

①給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PE φ 25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0088号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0089号表	実務必携 P68
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0087号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0090号表	
PE管継手工 φ 20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0072号表	
埋設シート布設工 アルミ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

①給水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	
表示ビーン取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	4	個			N1050500	
SKX片落ちエルボ°90° φ 25PE× φ 25V(損料)	4	個			N1055600	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
SKXハ°イフ°エント° φ 20V	1	個			N0296000	
分水栓用キャップ° φ 20(損料)	1	個			N1006300	
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	35	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	16	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	16	口			SYJ0020 施工 第0-0092号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	9	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	9	口			SYJ0020 施工 第0-0093号表	
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0087号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0094号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
分水栓閉栓工 φ20	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0097号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

①離脱防止金具取付工事(基幹)・材料費

1 式 当り

TDIP φ 200 23か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 T形用 呼び径200mm	23	組				2025年05月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

①離脱防止金具取付工事(基幹)・労力費
TDIP φ 200 23か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	118	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	35	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	24	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	26	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	26	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	33	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	35	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	35	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

①離脱防止金具取付工事(基幹)・労力費
TDIPφ200 23か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	8	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	8	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
T形継手 設置(1.0) Φ200mm以下 押輪・拔出防止金具使用する 加算しない	23	口			SJ12120 施工 第0-0069号表	実務必携 P56
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ200mm以下 加算しない	23	m			SYJ0012 施工 第0-0025号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ有	23	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

①配水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 2か所(L=17.0m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2025年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	6	個				2025年05月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	2	個				2025年05月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	2	組			N0123200	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
EF受口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329300	
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 200×50 JWWA B 117	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P150

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

①配水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 2か所(L=17.0m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50HP×φ 50PE	2	個			N0301900	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE×φ 50V	2	個			N0264100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
分水栓用キャップ° φ 50	1	個			N0188500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.9mm 定尺5m	2	m				2025年05月号 建設物価P689 積算資料P813
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

①配水管切替工事(水道)・労力費
HPPE φ 50 2か所(L=17.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	48	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	17	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

①配水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 2か所(L=17.0m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	17	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	3	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	15.7	m			施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0076号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	5	箇所			SJ12393 施工 第0-0098号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0079号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0046号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0077号表	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

①配水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 2か所(L=17.0m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 200mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0051号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0078号表	実務必携 P192
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0099号表	実務必携 P68
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0100号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0054号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	15	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	15.7	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0050号表	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

①配水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 2か所(L=17.0m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0050号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

①配水細管切替工事(水道)・材料費
HPPE φ 40 1か所(L=6.4m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 40PE	1	個			N0301100	
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
SKXインコア φ 40HP	1	個			N0303250	
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW フレーシメント 直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005	2	本				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ 付き PWA006	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF90° エルボ 呼び径40 かんたんクランプ 付き PWA006	2	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
SKXハーフソケット φ 40PE	2	個			N0256000	
ゲートハーフ 【埋設用】 ソフトシル形 φ 40 【ロングタイプ】	1	個			N0351100	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

①配水細管切替工事(水道)・材料費
HPPE φ 40 1か所(L=6.4m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKX片落ちソケット φ 40PE× φ 25PE	1	個			N0236900	
PEエルボ 【外面止水形】 φ 25	1	個			N0192500	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 25× φ 25V	1	個			N0193200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

①配水細管切替工事(水道)・労力費
HPPE φ 40 1か所(L=6.4m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	22	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	31	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

①配水細管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 1か所(L=6.4m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満	26	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0155号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0157号表	実務必携 P181
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 密粒度アスコン (2 0) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	21	m2			SP410260 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良 好下水道 センター	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	6.4	m			施工 第0-0101号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0102号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0103号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

①配水細管切替工事(水道)・労力費
HPPE φ 40 1か所(L=6.4m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0104号表	実務必携 P97
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0105号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
PE管継手工 φ 25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0090号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ 25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0087号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	7	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

①配水細管切替工事(水道)・労力費
HPPE φ 40 1か所(L=6.4m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ 工 縦断貼付	7.4	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	
区画線設置 昼間施工 溶融式手動 実線 15cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有 量15～18% 白 アスファルト舗装	7	m			S821210 施工 第0-0156号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P354
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費
HPPE φ 50 L=50.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	5	本				2025年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	5	本				2025年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	9	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	9	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

HPPE φ 50 L=50.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	100	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	40	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	23	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	20	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	20	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	39	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	40	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良好下水道センター	4	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=50.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	50.4	m			施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	29	箇所			SJ12393 施工 第0-0098号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	16	口			SJ12485 施工 第0-0079号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
埋設シート布設工 アルミ有	49	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
ポリビニル洗管工(φ 50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0107号表	
管明示テープ 工 縦断貼付	50.4	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0050号表	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=50.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費
φ50×φ20 5か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	5	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	5	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	5	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事 工種 第40号表 ①給水管切替工事(基幹)・労力費 φ 50× φ 20 5か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良好下水道センター	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費
φ50×φ20 5か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	15	口			SYJ0018 施工 第0-0072号表	
PE管継手工 φ13	5	口			SYJ0018 施工 第0-0113号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	9	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	
表示ビン取付工 給水管	5	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE (損料)	4	個			N1085900	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50HP× φ 50PE (損料)	1	個			N1094200	
SKXエルボ°90° φ 50PE (損料)	1	個			N1050800	
SKXエルボ°90° φ 20PE (損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V (損料)	4	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V (損料)	3	個			N1031500	
SKXチース° φ 50PE× φ 50PE (損料)	1	個			N1066100	
SKXハーフソケット φ 50PE (損料)	4	個			N1048400	
青銅製ハーフ° (損料) ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2025年05月号 建設物価P699 積算資料P834

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ°イフ°ェント° φ 20V	1	個			N0296000	
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	5	本			N0402200	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	4	本			N0402300	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	1	本			N0402400	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	2	本			N0402500	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	1	本			N0402600	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 50A×50A	1	個			N0403000	レンタル期間 (330日間)

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	4	個			N0403300	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	4	本			N0402700	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	4	個			N0403900	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	3	個			N0403700	レンタル期間 (330日間)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良好下水道センター	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ 20	4	口			SYJ0021 施工 第0-0114号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	4	口			SYJ0021 施工 第0-0115号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	13	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	13	口			SYJ0020 施工 第0-0082号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	20	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0093号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0085号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0086号表	実務必携 P193

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0054号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0116号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0050号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
リタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	36	m			SYJ0033 施工 第0-0117号表	
リタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	36	m			SYJ0033 施工 第0-0118号表	
リタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	25	口			SYJ0036 施工 第0-0119号表	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	25	口			SYJ0036 施工 第0-0120号表	
レンタル仮設管 SUS G型 運搬費4 t 車 往復	1	回			N0564600	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

①給水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 L=12.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50×φ 20 サドル粉体塗装	1	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20×φ 13V	1	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事 工種 第44号表 ①給水管布設替工事(基幹)・労力費 PE φ 20 L=12.0m 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良好下水道センター	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

①給水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 L=12.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ 20	7	口			SYJ0018 施工 第0-0072号表	
PE管継手工 φ 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0113号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	12	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	12	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	
表示ビン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

①給水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 L=12.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 20PE(損料)	1	個			N1029400	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXハ°ルフ°ソケット φ 20PE(損料)	2	個			N1048000	
青銅製ハ°ルフ° (損料) ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	1	個				2025年05月号 建設物価P699 積算資料P834
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	15	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXハ°イフ°エント° φ 20V	1	個			N0296000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事 工種 第46号表 ①仮設工事(基幹)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良好下水道センター	0	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0082号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	9	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0093号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0123号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0124号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0121号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0122号表	実務必携 P193

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=84.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	16	本				2025年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2025年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年05月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE φ 50 L=84.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	89	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	93	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	40	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	34	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	34	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	67	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	93	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良好下水道センター	7	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=84.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	9	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	84.8	m			施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	20	箇所			SJ12393 施工 第0-0098号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0079号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
埋設シート布設工 アルミ有	84	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	84.8	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=84.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

①給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 25 サドル粉体塗装	2	個			N0330300	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	9	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	9	個			N0192400	
PEソケット【外面止水形】 φ 25	2	個			N0189700	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事 工種 第50号表 ①給水管切替工事(起債)・労力費 φ 50× φ 25・20 11か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	22	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	9	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良好下水道センター	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

①給水管切替工事(起債)・労力費
φ50×φ25・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0125号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	9	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0087号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0090号表	
PE管継手工 φ20	18	口			SYJ0018 施工 第0-0072号表	
埋設シート布設工 アルミ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	11	m			SYJ0024 施工 第0-0058号表	

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

①給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

①仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXめねじ付きソケット φ 25PE (損料)	2	個			N1086000	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE (損料)	9	個			N1085900	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 50HP × φ 50PE (損料)	1	個			N1094200	
SKXエルボ° 90° φ 50PE (損料)	1	個			N1050800	
SKXエルボ° 90° φ 25PE (損料)	2	個			N1050500	
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	9	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 25PE × φ 25V (損料)	2	個			N1055600	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 20PE × φ 20V (損料)	9	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 50V (損料)	1	個			N1031500	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事 工種 第51号表 ①仮設工事(起債)・材料費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXチｰｽﾞ φ 50PE× φ 50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ 50PE(損料)	4	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｸﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2025年05月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ 50HP	1	個			N0303000	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ 25V	2	個			N0296100	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ 20V	9	個			N0296000	
ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831
ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2025年05月号 建設物価P686 積算資料P831

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

①仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	17	本			N0402200	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	3	本			N0402300	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	5	本			N0402400	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	2	本			N0402500	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×25A	2	個			N0403400	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	9	個			N0403300	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0403900	レンタル期間 (330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0403700	レンタル期間 (330日間)

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

①仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事 工種 第52号表 ①仮設工事(起債)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	36	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	14	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0040号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 8.0km以下 良好下水道センター	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.1km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0021 施工 第0-0126号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0021 施工 第0-0127号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ 20	9	口			SYJ0021 施工 第0-0114号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	9	口			SYJ0021 施工 第0-0115号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0082号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0092号表	

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	45	口			SYJ0020 施 工 第0-0073号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	36	口			SYJ0020 施 工 第0-0093号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施 工 第0-0085号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施 工 第0-0086号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施 工 第0-0054号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施 工 第0-0116号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施 工 第0-0087号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施 工 第0-0094号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施 工 第0-0071号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
レタ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	82	m			SYJ0033 施工 第0-0117号表	
レタ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	82	m			SYJ0033 施工 第0-0118号表	
レタ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	39	口			SYJ0036 施工 第0-0119号表	
レタ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	39	口			SYJ0036 施工 第0-0120号表	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	11	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	328	枚			S2572 施工 第0-0154号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	16	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その39)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						