

工 事 設 計 書

工事番号28号

設計年月日令和7年7月15日

令和7年度									
清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事									
工事場所	境港市清水町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和8年6月30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

- ① 離脱防止金具取付工事(基幹) TDIP φ 150 33か所(受・他)
- ① 配水管切廻し工事(基幹) KDIP φ 150 1か所(改・負)
- ① 給水管切廻し工事(基幹) PE φ 40・20 7か所(受・他)
- ① 仮設工事(基幹) 1式(受・他)
- ①-A 配水細管布設替工事(起債) PE φ 25 L=38m(受・細)
- ①-A 給水管切替工事(起債) φ 25×φ 20 2か所(受・細)
- ①-A 仮設工事(起債) 1式(受・細)
- ①-B 給水管布設替工事(起債) PE φ 20 L=8m(受・他)
- ①-B 仮設工事(起債) 1式(受・他)
- ② 離脱防止金具取付工事(起債) TDIP φ 150 11か所(受・他)
- ② 給水管切廻し工事(起債) PE φ 20 2か所(受・他)
- ② 仮設工事(起債) 1式(受・他)
- ③ 配水管布設替工事(起債) HPPE φ 50 L=66m(改・負・減)
- ③ 給水管切替工事(起債) φ 50×φ 25・20 5か所(改・負)
- ③ 仮設工事(起債) 1式(改・負)
- ④ 配水管布設替工事(起債) HPPE φ 50 L=63m(改・負・減)
- ④ 給水管切替工事(起債) φ 50×φ 20 7か所(改・負)
- ④ 仮設工事(起債) 1式(改・負)
- ④ 配水管布設替工事(水道)HPPE φ 50 L=32m(改・単)
- ⑤ 配水管布設替工事(起債) HPPE φ 50 L=145m(改・負・減)
- ⑤ 給水管切替工事(起債) φ 50×φ 25・20 11か所(改・負)
- ⑤ 仮設工事(起債) 1式(改・負)

< 備 考 >

除却 境H11-32 TDIP φ 150 L=9m
境S46-12 VP φ 50 L=62m
境S47-11 VP φ 50 L=95m
境S42-3 VP φ 50 L=145m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり (2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	4週8休以上<R5>	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①離脱防止金具取付工事（基幹） TDIP φ 150 33か所	1	式				
①離脱防止金具取付工事（基幹）材料費 TDIP φ 150 33か所	1	式			工種 第1号表	
①離脱防止金具取付工事（基幹）労力費 TDIP φ 150 33か所	1	式			工種 第2号表	
①配水管切廻し工事（基幹） KDIP φ 150 1か所	1	式				
①配水管切廻し工事（基幹）材料費 KDIP φ 150 1か所（L=9.1m）	1	式			工種 第3号表	
①配水管切廻し工事（基幹）労力費 KDIP φ 150 1か所（L=9.1m）	1	式			工種 第4号表	
①給水管切廻し工事（基幹） PE φ 40・20 7か所	1	式				
①給水管切廻し工事（基幹）材料費 PE φ 40・20 7か所	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切廻し工事（基幹）労力費 PE φ 40・20 7か所	1	式			工種 第6号表	
①仮設工事（基幹） 1 式	1	式				
①仮設工事（基幹）材料費 1 式	1	式			工種 第7号表	
①仮設工事（基幹）労力費 1 式	1	式			工種 第8号表	
①-A 配水細管布設替工事（起債） PE φ 25 L=38m	1	式				
①-A 配水細管布設替工事（起債）材料費 PE φ 25 L=38m	1	式			工種 第9号表	
①-A 配水細管布設替工事（起債）労力費 PE φ 25 L=38m	1	式			工種 第10号表	
①-A給水管切替工事（起債） φ 25× φ 20 2 か所	1	式				
①-A給水管切替工事（起債）材料費 φ 25× φ 20 2 か所	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①-A給水管切替工事（起債）労力費 φ 25× φ 20 2 か所	1	式			工種 第12号表	
①-A仮設工事（起債） 1 式	1	式				
①-A仮設工事（起債）材料費 1 式	1	式			工種 第13号表	
①-A仮設工事（起債）労力費 1 式	1	式			工種 第14号表	
①-B 給水管布設替工事（起債） PE φ 20 L=8m	1	式				
①-B 給水管布設替工事（起債）材料費 PE φ 20 L=8. 1m	1	式			工種 第15号表	
①-B 給水管布設替工事（起債）労力費 PE φ 20 L=8. 1m	1	式			工種 第16号表	
①-B 仮設工事（起債） 1 式	1	式				
①-B 仮設工事（起債）材料費 1 式	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①-B 仮設工事（起債）労力費 1 式	1	式			工種 第18号表	
②離脱防止金具取付工事（起債） TDIP φ 150 11か所	1	式				
②離脱防止金具取付工事（起債）材料費 TDIP φ 150 11か所	1	式			工種 第19号表	
②離脱防止金具取付工事（起債）労力費 TDIP φ 150 11か所	1	式			工種 第20号表	
②給水管切廻し工事（起債） PE φ 20 2 か所	1	式				
②給水管切廻し工事（起債）材料費 PE φ 20 2 か所	1	式			工種 第21号表	
②給水管切廻し工事（起債）労力費 PE φ 20 2 か所	1	式			工種 第22号表	
②仮設工事（起債） 1 式	1	式				
②仮設工事（起債）材料費 1 式	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②仮設工事（起債）労力費 1 式	1	式			工種 第24号表	
③配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=66m	1	式				
③配水管布設替工事（起債）材料費 HPPE φ 50 L=70.8m	1	式			工種 第25号表	
③配水管布設替工事（起債）労力費 HPPE φ 50 L=70.8m	1	式			工種 第26号表	
③給水管切替工事（起債） φ 50×φ 25・20 5 か所	1	式				
③給水管切替工事（起債）材料費 φ 50×φ 25・20 5 か所	1	式			工種 第27号表	
③給水管切替工事（起債）労力費 φ 50×φ 25・20 5 か所	1	式			工種 第28号表	
③仮設工事（起債） 1 式	1	式				
③仮設工事（起債）材料費 1 式	1	式			工種 第29号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③仮設工事（起債）労力費 1 式	1	式			工種 第30号表	
④配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=63m	1	式				
④配水管布設替工事（起債）材料費 HPPE φ 50 L=63.6m	1	式			工種 第31号表	
④配水管布設替工事（起債）労力費 HPPE φ 50 L=63.6m	1	式			工種 第32号表	
④給水管切替工事（起債） φ 50×φ 20 7か所	1	式				
④給水管切替工事（起債）材料費 φ 50×φ 20 7か所	1	式			工種 第33号表	
④給水管切替工事（起債）労力費 φ 50×φ 20 7か所	1	式			工種 第34号表	
④仮設工事（起債） 1 式	1	式				
④仮設工事（起債）材料費 1 式	1	式			工種 第35号表	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④仮設工事（起債）労力費 1 式	1	式			工種 第36号表	
④ 配水管布設替工事（水道） HPPE φ 50 L=32m	1	式				
④ 配水管布設替工事（水道）材料費 HPPE φ 50 L=32.3m	1	式			工種 第37号表	
④ 配水管布設替工事（水道）労力費 HPPE φ 50 L=32.3m	1	式			工種 第38号表	
⑤配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=145m	1	式				
⑤配水管布設替工事（起債）材料費 HPPE φ 50 L=147.1m	1	式			工種 第39号表	
⑤配水管布設替工事（起債）労力費 HPPE φ 50 L=147.1m	1	式			工種 第40号表	
⑤給水管切替工事（起債） φ 50× φ 25・20 11か所	1	式				
⑤給水管切替工事（起債）材料費 φ 50× φ 25・20 11か所	1	式			工種 第41号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤給水管切替工事（起債）労力費 φ 50× φ 25・20 11か所	1	式			工種 第42号表	
⑤仮設工事（起債） 1 式	1	式				
⑤仮設工事（起債）材料費 1 式	1	式			工種 第43号表	
⑤仮設工事（起債）労力費 1 式	1	式			工種 第44号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	1	式				
③通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	60	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
④通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	90	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	140	m			SYJ0015 施工 第0-0003号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費計	1	式				

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①離脱防止金具取付工事(基幹)材料費

1 式 当り

TDIP φ 150 33か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 T形用 呼び径150mm	33	組				2025年06月号 Web建設物価
防食キャップ M20	66	個			N0170500	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①離脱防止金具取付工事(基幹)労力費
TDIP φ 150 33か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	68	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	33	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	33	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	33	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	21	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	14	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	31	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	31	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	3	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①離脱防止金具取付工事(基幹)労力費
TDIPφ150 33か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用 しない	33	口			SJ12090 施工 第0-0012号表	実務必携 P54
ホリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ150mm以下 加算しない	33	m			SYJ0012 施工 第0-0013号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	33	m			SYJ0013 施工 第0-0014号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	18	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①配水管切廻し工事(基幹)材料費
KDIP φ 150 1か所(L=9.1m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径150mm×長5m JIS G 5526	1	本				2025年06月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径150mm 水道用 II類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管1号 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150 ×150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P111
K形特殊押輪 【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 150 【3DKN】	14	組			N0009100	
一体型サドル付分水栓 【AP・CP用】 ボール式 φ 150× φ 50 サドル粉体塗装	1	個			N0178500	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①配水管切廻し工事(基幹)材料費
KDIP φ 150 1か所(L=9.1m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
ゲートバルブ 【埋設用】 φ 50	1	個			N0352100	
仕切弁鉄蓋2号 【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	0.5	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	本				2025年06月号 建設物価P689 積算資料P813
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	3	個				2025年06月号 建設物価P692 積算資料P817
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2025年06月号 建設物価P692 積算資料P816

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①配水管切廻し工事(基幹)材料費

1 式 当り

KDIP φ 150 1か所(L=9.1m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切廻し工事(基幹)労力費
KDIP φ 150 1か所(L=9.1m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	32	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	16	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	16	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0m3	2	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0016号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒 度アスコン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	2	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	7	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	15	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切廻し工事(基幹)労力費
KDIP φ 150 1か所(L=9.1m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	15	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	2	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ150mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	9.1	m			SJ12070 施工 第0-0017号表	実務必携 P53
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算し ない 耐震型補強金具を使用しない	14	口			SJ12090 施工 第0-0018号表	実務必携 P54
ホリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ150mm以下 加算しない	9.1	m			SYJ0012 施工 第0-0013号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	9	m			SYJ0013 施工 第0-0014号表	実務必携 P66
铸铁管切断工(エンジンカッター使用) Φ150mm	3	口			SYJ0006 施工 第0-0019号表	実務必携 P92
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0020号表	実務必携 P192

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切廻し工事(基幹)労力費
KDIP φ 150 1か所(L=9.1m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0021号表	実務必携 P192
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0022号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0023号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	0.5	m			SJ12380 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	2	m			SJ12340 施工 第0-0025号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0026号表	実務必携 P84
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0027号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切廻し工事(基幹)労力費

1 式 当り

KDIP φ 150 1か所(L=9.1m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切廻し工事(基幹)材料費

1 式 当り

PE φ 40・20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	3	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 40× φ 40V	1	個			N0191600	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 20V	6	個			N0190400	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 40	1	個			N0199500	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 20	6	個			N0199200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切廻し工事(基幹)労力費
PE φ 40・20 7か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	36	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切廻し工事(基幹)労力費

1 式 当り

PE φ 40・20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 40	3	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ 20	18	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
埋設シート布設工 アルミ有	21	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	21	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
表示ビン取付工 給水管	7	箇所			SYJ0023 施工 第0-0034号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切廻し工事(基幹)労力費

1 式 当り

PE φ 40・20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 150× φ 50	2	組			N0172700	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	6	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	36	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXエルボ°90° φ 40PE(損料)	2	個			N1050700	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	12	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 40PE× φ 40V(損料)	2	個			N1056200	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	12	個			N1055300	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	47	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	18	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	18	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	18	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	9	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	6	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	13	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	2	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 切削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0035号表	
吊込み据付(機械力) 撤去(再使用しない) (0.3) Φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	9	m			SJ12070 施工 第0-0036号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ150mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0019号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0037号表	実務必携 P54
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0027号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない) (0.3) Φ40mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	36	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない) (0.3) Φ20mm 加算しない	36	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 40	8	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	8	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	48	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 20	48	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①-A 配水細管布設替工事(起債)材料費

1 式 当り

PE φ 25 L=38m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	38	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 25	1	個			N0199300	
SKXハーフソケット φ 25PE	2	個			N0255800	
ゲートハーフ【埋設用】ソフトシール形 φ 25【ロングタイプ】	1	個			N0351000	
止水栓ボックス【鋳鉄】 ボール止水用	1	個			N0362900	
分水栓用キャップ φ 20	1	個			N0188100	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①-A 配水細管布設替工事(起債) 労力費
PE φ 25 L=38m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	84	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	25	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	24	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	25	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	14	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 7.0km良 好 処分費を計 上しない	3	m3			SJ31006 施工 第0-0044号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①-A 配水細管布設替工事(起債) 労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=38m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	38	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 25	1	口			SYJ0018 施工 第0-0046号表	
PE管継手工 φ 20	1	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0047号表	実務必携 P193
管明示テープ工 縦断貼付	38	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ有	38	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①-A 配水細管布設替工事(起債) 労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=38m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①-A給水管切替工事(起債)材料費

1 式 当り

φ 25× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
PEチース° 【外面止水形】 φ 25× φ 20	1	個			N0194700	
PEエルボ° 【外面止水形】 φ 25	1	個			N0192500	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 25× φ 20V	1	個			N0190800	
PEソケット 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0189600	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①-A給水管切替工事(起債) 労力費
φ 25× φ 20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 9.0km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①-A給水管切替工事(起債) 労力費
φ25×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0046号表	
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0034号表	
管明示テープ工 縦断貼付	3	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ有	3	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①-A仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	38	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	1	個			N1055300	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKXチーヌ° φ 20PE× φ 20PE(損料)	1	個			N1060900	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 20V(損料)	2	個			N1030000	
青銅製ハーフ° ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型 (損料)	1	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXハーフ°ソケット φ 20PE(損料)	2	個			N1048000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ° 25mm JIS K 6743	1	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
分水栓用キャップ° φ 25(損料)	1	個			N1006400	

清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①-A仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①-A仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①-A仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	38	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	38	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	13	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(2)30% (離脱防止有) φ20	13	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
PE管継手工 φ25	1	口			SYJ0018 施工 第0-0046号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0049号表	実務必携 P84
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0050号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用しない)(0.3) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0051号表	実務必携 P193

清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①-A仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	8	枚			S2572 施工 第0-0052号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①-B 給水管布設替工事(起債)材料費

1 式 当り

PE φ 20 L=8.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 20	1	個			N0199200	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	4	個			N0192400	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 20V	1	個			N0237700	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE	2	個			N0293600	
ゲートバルブ【埋設用】 ソフトシール形 φ 20	1	個			N0350810	
止水栓ボックス【鋳鉄】 ボール止水用	1	個			N0362900	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①-B 給水管布設替工事(起債)労力費
PE φ 20 L=8.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①-B 給水管布設替工事(起債)労力費

1 式 当り

PE φ 20 L=8.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0053号表	実務必携 P68
PE管継手工 φ 20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0054号表	実務必携 P193
埋設シート布設工 アルミ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
表示ビン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0034号表	

清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①-B 給水管布設替工事(起債)労力費

1 式 当り

PE φ 20 L=8.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①-B 仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE (損料)	1	個			N1085900	
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 20PE × φ 20V (損料)	1	個			N1055300	
SKXハーフソケット φ 20PE (損料)	2	個			N1048000	
青銅製ハーフ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型 (損料)	1	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

①-B 仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

①-B 仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0035号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0054号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0056号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200

清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

①-B 仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事 工種 第19号表 ②離脱防止金具取付工事(起債)材料費 TDIP φ 150 11か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 T形用 呼び径150mm	11	組				2025年06月号 Web建設物価
防食キャップ M20	22	個			N0170500	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事						
工種 第20号表						
②離脱防止金具取付工事(起債)労力費 TDIP φ150 11か所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) 〔標準〕	11	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) 〔標準〕	7	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) 〔標準〕	11	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②離脱防止金具取付工事(起債)労力費

1 式 当り

TDIP φ 150 11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	11	口			SJ12090 施工 第0-0037号表	実務必携 P54
ホリエレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ150mm以下 加算しない	11	m			SYJ0012 施工 第0-0013号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	11	m			SYJ0013 施工 第0-0014号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②給水管切廻し工事(起債)材料費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 20V	2	個			N0190400	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 20	2	個			N0199200	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ φ 20mm JIS K 6743	2	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②給水管切廻し工事(起債)労力費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②給水管切廻し工事(起債)労力費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0057号表	実務必携 P84
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0034号表	
管明示テープ工 縦断貼付	12	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ有	12	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②給水管切廻し工事(起債)労力費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事 工種 第23号表						
②仮設工事(起債)材料費 1式					1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXエルボ°90° φ 20PE (損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE × φ 20V (損料)	4	個			N1055300	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事							
工種 第24号表							
②仮設工事(起債)労力費				1式 当り			
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) 〔標準〕		3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口		3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) 〔標準〕		1	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		2	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) 〔標準〕		2	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない		0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(2)30% (離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③配水管布設替工事(起債)材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=70.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	13	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	6	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年06月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=900	1	組			N0123500	
SKXエルボ 90° φ 50PE	2	個			N0258500	
SKX片落ちエルボ 90° φ 50HP × φ 50PE	1	個			N0301900	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③配水管布設替工事(起債)材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=70.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
水道用ホタル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
分水栓用キャップ φ 50	1	個			N0188500	
ゲートバルブ 【埋設用】 ソフトシール形 φ 50	1	個			N0350850	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=900	1	組			N0123500	
SKXバルブソケット φ 50PE	1	個			N0256100	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③配水管布設替工事(起債)材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=70.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハバルブソケット φ 50V	1	個			N0256700	
SKソケット φ 50	1	個			N0226200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

③配水管布設替工事(起債)労力費
HPPE φ 50 L=70.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	134	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	39	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	39	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	39	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	23	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	19	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	19	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	4	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 9.0km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

③配水管布設替工事(起債)労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=70.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	67.6	m			施工 第0-0058号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	23	箇所			SJ12393 施工 第0-0059号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0060号表	実務必携 P97
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0061号表	実務必携 P99
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0022号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=900	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0062号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0020号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0021号表	実務必携 P192

清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

③配水管布設替工事(起債)労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=70.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0064号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0065号表	実務必携 P68
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0066号表	
管明示テープ工 縦断貼付	70	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ有	70	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
ホリピック洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0067号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0027号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0068号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77 (A-1-65)

清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

③配水管布設替工事(起債)労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=70.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

③給水管切替工事(起債)材料費
φ50×φ25・20 5か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ25 サドル粉体塗装	2	個			N0330300	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	3	個			N0330200	
PEエルボ〖【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PEエルボ〖【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ〖【外面止水形】 φ25×φ25V	2	個			N0193200	
PE片落ちエルボ〖【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
PE片落ちエルボ〖【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

③給水管切替工事(起債)材料費
φ50×φ25・20 5か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 25mm JIS K 6743	2	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	2	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

③給水管切替工事(起債)労力費
φ50×φ25・20 5か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

③給水管切替工事(起債)労力費
φ50×φ25・20 5か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0069号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ25	8	口			SYJ0018 施工 第0-0046号表	
PE管継手工 φ20	11	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0049号表	実務必携 P84

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

③給水管切替工事(起債)労力費

1 式 当り

φ50×φ25・20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0057号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0072号表	実務必携 P84
表示ビーン取付工 給水管	5	箇所			SYJ0023 施工 第0-0034号表	
管明示テープ工 縦断貼付	6	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ有	6	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

③仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×4.0m	11	本			N0735900	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×3.0m	2	本			N0736000	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×2.0m	1	本			N0736100	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×0.5m	3	本			N0736300	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×0.2m	1	本			N0736400	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ 50×φ 20	3	個			N0737000	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ 50×φ 25	2	個			N0737100	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE ブレエンド管 φ 50	2	個			N0737200	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ 50×1.0m	3	本			N0736500	レンタル期間 (300日間)

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

③仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	2	個			N0736900	レンタル期間 (300日間)
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	2	個			N0961000	
ホリエレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリエレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリエレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
SKX片落ちソケット φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX分止水栓用ソケット φ50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKX分止水栓用ソケット φ25PE(損料)	2	個			N1086000	
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	3	個			N1085900	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

③仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ`90° φ 50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKXエルボ`90° φ 25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKXエルボ`90° φ 20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ`90° φ 25PE×φ 25V(損料)	2	個			N1055600	
SKX片落ちエルボ`90° φ 20PE×φ 20V(損料)	3	個			N1055300	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ` 25mm JIS K 6743	2	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ` 20mm JIS K 6743	2	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ` 13mm JIS K 6743	1	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
SKソケット φ 50	1	個			N0226200	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

③仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ°イフ°エント° φ 50V	1	個			N0296400	
SKXエルホ°90° φ 50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちエルホ°90° φ 50PE× φ 50V(損料)	1	個			N1056400	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

③仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	145	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	26	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	24	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	24	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	2	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 9.0km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0035号表	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

③仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
125mm 仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 据付工	58.75	m			SYJ0032 施工 第0-0073号表	
125mm 仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 撤去工	58.75	m			SYJ0032 施工 第0-0074号表	
125mm 仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 無)	34	口			SYJ0035 施工 第0-0075号表	
125mm 仮設管 (H型) 継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無)	34	口			SYJ0035 施工 第0-0076号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0022号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0077号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0078号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0079号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0080号表	実務必携 P193

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

③仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0081号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	11	口			SYJ0020 施工 第0-0084号表	

清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

③仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0085号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	15	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	15	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
分水栓閉栓工 φ 20	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0087号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0049号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0057号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0072号表	実務必携 P84
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SP224410 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

③仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	4	枚			S2572 施工 第0-0052号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

④配水管布設替工事(起債)材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=63.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	13	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	4	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P429
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年06月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

④配水管布設替工事(起債)労力費
HPPE φ 50 L=63.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	128	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	38	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	37	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	38	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	22	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	18	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	4	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

④配水管布設替工事(起債)労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=63.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	63.6	m			施工 第0-0058号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	17	箇所			SJ12393 施工 第0-0059号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0060号表	実務必携 P97
PE管継手工 φ 50	1	口			SYJ0018 施工 第0-0088号表	
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0061号表	実務必携 P99
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0023号表	
管明示テープ 工 縦断貼付	63.6	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ有	63	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

④配水管布設替工事(起債)労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=63.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリビツグ洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0067号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0027号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0068号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事 工種 第33号表 ④給水管切替工事(起債)材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	7	個			N0330200	
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	7	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	5	個			N0193100	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	5	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	2	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

④給水管切替工事(起債)労力費
φ50×φ20 7か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

④給水管切替工事(起債)労力費
φ50×φ20 7か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	7	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	26	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
表示ヒューズ取付工 給水管	7	箇所			SYJ0023 施工 第0-0034号表	
管明示テープ工 縦断貼付	12	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ有	11	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

④給水管切替工事(起債)労力費

1 式 当り

φ50×φ20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

④仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×4.0m	11	本			N0735900	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×3.0m	2	本			N0736000	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×1.0m	3	本			N0736200	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×0.5m	3	本			N0736300	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×0.2m	8	本			N0736400	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ 50×1.0m	3	本			N0736500	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ 50	2	個			N0736900	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ 50×φ 20	7	個			N0737000	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ 50	2	個			N0737200	レンタル期間 (300日間)

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

④仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	2	個			N1086300	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE(損料)	7	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	7	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE× φ 50V(損料)	2	個			N1056400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	7	個			N1055300	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

④仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ°イフ°エント° φ 50V	1	個			N0296400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	5	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	2	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

④仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

④仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0035号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	13	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0084号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	35	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	35	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

④仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0057号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0072号表	実務必携 P84
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	9	孔			SP224410 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	4	枚			S2572 施工 第0-0052号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

④ 配水管布設替工事(水道)材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=32.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	6	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P428
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年06月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	

清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

④ 配水管布設替工事(水道)材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=32.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

④ 配水管布設替工事(水道)労力費
HPPE φ 50 L=32.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	68	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	98	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	20	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
不陸整正工 1.8m以上 0m3	79	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0089号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	79	m2			SP410260 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	20	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	12	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

④ 配水管布設替工事(水道)労力費
HPPE φ 50 L=32.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	10	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	2	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	9	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	32.3	m			施工 第0-0058号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	10	箇所			SJ12393 施工 第0-0059号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0060号表	実務必携 P97
PE管継手工 φ 50	1	口			SYJ0018 施工 第0-0088号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0061号表	実務必携 P99

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

④ 配水管布設替工事(水道)労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=32.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0023号表	
管明示テープ工 縦断貼付	32.3	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ有	32	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0068号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑤配水管布設替工事(起債)材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=147.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	29	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	4	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年06月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 50mm JIS K 6743	2	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818

清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑤配水管布設替工事(起債)材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=147.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑤配水管布設替工事(起債)労力費

HPPE φ 50 L=147.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	305	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	91	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	90	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	91	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	52	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	43	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	43	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	10	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑤配水管布設替工事(起債)労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=147.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	9	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	147.1	m			施工 第0-0058号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	33	箇所			SJ12393 施工 第0-0059号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0060号表	実務必携 P97
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0061号表	実務必携 P99
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0023号表	
PE管継手工 φ 50	2	口			SYJ0018 施工 第0-0088号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0090号表	実務必携 P84

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑤配水管布設替工事(起債)労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=147.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	147	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ有	147	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
ホリビツク洗管工(φ 50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0091号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0027号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0068号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	14	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑤給水管切替工事(起債)材料費
φ50×φ25・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ25 サドル粉体塗装	2	個			N0330300	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	9	個			N0330200	
PEエルボ〖【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PEエルボ〖【外面止水形】 φ20	10	個			N0192400	
PE片落ちエルボ〖【外面止水形】 φ25×φ25V	2	個			N0193200	
PE片落ちエルボ〖【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
PE片落ちエルボ〖【外面止水形】 φ20×φ13V	7	個			N0193000	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑤給水管切替工事(起債)材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ° イフ° エント° φ 20PE	1	個			N0295400	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑤給水管切替工事(起債)労力費
φ 50× φ 25・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	39	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑤給水管切替工事(起債)労力費
φ50×φ25・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0069号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	9	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ25	8	口			SYJ0018 施工 第0-0046号表	
PE管継手工 φ20	29	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
PE管継手工 φ13	7	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0049号表	実務必携 P84

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑤給水管切替工事(起債)労力費
φ50×φ25・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0057号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ13mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0072号表	実務必携 P84
表示ビーン取付工 給水管	11	箇所			SYJ0023 施工 第0-0034号表	
管明示テープ工 縦断貼付	21	m			SYJ0024 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ有	21	m			SYJ0013 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑤仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	32	本			N0735900	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×3.0m	2	本			N0736000	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	2	本			N0736100	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	1	本			N0736200	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	4	本			N0736300	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	4	本			N0736400	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	2	本			N0736500	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	4	個			N0736900	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ25	2	個			N0737100	レンタル期間 (300日間)

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑤仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	9	個			N0737000	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	4	個			N0737200	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4t車 往復	1	回			N0848800	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	2	個			N0961000	
ホリエレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	5	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリエレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリエレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
SKX片落ちソケット φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちソケット φ20PE×φ13V(損料)	7	個			N1029800	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑤仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE (損料)	1	個			N1086300	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE (損料)	2	個			N1086000	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE (損料)	9	個			N1085900	
SKXエルボ° 90° φ 50PE (損料)	4	個			N1050800	
SKXエルボ° 90° φ 25PE (損料)	3	個			N1050500	
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	17	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 50PE × φ 50V (損料)	2	個			N1056400	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 25PE × φ 25V (損料)	1	個			N1055600	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 20PE × φ 20V (損料)	1	個			N1055300	

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑤仮設工事(起債)材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 25mm JIS K 6743	2	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	7	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑤仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	187	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	32	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	32	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	32	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	9	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 良 好 処分費を 計上しない	4	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑤仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 切削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0035号表	
レンタル仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 据付工 50mm	148.1	m			SYJ0032 施工 第0-0073号表	
レンタル仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 撤去工 50mm	148.1	m			SYJ0032 施工 第0-0074号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	70	口			SYJ0035 施工 第0-0075号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	70	口			SYJ0035 施工 第0-0076号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0022号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0077号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0092号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓・管取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0093号表	実務必携 P193

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑤仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0078号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0079号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	9	箇所			SJ31060 施工 第0-0080号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	9	箇所			SJ31060 施工 第0-0081号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0029号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑤仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	15	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	15	口			SYJ0020 施工 第0-0084号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	11	口			SYJ0020 施工 第0-0085号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	11	口			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	53	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	53	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	7	口			SYJ0020 施工 第0-0094号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	7	口			SYJ0020 施工 第0-0095号表	

清水町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑤仮設工事(起債)労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	50	枚			S2572 施工 第0-0052号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	5	孔			SP224410 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
交通誘導警備員B	18	人			SJ11260 施工 第0-0015号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						