

工 事 設 計 書

工事番号37号

設計年月日令和7年9月5日

令和7年度									
中野町污水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事									
工事場所	境港市中野町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和8年5月29日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款		項		総 工 事 費				
	目		節						
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

①配水管布設替工事(基幹) HPPE φ 50 L=9m (改・負・減)
②配水管布設替工事(基幹) HPPE φ 50 L=137m (改・負)
②給水管切替工事(基幹) φ 50×φ 20 9か所 (改・負)
②仮設工事(基幹) 1式 (改・負)
③配水管布設替工事(起債) HPPE φ 50 L=9m (改・負)
③給水管切替工事(起債) φ 50×φ 25・20 2か所 (改・負)
③仮設工事(起債) 1式 (改・負)

< 備 考 >

除却

H29-51 HPPE φ 50 L=10.2m

共同管S56-16 HIVP φ 50 L=100m HIVP φ 25 L=42m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	4週8休以上＜R5＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 50 L=9m	1	式				
①配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 L=9.8m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 L=9.8m	1	式			工種 第2号表	
②配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 50 L=137m	1	式				
②配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 L=138.4m	1	式			工種 第3号表	
②配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 L=138.4m	1	式			工種 第4号表	
②給水管切替工事（基幹） φ 50×φ 20 9か所	1	式				
②給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 50×φ 20 9か所	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 50× φ 20 9か所	1	式			工種 第6号表	
②仮設工事（基幹） 1式	1	式				
②仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第7号表	
②仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第8号表	
③配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=9m	1	式				
③配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=10.1m	1	式			工種 第9号表	
③配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=10.1m	1	式			工種 第10号表	
③給水管切替工事（起債） φ 50× φ 25・20 2か所	1	式				
③給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50× φ 25・20 2か所	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50× φ 25・20 2か所	1	式			工種 第12号表	
③仮設工事（起債） 1式	1	式				
③仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第13号表	
③仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第14号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
②通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	138	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	
③通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	10	m			SYJ0015 施工 第0-0003号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費
HPPE φ 50 L=9.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ホース付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホース(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
EF受口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329300	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P429
分水栓用キャップ 【一体型用】 φ 50	1	個			N0188800	
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE φ 50 L=9.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0010号表	実務必携 P171

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=9.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間無し5.6km下水道センター 良 好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0013号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 6.9km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 両側自立	3	m			SYJ0005 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	9.8	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	9.8	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	9.8	m			施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0023号表	実務必携 P97
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	8	箇所			SJ12393 施工 第0-0027号表	実務必携 P86

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=9.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0029号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0030号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0031号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

②配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=138.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	25	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2025年07月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年07月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	

中野町污水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

②配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=138.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE φ 50 L=138.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	278	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	102	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	53	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	43	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	43	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	99	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	102	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 5.6km下水道センター 良好 処分費を計上しない	10	m3			SJ31006 施工 第0-0037号表	実務必携 P175

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=138.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.9km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	10	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0015号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0039号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
ホリピック洗管工(φ 50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0040号表	
埋設シート布設工 アルミ有	138	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	138	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	138	m			施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	33	箇所			SJ12393 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0028号表	実務必携 P86

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=138.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0023号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0)縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準)割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0024号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0025号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0032号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0033号表	
交通誘導警備員B	14	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

②給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 50×20 PTC B 20 規格品	9	個				2025年07月号 Web建設物価
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	21.7	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	21	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	5	個			N0193100	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ20×φ20V	4	個			N0190400	
SKXパイプ エント φ20PE(損料)	9	個			N1087700	
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費
φ50×φ20 9か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	35	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 5.6km下水道センター 良好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0037号表	実務必携 P175

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費
φ50×φ20 9か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.9km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
表示ビーン取付工 給水管	9	箇所			SYJ0023 施工 第0-0047号表	
埋設シート布設工 アルミ有	21.7	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	21.7	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	9	箇所			SJ31050 施工 第0-0048号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	21.7	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	60	口			SYJ0018 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	9	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	9	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	

中野町污水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費
φ50×φ20 9か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	22	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	53.4	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18.6	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	2	個			N1086300	
SKXエルボ° 90° φ 50PE(損料)	8	個			N1050800	
SKXチース° φ 50PE × φ 50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKXハ°ルフ°ソケット φ 50PE(損料)	4	個			N1048400	
青銅製ハ°ルフ° (損料) ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 50V(損料)	3	個			N1031500	

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50V × φ 25PE (損料)	1	個			N1035700	
SKXエルボ°90° φ 25PE (損料)	4	個			N1050500	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE (損料)	9	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ 20PE (損料)	18	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE × φ 20V (損料)	9	個			N1055300	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ (車道型) (損料)	3	個			N0961000	
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50 × 2.0m	15	本			N0732700	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50 × 1.0m	46	本			N0732800	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50 × 0.5m	7	本			N0732900	レンタル期間 (240日間)

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	32	本			N0733000	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	1	個			N0733200	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	9	個			N0733600	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 HPPE ブレエンド管 φ50	4	個			N0733800	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	5	本			N0733100	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	4	個			N0733500	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4t車 往復	1	回			N0848800	
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	233	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	52	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	20	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	15	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	15	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	38	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0010号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	52	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 5.6km下水道センター 良 好 処分費を計上しない	7	m3			SJ31006 施工 第0-0037号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 6.9km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0039号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビ ット 64.7mm スタンダード	3	孔			SP224430 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	11	孔			SP224410 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	320	枚			S2572 施工 第0-0055号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	18.6	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	18.6	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86

中野町污水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	53.4	m			SJ12380 施工 第0-0072号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	53.4	m			SJ12380 施工 第0-0073号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	22	m			SJ12380 施工 第0-0042号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	22	m			SJ12380 施工 第0-0059号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	63	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	63	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	9	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	9	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	22	口			SYJ0020 施工 第0-0032号表	

中野町污水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	22	口			SYJ0020 施工 第0-0033号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け P P 用 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0064号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け P P 用 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0065号表	実務必携 P193
∟タル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	94.8	m			SYJ0032 施工 第0-0097号表	
∟タル仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	94.8	m			SYJ0032 施工 第0-0098号表	
∟タル仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	123	口			SYJ0035 施工 第0-0099号表	
∟タル仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	123	口			SYJ0035 施工 第0-0100号表	
交通誘導警備員B	26	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200

中野町污水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

③配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=10.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年07月号 建設物価P292 積算資料P428
EF受口付おねじソケット φ 50HP	1	個			N0329000	
SKXハーフソケット φ 50V	1	個			N0256700	
ゲートハーフ 【埋設用】 ソフトシール形 φ 50 【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	2	個				2025年07月号 建設物価P692 積算資料P817
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P692 積算資料P816
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	本				2025年07月号 建設物価P689 積算資料P813

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

③配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=10.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXパイプエント° φ 50HP(損料)	1	個			N1095300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費

HPPE φ 50 L=10.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	27	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 5.6km下水道センター 良好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0037号表	実務必携 P175

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=10.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.9km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
表示ビーン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0038号表	
埋設シート布設工 アルミ有	12.1	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	12.1	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	10.1	m			施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0028号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0023号表	実務必携 P97
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0041号表	実務必携 P193

中野町污水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=10.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0025号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0042号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0032号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0033号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1.5	m			SJ12340 施工 第0-0045号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0046号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

③給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 50×20 PTC B 20 規格品	1	個				2025年07月号 Web建設物価
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	14	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.2	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0192400	
PEエルボ 【外面止水形】 φ 25	1	個			N0192500	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 25× φ 20V	1	個			N0190800	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 25PE	1	個			N0301300	
SKXハブ イフ エント φ 20PE(損料)	1	個			N1087700	

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

③給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハﾟ イﾌﾟ ﾍﾝﾄﾞ φ 25PE(損料)	1	個			N1087800	
ｸﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟ 【埋設用】 ソﾌﾄｼｰﾙ形 φ 25	1	個			N0350820	
SKXハﾟ ﾎﾟﾙﾌﾟ ﾎﾟｹｯﾄ φ 25PE	2	個			N0255800	
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 【FRP】 ﾎﾞｰﾙ止水用	1	個			N0363000	
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	31	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 5.6km下水道センター 良好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0037号表	実務必携 P175

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ25・20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.9km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0047号表	
埋設シート布設工 アルミ有	15	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	15	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0048号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.2	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	14	m			SJ12380 施工 第0-0072号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	5	口			SYJ0018 施工 第0-0050号表	
PE管継手工 φ25	3	口			SYJ0018 施工 第0-0068号表	

中野町污水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0032号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0071号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	19.5	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13.2	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXチース φ 25PE× φ 20PE(損料)	2	個			N1061600	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
青銅製ハーフ° (損料) ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	2	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXハーフ°ソケット φ 25PE(損料)	4	個			N1048100	
合計						
1式当り						

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事 工種 第14号表 ③仮設工事(起債)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	33	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 5.6km下水道センター 良好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0037号表	実務必携 P175

中野町汚水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 6.9km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	30	枚			S2572 施工 第0-0055号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	19.5	m			SJ12380 施工 第0-0072号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	19.5	m			SJ12380 施工 第0-0073号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	13.2	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	13.2	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	14	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	14	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	

中野町污水枝線(その26)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け P P 用 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0076号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け P P 用 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0077号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						